

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel:    | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace |
| se sídlem:        | Purkyňova 308/39, 682 01 Vyškov                             |
| zastoupená:       | Mgr. Luděk Höfer, Ph.D. ředitel ZŠ                          |
| IČ:               | 42660556                                                    |
| Bankovní spojení: | ČSOB                                                        |
| Č. účtu:          | 153220995/0300                                              |

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2. Zhotovitel:    | EDMA s.r.o.                                                   |
| se sídlem:        | Luleč 407, 683 03 Luleč                                       |
| zastoupená:       | Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, Kateřina Vaškebová-jednatelé |
| IČ:               | 25558391                                                      |
| DIČ:              | CZ25558391                                                    |
| bankovní spojení: | KB, a.s.                                                      |
| č. účtu:          | 8997900217/0100                                               |

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 13.08.2024 výše uvedenou smlouvu o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu u části „REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU – SOUČÁST TRAVNATÉHO HŘIŠTĚ“. Změna nastala ve článku II. Cena díla, odst. 1. a IV. Doba plnění, odst. 2. Změna ceny formou položkového rozpočtu a změnového listu, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## II.

### Cena díla

1. V návaznosti na méněpráce dle změnového listu č. 1. se článek II. odst. 1. mění následovně.

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Původní cena díla bez DPH    | 3 647 019,92 Kč        |
| Méněpráce bez DPH            | - 71 935,20 Kč         |
| Nová celková cena bez DPH    | 3 575 084,72 Kč        |
| DPH 21 %                     | 750 767,69 Kč          |
| <b>Cena díla včetně DPH:</b> | <b>4 325 852,51 Kč</b> |

#### IV.

##### Doba plnění

2. Ustanovení článku IV. odst. 2. se ruší a nahrazuje textem.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do **30.04.2025** a objednatel se zavazuje dokončení dílo převzít.

Finální práce (položení litého tartanu, lajnování...) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nejsou dodavatelem doporučeny. Z důvodů nedodržení předepsaných technologických postupů není možné tyto práce provést v termínu. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na posunutí termínu a předat dílo nejpozději do 30.4.2025.

##### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny v platnosti.

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2.: Změnový list č.1


Dodatek č. 1 schválen Radou města Vyškova usnesením č. 2682 – 05 na 49. schůzi dne 27.11.2024.

Ve Vyškově 29. 11. 2024

za objednatele:



Mgr. Luděk Hofer, Ph.D.  
ředitel ZŠ



Ing. Martin Vaškeba  
jednatel společnosti

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce: **REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU – SOUČÁST TRAVNATÉHO HŘIŠTĚ**

Rozhodnutí:

---

Objednatel: **Základní škola Purkyňova, Purkyňova 39, příspěvková organizace,  
Purkyňova 308/39, 682 01 Vyškov**

Zástupce: **Mgr. Luděk Höfer, ředitel ZŠ**

Zhotovitel: **EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč, IČ: 25558391**

Zástupce: **Ing. Martin Vaškeba, jednatel společnosti**

Technický dozor: **Ing. Jaromír Handl**

Zástupce:

---

### POPIS ZMĚNY

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající hřiště se nachází na konstrukčních vrstvách bývalého atletického oválu. Po provedení statických zátěžových zkoušek, byla potvrzena únosnost těchto konstrukčních vrstev a došlo ke změně konstrukčních vrstev nového atletického oválu – nebylo nutné provádět konstrukční vrstvy v původní skladbě a mocnosti.

Při provádění zemních prací byla narušena závlaha – závlahu bylo nutno posunout blíže do hřiště z důvodu osazení na hraně se stávajícími betonovými obrubníky. Pro závlahu bylo nataženo nové potrubí HDPE PE 100 voda 32x3,0 mm PN 16 a nově napojeny trysky od závlahy. S tímto posunem souvisí dovoz a rozprostření ornice, vč. založení hřišťového trávníku na vnitřní straně oválu.

Na vnější straně oválu byla na základě přání investora odstraněna veškerá zeleň, která se skládala především z náletových dřevin. Tyto dřeviny byly následně odvezeny a podrceny (kmeny byly vyfrézovány na místě), případné narušené kořenové systémy byly ošetřeny odbornou osobou. Odkrytý svah na základě přání investor byl vysvahován a na něm byla rozprostřena ornice.

Při zemních pracích byla odhalena stávající kanalizace, která vede pod hřištěm. Na kanalizaci byli opraveny napojení do této kanalizace a opraven poklop revizní šachty, která je vedena pod budoucím tartanem – poklop bude osazen pod vrstvou štěrku.

Z důvodu zlepšení odtokových poměrů kanalizace bylo k drenážnímu potrubí v souběhu připojeno kanalizační potrubí DN 150 pro lepší odtokových poměrů odvodňovacích žlabů. Tyto žlaby byly na základě přání investora změněny na plastové s plastovým roštem – z důvodu údržby.

Pod svahem na severní straně se nacházel betonový odvodňovací žlab. Stavba se rozhodla tento žlab využít pro odvodnění paty svahu – došlo k vyčištění tohoto žlabu, vyložení geotextilií a zahmutí tohoto žlabu, který bude sloužit jako „povrchové“ drenážní žebro s odvodněním do nově nalezené kanalizace.

Investor požádal stavebníka o změnu materiálu doskočiště pro skok daleký – betonové obrubníky nahradit obrubníky pryžovými. Dále na přání investora byla dodána zákrytová plachta pro lepší obsluhu doskočiště.

Z důvodu „utopení“ původního škvárového okruhu, došlo novým návrhem k zvýšení nivelety atletického oválu. V této souvislosti bylo potřeba provést výškovou úpravu vchodových dveří do skladu a dodláždít zpevněné plochy tak, aby navazovali na stávající niveletu sportovního areálu.

---

## VLIV ZMĚNY NA CENU DÍLA

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Vícepráce bez DPH | 993 735,49 Kč        |
| Méněpráce bez DPH | -1 065 670,69 Kč     |
| <b>Celkem</b>     | <b>-71 935,20 Kč</b> |

---

### PŘÍLOHY

- Položkový rozpočet víceprací/méněprací

---

Objednatel:

TDS:

Zhotov:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 310\_VP/MP  
Stavba: Rekonstrukce atletického oválu - součást travnatého hřiště

KSO:  
Místo: ZŠ Purkyňova

CC-CZ:  
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:  
Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková

IČ: 517326731  
DIČ:

Zhotovitel:  
EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

IČ: 25558391  
DIČ: CZ25558391

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                        |                      |
|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | -71 935,20           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně -71 935,20 | Výše daně -15 106,39 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                   | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | -87 041,59           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: 29.11.2024 Razítko Datum a podpis: 29.11.2024 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                            |              |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:        | 310 VP/MP                                                  |              |            |
| Stavba:     | Rekonstrukce atletického oválu - součást travnatého hřiště |              |            |
| Místo:      | ZŠ Purkyňova                                               | Datum:       | 4. 9. 2024 |
| Zadavatel:  | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková           | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč                       | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |           | -71 935,20         | -87 041,59       |
| MP                 | Méněpráce | -1 065 670,69      | -1 289 461,53    |
| VP                 | Vícepráce | 993 735,49         | 1 202 419,94     |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického oválu - součást travnatého hřiště  
Objekt: MP - Méněpráce

Místo: ZŠ Purkyňova  
Zadavatel: Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková  
Zhotovitel: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

Datum: 4. 9. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |               |
|-----------------------------------------|--|---------------|
| Náklady ze soupisu prací                |  | -1 065 670,69 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | -1 065 670,69 |
| 1 - Zemní práce                         |  | -98 139,93    |
| 2 - Zakládání                           |  | -11 459,57    |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | -210 236,50   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | -648 530,05   |
| 997 - Přesun sutě                       |  | -97 304,64    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického oválu - součást travnatého hřiště  
Objekt: MP - Méněpráce

Místo: ZŠ Purkyňova Datum: 4. 9. 2024  
Zadavatel: Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková  
Zhotovitel: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -1 065 670,69

D HSV Práce a dodávky HSV -1 065 670,69

D 1 Zemní práce -98 139,93

|   |   |           |                                                                                                    |    |         |        |            |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 7 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | -96,746 | 159,72 | -15 452,27 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|    |  |  |                                                                                              |  |          |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--|
| vv |  |  | -744,20*(0,43-0,10) "Odkop pro vrstvy tartanové plochy, navýšení stávající nivelety o 10 cm" |  | -245,586 |  |  |
| vv |  |  | 744,20*0,20 "Odkop dle skutečnosti - změna konstrukčních vrstev"                             |  | 148,840  |  |  |
| vv |  |  | Součet                                                                                       |  | -96,746  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                        |    |         |        |            |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 6 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | -29,668 | 692,82 | -20 554,58 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|    |  |  |                                                           |  |         |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------|--|---------|--|--|
| vv |  |  | -0,40*0,343*105,60 "Odkop pro záchytný příkop"            |  | -14,488 |  |  |
| vv |  |  | -0,25*((0,40+0,750)/2)*105,60 "Odkop pro zasakovací rýhu" |  | -15,180 |  |  |
| vv |  |  | Součet                                                    |  | -29,668 |  |  |

|    |   |           |                                                                                                           |    |          |        |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -126,414 | 312,37 | -39 487,94 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

|    |  |  |                |  |          |  |  |
|----|--|--|----------------|--|----------|--|--|
| vv |  |  | -96,746-29,668 |  | -126,414 |  |  |
|----|--|--|----------------|--|----------|--|--|

|    |   |           |                                                                                                                           |    |          |       |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 11 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -632,070 | 23,70 | -14 980,06 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

|    |  |  |                                               |  |          |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------|--|----------|--|--|
| vv |  |  | -126,414*5 "Přepočtené koeficientem množství" |  | -632,070 |  |  |
| vv |  |  | Součet                                        |  | -632,070 |  |  |

|   |   |           |                                                                            |    |          |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 9 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | -126,414 | 55,23 | -6 981,85 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

|    |  |  |          |  |          |  |  |
|----|--|--|----------|--|----------|--|--|
| vv |  |  | -126,414 |  | -126,414 |  |  |
|----|--|--|----------|--|----------|--|--|

|    |   |           |                                                                                 |    |         |       |         |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 13 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně | m2 | -26,400 | 25,88 | -683,23 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|

|    |  |  |                                          |  |         |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------|--|---------|--|--|
| vv |  |  | -0,25*105,60 "Odkop pro zasakovací rýhu" |  | -26,400 |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------|--|---------|--|--|

D 2 Zakládání -11 459,57

|    |   |           |                                                                 |    |          |       |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 21 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | -146,362 | 45,13 | -6 605,32 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

|    |  |  |                                     |  |          |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------|--|----------|--|--|
| vv |  |  | -105,60*1,260*1,1 "Zasakovací rýha" |  | -146,362 |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------|--|----------|--|--|

|    |   |           |                                                                                       |    |          |       |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 22 | M | 693111197 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2 | m2 | -173,366 | 28,00 | -4 854,25 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

|    |  |  |                                                    |  |          |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------|--|----------|--|--|
| vv |  |  | -146,362*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství" |  | -173,366 |  |  |
| vv |  |  | Součet                                             |  | -173,366 |  |  |

D 5 Komunikace pozemní -210 236,50

|    |   |           |                                                          |    |          |       |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 39 | K | 564201111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm tl 40 mm | m2 | -744,200 | 51,80 | -38 549,56 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

|    |   |           |                                                             |    |          |        |             |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 36 | K | 564751113 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm | m2 | -744,200 | 230,70 | -171 686,94 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -648 530,05

|    |   |          |                                             |   |         |        |           |
|----|---|----------|---------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 58 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | -30,000 | 165,00 | -4 950,00 |
|----|---|----------|---------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

|    |  |  |                                               |  |         |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------|--|---------|--|--|
| vv |  |  | -15*2 "Skok daleký - nářada pryžový obrubník" |  | -30,000 |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------|--|---------|--|--|

|    |   |            |                                                                                                                                                   |   |          |          |             |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------------|
| 49 | K | 93511-PC01 | Štěrbínový odvodňovací žlab pro sportoviště s oboustranně zvýšenou hranou vč. bet. základu, systémových vpustí s kalovým košem a plastovým krytem | m | -200,000 | 3 175,00 | -635 000,00 |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------------|

|    |   |           |                                                                                   |   |          |       |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 52 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm | m | -103,200 | 83,14 | -8 580,05 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|

D 997 Přesun sutě -97 304,64

|    |   |           |                                                                   |   |         |        |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 53 | K | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | t | -36,120 | 350,00 | -12 642,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|

|    |  |  |         |  |         |  |  |
|----|--|--|---------|--|---------|--|--|
| vv |  |  | -36,120 |  | -36,120 |  |  |
|----|--|--|---------|--|---------|--|--|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | K   | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                      | t  | -505,680 | 38,00        | -19 215,84        |
|    | VV  |           | -36,12*14                                                                                    |    | -505,680 |              |                   |
| 55 | K   | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                     | t  | -36,120  | 150,00       | -5 418,00         |
| 56 | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | -36,120  | 150,00       | -5 418,00         |
| 57 | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04              | t  | -227,545 | 240,00       | -54 610,80        |
|    | VV  |           | -126,414*1,80                                                                                |    | -227,545 |              |                   |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického oválu - součást travnatého hřiště  
Objekt: **VP - Vícepráce**

Místo: ZŠ Purkyňova  
Zadavatel: Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková  
Zhotovitel: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

Datum: 4. 9. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |                   |
|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |  | <b>993 735,49</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 993 735,49        |
| 1 - Zemní práce                         |  | 195 842,20        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 7 422,48          |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | 8 008,00          |
| 8 - Trubní vedení                       |  | 64 266,81         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 718 196,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického oválu - součást travnatého hřiště  
Objekt: VP - Vícepráce

Místo: ZŠ Purkyňova Datum: 4. 9. 2024  
Zadavatel: Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková  
Zhotovitel: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                     |                                                                                                                           |    |          |              | 993 735,49        |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                           |    |          |              | 993 735,49        |
| D                      | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                           |    |          |              | 195 842,20        |
| 91                     | K   | 131251100           | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                 | m3 | 3,000    | 616,00       | 1 848,00          |
|                        | VV  |                     | 1,0*1,0*1,5*2 "Sanace stávající kanalizace - odkop"                                                                       |    | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 3,000    |              |                   |
| 53                     | K   | 132251103           | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                    | m3 | 40,001   | 487,00       | 19 480,49         |
|                        | VV  |                     | 0,60*0,95*80 "DN150"                                                                                                      |    | 45,600   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 0,60*0,95*2 "DN125"                                                                                                       |    | 1,140    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Mezisoučet                                                                                                                |    | 46,740   |              |                   |
|                        | VV  |                     | -0,60*6,40*0,78 "Napojení do stávající kanalizace - rozpočet"                                                             |    | -2,995   |              |                   |
|                        | VV  |                     | -0,60*8,0*0,780 "Napojení do stávající kanalizace - rozpočet"                                                             |    | -3,744   |              |                   |
|                        | VV  |                     | Mezisoučet                                                                                                                |    | -6,739   |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 40,001   |              |                   |
| 112                    | K   | 162651111           | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                  | m3 | 109,000  | 171,00       | 18 639,00         |
|                        | VV  |                     | 545*0,20 "Dovoz ornice z mezideponie Města Vyškov"                                                                        |    | 109,000  |              |                   |
| 54                     | K   | 162751117           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 43,001   | 350,00       | 15 050,35         |
|                        | VV  |                     | 40,001 "Hloubení rýh"                                                                                                     |    | 40,001   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 3 "Hloubení jam"                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 43,001   |              |                   |
| 55                     | K   | 162751119           | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 215,005  | 10,00        | 2 150,05          |
|                        | VV  |                     | 40,001 "Hloubení rýh"                                                                                                     |    | 40,001   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 3 "Hloubení jam"                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 43,001   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 43,001*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |    | 215,005  |              |                   |
| 56                     | K   | 167151111           | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                | m3 | 43,001   | 45,00        | 1 935,05          |
|                        | VV  |                     | 40,001 "Hloubení rýh"                                                                                                     |    | 40,001   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 3"Hloubení jam"                                                                                                           |    | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 43,001   |              |                   |
| 57                     | K   | 171251101           | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně                                                                             | m3 | 43,001   | 89,00        | 3 827,09          |
|                        | VV  |                     | 40,001 "Hloubení rýh"                                                                                                     |    | 40,001   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 3"Hloubení jam"                                                                                                           |    | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 43,001   |              |                   |
| 61                     | K   | 174151101           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                           | m3 | 26,777   | 157,00       | 4 203,99          |
|                        | VV  |                     | 40,001 "Odkaz na položku č.53"                                                                                            |    | 40,001   |              |                   |
|                        | VV  |                     | -12,168 "Odkaz na položku č.58"                                                                                           |    | -12,168  |              |                   |
|                        | VV  |                     | -4,056 "Odkaz na položku č.60"                                                                                            |    | -4,056   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 1,0*1,0*1,5*2 "Odkaz na položku č. 91"                                                                                    |    | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 26,777   |              |                   |
| 62                     | M   | 58343959            | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63                                                                                        | t  | 48,199   | 598,00       | 28 823,00         |
|                        | VV  |                     | 26,777*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                              |    | 48,199   |              |                   |
| 58                     | K   | 175151101           | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                         | m3 | 12,168   | 220,00       | 2 676,96          |
|                        | VV  |                     | 0,60*0,30*(80-14,40) "DN150"                                                                                              |    | 11,808   |              |                   |
|                        | VV  |                     | 0,60*0,30*2 "DN125"                                                                                                       |    | 0,360    |              |                   |
|                        | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 12,168   |              |                   |
| 59                     | M   | 58343911            | kamenivo drcené hrubé frakce 11/22                                                                                        | t  | 24,336   | 605,00       | 14 723,28         |
|                        | VV  |                     | 12,168*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |    | 24,336   |              |                   |
| 107                    | K   | 180404111           | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice                                                                     | m2 | 100,000  | 108,00       | 10 800,00         |
| 108                    | M   | 00572410            | osivo směs travní parková                                                                                                 | kg | 3,000    | 113,00       | 339,00            |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     |     |           | vv 100*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                      |     | 3,000    |              |                   |
| 104 | K   | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                | m2  | 545,000  | 60,70        | 33 081,50         |
|     |     |           | vv 200*0,50 "Úprava okolo odvodnění hřiště - založení trávníků"                                                    |     | 100,000  |              |                   |
|     |     |           | vv 445 "Úprava stávajícího svahu - dovoz ornice - odhadovaná plocha - odhadovaná průměrná tloušťka 0,20 m"         |     | 445,000  |              |                   |
|     |     |           | vv Součet                                                                                                          |     | 545,000  |              |                   |
| 68  | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně (82-14,4)*0,60                     | m2  | 40,560   | 24,00        | 973,44            |
|     |     |           | vv (82-14,4)*0,60                                                                                                  |     | 40,560   |              |                   |
| 109 | K   | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                                         | m2  | 445,000  | 83,80        | 37 291,00         |
|     |     |           | vv 445 "Úprava stávajícího svahu - dovoz ornice - odhadovaná plocha - odhadovaná průměrná tloušťka 0,20 m"         |     | 445,000  |              |                   |
|     | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                               |     |          |              | 7 422,48          |
| 60  | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                       | m3  | 4,056    | 1 830,00     | 7 422,48          |
|     |     |           | vv 0,60*0,10*(80-14,40) "DN150"                                                                                    |     | 3,936    |              |                   |
|     |     |           | vv 0,60*0,10*2 "DN125"                                                                                             |     | 0,120    |              |                   |
|     |     |           | vv Součet                                                                                                          |     | 4,056    |              |                   |
|     | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                 |     |          |              | 8 008,00          |
| 100 | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2                          | m2  | 13,000   | 280,00       | 3 640,00          |
|     |     |           | vv 2*0,5 "Kladení dlažby - dopojení schodu"                                                                        |     | 1,000    |              |                   |
|     |     |           | vv 8*1,5 "Kladení dlažby - dopojení ke skladuL                                                                     |     | 12,000   |              |                   |
|     |     |           | vv Součet                                                                                                          |     | 13,000   |              |                   |
| 101 | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                               | m2  | 13,650   | 320,00       | 4 368,00          |
|     |     |           | vv 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |     | 13,650   |              |                   |
|     | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                      |     |          |              | 64 266,81         |
| 82  | K   | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                                             | m   | 2,000    | 161,00       | 322,00            |
| 83  | M   | 28611118  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8                                                  | m   | 2,060    | 250,00       | 515,00            |
|     |     |           | vv 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     | 2,060    |              |                   |
| 84  | K   | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160                                             | m   | 65,600   | 171,00       | 11 217,60         |
|     |     |           | vv 80-14,40                                                                                                        |     | 65,600   |              |                   |
| 85  | M   | 28611164  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8                                                  | m   | 67,568   | 431,00       | 29 121,81         |
|     |     |           | vv 65,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                     |     | 67,568   |              |                   |
| 73  | K   | 877310320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150                   | kus | 4,000    | 474,00       | 1 896,00          |
| 89  | M   | 28612221  | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16                                                         | kus | 4,000    | 1 170,00     | 4 680,00          |
| 102 | K   | 899132111 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm                | kus | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          |
| 103 | M   | 55241034  | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení | kus | 1,000    | 3 014,40     | 3 014,40          |
| 92  | K   | VP04      | Napojení - oprava stávajících vpustí - tvarovky, napojení                                                          | kpl | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         |
|     | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                |     |          |              | 718 196,00        |
| 99  | M   | 27245171  | obrubník recyklovaná pryž barevný dl 1m 250x50mm                                                                   | m   | 30,000   | 550,00       | 16 500,00         |
|     |     |           | vv 15*2                                                                                                            |     | 30,000   |              |                   |
| 81  | K   | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m                                           | m   | 105,000  | 55,20        | 5 796,00          |
|     |     |           | vv 105 "Čištění stávajícího příkopu pro osazení drenáže - záchytný příkop"                                         |     | 105,000  |              |                   |
| 52  | K   | ALT01     | Rošt MEARIN Plus - alternativa - náhrada na základě domluvy s investorem                                           | m   | 200,000  | 2 500,00     | 500 000,00        |
| 79  | K   | VP01      | Drcení větví, frézování pařezů                                                                                     | kpl | 1,000    | 84 000,00    | 84 000,00         |
|     |     |           | vv 1,000 "Nákladová faktura PeJam s.r.o."                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 80  | K   | VP02      | Kácení náletových dřevin                                                                                           | kpl | 1,000    | 46 350,00    | 46 350,00         |

Poznámka k položce:  
3 Pracovní dny - 3x pracovník - 3x350x3x9 = 28 350 Kč  
1 Pracovní den - 1x Bagr - 9\*1\*1200 = 10 800 Kč  
1x Auto - 9\*1\*800 = 7 200 Kč

Celkem - 46 350 Kč

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------|--------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 90 | K   | VP03 | Ošetření kořenů                            | kpl | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |
| 94 | K   | VP06 | Úprava vchodových dveří komplet            | kpl | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |
| 95 | K   | VP07 | Plachta doskočiště 8x4 m                   | kpl | 1,000    | 14 400,00    | 14 400,00         |
| 96 | K   | VP08 | Napojená závlahy - Pích                    | ks  | 18,000   | 300,00       | 5 400,00          |
| 97 | K   | VP10 | Nové potrubí závlahy D+M                   | m   | 250,000  | 45,00        | 11 250,00         |
| 98 | K   | VP11 | Napojení lapače střešních splavenin - D+9M | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |