

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Číslo objednatele: E635-S-2815/2024

Číslo zhotovitele: 24043/070388/01

Datum podpisu a zveřejnění smlouvy: 27.5.2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Název stavebního objektu: SO 18 Opravy podlah u PP Olomouc

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 18.1 Oprava hlavových podlah mostu v km 9,495 v TU 2351

- Provede se oprava a ukotvení uvolněných hlavových podlah v rozsahu 7 m²

SO 18.2 Oprava podlah mostu v km 18,902 TU 2191

- Provede se demontáž a následná montáž vytypovaných podlahových plechů v rozsahu 22,5 m². Demontáž se provádí z důvodu diagnostiky mostní konstrukce.

SO 18.3 Oprava odvodňovacích žlábků podlahy podchodu v Prosenicích, TU 1891

- Provede se demontáž a následná montáž poškozených krytů odvodňovačů – 3 ks

SO 18.4 Oprava odvodňovacích žlábků podlahy podchodu ve Valašském Meziříčí, TU 2361

- Provede se demontáž a následná montáž poškozených krytů odvodňovačů – 2 x 3 ks u 3. nástupiště

SO 18.5 Očištění závěrných zídek a konstrukce mostu v km 2,306, TU 2141

- Provede se očištění závěrných zídek a ocelové nosné konstrukce od naplavenin

SO 18.6 Osazení dopravního značení u mostu v km 65,582, TU 2101

- Provede se zpětné osazení dopravní značky B 16 na protinárazovou zábranu. Dopravní značka je uložena na SMT Olomouc

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 20.12.2024,