

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 124/2024

„Realizace kanalizační stoky, vodovodní přípojky, odpadního a cirkulačního potrubí u vodních prvků v Letenských sadech“

uzavřené dne 6.9.2024 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem: Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C91087 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla na základě zápisu z kontrolního dne, kde byly dohodnuty vícepráce v rámci výkopů a přípojek závlahového systému v okolí čerpací stanice, aby již nebyla nutnost omezovat provoz parku v okolí rybníka. Dále je předmětem i prodloužení termínu dokončení díla vzhledem k návaznosti prací zhotovitele na práce objednatele v okolí fontán. Tyto okolnosti byly způsobeny nesouladem projektové

dokumentace s realitou stávajících prvků, které se mají osazovat zpět na místo. Veškeré tyto změny jsou sepsány a odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku. Soupis změn včetně vyčíslení víceprací tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.

II.

1. V článku IV. odstavci 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.3.2025**. Důvodem prodloužení termínu jsou nezbytné návaznosti prací zhotovitele na práce objednatele v okolí fontán. Tyto okolnosti byly způsobeny nesouladem projektové dokumentace s realitou stávajících prvků, které se mají osazovat zpět na místo. Všechny tyto skutečnosti jsou zapsány ve stavebním deníku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **7 227 040,77 Kč s DPH** (slovy: sedm milionů dvě stě dvacet sedm tisíc čtyřicet korun českých sedmdesát sedm haléřů).

Cena ze smlouvy s DPH	6 830 283,71 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	5 644 862,57 Kč
Cena víceprací bez DPH	327 898,40 Kč
Cena celkem s DPH	7 227 040,77 Kč
Cena celkem s DPH slovy	sedm milionů dvě stě dvacet sedm tisíc čtyřicet korun českých sedmdesát sedm haléřů
Cena celkem bez DPH	5 972 760,97 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny díla o **396 757,06 Kč vč. DPH**, a to z důvodu změny typu odvodňovacích žlabů, které jsou celé z litiny a zřízení závlahových přípojek do čerpací stanice.


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Zápisy ze stavebního deníku včetně změnového listu č.1



Lesy hl. m. Prahy

Příloha č. 1



Fontány Letná dodatek č.1

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Odvodňovací žlaby ACO Lt hrana místo poz.	kpl	1,000		
2	Závlahy příprava DN 200	kpl	1,000	2	

Cena celkem bez DPH

327 898,40 Kč

Závlahy Letná - 1.etapa

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	T-kus 200/200	ks	1,000		
2	W45 d200	ks	1,000		
3	BR - Redukce 200/160	ks	1,000		
4	MB spojka d160	ks	1,000		
5	MV záslepka d160	ks	1,000		
6	BTR redukovaný T-kus 200/63	ks	1,000		
7	UA spojka d200	ks	4,000		
8	MB spojka d63	ks	1,000		
9	BE lemový nákrůžek d63	ks	1,000		
10	BFL otočná příruba d63	ks	1,000		
11	Odvzdušňovací / zavzdušňovací souprava DN 50 Hawle 9822 krytí 1m	ks	1,000		
12	Poklop Hawle 1790	ks	1,000		
13	Potrubí PE d160 SDR 17	m	1,000		
14	Potrubí PE d200 SDR 17	m	24,000		
15	Spojovací materiál nerez + těsnění	kpl	1,000		
16	Řízený zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	22,000		
17	Vystrojení startovacích nebo cílových jam dle zvolené technologie (obsahuje i případnou změnu velikosti a počtu jam apod.)	ks	2,000		
18	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50	ks	1,000		
19	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200	ks	8,000		
20	Osazení poklopů plastových hydrantových	ks	1,000		
21	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000		

22	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,000
23	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,000
24	Nerez vodič pr. 3mm	m	25,000
25	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000
26	Svařování PE potrubí na tupo	kpl	1,000
27	Stížené vykopávky v blízkosti vedení	kpl	1,000
Cena celkem bez DPH			

7124501

1. Vypracováno

Datum	Denní zápisný staveb
12. 11. 24	Zápis z KD - Bylo zjištěno, že oprava PD je skutečná - Fontána o 40 cm užší. Projektant navrhl řešení nastavení původních kamenorézů. - Bylo dohodnuto, že vnitřek fontány bude na místo spádového betonu obložen zvláštní dlažbou tl. 3 cm - Bylo zjištěno, že pohledové části kamenorézů (vnitřní hrana fontány) nejsou rovinné a místy jsou uštipané. Projektant navrhl možnost řešení. - Bylo dohodnuto, že v rámci výkopu odpadního potrubí bude provedena příprava pro hlavní zvláštní rad, aby již nestlo potrubí ohrožovat provoz parku v okolí rybníka. - Investor požaduje vyplnit rýhu v bet. desce pro umístění technických plechů. - Odvodňovací zábrty budou použity s litinovou hranou.
12. 11. 2024	Přehled 4°C Přehled 6°C STROJE - PŘÍSLUŠENSTVÍ, JEDNÉ, CENTRÁLA, EL. MĚŘENÍ, INT. EL. PŘÍSLUŠENSTVÍ - STAVBA ODVODNĚNÍ PRO RYBNÍK 2 - UKLÁDKA A ODMĚR
11. 11. 2024	Přehled 5°C Přehled 6°C STROJE - PŘÍSLUŠENSTVÍ, JEDNÉ, CENTRÁLA, INT. P. EL., EL. MĚŘENÍ, INT. EL. PŘÍSLUŠENSTVÍ - STAVBA ODVODNĚNÍ - KONTROLA ODVODNĚNÍ - ODMĚR

OP 1000 10 010 1000

