

Soupis prací - dod. č. 001								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Odstranění závad v GPK koleje výměnou KR a KL v zast. Hořesedly								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			zast. Hořesedly; odstranění závad v GPK koleje výměnou KR s výměnou KL , výměna KL se snesením KR koleje, demontáž a montáž KR v ose, oprava nivelety koleje, podbíjení bet. pražců, zašterkování koleje strojně, řez kolejnic kyslíkem, svaření kolejnic, umožnění volné dilatace					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914130020	Montáž nástupišť úrovňového hrana Tischer	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně		xxx			xxx
Celkem:								2 016 657,92

Za zhotovitele:

Za objednatele