

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„VN Petrkov prostřední - realizace stavebních prací“		
Zhotovitel akce	STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové – Kukleny IČO: 259 63 864		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	S953/2024/039
Zdroj financování	VZ, §35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00174-2024-953, 24. 7. 2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 457 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		3 457 000,00	
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) SO 01 Úpravy v zátopě 2) SO 03 Spodní výpust Popis: 1) SO 01 Úpravy v zátopě - a) nevhodný materiál na ZPF, odmítnutí uložení materiálu ze zátopy majitelem pozemku (ZPF) a nutnost likvidace tohoto materiálu odvozem na skládku b) nemožnost splnit závazek uvedený v SoD (čl. IV odst. 2) a to dílčí plnění SO 01 - Úpravy v zátopě do 29. 11. 2024 a objednateli vyúčtovat nejpozději do 5. 12. 2024, z důvodu odmítnutí a následnému odstoupení od dohody o uložení sedimentu majitelem zemědělských pozemků, na které měl být sediment ze zátopy odvážen a rozprostírán. Z tohoto důvodu byly dne 2.10.2024 dočasně přerušeny stavební práce. Zhotoviteli i objednateli se nepodařilo najít jiné vhodné uložení (jinou možnost likvidace tohoto materiálu) než odvozem na skládku. 2) SO 03 Spodní výpust - zvodnělá základová spára spodní výpusti, jak v místě pod požerákem, tak v místě odpadního potrubí a výtokového čela. Na základě posouzení přízvaného geotechnika při budování základové spáry, bylo nutné neprodleně vylepšit základové podmínky a to návozem kameniva a betonu vyšší třídy.			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) SO 01 Úpravy v zátopě - a) nevhodný materiál na ZPF, odmítnutí uložení materiálu ze zátopy majitelem pozemku (ZPF) a nutnost likvidace tohoto svrchního materiálu odvozem na skládku v množství 600 m3. Vlastnosti materiálu si díky své charakteristice vyžádali taktéž změnu v zatřídění těžitelnosti. b) nemožnost splnit závazek uvedený v SoD (čl. IV odst. 2) a to dílčí plnění SO 01 - Úpravy v zátopě do 29. 11. 2024 a objednateli vyúčtovat nejpozději do 5. 12. 2024, z důvodu odmítnutí a následnému odstoupení od dohody o uložení sedimentu majitelem zemědělských pozemků, na které měl být sediment ze zátopy odvážen a rozprostírán. Z tohoto důvodu byly dne 2.10.2024 dočasně přerušeny stavební práce. Zhotoviteli i objednateli se nepodařilo najít jiné vhodné uložení (jinou možnost likvidace tohoto materiálu) než odvozem na skládku. 2) SO 03 Spodní výpust - zvodnělá základová spára spodní výpusti, jak v místě pod požerákem, tak v místě odpadního potrubí a výtokového čela. Na základě posouzení přízvaného geotechnika při budování základové spáry, bylo nutné neprodleně vylepšit základové podmínky a to návozem kameniva a betonu vyšší třídy.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle rozpočtu)			
Příloha č. Inženýrsko geologické posouzení			
Příloha č. 3 Záznam z SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	744 041,91		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	744 041,91		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	21,52		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 201 041,91		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	29.11.2024		
technik / referent VH /správce toků			
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
Projektant			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
30.09.2024	2		
10.10.2024	4		
10.11.2024	5		
07.11.2024	11		

Kód: 2022-285/ZL 01
Objekt: SO 01 - Úpravy v zátopě (změny dle ZL č.1)

Místo: Rváčov u Hlinska
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 27.11.2024

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S 2022-285			VN Petrkov prostřední						
ZL ZL 01			SO 01 - Úpravy v zátopě (změny dle ZL č.1)						
D HSV			Práce a dodávky HSV						
D 1			Zemní práce						
5	K	122351406	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	600,000	53,89	100,00	600,000	32 334,00
1	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	-600,000	16,00	100,00	-600,000	-9 600,00
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	-600,000	13,00	100,00	-600,000	-7 800,00
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	600,000	133,58	100,00	600,000	80 148,00

Číslo	IV	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
-------	----	-----	-------	----	----------	---------	---	----------	------

S 2022-285

VN Petrkov prostřední

ZL ZL 01

SO 01 - Úpravy v zátopě (změny dle ZL č.1)

601 749,36

12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 600,000	10,26	100,00	9 600,000	98 496,00
9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	600,000	73,70	100,00	600,000	44 220,00
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	-5 488,000	6,00	100,00	-5 488,000	-32 928,00
6	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	5 488,000	6,72	100,00	5 488,000	36 879,36
10	K	R-001	Likvidace jílové zeminy v souladu s platnou legislativou	t	1 200,000	300,00	100,00	1 200,000	360 000,00

Kód: 2022-285/D.01
Objekt: SO 03 Spodní výpust - úprava základové spáry

Místo: Rváčov u HlinskaDatum: 27.11.2024

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.IČ:DIČ:

Zhotovitel: STATING s.r.o.IČ: 25963864DIČ: CZ25963864

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S 2022-285			VN Petrkov prostřední						
ZL D.01			SO 03 Spodní výpust - úprava základové spáry						142 292,55
D HSV			Práce a dodávky HSV						142 292,55
D 1			Zemní práce						22 497,55
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	36,900	465,00	100,00	36,900	17 158,50
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,000	799,00	100,00	4,000	3 196,00
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,650	157,00	100,00	13,650	2 143,05
D 2			Zakládání						16 725,00
4	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a	m3	7,500	2 230,00	100,00	7,500	16 725,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce						80 670,00

Číslo	IV	Kód	Popis	Jedn.	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S 2022-285			VN Petrkov prostřední						
ZL D.01			SO 03 Spodní výpust - úprava základové spáry						
			142 292,55						
5	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	4,000	6 990,00	100,00	4,000	27 960,00
6	K	321311117	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 35/45	m3	7,000	7 530,00	100,00	7,000	52 710,00
D 4			Vodorovné konstrukce						
			22 400,00						
7	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	8,750	2 560,00	100,00	8,750	22 400,00