

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Kamýky Prostřední 959

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ: 26364786
DIČ: CZ26364786

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			136 475,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 475,05	21,00%	28 659,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		165 134,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

spol. s r.o.

19.11.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Kamýky Prostřední 959

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Datum: 19.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 475,05

HSV - Práce a dodávky HSV

136 475,05

1 - Zemní práce

17 753,40

5 - Komunikace pozemní

56 805,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 915,00

998 - Přesun hmot

7 001,65

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Kamýky Prostřední 959

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Datum: 19.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 475,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 475,05
D	1		Zemní práce				17 753,40
1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	630,000	28,18	17 753,40
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114				
	VV		7*30*3		630,000		
D	5		Komunikace pozemní				56 805,00
2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	210,000	200,20	42 042,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111				
	VV		30*1*1*7		210,000		
3	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	210,000	70,30	14 763,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111				
	VV		7*30*1		210,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 915,00
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	420,000	104,00	43 680,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113				
	VV		7*30*2		420,000		
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	210,000	53,50	11 235,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612				
	VV		7*30*2*0,5		210,000		
D	998		Přesun hmot				7 001,65
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	85,386	82,00	7 001,65
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC 111-120 INV C46 246

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26364786
DIČ: CZ26364786

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

93 878,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 878,58	21,00%	19 714,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 593,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.11.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC 111-120 INV C46 246

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 878,58

HSV - Práce a dodávky HSV

93 878,58

1 - Zemní práce

8 876,70

5 - Komunikace pozemní

49 819,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 902,00

998 - Přesun hmot

6 280,38

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC 111-120 INV C46 246

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 878,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 878,58
D	1		Zemní práce				8 876,70
5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	315,000	28,18	8 876,70
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114				
VV			6*15*3,5		315,000		
D	5		Komunikace pozemní				49 819,50
6	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	315,000	70,30	22 144,50
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111				
2	K	564841012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	135,000	205,00	27 675,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841012				
VV			6*(15*1,5)		135,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 902,00
3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	180,000	104,00	18 720,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113				
VV			6*15*2		180,000		
7	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	24,000	23,00	552,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902411				
VV			6*4		24,000		
4	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	180,000	53,50	9 630,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612				
D	998		Přesun hmot				6 280,38
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	76,590	82,00	6 280,38
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC 103-104 INV C49 247

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ: 26364786
DIČ: CZ26364786

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 980,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 980,99	21,00%	21 836,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 817,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.11.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC 103-104 INV C49 247

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Datum:

19.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 980,99

HSV - Práce a dodávky HSV

103 980,99

1 - Zemní práce

13 526,40

5 - Komunikace pozemní

43 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 840,00

998 - Přesun hmot

5 334,59

SOUPIS PRACÍ




Stavba: LC 103-104 INV C49 247

Misto: Lesy České republiky, s.p.
Zadavatel: A-Z HOFMAN spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 19.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							103 980,99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				103 980,99
D	1		Zemní práce				13 526,40
1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	480,000	28,18	13 526,40
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114				
	VV		8*20*3		480,000		
D	5		Komunikace pozemní				43 280,00
2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,000	200,20	32 032,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111				
	VV		8*20*1		160,000		
3	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	160,000	70,30	11 248,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111				
	VV		8*20*1		160,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 840,00
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	320,000	104,00	33 280,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu, nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113				
	VV		8*20*2		320,000		
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	160,000	53,50	8 560,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612				
	VV		8*20*2*0,5		160,000		
D	998		Přesun hmot				5 334,59
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,056	82,00	5 334,59
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC 5-25 KAMAKZ C52 210

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26364786

CZ26364786

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 961,00

DPH základní
snížená

Základ daně
12 961,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 721,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 682,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.11.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC 5-25 KAMAKZ C52 210

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Datum: 19.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

12 961,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 961,00

5 - Komunikace pozemní

1 546,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 875,00

998 - Přesun hmot

539,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC 5-25 KAMAKZ C52 210

Datum: 19.11.2024

Misto: Lesy České republiky, s.p.
Zadavatel: A-Z HOFMAN spol. s r.o.
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 961,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 961,00
D	5		Komunikace pozemní				1 546,60
4	K	564841012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	22,000	70,30	1 546,60
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841012				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 875,00
1	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	50,000	104,00	5 200,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113				
3	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	100,00	3 000,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938907212				
2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	50,000	53,50	2 675,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612				
D	998		Přesun hmot				539,40
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,578	82,00	539,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				