



DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Máj I, České Budějovice – nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím“

číslo smlouvy objednatele: 2023000885
číslo smlouvy zhotovitele: 22047
číslo veřejné zakázky: 23017

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: DS-Drywall s.r.o.
sídlo: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22176
zastoupený: Davidem Šípem
ve věcech technických: Michalem Smažíkem
IČO: 02234891
DIČ: CZ02234891
bankovní spojení: KB
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19. 5. 2023. Dodatek č. 1 byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 10. 4. 2024, dodatek č. 2 byl uzavřen mezi smluvními stranami 3. 7. 2024 a dodatek č. 3 byl uzavřen mezi smluvními stranami 29. 8. 2024. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222, odst. 4 ZZVZ

Bylo nutné provést úpravu technického řešení hromosvodu dle platné legislativy.

Změny dle § 222, odst. 6 ZZVZ

Tyto změny spočívají ve změnách a doplnění detailů dle skutečnosti, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a byly zjištěny až při provádění dokončovacích prací v souvislosti s napojením na stávající konstrukce, bylo nezbytně nutné provést, aby bylo mohlo být dílo řádně dokončeno. Tyto práce bylo nutné provést pro zdárné dokončení díla, jedná se zejména o doplnění sádkokartonů, izolací, dilatačního materiálu, alternativního provedení sání VZT, úprava rozvodů cirkulace vody, úprava světlíků, úprava panikového kování, dodatečné požadavky provozovatele. Provedení těchto dokončovacích prací a změn si vyžádalo prodloužení doby na dokončení stavebních prací o 19 kalendářních dní.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. Doba plnění odst.3 smlouvy a čl. IV. Cena díla

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 438 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.

IV. Cena díla

- 1. Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 4 (tzn. dle změnových listů č. 6 A, 6 B, 7 A, 7 B) činí **32 456 255,11 Kč bez DPH.***
- 2. K ceně díla je připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	28 831 370,73 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1 250 451,31 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	1 058 541,17 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	bez finančních změn

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	1 315 891,90 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	373 712,83 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-785 469,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2 433 812,02 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-706 163,95 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	32 456 255,11 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 6A, 6B, 7A, 7B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 11. 2024, č. 1609/2024.





V Českých Budějovicích

V Táboře

Digitálně podepsal
David Šíp
 Datum: 2024.12.06
 14:29:20 +01'00'

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 primátorka města
 statutární město České Budějovice

David Šíp
 jednatel
 DS-Drywall s.r.o.

KRYCÍ LIST	
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice IČO: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732
Název akce	ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím
Datum:	
Předmět změny:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jednalo se zejména o zohlednění skutečnosti provedených prací oproti zadanému výkazu výměr - Nutné dokončující práce k řemeslům bez kterých by nebylo možné dílo dokončit - Požadavky ze strany investora - Změna hromosvodu dle platné legislativy - Odpočtové práce – neprováděné práce 	
Celkem bez DPH: 1 315 891,90	
ZL 6A	Vícepráce - Změny oproti PD 2 433 812,02
ZL 6B	Méněpráce - Změny oproti PD -706 163,95
ZL 7A	Vícepráce - Hromosvod 373 712,83
ZL 7B	Méněpráce - Hromosvod -785 469,00
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:
Celková cena víceprací: 2 807 524,85,-	Nově požadovaná lhůta dokončení díla:
Celková cena méněprací: 1 491 632,95,-	9.09.2024
Výsledná cena změny bez DPH : 1 315 891,90,-	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele
 Ing. MIROSLAV NÁVARA Činnost, dozorování staveb Bydlišského 27, 373 84 Dubné 373 293, Tel.: 775 206 003 m.navara@volny.cz	 DS-Drywall s.r.o. Bydlišského 1563/48 IČ: 02234891 DIČ: CZ info@ds-stavby.cz
Datum:	Datum:
Podpis projektanta:	
 HARE ENGINEERING s.r.o. O-EBL	 DS-Drywall s.r.o. Bydlišského 1563/48 IČ: 02234891 DIČ: CZ info@ds-stavby.cz
Datum:	Datum:
18/11/2024	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2
Stavba: ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:
statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Projektant:
MANE ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Poznámka:


Cena bez DPH 1 315 891,90

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 315 891,90	276 337,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 592 229,20

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 18.11.2024 Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
dozorování staveb
3 84 Dubné
tel.: 775 206 003
na@volny.cz

DS-Drywall s
Bydlišského
IČ: 02234891
info@ds-stavb

ALL
VBY

③

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2

Stavba: ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice





Projektant: MANE ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 315 891,90	1 592 229,20
ZL 6A	Vícepráce - Změny oproti PD	2 433 812,02	2 944 912,54
ZL 6B	Méněpráce - Změny oproti PD	-706 163,95	-854 458,38
ZL 7A	Vícepráce - Hromosvod	373 712,83	452 192,52
ZL 7B	Méněpráce - Hromosvod	-785 469,00	-950 417,49

ZMĚNOVÝ LIST – OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY		ZL 6A
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o., <i>Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor</i>	
Investor	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice IČO: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732	
Název akce	<u>ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím</u>	
Datum:		
Předmět změny:		
<ul style="list-style-type: none"> - Jednalo se zejména o zohlednění skutečnosti provedených prací oproti zadanému výkazu výměr - Nutné dokončující práce k řemeslům bez kterých by nebylo možné dílo dokončit - Požadavky ze strany investora 		
ZL 6A	Vícepráce - Změny oproti PD	2 433 812,02
Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 
Ing. MIROSLAV NÁVARA <i>inženýrská činnost, dozorování staveb</i> v 27, 373 84 Dubné 7 293, Tel.: 775 206 003 m.navara@volny.cz		DS-Drywall s.r. Bydlišského 15 IČ: 02234891 info@ds-stavby
Podpis projektanta: Datum: <i>11.11.24</i> <i>HOME ENGINEERING s.r.o.</i> 		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 6A - Vícepráce - Změny oproti PD

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

2 433 812,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 433 812,02	21,00%	511 100,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 944 912,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

18.11.24

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁ
inženýrská činnost, dozorov
Jankov 27, 373 84 Du
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
m.navara@voln
STAVBY
ADRESANCE
společnosti
y a realizace s web

Zhotovitel

DS-Drywall s.r.o.
Bydlišského 156
IČ: 02234891 DI
info@ds-stavby.c

WALL
STAVBY
or
y.cz ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 6A - Vícepráce - Změny oproti PD

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 433 812,02

D HSV Práce a dodávky HSV 237 201,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 127 946,78

1	K	311272211.XL A	Zdivo z tvárníc Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm	m2	6,00000	1 541,360	9 248,16
---	---	-------------------	--	----	---------	-----------	----------

P Poznámka k položce:
1 NP Dozdění ostění vstup

VV 2*3 6,00000

2	K	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	41,66800	1 320,000	55 001,76
---	---	--------------	--	----	----------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
Navýšení oproti rozpočtu - skutečnost - Po zaměření dle PD

VV místnost 219
VV 9,47*4,4 41,66800

3	K	342261211R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm	m2	5,19200	1 050,000	5 451,60
---	---	--------------	--	----	---------	-----------	----------

P Poznámka k položce:
Navýšení oproti rozpočtu - skutečnost - Po zaměření dle PD

VV místnost 2.02
VV 1,18*4,4 5,19200

4	K	342262641R00	Předsazená stěna (šachtová) volně stoj. tl. 100mm	m2	34,83000	1 322,000	46 045,26
---	---	--------------	--	----	----------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
Navýšení oproti rozpočtu - skutečnost - Dle PD

VV SoD Skutečnost
VV 15,63 15,63000

VV Stará budova 2.NP vedle nové SDK příčky do staré části školy
VV 19,2 19,20000
VV Součet 34,83000

5	K	3462722116.XL A	Přízdívka z tvárníc Ytong Obezdvíčka tl 50 mm	m2	10,00000	1 220,000	12 200,00
---	---	--------------------	---	----	----------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
Obezdvění geberitů - Neobsahovalo VV - skutečnost WC

D 4 Vodorovné konstrukce 5 128,25

6	K	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	1,40500	3 650,000	5 128,25
---	---	--------------	--	----	---------	-----------	----------

P Poznámka k položce:
Dle nového statického návrhu

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		28,1*0,05			1,40500		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				88 379,85
7	K	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového	m2	6,00000	210,000	1 260,00
8	K	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	57,69000	205,000	11 826,45
P			Poznámka k položce: Skutečnost - zaměření geodetem (442,82-327,440)/2		57,69000		
VV							
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,00000	182,000	1 092,00
10	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	16,38000	4 530,000	74 201,40
VV		819*0,02			16,38000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 747,00
11	K	963051110.2	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,30000	8 490,000	2 547,00
P			Poznámka k položce: Invalidní nájezdová plošina 2 NP				
VV		1,5*2,5*0,08			0,30000		
12	K	963051110.3	Postupně odbourání betonovokeramického panelu	kpl	1,00000	13 200,000	13 200,00
P			Poznámka k položce: Mezi novou a původní budovou 37hod				
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 969 123,14
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 000,00
13	K	D1	Hydroizolace páskami	m	100,00000	80,000	8 000,00
P			Poznámka k položce: Všechny koupelny - Neobsahoval VV				
VV		15+20+18+12+13+12+10			100,00000		
D 712			Povlakové krytiny				159 303,22
14	K	762335110R00	Montáž krokví vlašských do 120 cm2	m	61,20000	235,000	14 382,00
P			Poznámka k položce: Nástavenc světlíku				
15	K	60515817R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 200 mm, 5 m	m3	0,80000	23 270,000	18 616,00
P			Poznámka k položce: Nástavenc světlíku				
16	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,80000	1 297,000	1 037,60
P			Poznámka k položce: Nástavenc světlíku				
17	K	762911111R00	Impregnace řeziva	m2	25,70000	240,000	6 168,00
P			Poznámka k položce: Nástavenc světlíku				
18	K	342173247R00	Mtž sendvič. panelů do betonu, stěna složitá, tl. 150 mm	m2	47,98000	1 050,000	50 379,00
P			Poznámka k položce: Atika výpočet dle skutečnosti				
VV		18,68+29,3			47,98000		
19	K	712871801RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	47,17440	180,000	8 491,39






PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Přetažení návětrné strany atiky na stávající střechnu tělocvičny... VV (16,04+13,08)*1,62 47,17440							
20	M	283221092R	Fólie 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š. 2050 mm, odolná UV	m2	47,17440	280,000	13 208,83
21	K	280	Senvičový panel, jádro IPN, tl. 150 mm	m2	47,98000	980,000	47 020,40
Poznámka k položce: Obložení atik, doloženo geodetickým zaměřením...							
D 713 Izolace tepelné							14 685,30
22	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn vložením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	37,00000	90,000	3 330,00
Poznámka k položce: Vyplnění prostoru mezialíkového							
23	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	40,70000	279,000	11 355,30
VV 37*1,1 Přepočtené koeficientem množství 40,70000							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							101 125,00
24	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	695,000	10 425,00
25	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	20,00000	1 085,000	21 700,00
26	K	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm, včetně	m	50,00000	207,000	10 350,00
Poznámka k položce: Cirkulace TUV proti původnímu projektu byla vybudována cirkulace TUV o celkové délce 50m. Cirkulace je tažená šachtou ze sklepa a po stropě 2NP spolu s TV a SV.							
27	K	736212208R00.1	UT Stavební přípomocce (fakturace dle skutečnosti) - totožné ze ZTI	hod	142,00000	325,000	46 150,00
Poznámka k položce: celkem 13 stoupaček o celkové délce 35m z toho 1x byla vystavěna zcela nová Byt školníka – 2ks vysekání a napojení na stávající v podlaze 2NP Družina – 1 ks Vysekání a napojení do stávajícího potrubí pod stropem v 1NP Kabinet učitele, WC Chlapci, Sprcha v tělocvičně 3 ks – vysekání a napojení pod stropem do stávajícího hrdla v 1NP 6ks stoupaček – vysekání a vyměnění po stávající čistič v 1NP (přesnou polohu stoupaček doplním) 2NP místností 2,13 a 2,12 (umývárna a výlevka) stávající stoupačka nevyhovuje vzdálenost – 1ks vybudování nové z místností 2,15 do 1NP (toto po domluvě se stavbou na kontrolním dni)							
28	K	722181215RV9	Izolace nápleková zpěněný PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	50,00000	250,000	12 500,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							210 718,00
29	K	722212222	Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz	soubor	7,00000	7 310,000	51 170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> byly osazeny 7x uzávěry tak aby bylo možné v případě potřeby odstavít jednotlivé zóny(fizioterapie, výlevka, umývárna učitele, Sprchy – 2.21, sprchy a invalida 2.05,2.06, sprchy 2.12 a umyvadla 2.07, 2.09)				
30	K	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4"	kus	4,00000	422,000	1 688,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výtokové armatury kde je misená voda – byly osazeny tlačné ventily kromě místnosti ZTP				
31	K	742110104	Montáž žlabu pro vodovodní rozvody	m	180,00000	236,000	42 480,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvody cirkulace teplá studená voda v podhledech z důvodu popraskaání tras. PD a VV neobsahuje.				
32	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	180,00000	641,000	115 380,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				47 858,75
33	K	725822633.RA F	Baterie umyvadlová RAF RIO RI1007 stojánková klasická s výpusti	soubor	25,00000	1 914,350	47 858,75
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				173 212,00
34	K	734295011	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" s ručním	kus	2,00000	24 401,000	48 802,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> byly osazeny 4 ks směšovacích ventilů pro regulaci teploty vody do výtokových armatur				
35	K	734295014	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 6/4" s ručním	kus	2,00000	62 205,000	124 410,00
	D	751	Vzduchotechnika				33 314,49
36	K	VZT1	Optický detektor kouře-REGIN SDD-OE65-RAC	ks	4,00000	5 932,000	23 728,00
37	K	EI1	el. kabel JYTY-0 2x1 + montážní materiál	m	10,00000	40,000	400,00
38	K	VZT2	Montáž	ks	4,00000	624,000	2 496,00
39	K	42981168R	Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m	kus	2,00000	1 144,000	2 288,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sání menší jednotky nejde provést do strany budovy podle výkresové dokumentace (málo místa na potrubí Ø315 mm). Pan Duda (po konzultaci na KD21.05.2024) povolil vyvést potrubí nad střechu budovy. Prodloužení potrubí na odtah do stávajících rozvodů 1.NP v umývárna učitele 1.17 a umývárna 1.24. To na žádost pana ředitele školy a pana Dudy.				
40	K	42981162R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m	kus	2,00000	524,000	1 048,00
41	K	31.1	Oblouk 30° 250	kus	1,00000	585,000	585,00
42	K	32.1	Oblouk 90° 250	kus	1,00000	632,000	632,00
43	K	69.1	Spojka sn250	kus	2,00000	121,000	242,00
44	K	713491111R00.1	VZT Montáž opěchování pevného, izolační potrubí.	m2	1,00000	195,490	195,49
45	K	RR3	izolace k flex tl. 19 mm	M2	2,00000	850,000	1 700,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				454 930,16
46	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	23,20000	471,000	10 927,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> místnost č. 2.15				
47	K	763131731.2	SDK podhled - čelo pro podhledy tl 12,5 mm	m	38,72000	495,000	19 166,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		m. 2.15, 2.16, okolo oken z důvodu výšky oken a jejich otvírání				
	VV		31,42		31,42000		
	VV		1 NP, místnost VZT opláštění				
	VV		7,3		7,30000		
	VV		Součet		38,72000		
48	K	763135821.2.	Demontáž podhledu sádkartonového a zpětná montáž	kpl	1,00000	7 400,000	7 400,00
	P		Poznámka k položce: Z důvodu nového propoje nové a stávající budovy				
49	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2.12.5	m2	76,00000	1 166,000	88 616,00
	P		Poznámka k položce: Všechny betonové sloupy kde byly 2 strany viditelné + místnost 4m č.m. 2.08				
	VV		3,8*20		76,00000		
50	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12.5	m2	26,60000	1 166,000	31 015,60
	P		Poznámka k položce: Všechny betonové sloupy kde byly 3 strany viditelné				
	VV		7*3,8		26,60000		
51	K	7631647	Opláštění světlíků	m2	64,00000	1 266,000	81 024,00
	P		Poznámka k položce: místnost č. 2.20, 2.19, 2.01, 2.15				
52	K	763164711	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12.5	m	4,00000	1 200,000	4 800,00
	P		Poznámka k položce: m. č. 2.19				
53	K	SDKV	OSB výtuha	ks	107,00000	495,000	52 965,00
	P		Poznámka k položce: Z důvodu vyzlužení pro upevnění herních prvků - topení, žebřiny, umyvadla				
54	K	xxx421120xxx.2	Montáž obložení oc. nosníků z uzavřených profilů SDK protipožární desky	m2	138,30000	1 149,790	159 015,96
	P		Poznámka k položce: Záměna za obložení Getris deskama ve schodištovém prostoru.				
D	766		Konstrukce truhlářské				78 039,06
55	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	53,00000	179,000	9 487,00
56	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	53,00000	414,000	21 942,00
57	K	O1	Demontáž okna	ks	6,00000	500,000	3 000,00
	P		Poznámka k položce: Z důvodů zasahující přičky do okna (chyba PD)				
58	K	O2	Úprava okna	ks	1,00000	25 000,000	25 000,00
	P		Poznámka k položce: Z důvodů zasahující přičky do okna (chyba PD)				
59	K	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	ks	6,00000	1 185,010	7 110,06
	P		Poznámka k položce: Z důvodů zasahující přičky do okna (chyba PD)				
	VV		6		6,00000		
60	K	61165003Rx	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm, odl. deska kus	kus	2,00000	4 250,000	8 500,00
	P		Poznámka k položce: D08				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		2			2,00000		
61	K	D1.1	Větrací mřížky do dveří	ks	3,00000	1 000,000	3 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				491 733,50
62	K	767649197	Montáž panikového kování dveří jednokřídlých	kus	1,00000	2 130,000	2 130,00
63	K	P1	Paniková hrazda aktivního křídla Z01	ks	1,00000	15 480,000	15 480,00
64	K	P2	Paniková hrazda pasivního křídla Z01	ks	1,00000	10 000,000	10 000,00
65	K	54917045Rx	Zavírač dveří hydraulický stříbrná	kus	2,00000	2 890,000	5 780,00
66	K	P3	Koordinátor zavírání	kus	1,00000	7 600,000	7 600,00
67	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	1,00000	2 680,000	2 680,00
68	K	7679900	D+M výztuha pro otvory	soub	1,00000	58 326,000	58 326,00
P			Poznámka k položce: Mezi novou a původní budovou				
69	K	P4	Dělený čtyřhran	kus	4,00000	1 300,000	5 200,00
P			Poznámka k položce: D03				
70	K	7679900.2	Úprava nosných ocel. sloupů v prostoru nového schodiště vč. nátěru	soub	1,00000	24 850,000	24 850,00
P			Poznámka k položce: Přesunutí včetně vyvažení výztuh				
71	K	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce, doplňkový a spojovací materiál	kg	62,50000	335,000	20 937,50
VV		62,5			62,50000		
VV		Součet			62,50000		
72	K	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus	kg	2 500,00000	135,000	337 500,00
P			Poznámka k položce: Skutečnost dle předané výrobní dokumentace - jedná se o pomocné konstrukce pro okna a atiky které nebyly součástí dodatku č.1. - položka se vztahuje k dokumentaci/položce R1				
VV		2500			2 500,00000		
73	K	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,50000	500,000	1 250,00
VV		2,5			2,50000		
D	776		Podlahy povlakové				93 903,00
74	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	228,20000	123,000	28 068,60
P			Poznámka k položce: tělocvičný a žádost investora				
VV		132,2			132,20000		
VV		místnost 2.15 - BUK					
VV		96			96,00000		
VV		Součet			228,20000		
75	M	28342165	lišta podlahová PV Ckobercový sokl HSL 6	m	134,84400	200,000	26 968,80
P			Poznámka k položce: tělocvičný a žádost investora				
VV		132,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			134,84400		
76	M	61418202	lišta podlahová dřevěná buk pařený 25x25mm	m	105,60000	195,000	20 592,00
P			Poznámka k položce: Soklová lišta plochá BUK místnost 2.15 - ve VV je pouze montáž				
VV		96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			105,60000		
77	K	776570020Rxx	Lepení kobereců na stěnu, ukončující lišty, pouze montáž, koberec ve specifikaci	m2	21,60000	601,000	12 981,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Navýšení koberce, do výšky zárubní				
78	K	276.1	Obkl. koberec PP, 730g/m2,rub latex, hořlavost:Cfl-s1(vhodný pro tělocvičny)	m2	21,60000	245,000	5 292,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Navýšení koberce, do výšky zárubní. V SoD VV obsahuje jen do výšky 173,5cm				
D 781			Dokončovací práce - obklady				84 848,16
79	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	180,00000	19,667	3 540,06
80	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	206,00000	52,000	10 712,00
81	K	59764203R.1	Dlažba slunutá - příplátek za výběr dlažby	m2	202,00000	104,000	21 008,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena VV 410 - 514 = 104,- 202				
VV			202,00000				
82	M	597642401R.2	Dlažba slunutá KAAMOS schodovka 300x600x9 mm	kus	80,50000	485,000	39 042,50
83	K	ZR	Dodávka a montáž ukončující lišty 20x13/stříbrno	m	31,20000	338,000	10 545,60
P			<i>Poznámka k položce:</i> Lišta pod zrcadla				
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				17 452,50
84	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	97,50000	179,000	17 452,50
D M			Práce a dodávky M				227 487,00
D 21-M			Elektromontáže				9 360,00
85	K	178.1	Vestavné LED, 70W, 9170 lm, Ra 80, 4000K,	ks	2,00000	4 680,000	9 360,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				218 127,00
86	K	306.1	Zařízení staveniště	-	119,00000	1 833,000	218 127,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dle VV 550 000 / 300 dnů = 1 833,- Kč/den				
VV			119				
VV			119,00000				
VV			Prodloužení termínu o 119 dnů				

ZMĚNOVÝ LIST – SKLADBA STŘECHY		ZL 6B
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o., <i>Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor</i>	
Investor	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice IČO: 002 44 732 DIČ: CZ.002 44 732	
Název akce	ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím	
Datum:		
Předmět změny:		
- Odpočtové práce – neprováděné práce		
ZL 6B	Měněpráce - Změny oproti PD	-706 163,95
<p>Podpis zmocněnce objednatele: </p> <p>Datum: </p> <p>ROSLAV NÁVARA <i>finanční, dozоровání staveb</i> v 27, 373 84 Dubné 7 293, Tel.: 775 206 003 m.navara@volny.cz</p>		
<p>Podpis zmocněnce zhotovitele: </p> <p>Datum: </p> <p>DS-Drywall Bydlišského IČ: 02234891 info@ds-stavby.cz</p> <p>RYWALL STAVBY ábor vby.cz</p>		
<p>Podpis projektanta: </p> <p>Datum: <i>18-11-24</i> <i>MANE ENGINEERING S.R.O.</i></p>		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 6B - Méněpráce - Změny oproti PD

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

-706 163,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-706 163,95	21,00%	-148 294,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-854 458,38

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

18.11.24

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

AV NÁVARA
dozorování staveb
73 84 Dubné
Tel.: 775 206 003
ara@volny.cz

DS-Drywall s.r.o.
Bydlińskiego 1563
IČ: 02234891 DIČ
info@ds-stavby.cz

WIL
STAVBY
r
cz ③

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTA
STAVBY
odbor
realizace staveb

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 6B - Méněpráce - Změny oproti PD

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.






Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-706 163,95

D	Ostatní	Odpočty					-706 163,95
1	K 247.1	Baterie automatická centrální	kus	-11,00000	5 500,000		-60 500,00
2	K 553407022Rx.2	Dveře plechové - 800x1970, vnitřní, výplň voštlina, barva RAL	kus	-2,00000	6 020,000		-12 040,00
3	K 55428083.xx.1	Sprchová zástěna š900, v1850 mm	kus	-1,00000	3 510,000		-3 510,00
4	K 59590738R.1	Deska cementofířsková tl. 14 mm	m2	-117,48000	435,000		-51 103,80
5	K 59590741R.1	Deska cementofířsková tl. 20 mm	m2	-34,65000	520,000		-18 018,00
6	K 597642401R.1	Dlažba slunutá granit matná schodovka 300x300x9 mm	kus	-161,47333	99,000		-15 985,86
7	K 632451031R00.1	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	-819,65850	355,000		-290 978,77
8	K 722254110R00.1	Demontáž hydrantových skříní	soubor	-2,00000	230,000		-460,00
9	K 722254201RT3.1	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice 30m	kus	-1,00000	11 650,000		-11 650,00
10	K 722259995R00.1	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant	kus	-3,00000	204,490		-613,47
11	K 725019111R00.1	Vanička na nohy	soubor	-2,00000	4 320,000		-8 640,00
12	K 725823631R00.1	Baterie automat umyvadlová stojánková, bez regulace	kus	-14,00000	2 650,000		-37 100,00
13	K 761161101R00.1	Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm čiré, tmel	m2	-1,44000	4 119,993		-5 932,79
14	K 776431010R00.1	Lišta pro koberecový soklík	m	-132,20000	127,500		-16 855,50
15	K 944941121R00.1	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	-417,50000	118,500		-49 473,75
16	K 998761101R00.1	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t	-0,12400	862,984		-107,01
17	K K037	"Kanál elektroinstalační 2m,	kus	-2,00000	356,000		-712,00
18	K K038	"Kanál parapetní dutý 2m,	kus	-3,00000	625,000		-1 875,00
19	K K039	"Stínící kanál 2m	kus	-3,00000	587,000		-1 761,00
20	K K040	"Kryt koncový 110x65	kus	-1,00000	142,000		-142,00
21	K K041	"Držák do trapézových stropu	kus	-20,00000	102,000		-2 040,00
22	K K042	"Závěs kabelového žlabu vnější	kus	-20,00000	285,000		-5 700,00
23	K K043	"Přepážka do žlabu 2m	kus	-14,00000	225,000		-3 150,00
24	K K044	"Díl redukční	kus	-2,00000	285,000		-570,00
25	K K045	"Závitová tyč k závěsům žlabů + hmoždinky	kus	-40,00000	89,000		-3 560,00
26	K K046	"Žlab kabelový 2m	kus	-14,00000	985,000		-13 790,00
27	K xxx421120xxx.1	Montáž obložení oc. nosníku z uzavřených profilů	m2	-138,30000	650,000		-89 895,00

ZMĚNOVÝ LIST – SKL. STŘECHY		ZL 7A
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor	
Investor	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice IČO: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732	
Název akce	ZŠ Máji, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím	
Datum:		
Předmět změny:		
- Změna hromosvodu dle platné legislativy		
ZL 7A	Vícepráce - Hromosvod	373 712,83
Podpis zmocněnce objednatele:	 MÍSTNÍ ÚŘED 370 01 České Budějovice	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Ing. MIROSLAV NÁVARA inženýrská společnost, dozorování staveb 27, 373 84 Dubné 293, Tel.: 775 206 003 m.navara@volny.cz	Datum:
Podpis projektanta:		 DS-Drywall s.r.o. Bydlišského 1563/48 IČO: 02234891 info@ds-stavby.cz
Datum:	18. 11. 24 HANE ENGINEERING s.r.o. 	 DS-Drywall s.r.o. Bydlišského 1563/48 IČO: 02234891 info@ds-stavby.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 7A - Vícepráce - Hromosvod

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

373 712,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 712,83	21,00%	78 479,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

452 192,52

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 18.11.24


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PROSLAV NÁVARA
činnost, dozorování staveb
 y 27, 373 84 Dubné
 7 293, Tel.: 775 206 003
 k.m.navara@volny.cz


DS-Drywall s.r.
 Bydlišského 15
 IČ: 02234891
 info@ds-stavby



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



PROSLAV NÁVARA
 PRÁVNÍ ZÁKAZNÍK
 PRÁVNÍ PRÁKTIKA
 advokátní kancelář
 právní služby a právní poradenství

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 7A - Vícepráce - Hromosvod

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						

Náklady soupisu celkem





373 712,83

D HSV HSV 373 712,83

D D2 Hromosvod 373 712,83

1	K	K002	PODPERA VEDENI PV 21C		400,00000	245,000	98 000,00
2	K	K003	ZEMNICI DRAT 8 ALMGSI T/4 MEKKY Z415		160,00000	85,000	13 600,00
3	K	K004	SVORKA SU		220,00000	30,349	6 676,78
4	K	K005	SVORKA SZB		30,00000	77,385	2 321,55
5	K	K006	SVORKA SOC		26,00000	31,262	812,81
6	K	K007	SVORKA SJ 1		35,00000	74,767	2 616,85
7	K	K008	ZEMNICI DRAT 10/13 PVC FEZN CERNA		40,00000	265,000	10 600,00
8	K	K009	OZNACOVACI STITEK C.4		2,00000	4,796	9,59
9	K	K010	OZNACOVACI STITEK C.3		2,00000	4,796	9,59
10	K	K011	OZNACOVACI STITEK C.1		6,00000	4,796	28,78
11	K	K012	OZNACOVACI STITEK C.2		2,00000	4,796	9,59
12	K	K013	OZNACOVACI STITEK C.6		1,00000	4,796	4,80
13	K	K014	OZNACOVACI STITEK C.5		2,00000	4,796	9,59
14	K	K015	OZNACOVACI STITEK C.7		1,00000	4,796	4,80
15	K	K016	OZNACOVACI STITEK C.0		1,00000	4,796	4,80
16	K	K017	DRZAK OCHR.UHELNIKU DUDA-32		24,00000	105,000	2 520,00
17	K	K018	OZNACOVACI STITEK ZEMNENI		15,00000	4,796	71,94
18	K	K019	OZNACOVACI STITEK C.9		1,00000	4,796	4,80
19	K	K020	JIMACI TYC JR 2.5 ALMGSI		11,00000	709,423	7 803,65
20	K	K021	STOJAN PRO JIMACI TYC SJ V546		11,00000	2 044,196	22 486,16
21	K	K022	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG		33,00000	512,358	16 907,81
22	K	K023	ZEMNICI TYC ZT 2,0		12,00000	1 077,274	12 927,29
23	K	K024	OBJIMKA JIMACI TYCE OJ FEZN		10,00000	94,633	946,33
24	K	K025	PODLOZKA GUMOVA BETON. PODSTAVCE PB19		33,00000	78,837	2 601,62
25	K	K026	SVORKA SS		45,00000	22,979	1 034,06
26	K	K027	SVORKA SP		10,00000	25,751	257,51
27	K	K028	OCHRANNY UHELNIK OU 1.7		14,00000	341,572	4 782,01
28	K	K029	SVORKA SOB NA OKAPOVE ZLABY		20,00000	31,746	634,92
29	K	K030	PASKA NEREZ PRO ST SVORKY 16X0,5 1M V.105		8,00000	20,361	162,89
30	K	K031	SVORKA ST BEZ PASKY		12,00000	39,776	477,31
31	K	K032	JIMACI TYC JR 3.0 ALMGSI		11,00000	1 345,000	14 795,00
32	K	K033	Pomocný materiál		1,00000	7 700,000	7 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	K034	Doprava		1,00000	3 190,000	3 190,00
34	K	K036	Montáž		1,00000	139 700,000	139 700,00

ZMĚNOVÝ LIST – ZASKLENÍ VÝTAHU		ZL 7B
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor	
Investor	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice IČO: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732	
Název akce	ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím	
Datum:		
Předmět změny:		
- Změna hromosvodu dle platné legislativy		
ZL 7B	Měněpráce - Hromosvod	-785 469,00
Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 
Podpis projektanta: Datum: 12.11.24 HANEK ENGINEERING S.R.O. 		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 7B - Méněpráce - Hromosvod

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Projektant:

MANE ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

-785 469,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-785 469,00	21,00%	-164 948,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-950 417,49

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

18.11.24

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LAV NÁVARA
s, obzrcování staveb
873 84 Dubné
Tel.: 775 206 003
navara@volny.cz

DS-Drywall s.r.
Bydlišského 15
IČ: 02234891 D
info@ds-stavby

MAIL
STAVEBY
or
y.cz

Datum a podpis:



Datum a podpis:



Razítko



STA
ICE
a, s.r.l.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím

Objekt:

ZL 7B - Méněpráce - Hromosvod

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-785 469,00

o HSV HSV

-785 469,00

D D1 Odpočet

-785 469,00

1	K	185	Drát zemnicí nerez 10 mm	m	30,00000	-265,000	-7 950,00
2	K	186	Vodič HVI long 20 mm, 19 mm ²	m	350,00000	-1 150,000	-402 500,00
3	K	187	Drát AlMgSi 8 mm	m	220,00000	-85,000	-18 700,00
4	K	189	Svorka MV	kus	50,00000	-85,000	-4 250,00
5	K	190	Svorka SR2a	kus	10,00000	-62,000	-620,00
6	K	191	Svorka SR3a	kus	20,00000	-94,000	-1 880,00
7	K	192	Držák vedení HVI na ploché střechy	kus	250,00000	-145,000	-36 250,00
8	K	193	Držák vedení FB2 pro AlMgSi 8	kus	220,00000	-105,000	-23 100,00
9	K	194	Svorka PA pro HVI	kus	10,00000	-293,500	-2 935,00
10	K	195	Držák na stěnu pro HVI	kus	66,00000	-245,000	-16 170,00
11	K	196	Koncovka HVI sada	kus	10,00000	-352,500	-3 525,00
12	K	197	Tříramenný stojan velký	kus	11,00000	-286,000	-3 146,00
13	K	198	Betonový podstavec 17kg	kus	99,00000	-532,000	-52 668,00
14	K	199	Podložka pod podstavec	kus	33,00000	-98,000	-3 234,00
15	K	200	Sada závitových tyčí pro stojan M16x650mm	kus	11,00000	-265,000	-2 915,00
16	K	201	Podpurná trubka s vnitřním připojením a	kus	11,00000	-14 560,000	-160 160,00
17	K	202	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long Ø 20 , mm, pro uložení vně trubky	kus	11,00000	-1 856,000	-20 416,00
18	K	203	Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS	kus	10,00000	-1 345,000	-13 450,00
19	K	204	Řezaný materiál - prořez 8%	%	8,00000	-1 450,000	-11 600,00