

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **Stavba:** AOPK ČR, CHKO Křivoklátsko, MVN Kolečko

KSO: **Místo:** Křivoklátsko

Zadavatel: **AOPK ČR**

Uchazeč:

Projektant: **Ing. Jiří Kubelka, Třestonice**

Poznámka:

Stavební práce budou prováděny v přírodní rezervaci, z tohoto důvodu lze použít pouze malou mechanizaci. Nutno jednotlivé položky ocenit s ohledem na ztížené podmínky.

CC-CZ: **Datum:** 26.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

443 101,25

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snižená	21,00	443 101,25
		15,00	0,00

Vyše daně
93 051,25
0,00

Cena s DPH **V CZK**

536 152,51

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 07951746 DIČ: CZ02951746

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: AOPK ČR, CHKO Křivoklátsko, MVN Kolečko

Místo: Křivoklátsko

Datum:

26.5.2016

Zadavatel: AOPK ČR

Projektant:

Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Povodňové škody	443 101,25	536 152,51	
SO 02	Oprava požeráku	367 141,25	444 240,91	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	12 960,00	15 681,60	STA
		63 000,00	76 230,00	VON

STAVBY RYBNÍKŮ S.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 07951746 DIČ: CZ02951746

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AOPK ČR, CHKO Křivoklátsko, MVN Kolečko

Objekt:

SO 01 - Povodňové škody

Místo:

Křivoklátsko

Zadavatel:

AOPK ČR

Uchazeč:

Datum: 26.5.2016

Projektant:

Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísku celkem

367 141,25

Práce a dodávky HSV

D HSV

D	1		Zemní práce				367 141,25	
1	K	122703402	Odstanění násoů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY!	m3	212,840	71,60	15 239,34	CS ÚRS 2016 01

Únosnost dna přes 40 kPa do 60 kPa

odtěžení sedimentů

dno nádrže

Z06

pojistný průleh

4,5*0,4*3,8

Sauččet

2	K	166101101	Vodorovné přehození do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY!	m3	206,000	104,00	21 424,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Vodorovné přehození výkopku z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 50 m - sediment

přehození do 20 m

Z06

3	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY!	m3	1 373,333	104,00	142 826,63	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4

přehození do 20 m

STAVBY RYBNÍ
www.stavbyrybní.cz
Nerudova 34, Vlašim
IČ: 07951746 DIČ: CZ07951746