

36/2017/OZS



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05712/2017 ze dne 3. 5. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Břeclav
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 192548651/0100
(dále jen Zhotovitel)

„Břeclav – ul. Záhumní, oprava chodníků, trasa T1 – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05712/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 3. 5. 2017, a v souladu s článkem 15. Změna smlouvy, se předmětná smlouva o dílo číslo 05712/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Článek 3. Termíny a místo plnění

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací (vjezdy k RD) nutných k řádnému dokončení díla a požadovaných ze strany objednatele, se mění článek 3. Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.1. s tím, že nově zní:

Lhůta pro zhotovení stavby je stanovena k datu do 15. 9. 2017.

Článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací uvedených shora, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1.1., a to tak, že cena díla bez DPH se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 636 548,-- bez DPH.

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo nově zní:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH | Kč 2 186 600,-- |
| DPH | Kč 459 186,-- |
| Cena včetně DPH | Kč 2 645 786,-- |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05712/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Rozsah méně a víceprací je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

V Břeclavi dne

14. 7. 17

Ing. Pavel Dominik
starosta


za objednatele



V Břeclavi dne 13. července 2017

Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele



Doložka

®

Tato smlouva byla schválena
na 6. zasedání
dne 12. 7. 2017

za Město Břeclav:

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FIA 0777

Břeclav, ul.Záhumní - oprava chodníku

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
69064 Břeclav

IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

| | | |
|----------------|---------|------------|
| Základ pro DPH | 21,00 % | 636 548,34 |
| DPH | 21,00 % | 133 674,92 |

Cena celkem za stavbu **770 223,26**


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo | Název | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | VP+MP | 770 223,26 | 636 548,34 | 133 674,92 |
| | Kč | 770 223,26 | 636 548,34 | 133 674,92 |

V _____ dne 13.7.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

 VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
69064 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo | Název | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|-----------|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| 09 | VP+MP | | | |
| 01 | vjezdy | 784 966,88 | 648 732,96 | 136 233,92 |
| 02 | zpětná úprava zp.povrchů | -14 743,62 | -12 184,62 | -2 559,00 |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Zemní práce | 121 765,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Související náklady | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 85 356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Komunikace | 285 849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,42 |
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací | 30 165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 45 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 673,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 32 578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | -1 095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | | 636 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,28 |

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

| | |
|---------------------------|---------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 Kč |
| Oborová přirážka | 0,00 Kč |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 Kč |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 Kč |
| Zařízení staveniště | 0,00 Kč |
| Provoz investora | 0,00 Kč |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 Kč |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Rozpočet: 01 vjezdy | | Základní rozpočet |
| Objekt: 09 | Název objektu: VP+MP | JKSO: |
| Stavba: FIA 0777 | Název stavby: Břeclav, ul.Záhumní - oprava chodníku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měřných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: | 648 733,00 |
| Počet listů: 6 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 648 732,96 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 648 732,96 | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady | | 648 732,96 | Ostatní náklady celkem: |

| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Jméno: Datum: 13.7.2017 Podpis: | Jméno: Datum: Podpis: | Jméno: Datum: Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí: | 648 732,96 Kč |
| DPH | 21,0 % činí: | 136 233,92 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 784 966,88 Kč |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul.Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 01 | vjezdy | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 121 765,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 100 Související náklady | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 Přípravné a přidružené práce | 85 356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 Komunikace | 298 049,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,9 |
| 59 Dlažby a předlažby komunikací | 30 165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,2 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 45 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,7 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 676,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 31 463,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kč 648 732,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,7 |

| | | | |
|------------------|--|------------------------|----------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul. Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 01 | vjezdy | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|--|----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 122 20-1102.R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 | | 240,9720 | 110,00 | 26 506,92 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | 576,75*0,4+64,2*0,4*0,4 | | | | 240,9720 | | |
| 2 | 122 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 | | 72,2916 | 1,00 | 72,29 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | 240,972*0,3 | | | | 72,2916 | | |
| 3 | 130 00-1101.R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 | | 240,9720 | 130,00 | 31 326,36 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na mezideponii pro zpětný zásyp m3 | | 98,0800 | 110,00 | 10 788,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | 49,04*2 | | | | 98,0800 | | |
| 5 | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 | | 191,9320 | 110,00 | 21 112,52 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | 240,972-49,04 | | | | 191,9320 | | |
| 6 | 162 70-2199.R00 | Poplatek za skládku zeminy m3 | | 191,9320 | 60,00 | 11 515,92 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 167 10-1102.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 | | 49,0400 | 58,80 | 2 883,55 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (181,0+64,2)*0,2 | | | | 49,0400 | | |
| 8 | 174 10-1102.R00 | Zásyp ruční se zhutněním okolo obrubníků - zpětný zásyp m3 | | 49,0400 | 210,00 | 10 298,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 181 10-1102.R00 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv m2 | | 602,4300 | 9,00 | 5 421,87 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | 576,75+64,2*0,4 | | | | 602,4300 | | |
| 10 | 182 00-1111.R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině nebo ve svahu 1:5, po odebrání ornice (dru) m2 | | 122,6000 | 15,00 | 1 839,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (181,0+64,2)*0,5 | | | | 122,6000 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | 121 765,63 | | 0,00000 |

11 Přípravné a přidružené práce

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|----------|--------|-----------|------------|-------------|
| 11 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30/30 m2 | | 93,3900 | 40,00 | 3 735,60 | (-0,13800) | (-12,88782) |
| | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| 12 | 113 10-6221.R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kamenivu m2 | | 158,1600 | 25,00 | 3 954,00 | (-0,20000) | (-31,63200) |
| | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| 13 | 113 10-8310.R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 | | 174,0000 | 140,00 | 24 360,00 | (-0,22000) | (-38,28000) |
| | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul.Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č.6 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 01 | vjezdy | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 14 | 113 10-9325.R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm | m2 | 114,0800 | 380,00 | 43 350,40 | (-0,60000) 0,00000 | (-68,44800) 0,00000 |
| | | | | | | 114,0800 | | |
| | 34,08+80 | | | | | | | |
| 15 | 113 20-2111.R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 97,9000 | 50,00 | 4 895,00 | (-0,27000) 0,00000 | (-26,43300) 0,00000 |
| | | | | | | 97,9000 | | |
| | 67,9+30 | | | | | | | |
| 16 | 113107588R | Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl.16 cm, vrstva pod žul.kostkami | m2 | 158,1600 | 32,00 | 5 061,12 | (-0,32000) 0,00000 | (-50,61120) 0,00000 |
| | | | | | | | | |
| | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | 85 356,12 | | (-228,29202) 0,00000 |

5 Komunikace

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|----------|--------|-------------------|---------|------------------|
| 17 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 B po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhu | m2 | 602,4300 | 82,00 | 49 399,26 | 0,33075 | 199,25372 |
| | | | | | | 602,4300 | | |
| | 576,75+64,2*0,4 | | | | | | | |
| 18 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 B po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhu | m2 | 576,7500 | 110,00 | 63 442,50 | 0,44100 | 254,34675 |
| 19 | 596 21-5041.R00 | Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 (400/400) tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) | m2 | 470,8600 | 120,00 | 56 503,20 | 0,09280 | 43,69581 |
| 20 | 596 21-5044.R00 | Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 | m2 | 470,8600 | 20,00 | 9 417,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | 596 21-5021.R | Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 (200/200) tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) | m2 | 114,7900 | 130,00 | 14 922,70 | 0,09280 | 10,65251 |
| 22 | 596 21-5024.R00 | Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 | m2 | 114,7900 | 30,00 | 3 443,70 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | 592-45110R | Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými h | m2 | 117,0858 | 140,00 | 16 392,01 | 0,12900 | 15,10407 |
| | | | | | | 117,0858 | | |
| | 114,79*1,02 | | | | | | | |
| 24 | 592-451170R | Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm , se sraženými hr | m2 | 480,2772 | 176,00 | 84 528,79 | 0,17245 | 82,82380 |
| | | | | | | 480,2772 | | |
| | 470,86*1,02 | | | | | | | |
| | 5 | Komunikace | | | | 298 049,36 | | 605,87666 |

59 Dlažby a předlažby komunikací

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----|---------|--------|-----------|---------|----------|
| 25 | 597 76-1111.R00 | Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm bet.desky | m2 | 25,6800 | 638,00 | 16 383,84 | 0,40586 | 10,42248 |
| | | | | | | 25,6800 | | |
| | 0,4*64,2 | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------------|----------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul. Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č.7 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 01 | vjezdy | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--|-----------------|---|-----|------------|------------|------------------|-----------|-----------------|
| 26 | 592-27517 | Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 | kus | 225,0000 | 35,00 | 7 875,00 | 0,01000 | 2,25000 |
| | | <i>Začátek provozního součtu</i> | | | | 224,7000 | | |
| | | 64,2/0,3*1,05 | | | | 224,7000 | | |
| | | <i>Konec provozního součtu</i> | | | | 225,0000 | | |
| | | 225 | | | | | | |
| 27 | 597 06-9111.R00 | Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm | m2 | 256,8000 | 23,00 | 5 906,40 | 0,02525 | 6,48420 |
| | | 10*25,68 | | | | 256,8000 | | |
| | 59 | Dlažby a předlažby komunikací | | | | 30 165,24 | | 19,15668 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 28 | 917 86-2112.R | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30 | m | 181,0000 | 180,00 | 32 580,00 | 0,22500 | 40,72500 |
| 29 | 592-17421R | Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý | kus | 183,0000 | 72,00 | 13 176,00 | 0,06000 | 10,98000 |
| | | <i>Začátek provozního součtu</i> | | | | 182,8100 | | |
| | | 181,0*1,01 | | | | 182,8100 | | |
| | | <i>Konec provozního součtu</i> | | | | 183,0000 | | |
| | | 183 | | | | | | |
| | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 45 756,00 | | 51,70500 |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 30 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 676,7383 | 1,00 | 676,74 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 676,74 | | 0,00000 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 31 | 979 08-2213.R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 157,3392 | 40,00 | 6 293,57 | Index: | 0,00000 |
| | | 38,28+68,448+50,6112 | | | | 157,3392 | | |
| 32 | 979 08-2219.R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 5 821,5504 | 0,10 | 582,16 | Index: | 0,00000 |
| | | 37*157,3392 | | | | 5 821,5504 | | |
| 33 | 979 08-4216.R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 70,9528 | 60,00 | 4 257,17 | Index: | 0,00000 |
| | | 12,8878+31,632+26,433 | | | | 70,9528 | | |
| 34 | 979 08-4219.R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 496,6696 | 0,10 | 49,67 | Index: | 0,00000 |
| | | 7*70,9528 | | | | 496,6696 | | |
| 35 | 979 99-0111.R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 190,0120 | 30,00 | 5 700,36 | Index: | 0,00000 |
| | | 157,3392-38,2800+70,9528 | | | | 190,0120 | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul.Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č.8 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 01 | vjezdy | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 36 | 979 99-0113.R00 | Poplatek za skládku suti - živice | t | 38,2800 | 100,00 | 3 828,00 | Index: | 0,00000 |
| 37 | 979 08-7212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 157,3392 | 40,00 | 6 293,57 | Index: | 0,00000 |
| 38 | 979 08-7213.R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 70,9528 | 62,85 | 4 459,38 | Index: | 0,00000 |
| | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 31 463,87 | | 0,00000 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | 100 | Související náklady | | | | | | |
| 39 | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady soubor | | 1,0000 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 100 | Související náklady | | | | 44 000,00 | | 0,00000 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 40 | 9 | Geometrický plán soubor | | -1,0000 | 8 500,00 | -8 500,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -8 500,00 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 02 zpětná úprava zp.povrchů | | Základní rozpočet |
| Objekt: 09 | Název objektu: VP+MP | JKSO: |
| Stavba: FIA 0777 | Název stavby: Břeclav, ul.Záhumní - oprava chodníku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měřných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: | -12 185,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | -12 184,62 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | -12 184,62 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | Provoz investora | 0,00 | |
| | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | -12 184,62 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Jméno: | Jméno: | |
| Datum: 13.7.2017 | Datum: | Datum: | |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | -12 184,62 Kč | |
| DPH | 21,0% činí: | -2 559,00 Kč | |
| Cena za objekt celkem: | | -14 743,62 Kč | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul.Žáhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č.10 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 02 | zpětná úprava zp.povrchů | | |

Rekapitulace stavebních dělů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 Komunikace pozemní | -12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,5 |
| 97 Prorážení otvorů | -1 095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 99 staveništní přesun hmot | -3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 1 114,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kč | -12 184,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,5 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | -12 184,62 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|--|------------------------|------------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul. Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č. 11 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 02 | zpětná úprava zp.povrchů | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|------------|-----------------------------|---|----|----------|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 5 | | Komunikace pozemní | | | | | | |
| 1 | 591 21-1112.R | Kladení dlažby z drobné kostky, lože z drčeného kameniva frakce 4/8 tl. 5 cm , zpětné položení | m2 | -22,0000 | 430,00 | -9 460,00 | 0,11000 | -2,42000 |
| | 3,0-25,0 | | | | | -22,0000 | | |
| 2 | 596 81-1118.R | Kladení dlaždic kom.pro pěší 30/30, lože z kameniva drčeného fr.4/8 tl.4 cm | m2 | -12,0000 | 100,00 | -1 200,00 | 0,07200 | -0,86400 |
| | 3,0-15,0 | | | | | -12,0000 | | |
| 3 | 596 92-1117.R | Kladení bet.poloveget.tvárníc, lože z drčeného kameniva frakce 4/8 mm tl. 5 cm ,pl.do 50 m2 , zpě | m2 | -5,5000 | 280,00 | -1 540,00 | 0,03150 | -0,17325 |
| | 14,5-20,0 | | | | | -5,5000 | | |
| 5 | | Komunikace pozemní | | | | -12 200,00 | | -3,45725 |
| 97 | | Prorážení otvorů | | | | | | |
| 4 | 979 05-4441.R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamenivem - polovegetační tvárnice, zámková a 30/30 | m2 | -17,5000 | 31,30 | - 547,75 | 0,00000 | 0,00000 |
| | -12,0-5,5 | | | | | -17,5000 | | |
| 5 | 979 07-1121.R00 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kamenivem - žulové kostky | m2 | -22,0000 | 24,90 | - 547,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 97 | | Prorážení otvorů | | | | -1 095,55 | | 0,00000 |
| 99 | | staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 6 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | -3,4573 | 1,00 | -3,46 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | | staveništní přesun hmot | | | | -3,46 | | 0,00000 |
| D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 7 | 979 08-4216.R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 7,2575 | 60,00 | 435,45 | Index: | 0,00000 |
| | poloveget.dlažba: 5,5*0,225 | | | | | 1,2375 | | |
| | dlažba 30/30 cm: 12,0*0,135 | | | | | 1,6200 | | |
| | kostky: 22,0*0,20 | | | | | 4,4000 | | |
| 8 | 979 08-4219.R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 50,8025 | 0,10 | 5,08 | Index: | 0,00000 |
| | 7*7,2575 | | | | | 50,8025 | | |
| 9 | 979 99-0111.R00 | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot | t | 7,2575 | 30,00 | 217,73 | Index: | 0,00000 |

| | | | |
|------------------|--|------------------------|------------|
| Stavba: FIA 0777 | Břeclav, ul. Záhumní - oprava chodníku | Základní rozpočet | List č. 12 |
| Objekt: 09 | VP+MP | Datum tisku: 13.7.2017 | |
| Rozpočet: 02 | zpětná úprava zp.povrchů | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----|----------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 10 | 979 08-7213.R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 7,2575 | 62,85 | 456,13 | Index: | 0,00000 |
| | D96 | Přesuny suťi a vybouraných hmot | | | | 1 114,39 | | 0,00000 |