

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy**

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Datum:

Objednatel:

Projektant: Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód • Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 420 908,69**

HSV - Práce a dodávky HSV 420 908,69

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**2) Ostatní náklady**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 420 908,69**

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy**

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ  
Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu 420 908,69**

HSV - Práce a dodávky HSV 420 908,69

1 - Zemní práce

1 K 11100R001 7,000

Kácení stromu, odstranění pařezu, odvoz dřevní kus 7,000

hmoty, zásyp jamy po pařezu 7,000

7 Součet

2 K 181951102 Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 82,000

82 82,000

Součet 82,000

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy

3 K 183101215 zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a kus 32,000

svahu do 1:5

4	M	103715100	substrát zahradnický B 701 bal.PE	kus	6,400
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s bálem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000
			10+22		32,000
			Součet		32,000
6	M	02650R101	<i>Koelreuteria paniculate</i> vet. 16 - 18	kus	10,000
7	M	02650R102	<i>Pyrus calleryana</i> "Stone Hill" vet. 16 ■ 18	kus	22,000
8	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	32,000
9	M	052171081	kůl frézovaný s fazetou a špicí, 0 80 mm, délka 150 cm	kus	96,000
10	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	32,000
11	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	(	0,760
12	K	184501111	Zhotovení ochrany kmene stromu z rákosové rohože	kus	32,000
13	M	05217R	rákosová rohož v. 150 cm	m2	144,000
			32*1,5*3		144,000
			Součet		144,000
14	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	10,000
			"30%" 10		10,000
			Součet		10,000
15	K	1849111R	Mulčování rabátek kanenivem ti. vrstvy do 0,15 m	m2	82,000
16	M	583439200	kamenivo drcené hrubé frakce 16-22	t	25,265
			82*0,15*1,67*1,23		25,265
			Součet		25,265
17	K	184911421	Mulčování kůrou ti. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,600
			"stromy" 32*0,8		25,600
			Součet		25,600
78	M	103911000	kůra mutčovací VL	1773	2,560
			"stromy" 32*0,8*0,1		2,560
			Součet		2,560
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003
			"2x40 g na strom" 0,00004*2*32		0,003
			Součet		0,003
20	M	251911550	hnojivo průmyslové	kS	2,560
			"2x40 g na strom" 0,04*2*32		2,560
			Součet		2,560
21	K	185851111	Dovoz vody pro závlahu stromů	m3	32,000
			32*0,05*20		32,000
			Součet		32,000
22	K	1859R01	Řez po výsadbě • výchovný, zlomy	kus	32,000
23	K	1859R02	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	kus	32,000
			997 - Přesun sutě		
24	K	99722R001	Skládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny		1,400
			"dřeviny" 7*0,2		1,400

	Součet		1,400	
	998 - Přesun hmot			
25	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské K s 998231311 5000 m . . . . . úpravy vodorovné do	t	26,489	

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 801 - SO 801 Přeložka kabelu Cetin**

JKSO:

CC-CZ

Místo:

Daturn : 6. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní

21,00%

ze

248

DPH snížená

15,00%

ze

DPH

**Cena s DPH**v **CZK****301 177,49****Projektant  
Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a  
podpis:

Razítko

**Objednavatel  
Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a  
podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 801 - SO 801 Přeložka kabelu Cetin**

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Datum:

Objednatel:

Projektant: Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**248 907,02**

PSV - Práce a dodávky PSV

742x - Elektroinstalace

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

### 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**248 907,02**

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 801 - SO 801 Přeložka kabelu Cetin**

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ  
Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady z rozpočtu

**248 907,02**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

742x - Elektroinstalace

1 K 741122R Demontáž a zpětná montáž kabelů vč. napojení m 185,000

**M - Práce a dodávky M**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 K 46001002 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního  
... ..  
km 0,185

3 K 460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo  
keramických do pisku spáry nezalitě

185\*0,5

Součet

4	K	460150253	ntouoem Kaeiovyt.ii zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 185*2 Součet	m	370,000 370,000 370,000
5	K	460421021	Lože kabelů z písku a štěrkopísku ti 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 15 cm	m	185,000
6	M	592132500	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm 185*5 Součet	kus	925,000 925,000 925,000
7	K	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z hominy třídy 3	m	370,000
8	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m "odvoz na mezideponii a zpět" (185*0,5*0,7)*2 Součet	m3	129,500 129,500 129,500
9	K	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm 185*0,5 Součet	m2	92,500 92,500 92,500
10	K	460650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těžného "dodávka - stávající dlaždice" 185*0,5 Součet	m2	92,500 92,500 92,500

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 901 - VON

JKSO: CC-CZ

Místo: Datum : 6. 6. 2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

Cena s DPH CZK  
V

151 855,00

**Projektant****Zpracovatel**

i

Datum a podpis:

Razítko

i i

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

1

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 901 - VON**

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Datum:

Objednatel:

Projektant: Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód • Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>125 500,00</b>
ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady	125 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>125 500,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

**Objekt: 901 - VON**

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant: Zpracovatel:

Zhotovitel:

Popis MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]


PČ Typ

Kód

<b>Náklady z rozpočtu</b>	ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady	<b>125 500,00</b>
1 K 010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce -vytýčení inženýrských sítí	125 500,00
2 K 011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny ■ před výstavbou a po výstavbě	7 500,00
3 K 011454000	Měření (monitoring) vibrací	1,000
4 K 012303000	Geodetické práce během výstavby pasportizace a repasportizace	1,000
5 K 012303000.2	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	1,000
6 K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby -dopracování dokumentace pro realizaci stavby	1,000
7 K 013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby Zařízení	1,000
8 K 030001000	staveniště	1,000
9 K 040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a D1R, inženýrská činnost objednatele	1,000



10	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus
11	K 060001000	Územní vlivy	kus
12	K 070001000	Provozní vlivy	kus
13	K 079001009	Informační tabule	kus



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Lovosicích  
Žižkova v

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

JKSO:

CC-CZ

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

• IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní 21,00% ze 420 908,69  
snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH

v

509 299,51

C2K

**Projektant****Zpracovatel**

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Zhotovitel**

/ /

-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

	"asfalt" 83,16			83,160	
	Součet			83,160	
51	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na K 997221855 t skladce 77.			512,120	
	(skladkovně)			512,120	
	"kamenivo" 230,26+281,86 Součet			512,120	
52	998 - Přesun hmot			330,616	
	Kresun nmoT pro pozemní KomumKace s Kryrem				
	K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo				
	t				
	živičným				

		347		347,000
		Součet		347,000
37	K 919122111	Těsnění spár zalivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	347,000
				347,000
		347 Součet		347,000
38	K 919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	347,000
		347		347,000
		Součet		347,000
39	K 936104R	demontáž, přesun a zpětná montáž odpadkového koše	kus	1,000
40	K 979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	38,000
		"sadová obruba" 38 Součet		38,000
41	K 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	393,000
		"obrubník 2-15" 147		147,000
		"obrubník 2-10T" 246		246,000
		Součet		393,000
42	K 979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	308,000
		"chodník dlažba" 112 "parkovací stání dlažba"		112,000
		196 Součet		196,000
				308,000
997 - Přesun sutě				
43	K 997221551	do 1 km	t	512,120
		"kamenivo" 230,26+281,86		512,120
		Součet		512,120
44	K 997221559	Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	9 730,280
45	K 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	206,010
		"asfalt" 83,16		83,160
		"beton" 122,85		122,850
		Součet		206,010
46	K 997221569	Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 914,190
47	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	234,575
		"poplatek za uložení těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objednatel"		
		"obrubníky, krajníky, dlažba" 80,565*1,52+152,49		234,575
		Součet		234,575
48	K 997221579	Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 456,925
49	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	122,850
		"beton" 122,85		122,850
		Součet		122,850
50	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	83,160

K 573111111	"parkovací stání asfalt" 186		186,000
	Součet		186,000
	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	382,000
K 573211107	"parkovací stání asfalt" 186		186,000
	"asfaltová vozovka • doplnění" 196		196,000
	Součet		382,000
	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	382,000
K 577134111	"parkovací stání asfalt" 186 "asfaltová vozovka - doplnění" 196		186,000
	Součet		196,000
	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		382,000
	"parkovací stání asfalt" 186 "asfaltová vozovka - doplnění" 196	m2	382,000
	Součet		186,000
K 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2		196,000
	"parkovací stání beton, dlažba" 487		382,000
	Součet	<b>m2</b>	487,000
<b>M</b>	<i>dlažba betonová 80 mm</i>		487,000
		<b>m2</b>	487,000
			<b>496,740</b>
592452661	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo		
<b>8 - Trubní vedení</b>	kus		
	hydrantu		22,000
K 899431111			
	<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
K 914111R	demontáž, přesun a zpětná montáž SDZ	kus	2,000
K 915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	12,000
K 915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000
K 916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	480,000
	"ABO 2-1 OF 249		249,000
	"ABO 2-15" 231		231,000
	Součet		480,000
<b>M 592174600</b>	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>233,310</i>
<b>M 592174121</b>	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 2-101</i>	<i>kus</i>	<i>251,490</i>
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	83,000
	"ABO 4-8" 83		83,000
	Součet		83,000
<b>M</b>	<i>obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý</i>	<i>kus</i>	<i>83,830</i>
592172200	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,920
	"ABO" (249+231)*0,055		26,400
	"sádový" 38*0,04		1,520
	Součet		27,920
K 919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu		347,000

		Mezisoučet "odpočet konstrukcí"		426,590	
		"vozovka živice" -(196*0,43) "chodník			
		dlažba" -(112*0,25) "parkovací stání		-84,280	
		dlažba" -(486*0,47) "parkovací stání		-28,000	
		asfalt" -(182*0,37) "obrubníky"		-228,420	
		-(0,2*0,2*(246+38+147)) Mezisoučet		-67,340	
		Součet		-17,240	
		Poplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice	m3	-425,280	
		v hornině tř. 3 za lepvost		1,310	
		1,31*0,3			
11	K	122202209 Součet		0,393	
		Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	0,393	
		výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		0,393	
		"výkopy" 1,31			
12	K	162701105 Součet		1,310	
		Poplatek k vodorovnému přemístění		1,310	
		výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000	m3	1,310	
		m přes 10000 m			
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na			
13	K	162701109 skládce (skládkovné)		13,100	
		"výkopy" 1,31*1,7			
14	K	171201211 Součet		2,227	
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,227	
		"parkovací stání beton, dlažba" 487		2,227	
15	K	181951102 "parkovací stání asfalt" 186		869,000	
		"asfaltová vozovka - doplnění" 196		487,000	
		Součet		186,000	
				196,000	
		5 - Komunikace pozemní		869,000	
	K	564851111			
		Podklad ze štěrku ŠD tt 150 mm			
16		"parkovací stání asfalt" 186 "parkovací stání	m2	673,000	
		beton, dlažba" 487 Součet		186,000	
		Podklad ze štěrku ŠD ti 200 mm		487,000	
		"parkovací stání beton, dlažba" 487		673,000	
17	K	564861111 "asfaltová vozovka - doplnění" 196 Součet	m2	683,000	
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované		487,000	
		kamenivo OKS) ti 60 mm š do 3 m		196,000	
		"parkovací stání asfalt" 186 "asfaltová		683,000	
		vozovka - doplnění" 196 Součet			
18	K	565145111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SCI) ti	m2	382,000	
		130 mm		186,000	
		"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000	
		Součet		382,000	
		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10		196,000	
		(KSC I) ti 120 mm			
19	K	567121112	m2	196,000	
				196,000	
20	K	567122111	m2	186,000	

"skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a údaje o vzdálenosti nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení beze změny Soupisu prací"

		"chodník dlažba" 112		112,000
		"parkovací stání dlažba" 486		486,000
		Součet		598,000
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm	m2 794,000
		"chodník dlažba" 112		112,000
		"vozovka asfalt" 196		196,000
		"parkovací stání asfalt" 486		486,000
		Součet		794,000
3	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého ti 150 mm	m2 378,000
		"parkovací stání asfalt" 182		182,000
		"vozovka asfalt" 196		196,000
		Součet		378,000
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných ti 100 mm	m2 378,000
		"parkovací stání asfalt" 182		182,000
		"vozovka asfalt" 196		196,000
		Součet		378,000
5	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného ti 400 mm	m2 486,000
		"parkovací stání beton, dlažba" 486		486,000
		Součet		486,000
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m 393,000
		"obrubník 2-15" 147		147,000
		"obrubník 2-10T" 246		246,000
		Součet		393,000
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m i 38,000
		"sádová obruba" 38		38,000
		Součet		38,000
8	K	119001202	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy ti vrstvy 300 mm	m2 673,000
		"parkovací stání beton, dlažba" 487		487,000
		"parkovací stání asfalt" 186		186,000
		Součet		673,000
9	M	585301591	vápno nehašené	t j 6,057
		673*0,3*0,03		6,057
		Součet		6,057
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3 1,310
		"parkovací stání beton, dlažba" 487*0,47		228,890
		"parkovací stání asfalt" 186*0,37		68,820
		"asfalt, vozovka - doplnění" 196*0,43		84,280
		"rozšíření pod obrubníky ABO" (0,3*0,2*483)		28,980
		"rozšíření pod obrubníky sadové" 0,2*0,2*83		3,320
		"mulčování rabátek kamenivem" 82*0,15		12,300

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Místo: 6. 6. 2017

Datum:

Objednatel:

Projektant: Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 530 719,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 530 719,24

1 - Zemní práce 260 690,67 688

5 - Komunikace pozemní 484,38 12 980,00

8 - Trubní vedení 365 019,51 195

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 279,28 8 265,40

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 530 719,24

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Místo: 6. 6. 2017

Datum:

Objednatel:

Projektant: Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

MJ

Množství

Popis cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 530 719,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 530 719,24

1 - Zemní práce

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z 1 K 113106121

betonových nebo kamenných dlaždic 598,000

"všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací"

"odvozní vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"



List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby      2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6.6.2017

Objednatel:

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 326 034,95

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 2 326 034,95**

DPH základní snížená 21,00%	ze	2 326 034,95	488 467,34
15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH CZK 2 814 502,29:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpisy

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko