

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 255 - Opěrná zeď u č.p. 39		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 255/001	Číslo ZBV: 4
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 07122764			
Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	741 684,67	741 684,67
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	741 684,67	741 684,67
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 255 - Opěrná zeď u č.p. 39	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 255/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 4 . 3
--	--	---

Strany smlouvy o dílo S-2693/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 4 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 22 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
--	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna zásypu za rubem opěrné zdi

Název (dílčí) Změny: Změna zásypu za rubem opěrné zdi Na základě smlouvy č. Z_S24_12_8120084932 uzavřené mezi KSUS a ČEZ distribuce dne 19.9.2023 (příloha č. 20) mělo dojít před zahájením rekonstrukce opěrné zdi k nutné přeložce inženýrských sítí NN ČEZ (SO 401). Při kontrolním dni č. 02 proběhlo předání staveniště za účelem realizace SO 401 (mezi KSUS Středočeského kraje – ČEZ) a byla předána zásadní informace, že k vypnutí EE a následnému odstranění kolizního sloupu (součást SO 401) dojde až 11.12.2023. Z toho nutně vyplývá nemožnost realizace DC 2 dle původního HMG stavby a také k výraznému posunu celkového HMG na stavbě III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p. 39 - II. Na základě této skutečnosti musela být stavba rozdělena na dvě etapy, které rozděluje zimní technologická přestávka. Dle požadavku investora muselo dojít před zimní technologickou přestávkou k provizornímu zprovoznění části komunikace pro automobilovou dopravu a pěší. Tento požadavek bude mít dopad do prodloužení termínu výstavby oproti SoD. Výměna zásypu Dle požadavku investora muselo dojít před zimní technologickou přestávkou k provizornímu zprovoznění části komunikace pro pěší a automobilovou dopravu. Provizorní komunikace byla provedena dle projektu, který předpokládal použití zpětného zásypu pod těsnicí folií zeminou z výkopu. Na základě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky pro pozemní komunikace, která proběhla po vyfrézování provizorní komunikace, bylo nutné odtěžení zásypu (s ponecháním již nakoupeného vhodného materiálu na mezideponii) a následné provedení nového zásypu pod těsnicí folií z nakupovaného materiálu a zpětné provedení konstrukcí z materiálu z mezideponie. Dokladem je příloha č. 12 Protokol o zkoušce zeminy. Dopad do položky č. 1, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 102 a č.104 Záporové pažení: Kvůli provizornímu zprovoznění komunikace přes zimní technologickou přestávku, bylo nutné zapažení svahu mezi dilatačními celky DC1-DC2 a DC2-DC3, aby bylo možné provedení zásypu a položení provizorní komunikace v celé délce. Dokladem je příloha č. 14 Zápis ve SD ze dne 15.11.2023 a 3.12.2023 Dopad do položky č. 107 a č. 108 Čerpání vody Čerpání vody po dobu stavby. Dokladem je příloha č. 15 Tabulka čerpání vody, která byla vytvořena na základě zápisů ve SD. Dopad do položky č. 102 Lomový kámen Na pozemku č. p. 39 v místě DC 1 měli majitelé hromadu kamenů, které znemožňovali realizaci DC1. Na základě pokynu investora bylo nutné kámen odvést na mezideponii, uskladnit a následně vrátit z mezideponie zpět na pozemek č. p . 39. Dokladem je příloha č. 18 Zápis z KD č.04 (bod 3.9.) ze dne 14.11.2023 Dopad do položky č. 101

Kotevní prvek pro sloup NN
Osazení kotevního přípravku pro kotvení sloupu NN za DC5 pro vedení NN
Dokladem je příloha č. 17 Zápis z KD č. 03 (bod. 3.11) ze dne 31.10.2023
Dopad do položky č. 111

Vodovodní přípojka
V místě nové opěrné zdi, byla nalezena vodovodní přípojka k budově č. p. 39 s kterou nebylo v projektu PDPS uvažováno. Během bouracích prací byla zjištěna přesná poloha vodovodní přípojky a přípojka byla provizorně vyvěšena a v definitivním stavu byla vedena prostupem v dříku DC4.
Dokladem je příloha č. 13 Zápis ve SD ze dne 6.10.2024 a příloha č. 16 Zápis z KD č. 01 (bod. 3.7.) ze dne 17.10.2023
Dopad do položky č. 1, č. 102, č. 103, č. 105, č. 106, č. 109, č. 110, č.112, č. 113, č. 115, č. 116, č. 117 a č. 118

Dešťová kanalizace
Během výkopu u DC 1 byla odhalena a přerušena nepředpokládaná dešťová kanalizace a bylo domluveno nahrazení přerušené kanalizace od šachty a až k bráně na č.p. 39. Délka úpravy byla 12 m.
Dokladem je příloha č. 19 Zápis z KD č. 06 (bod. 3.17.) ze dne 12.12.2023
Dopad do položky č. 1, č. 21, č.102, č. 103, č. 105, č. 106, č. 114 a č. 116

Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje podstatnou Změnu Závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	741 684,67	741 684,67	741 684,67

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Michal Kabela podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis

Stavební dozor: jméno Ing. David Křemeček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS. podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler,Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Michal Kabela podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 255/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 255 - Opěrná zeď u č.p. 39

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 659 714,77

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 659 714,77	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	741 684,67	741 684,67	20,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 401 399,44	741 684,67	20,27%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 4													
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Číslo a název SO/PS: SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 Číslo a název rozpočtu: SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 255					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	898,655	1288,115	389,460	175,04	157 300,57	0,00	68 171,08	225 471,65	68 171,08	43,34%
4	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	234,100	386,410	152,310	145,87	34 148,17	0,00	22 217,46	56 365,63	22 217,46	65,06%
5	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	222,900	375,210	152,310	294,01	65 534,83	0,00	44 780,66	110 315,49	44 780,66	68,33%
6	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	265,930	445,430	179,500	443,43	117 921,34	0,00	79 595,69	197 517,03	79 595,69	67,50%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	500,030	831,570	331,540	23,34	11 670,70	0,00	7 738,14	19 408,84	7 738,14	66,30%
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	222,900	375,210	152,310	157,54	35 115,67	0,00	23 994,92	59 110,59	23 994,92	68,33%
21	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	17,469	19,149	1,680	3 489,12	60 951,44	0,00	5 861,72	66 813,16	5 861,72	9,62%
		Nové položky											
101	113294.N	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	96,000	96,000	1 126,71	0,00	0,00	108 164,16	108 164,16	108 164,16	100,00%
102	11511.N	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	351,000	351,000	107,64	0,00	0,00	37 781,64	37 781,64	37 781,64	100,00%
103	13173.R	PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ RUČNĚ	M3	0,000	15,230	15,230	1 580,00	0,00	0,00	24 063,40	24 063,40	24 063,40	100,00%
104	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ JC dle SO 101a	M3	0,000	189,355	189,355	991,89	0,00	0,00	187 819,33	187 819,33	187 819,33	100,00%
105	17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ JC dle SO 101a štěrkopískem	M3	0,000	3,965	3,965	991,89	0,00	0,00	3 932,84	3 932,84	3 932,84	100,00%
106	21461.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE JC dle SO 101a	M2	0,000	56,000	56,000	99,19	0,00	0,00	5 554,64	5 554,64	5 554,64	100,00%
107	22694.N	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ JC dle OTSKP 2023	T	0,000	0,863	0,863	37 848,00	0,00	0,00	32 662,82	32 662,82	32 662,82	100,00%
108	22695A.N	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) JC dle OTSKP 2023	M2	0,000	60,505	60,505	483,60	0,00	0,00	29 260,22	29 260,22	29 260,22	100,00%
109	26154.N	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	0,600	0,600	4 890,60	0,00	0,00	2 934,36	2 934,36	2 934,36	100,00%
110	71342.N	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ JC dle OTSKP 2023	M2	0,000	8,800	8,800	1 116,26	0,00	0,00	9 823,09	9 823,09	9 823,09	100,00%
111	76799.N	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE JC dle OTSKP 2023	T	0,000	0,016	0,016	105 488,00	0,00	0,00	1 687,81	1 687,81	1 687,81	100,00%
112	87314.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	11,000	11,000	172,36	0,00	0,00	1 895,96	1 895,96	1 895,96	100,00%
113	87433.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM JC dle SO 101a	M	0,000	11,000	11,000	408,43	0,00	0,00	4 492,73	4 492,73	4 492,73	100,00%
114	87446.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	12,000	12,000	2 281,60	0,00	0,00	27 379,20	27 379,20	27 379,20	100,00%
115	89917.N	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ JC dle OTSKP 2023	KG	0,000	5,000	5,000	109,44	0,00	0,00	547,20	547,20	547,20	100,00%
116	899642.N	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	23,000	23,000	132,21	0,00	0,00	3 040,83	3 040,83	3 040,83	100,00%
117	89971.N	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	11,000	11,000	83,07	0,00	0,00	913,77	913,77	913,77	100,00%
118	899901.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK JC dle OTSKP 2023	KUS	0,000	1,000	1,000	7 371,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	100,00%
		Celkem						482 642,72	0,00	741 684,67	1 224 327,39	741 684,67	

Za Zhotovitele: Michal Kabela

Za Objednatele: Ing. David Křemeček

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 595 894,74
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 054 056,41
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 745 408,26
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	122,11%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 458 161,67
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,11%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 978 768,42

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 255 - Opěrná zeď u č.p. 39
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 255/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	4
08 Oznámení zhotovitele ze dne 18.10.2023	1
09 Souhlas investora s navrženým řešením	1
10 Vyjádření TDS ze dne 29.04.2024	1
11 Vyjádření AD ze dne 30.9.2024	1
12 Protokol o zkoušce zeminy	1
13 Zápis ve SD ze dne 6.10.2023	1
14 Zápis ve SD ze dne 15.11.2023 a 3.12.2023	2
15 Tabulka čerpání	1
16 Zápis z KD č. 01 ze dne 17.10.2023	1
17 Zápis z KD č. 03 ze dne 31.10.2023	1
18 Zápis z KD č. 04 ze dne 14.11.2023	2
19 Zápis z KD č. 06 ze dne 12.12.2023	2
20 Smlouva mezi KSUS a ČEZ distribuce ze dne 19.9.2023	4
21 HMG zimní přestávka	1
22 Zápis ve SD zahájení/ukončení ZTP ze dne 21.12.2023/19.3.2024	1
23 Kalkukace JC výkopových prací ručně	1
Počet listů celkem	22

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Číslo a název SO/PS: SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 Číslo a název rozpočtu: SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 255					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	898,655	1288,115	389,460	175,04	157 300,57	0,00	68 171,08	225 471,65	68 171,08	43,34%
		141,075*2,6=366,795 [A] materiál ze stávající opěrné zdi 265,93*2,0=531,860 [B] zemina z výkopu Celkem: A+B=898,655 [C]											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky viz položka č. 132212211R 15,23*2,0=30,460 [D] viz pol. č. 131738 179,5*2,0=359,000[E] Celkem: C+D+E=1 288,115[F]											
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	26,220	26,220	0,000	337,24	8 842,43	0,00	0,00	8 842,43	0,00	0,00%
		11,400*2,3=26,220 [A] viz položka č.966158											
1 Zemní práce													
3	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	11,200	11,200	0,000	145,87	1 633,74	0,00	0,00	1 633,74	0,00	0,00%
		0,10=0,100 [A] tl. vrstvy sejmuté ornice 2,0*56,0*A=11,200 [B]											
4	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	234,100	386,410	152,310	145,87	34 148,17	0,00	22 217,46	56 365,63	22 217,46	65,06%
		11,200=11,200 [A] ornice pro zpětné použití na stavbě 222,900=222,900 [B] zemina pro zpětný zásyp Celkem: A+B=234,100 [C]											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky materiál pro zpětné provedení konstrukce viz položka č. 17120 0,25*5,5*50 = 68,750 [D] 0,820*50,0=41,000 [E] 40,0 [m] * 0,226 [m2] =9,040 [F] 40,0 [m] * 0,838 [m2] =33,520 [G] Celkem: C+D+E+F+G=386,410 [H]											
5	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	222,900	375,210	152,310	294,01	65 534,83	0,00	44 780,66	110 315,49	44 780,66	68,33%
		s odvozem výkopku na mezideponii 222,900=222,900 [A] viz pol.č.17411											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky hloubení materiálu provizorní komunikace 0,25*5,5*50 = 68,750 [B]položka č. 17481.N 0,820 [m2] *50,0 [m] =41,000 [C]....položka č. 45850a 40,0 [m] * 0,226 [m2] =9,040 [D]....položka č. 45850b 40,0 [m] * 0,838 [m2] =33,520 [E]....položka č. 45852 Celkem: A+B+C+D+E=375,210 [F]											
6	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	265,930	445,430	179,500	443,43	117 921,34	0,00	79 595,69	197 517,03	79 595,69	67,50%
		s odvozem výkopku na trvalou skládku 10,248*47,70=488,830 [A] -222,900=- 222,900 [B] zemina k odvozu na trvalou skládku: Celkem: A+B=265,930 [C]											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Nevhodný materiál pro zpětný zásyp pod těsnící fólií viz pol. č. 17411 179,5=179,5 [D] Celkem: C+D=445,43 [E]											
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	500,030	831,570	331,540	23,34	11 670,70	0,00	7 738,14	19 408,84	7 738,14	66,30%
		11,200=11,200 [A] uložení sejmuté ornice na mezideponii 265,93=265,930 [B] uložení zeminy z výkopu na trvalé skládce 222,900=222,900 [C] uložení zeminy na dočasné skládce Celkem: A+B+C=500,030 [D]											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky 179,5=179,500 [E]...uložení nevhodného materiálu z provizorní komunikace (původní zemina) na trvalé skládce 0,25*5,5*50 = 68,750 [F]položka 131734 uložení materiálu na dočasné skládce 0,820 [m2]*50,0 [m]=41,000 [G].....položka 131734 uložení materiálu na dočasné skládce 40,0 [m] * 0,226 [m2] =9,040 [H]....položka 131734 uložení materiálu na dočasné skládce 40,0 [m] * 0,838 [m2] =33,520 [I].....položka 131734 uložení materiálu na dočasné skládce Celkem: D+E+F+G+H+I=831,57 [J]											
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	222,900	375,210	152,310	157,54	35 115,67	0,00	23 994,92	59 110,59	23 994,92	68,33%
		hutněný zásyp zeminou z výkopu (pod těsnící fólií) 50,0*3,590=179,500 [A] hutněný zásyp zeminou z výkopu (pod těsnící fólií) 50,0*0,868=43,400 [B] hutněný zásyp zeminou z výkopu (u paty opěrné zdi) Celkem: A+B=222,900 [C]											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky zpětné provedení konstrukcí s použitím materiálu z mezideponie 0,25*5,5*50 = 68,750 [D]položka č. 17481.N 0,820[m2]*50,0[m]=41,000 [E]....položka č. 45850a 40,0 [m] * 0,226 [m2] =9,040 [F]...položka č. 45850b 40,0 [m] * 0,838 [m2] =33,520 [G]....položka č. 45852 Celkem: C+D+E=375,210 [H]											
9	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	112,000	112,000	0,000	29,17	3 267,04	0,00	0,00	3 267,04	0,00	0,00%
		112,000=112,000 [A]											
10	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	112,000	112,000	0,000	35,01	3 921,12	0,00	0,00	3 921,12	0,00	0,00%
		112,000=112,000 [A]											
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	112,000	112,000	0,000	23,34	2 614,08	0,00	0,00	2 614,08	0,00	0,00%

		112,000=112,000 [A]											
2 Základy													
12	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	104,628	104,628	0,000	6 385,23	668 073,84	0,00	0,00	668 073,84	0,00	0,00%
		základy opěrné zdi, beton C30/37 XF2											
		2,388=2,388 [A] plocha příčného řezu základu											
		9,364=9,364 [B] délka 1.části základu											
		6,100=6,100 [C] délka 2.části základu											
		12,100=12,100 [D] délka 3.části základu											
		12,0=12,000 [E] délka 4.části základu											
		4,25=4,250 [F] délka 5.části základu											
		Celkem (objem základů):											
		A*(B+C+D+E+F)=104,628 [G]											
13	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	12,555	12,555	0,000	38 508,69	483 476,60	0,00	0,00	483 476,60	0,00	0,00%
		104,628=104,628 [A] celkový objem základů (viz pol. č. 272325)											
		0,120=0,120 [B] množství výztuže [t/m3], odhad											
		Celkem (hmotnost výztuže):											
		A*B=12,555 [C]											
14	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	130,000	130,000	0,000	116,69	15 169,70	0,00	0,00	15 169,70	0,00	0,00%
		izolační vrstva z geomembrány:											
		- pevnost v tahu minimálně 20 kN/m											
		- protažení minimálně 20% v obou směrech											
		40,0*(0,15+3,1)=130,000 [A]											
3 Svislé konstrukce													
15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	14,827	14,827	0,000	21 549,50	319 514,44	0,00	0,00	319 514,44	0,00	0,00%
		beton C30/37 XF4											
		0,310=0,310 [A] plocha příčného řezu římsy											
		11,364=11,364 [B]]..... délka 1.části římsy											
		6,100=6,100 [C]]..... délka 2.části římsy											
		12,100=12,100 [D]]..... délka 3.části římsy											
		0,1+11,920=12,020 [E]]..... délka 4.části římsy											
		0,1+6,146=6,246 [F]]..... délka 5.části římsy											
		Celkem (objem základů):											
		A*(B+C+D+E+F)=14,827 [G]											
16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B	T	2,215	2,215	0,000	39 092,16	86 589,13	0,00	0,00	86 589,13	0,00	0,00%
		množství výztuže - odhad 150 [kg/m3]											
		14,765=14,765 [A] celkový objem říms (viz pol. č. 317325)											
		0,150=0,150 [B] množství výztuže [t/m3], odhad											
		Celkem (hmotnost výztuže):											
		A*B=2,215 [C]											
17	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	57,766	57,766	0,000	13 507,02	780 246,52	0,00	0,00	780 246,52	0,00	0,00%
		dířik opěrné stěny											
		část 1a:											
		(2,541+2,273)/2*(0,55+0,65)/2*9,364=13,523 [F]											
		část 1b:											
		(2,109+0,8)/2*2,0*0,6=1,745 [G]											
		část 1c:											
		0,3*0,8*0,4=0,096 [H]											
		část 2:											
		(2,273+2,134)/2*(0,55+0,65)/2*6,100=8,065 [A]											
		část 3:											
		(2,134+2,091)/2*(0,55+0,65)/2*12,100=15,337 [B]											
		část 4:											
		(2,091+1,853)/2*(0,55+0,65)/2*12,0=14,198 [C]											
		část 5a:											
		(1,853+0,900)/2*(0,550+0,650)/2*(4,250+2,0)=5,162 [D]											
		část 5b:											
		(2,0*0,3*0,6)*-1=-0,360 [E]											
		Celkem:											
		F+G+H+A+B+C+D+E=57,766 [I]											
18	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05, B500B	T	6,910	6,910	0,000	38 508,69	266 095,05	0,00	0,00	266 095,05	0,00	0,00%
		dířik opěrné zdi											
		množství výztuže - odhad 120 [kg/m3]											
		57,586=57,586 [A] celkový objem dířiku zákl. stěny (viz pol. č. 327325)											
		0,120=0,120 [B] množství výztuže [t/m3], odhad											
		Celkem (hmotnost výztuže):											
		A*B=6,910 [C]											
19	33800R	obnova stávajícího oplocení p.č. 358/2	KPL	1,000	1,000	0,000	23 338,60	23 338,60	0,00	0,00	23 338,60	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka též zahrnuje veškeré potřebné demolice, přesuny sutí, odvoz a uložení na skládku a poplatek za skládku.											
20	33817B	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	T	0,208	0,208	0,000	100 014,87	20 803,09	0,00	0,00	20 803,09	0,00	0,00%
		sloupky budou potaženy plastem											
		20,0=20,000 [A] předpokládaný počet sloupků											
		6,5*1,6=10,400 [B] předpokládaná hmotnost jednoho sloupku výšky 1,5 m											
		Celkem: (A*B)/1000=0,208 [C]											
4 Vodorovné konstrukce													
21	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	17,469	19,149	1,680	3 489,12	60 951,44	0,00	5 861,72	66 813,16	5 861,72	9,62%
		podkladní beton C12/15 X0											
		3,8 [m] * 0,08 [m2] +170,514 [m2] * 0,100 [m]+0,3*0,1*3,8=17,469 [A]											
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky											
		podkladní beton pod dešťovou kanalizací											
		12,0*0,2*0,7=1,680 [B]											
		Celkem: A+B=19,149 [C]											
22	458312	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15	M3	17,160	17,160	0,000	3 489,12	59 873,30	0,00	0,00	59 873,30	0,00	0,00%
		podkladní beton pod drenáží											
		beton C12/15 X0											
		0,429 [m2] * 40,000 [m] =17,160 [A]											
23	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	41,000	41,000	0,000	1 073,58	44 016,78	0,00	0,00	44 016,78	0,00	0,00%
		hutněný záryp nad ochranou těsnicí fólie											
		0,820*50,0=41,000 [A]											
24	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	9,040	9,040	0,000	1 073,58	9 705,16	0,00	0,00	9 705,16	0,00	0,00%
		ochranný záryp s drenážní funkcí											
		40,0 [m] * 0,226 [m2] =9,040 [A]											
25	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,520	33,520	0,000	1 073,58	35 986,40	0,00	0,00	35 986,40	0,00	0,00%
		ochrana těsnicí fólie											

			40,0 [m] * 0,838 [m2] =33,520 [A]										
			7 Přidružená stavební výroba										
26	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	72,681	72,681	0,000	192,54	13 994,00	0,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00%
			8,003+14,982+15,004+15,000+9,005+9,562+1,125=72,681 [A]										
27	76796	VRATA A VRÁTKA	M2	4,500	4,500	0,000	13 299,10	59 845,95	0,00	0,00	59 845,95	0,00	0,00%
			dodávka a montáž nových vrat u sousedního pozemku včetně nového sloupku										
			4,5=4,500 [A]										
28	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	14,509	14,509	0,000	373,42	5 417,95	0,00	0,00	5 417,95	0,00	0,00%
			0,150+0,153)*47,883=14,509 [A]										
			8 Potrubí										
29	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	40,000	40,000	0,000	373,42	14 936,80	0,00	0,00	14 936,80	0,00	0,00%
			drenáž průměr 150 mm; drenážní trubka minim. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2										
			40,0=40,000 [A]										
			9 Ostatní konstrukce a práce										
30	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	141,075	141,075	0,000	1 458,66	205 780,46	0,00	0,00	205 780,46	0,00	0,00%
			2,970*47,500=141,075 [A] rozměry odhadem (viz PD TZ kapitola 3.2. "Demolice stávající zdi)										
31	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,400	11,400	0,000	3 267,40	37 248,36	0,00	0,00	37 248,36	0,00	0,00%
			řimsa z prostého betonu										
			0,240*47,500=11,400 [A] délka římsy odhadem										
32	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,264	0,264	0,000	20 004,52	5 281,19	0,00	0,00	5 281,19	0,00	0,00%
			vybourání původního oplocení včetně odvozu										
			případný zisk z recyklace náleží objednateli										
			20*9/1000=0,180 [A] sloupky (odhad)										
			42*2/1000=0,084 [B] pletivo (odhad)										
			Celkem:										
			A+B=0,264 [C]										
33	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,070	0,070	0,000	20 004,52	1 400,32	0,00	0,00	1 400,32	0,00	0,00%
			vybourání stávajících vrat sousedního pozemku včetně sloupku										
			odvoz k recyklaci, případný zisk náleží objednateli										
			0,070=0,070 [A] hmotnost odhadem, bude upřesněno při realizaci										

Nové položky

101	113294.N	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 5KM JC dle OTSKP 2023	M3	0,000	96,000	96,000	1 126,71	0,00	0,00	108 164,16	108 164,16	108 164,16	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky přemístění lomového kamene na mezideponii (2x převoz) 2*24,0=48,000 [A] vrácení lomového kamene zpět na místo (2x převoz) 2*24,0=48,000 [B] Celkem: A+B=96,000 [C]											
102	11511.N	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN JC dle OTSKP 2023	HOD	0,000	351,000	351,000	107,64	0,00	0,00	37 781,64	37 781,64	37 781,64	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Čerpání spodní vody - viz příloha zápis ze SD 351,0=351,000 [A]											
103	13173.R	PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ RUČNĚ Položka pro provádění zemních prací ručně v OTSKP neexistuje. Pro ocenění byla použita R položka JC 1580 Kč/m3 dle kalkulace (viz příloha č. 23)	M3	0,000	15,230	15,230	1 580,00	0,00	0,00	24 063,40	24 063,40	24 063,40	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Ruční výkop podél sloupu z důvodu uložení kabelů 10,358=10,358 [A] Ruční výkop dešťové kanalizace 3,4*1,2*1=4,080 [B] Otvor u DC1 0,4*2,2*0,9=0,792 [C] Celkem: A+B+C=15,230 [D]											
104	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ JC dle SO 101a	M3	0,000	189,355	189,355	991,89	0,00	0,00	187 819,33	187 819,33	187 819,33	100,00%

		Nákup materiálu pro zřízení provizorní komunikace 0,25*5,5*50 = 68,750 [A] Nákup zpětného záspyu z důvodu nevhodného materiálu viz položka č. 17411 odečet materiálu z mezideponie viz pol.č 17120 [F] 179,5-68,750 = 110,750 [B] Odečet materiálu Zásyp podél sloupu + deštová kanalizace 9,855=9,855 [C] Celkem: A+B+C=189,355 [D]											
105	17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ JC dle SO 101a štěrkopiskem	M3	0,000	3,965	3,965	991,89	0,00	0,00	3 932,84	3 932,84	3 932,84	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky obsyp deštové kanalizace: 12,0*0,7*0,3=2,520 [A] vodovodní přípojka: 10,7*0,3*0,45=1,445 [B] Celkem: A+B=3,965 [C]											
106	21461.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE JC dle SO 101a	M2	0,000	56,000	56,000	99,19	0,00	0,00	5 554,64	5 554,64	5 554,64	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Opláštění potrubí dešť.: 3,0*12=36,000 [A] Opláštění potrubí vodovodní: 1,0*11=11,000 [B] Podklad pod lomavý kámen: 20,0=20,000 [C] Celkem: A+B+C=56,000 [D]											
107	22694.N	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ JC dle OTSKP 2023	T	0,000	0,863	0,863	37 848,00	0,00	0,00	32 662,82	32 662,82	32 662,82	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky HEB 140 u DC 3 2*(3,5*2*0,0337)=0,472 [A] HEB 140 u DC 1 2*(2,9*2,0*0,0337)=0,391 [B] Celkem: A+B=0,863 [C]											
108	22695A.N	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) JC dle OTSKP 2023	M2	0,000	60,505	60,505	483,60	0,00	0,00	29 260,22	29 260,22	29 260,22	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky dvojitě pažení mezi DC1-DC2 2*(3,29*4,5)=29,610 [A] dvojitě pažení mezi DC2-DC3 2*(3,055*4,5)=27,495 [B] výdřeva do bednění - kotvicí prvek v DC5 1,0*1,5=1,500 [D] výdřeva do bednění u DC1 0,5*2+0,6*0,5*3=1,900 [E] Celkem: A+B+D+E=60,505 [F]											
109	26154.N	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	0,600	0,600	4 890,60	0,00	0,00	2 934,36	2 934,36	2 934,36	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky vrt v opěrné zdi pro prostup vodovodní přípojky 0,6=0,600 [A]											
110	71342.N	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ JC dle OTSKP 2023	M2	0,000	8,800	8,800	1 116,26	0,00	0,00	9 823,09	9 823,09	9 823,09	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Izolace vodovodu 8,8=8,800 [A]											
111	76799.N	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE JC dle OTSKP 2023	T	0,000	0,016	0,016	105 488,00	0,00	0,00	1 687,81	1 687,81	1 687,81	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Kotvicí prvek z důvodu zajištění sloupu NN - U 140 1,0*0,016=0,016 [A]											
112	87314.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	11,000	11,000	172,36	0,00	0,00	1 895,96	1 895,96	1 895,96	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Vodovodní přípojka 11,0=11,000 [A]											
113	87433.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM JC dle SO 101a	M	0,000	11,000	11,000	408,43	0,00	0,00	4 492,73	4 492,73	4 492,73	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Ochrana izolace vodovodní přípojky 11=11,000 [A]											
114	87446.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	12,000	12,000	2 281,60	0,00	0,00	27 379,20	27 379,20	27 379,20	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Nové potrubí deštové kanalizace 12,0=12,000 [A]											
115	89917.N	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ JC dle OTSKP 2023 montáž a dodávka objímek na potrubí a závěsy resp. podpěrnou konstrukci (včetně veškerého spojovacího materiálu v provedení nerez) ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Spojovací a upevňovací materiál 5,0=5,000 [A]	KG	0,000	5,000	5,000	109,44	0,00	0,00	547,20	547,20	547,20	100,00%
116	899642.N	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	23,000	23,000	132,21	0,00	0,00	3 040,83	3 040,83	3 040,83	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Deštová přípoj. 12,0=12,000 [A] Vodovodní přípoj. 11,0=11,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C]											
117	89971.N	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	11,000	11,000	83,07	0,00	0,00	913,77	913,77	913,77	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Proplach a dezinfekce potrubí 11,0=11,000 [A]											
118	899901.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK JC dle OTSKP 2023	KUS	0,000	1,000	1,000	7 371,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	100,00%
		ZBV 4 Užívání komunikace přes zimní období, přeložky Přepojení vodovodní přípojky 1,0=1,000 [A]											
		Celkem						3 659 714,77	0,00	741 684,67	4 401 399,44	741 684,67	

Příjemce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jan Zákostelský, DiS.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov



V Praze, dne 18.10.2023

Věc: Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci na základě §18, odst. 1, písmeno f Směrnice R-Sm-36 ze dne 1.1.2022

Název akce: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

Číslo smlouvy: S-2693/00066001/2023


Při zahájení demolice stávající opěrné zdi nedošlo k realizaci přeložky NN SO 401, která není součástí naší SoD. Z tohoto důvodu bude nutné dočasně vynechat dilatační celek zdi DC2. Dojde ke změně pracovního postupu v důsledku překážející podpěry NN SO 401.

Změna v postupu prací: zhotovení dilatačních celků DC1, DC3, DC4 a DC5, kdy bude vynechán dilatační celek DC2, propojení mezi DC1, DC2 a DC3 bude zhotoveno provizorním pažením. Výkop podél celé stěny bude provizorně zasypán a následně bude provizorně zhotoven živičný kryt. Po vyřešení překážek, bude provizorní násyp odtěžen, vybetonován dilatační celek DC2 a bude zhotoveno vozovkové souvrství.

Žádáme objednatele o sdělení dalšího postupu.

S pozdravem

Mezi Vo



Starmosty s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha Modřany
Michal Kabela

Vyřizuje / telefon

Říčany

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.


Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

S ohledem na objektivně nepředvídatelné skutečnosti zjištěné na stavbě během provádění prací týkající nerealizace přeložky vedení NN společností ČEZ, bylo nutné vynechat dilatační celek zdi DC2. S ohledem na tuto skutečnost dojde ke změně postupu provádění prací.


Dojde ke zhotovení dilatačních celků DC1, DC3, DC4, DC5. Propojení mezi DC1 DC2 a DC3 bude po dobu zimní technologické přestávky zhotoveno provizorním pažením. Výkop celé stěny bude provizorně zasypán a následně provizorně zhotoven živichý kryt, tak aby mohla probíhat zimní údržba na komunikaci III/6031. Následně dojde k odtěžení násypu, vybetonování DC2 a bude zhotoveno vozovkové souvrství.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.



Jan Zárutský B13.





**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc:	Vyjádření TDS k ZBV 1, 2, 3 a 4
Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p. 39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady (ZBV 1)
	SO 101a Silnice III/6031 úsek podél SO 255 (ZBV 2)
	SO 180.1 Přechodné dopravní značení (ZBV 3)
	SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 (ZBV 4)
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.


1. Výše uvedené návrhy ZBV vyplývají ze skutečnosti změny průběhu stavby s ohledem na to, že před zahájením stavby zdi nedošlo k přeložce NN vedení ČEZ a.s. SO 401 (není součástí výše uvedené stavby). Stavba byla přesto zahájena s předpokladem, že nedojde k ovlivnění průběhu stavby přeložkou NN. Tento předpoklad se během stavby nepotvrdil. Z toho důvodu bylo nutno upravit postup s vynecháním DC 2 a přerušením stavby od 12/2023 do 03/2024 (s provizorním užíváním stavby po dobu přerušení). Tato skutečnost vedla ke změně technického řešení (provizorní násypy, pažení, vozovkové souvrství atd.). Podrobněji viz návrhy ZBV a zápisy z KD.
2. Potvrzuji, že změna je vyvolána v průběhu provádění stavby. Navrhovaná změna zároveň negativně neovlivňuje postup a bezpečnost průběhu stavby, ani její následné užívání.
3. Skutečnosti, které vedly k návrhu změny, jsou zaznamenány v zápisech z kontrolního dne od TDS.
4. S návrhem jednotlivých výše uvedených ZBV souhlasím.

Dne 29.4.2024

S pozdravem



Technický dozor stavby



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 2024
V Praze : 30. září 2024
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina



Akce: III/6031 Senohraby, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 5

Vážený pane řediteli,



AD obdržel emailem dne 10. 4. 2024 koncept ZBV č. 4 a následně jeho doplnění a vysvětlení. Předmětem tohoto ZBV je výměna zeminy zásypu za rubem opěrné zdi, zajištění svahu záporovým pažením, čerpání vody z výkopu po dobu výstavby, manipulace s lomovým kamenem v obvodu stavby a jeho navrácení, osazení kotevního přípravku pro kotvení sloupu NN, vyvěšení vodovodní přípojky a prostup a přeložka přípojky dešťové kanalizace.

Při realizaci výkopových prací nabyt zhotovitel podezření o nedostatečné kvalitě vykopané zeminy pro použití do zásypu. Byla provedena statická zatěžovací zkouška, ze které vychází nedostatečná únosnost zeminy. Zásyp byl proveden ze zeminy z nakupovaných materiálů, vytěžená zemina bude uložena na skládku. Z důvodu zajištění svahu výkopu bylo doplněno záporové pažení. Vzhledem k povětrnostním podmínkám bylo nutné odčerpávat vodu z výkopů. Bylo provedeno odstranění hromady lomového kamene z pozemku u č. p. 39, jeho uskladnění a po dokončení stavby navrácení zpět na místo. Došlo k osazení kotevního přípravku pro kotvení sloupu NN za DC 5. Byla nalezena vodovodní přípojka k budově č. p. 39 v kolizi s opěrnou zdí, která nebyla v podkladech od správce sítí v rámci projektové přípravy zjištěna. Tato přípojka byla provizorně vyvěšena a v definitivním stavu bude vedena prostupem v opěrné zdi. Zároveň byla nalezena dešťová kanalizace, která nebyla v podkladech od správce sítí v rámci projektové přípravy zjištěna. Byla provedena obnova této kanalizace v rozsahu nutném pro realizaci stavby.

AD s návrhem ZBV č. 4 souhlasí.

S pozdravem za Pontex, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina





Horský s.r.o.

Laboratoř Horský - Klánovická 286/12, 198 00 Praha 9

zkušební laboratoř č.1207 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

tel.: 281860623 mobil: 603540691 e-mail: lab@horsky.cz



Protokol číslo: **ZD 9/24**

Datum vystavení: 8.4. 2024

Počet stran: 1

Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Zákazník

Starmosty s.r.o.

Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha - Modřany

Údaje ke zkoušce

Stavba^{*)}:

Objekt^{*)}:

Místo zkoušky^{*)}:

III/6031 Senohraby průtah

SO 255 Opěrná zeď u č. p. 39

zásyp rubu zdi DC3-DC5

Označení zkoušky:

Zkoušená vrstva^{*)}:

Umístění zkoušky:

20.3. / 1

vrstva pod KSC

6 m od konce DC3, 3 m od rubu zdi

Datum zkoušky:

Metoda provedení:

20.3.2024

ČSN 72 1006, příloha A

Průměr desky: 0,300 m

Zkoušený materiál:^{*)}


Zkoušku provedl:

ŠD 0/32

Dušan Bártek

Výsledky zkoušek provedených na stavbě (platí pouze pro zkoušené vzorky)

Kontaktní napětí MPa	Sedání desky mm
0,00	0,00
0,08	0,62
0,16	1,62
0,24	2,61
0,32	3,62
0,40	4,36
0,45	4,84
0,50	5,22
0,25	5,04
0,12	4,72
0,00	3,48
0,08	3,97
0,16	4,42
0,24	4,85
0,32	5,24
0,40	5,62
0,45	5,87



Modul přetvárnosti:

1. cyklus - $E_{def,1}$ 19,3 [MPa]

2. cyklus - $E_{def,2}$ **42,7** [MPa]

poměr $E_{def2/def1}$ 2,2

Vysvětlivky:

^{N)} Zkoušky a práce podle uvedené normy byly provedeny mimo rámec akre

^{*)} Laboratoř nenese odpovědnost za data a výsledky dodané zákazníkem.

Protokol vypracoval: Dušan Bártek

Protokol schválil: Ing. Jan Horský

Prohlášení: Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Datum	Denní záznamy stavby
5.10.2013	POČASÍ : POVOJASNO +11°C +12°C
ČTÚRTE	PRAC. DOBA : 7 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ HOD.
	POČET PRAC. : 11HP+5D
	MECHANIZACE : DL. NÍŽAD ; EL. CENTRÁLA ; PÁS. BAGR ; 2x NÁKL. AUTO
	PLOU. PRÁCE :
	- DETROZICE STAVACÍ OPĚRNÝ ZDI
	- VÝKOPOVÉ PRÁCE PLO DO3-
6.10.2013	POČASÍ : POVOJASNO +13°C +14°C
PÁTEK	PRAC. DOBA : 7 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ HOD.
	POČET PRAC. : 11HP+6D
	MECHANIZACE : EL. CENTRÁLA ; PÁS. BAGR ; 3x NÁKL. AUTO
	PLOU. PRÁCE :
	- VÝKOPOVÉ PRÁCE PLO DO3-
6.10.2013	ZÁPIS ZHODOVÁNÍ :
	V MÍSTĚ DO4 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI BYLA NABÍZENA
	KONSTRUKCE / PŘÍPOJKA K BUDOVĚ HRAVNÍ Č.p. 39. ;
	JEJÍ POUŽITÍ NEBYLA UŘEŠENA.
7.10.2013	POČASÍ : POVOJASNO +11°C +10°C
SOBOTA	PRAC. DOBA : 7 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ HOD.
	POČET PRAC. : 6D
	MECHANIZACE : EL. CENTRÁLA ; PÁS. BAGR ; 2x NÁKLADNÍ AUTO
	PLOU. PRÁCE :
	- VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ZS PLO
8.10.2013	POČASÍ : ZATAŽENO +12°C +11°C
NEDELE	PRAC. DOBA : 7 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ HOD.
	POČET PRAC. : 6D
	MECHANIZACE : EL. CENTRÁLA ; PÁS. BAGR ; 2x NÁKL. AUTO ; 1x ČERPAČKA
	PLOU. PRÁCE :
	- VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ZS PLO
	- ČERPÁNÍ VODY

Datum	Denní záznamy stavby
13.11.2013	POČASÍ : ZATAŽENO $+7^{\circ}\text{C}$ $+15^{\circ}\text{C}$
PRÁČE	PLAC. DOBA : 700-1400HOD.
	POČET PLAC. : 700-1400HOD. 1THP+G3 ; 2x BAGEX
	MECHANIZACE : DL. NÁŘADÍ ; EL. CENTRÁLA ; PAS. BAGEX ; NÁŘ. AUTO ; V.B. VÁŽEC
	PLOU. PLÁČE : ANODOVĚNÁVAC
	- PLOUÁDĚNÍ ZÁSTUPŮ POD TĚSNÍCÍ
	VRSTVOU Z ŠD O/32 VČ. HUTNĚNÍ
	- PLOUÁDĚNÍ OCHLANĚNÉHO OBŠYPU ZŠ ŠD
	VČ. HUTNĚNÍ
	- PLOUÁDĚNÍ TĚSNÍCÍ FOLIE VČ. OCHLANĚNÉ
	GEOTEXTILIE
	- ULOŽENÍ DLENĚNÍ TEUBKY DC3-DC5
	- OBŠYP DLENĚNÍ TEUBKY Z HCB
	- BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU DC1
	- ZÁSTUPY NAB. TĚSNÍCÍ VRSTVOU Z ŠD O/32
	VČ. HUTNĚNÍ DC3-DC5
	- PLOUÁDĚNÍ PLOUÁDĚNÍHO P
	MERI DC3-DC2
13.11.25	ZÁPIS KNOTP
	BYLA PROVĚŘENA KONTRÓLA Z HLEDISKA
14.11.2013	POČASÍ : ZATAŽENO $+7^{\circ}\text{C}$ $+15^{\circ}\text{C}$
UTERÝ	PLAC. DOBA : 700-1400HOD.
	POČET PLAC. : 1THP+P3 ; 2x BAGEX
	MECHANIZACE : DL. NÁŘADÍ ; EL. CENTRÁLA ; PAS. BAGEX ; NÁŘ. AUTO ; V.B. VÁŽEC
	PLOU. PLÁČE :
	- ZÁSTUPY NAB. TĚSNÍCÍ VRSTVOU Z ŠD O/32
	VČ. HUTNĚNÍ DC3-DC5
	- MONITÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLAD DC1
	- PLOUÁDĚNÍ ZATEUBNĚNÍ DESKY
	U DC1
15.11.2013	POČASÍ : ZATAŽENO $+7^{\circ}\text{C}$ $+14^{\circ}\text{C}$
STŘEŠA	PLAC. DOBA : 700-1400HOD.
	POČET PLAC. : 1THP+G3
	MECHANIZACE : DL. NÁŘADÍ ; EL. CENTRÁLA
	PLOU. PLÁČE :
	- DOLNÍ VÝŽIVNÍ DC1
	- MONITÁŽ VÝŽIVNÍ ZÁKLAD DC1
	- MONITÁŽ BEDNĚNÍ ŽITIS DC1-
	- ZELEBNÍ PLOUÁDĚNÍHO ZÁP. PAS
	MERI DC2-DC3

WWW.OPTYS.CZ

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN dle SD					
Poř.	Datum	Počet čerpadel	Doba čerpání	Celkem hodin	
1.	08.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
2.	11.10.2023	1	7:00-15:00	8	8
3.	13.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
4.	15.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
5.	17.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
6.	18.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
7.	19.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
8.	21.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
9.	22.10.2023	1	7:00-17:00	10	10
10.	27.10.2023	2	7:00-12:00	5	10
11.	28.10.2023	2	7:00-17:00	10	20
12.	29.10.2023	2	7:00-17:00	10	20
13.	30.10.2023	2	7:00-17:00	10	20
14.	01.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
15.	02.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
16.	04.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
17.	05.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
18.	06.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
19.	12.11.2023	2	7:00-17:00	10	20
20.	16.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
21.	18.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
22.	20.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
23.	25.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
24.	26.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
25.	30.11.2023	1	7:00-17:00	10	10
26.	10.12.2023	1	7:00-16:00	9	9
27.	13.12.2023	1	7:00-16:00	9	9
28.	14.12.2023	1	7:00-16:00	9	9
29.	15.12.2023	1	7:00-16:00	9	9
30.	16.12.2023	1	7:00-16:00	9	9
31.	17.12.2023	1	7:00-16:00	9	9
32.	18.12.2023	1	7:00-16:00	9	9

Celkem hodin: 351

Vypracoval: Bc. Jakub Žalud



Zápis z Kontrolního dne č. 01

konaného dne 17.10.2023

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p.39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Stavební dozor:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Stamosty s.r.o.
Autorský dozor:	Pontex, spol. s r. o.

1 Předmět jednání

Jednání bylo svoláno za účelem předání staveniště (viz samostatný zápis), seznámení s místními podmínkami a provedení níže uvedených administrativních úkonů.

2 Kontrola předchozích úkolů

3.1 Bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli - viz Příloha Protokol z předání staveniště. Během předání stavby bylo konstatováno, že prozatím nebyla provedena přeložka NN ČEZ (SO 401). Tato skutečnost sice nebrání zahájení stavby (postup od konce staničení), **ale pokud nedojde v řádu 2-3 týdnů k realizaci SO 401, bude pravděpodobně ohrožen postup prací na zdi.** Objednatel bude informovat do příštího KD o stavu přípravy/realizace SO 401. **KD 01:** Předána informace o záměru předání staveniště pro realizaci SO 401 ke dni 24.10.2023, následující harmonogram prací na SO 401 je neznámý.

3.3 Zhotovitel zašle HMG stavebních prací, příslušné TePř a plán BOZP – do příštího KD. **KD 01:** HMG a TePř na frézování a zemní práce; betonářské práce zaslán. HMG bude zřejmě nutno zaktualizovat s ohledem na bod 3.1 výše, TePř bez připomínek.

3.4 RDS v procesu vypracování, vypracovány výkresy tvarů a výkopové práce, kompletní verze bude k dispozici do 15.10.2023. **KD 01:** RDS potvrzena TDI v čistopisu v počtu 4 paré.

3.5 Proběhla pasportizace přilehlého objektu č.p.39-II. Elaborát bude zaslán do příštího KD. **KD 01:** Pasporty č. p. 39 a 43 k dispozici v tištěné podobě. Budou též zaslány e-mailem.

3 Přehled projednaného a nové úkoly

3.6 Od předchozího KD došlo k demolici stávající zdi v rozsahu DC 5 až DC3, provedení podkladních betonů a probíhají armovací práce na základech DC5 a DC3.

3.7 Během bouracích prací byla zjištěna přesná poloha vodovodní přípojky k č. p. 39, přípojka provizorně vyvěšena a v definitivním stavu bude vedena prostupem v dříku DC4.

4 Postup prací do příštího KD

19.10.2023 přejímka výztuže základů DC3 a DC5.

20.10.2023 proběhne betonáž základů DC3 a DC5.

24.10.2023 proběhne betonáž základu DC4.

5 Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 24.10.2023 v 8:00 v prostoru stavby

Z TDI zapsal:

Přítomni: Křemeček, Žalud

Zápis z Kontrolního dne č. 03

konaného dne 31.10.2023

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p. 39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Stavební dozor:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Stamosty s.r.o.
Autorský dozor:	Pontex, spol. s r. o.

1 Předmět jednání

Jednání bylo svoláno za účelem předání staveniště (viz samostatný zápis), seznámení s místními podmínkami a provedení níže uvedených administrativních úkonů.

2 Kontrola předchozích úkolů

3.1 Bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli - viz Příloha Protokol z předání staveniště. Během předání stavby bylo konstatováno, že prozatím nebyla provedena přeložka NN ČEZ (SO 401). Tato skutečnost sice nebrání zahájení stavby (postup od konce staničení), **ale pokud nedojde v řádu 2-3 týdnů k realizaci SO 401, bude pravděpodobně ohrožen postup prací na zdi.** Objednatel bude informovat do příštího KD o stavu přípravy/realizace SO 401. **KD 01:** Předána informace o záměru předání staveniště pro realizaci SO 401 ke dni 24.10.2023, následující harmonogram prací na SO 401 je neznámý. **KD 02:** Během KD proběhlo předání staveniště za účelem realizace SO 401 (mezi ČEZ a KSÚS – podrobnosti viz samostatný zápis ČEZ), byla předána zásadní informace, že k vypnutí EE a následnému odstranění kolizního sloupu (součást SO 401) dojde 11.12.2023. Z toho nutně vyplývá nemožnost realizace DC 2 v předpokládaném HMG stavby zdi. HMG je nutno zhotovitelem upravit – do příštího KD. **KD 03:** Zástupce KSÚS předal informaci o upřesnění termínu vypnutí EE – aktuálně bude provedeno 23.11.2023. Do té doby je nutno provést přípravy na přepojení – nutno zkoordinovat činnosti mezi zhotovitelem SO 401 a zhotovitelem stavby zdi. (výkopy, přístupy apod.)

3.9 Zhotovitel upozorňuje, že v rozsahu DC 1 se na přilehlém pozemku k č. p. 39 stále nachází hromada kamenů, znemožňující realizaci DC 1 (odstranění není součástí zadání stavby zdi, dle informací přítomného zástupce KSÚS řešeno smluvně s majitelem). **KD 03:** Řeší KSÚS.

3 Přehled projednaného a nové úkoly

3.10 Od předchozího KD došlo k dokončení výztuže dříků DC 5 a DC 3, během KD probíhala betonáž těchto dříků.

3.11 Do DC 5 došlo k osazení kotevního přípravku pro kotvení sloupu NN za DC 5.

3.12 Kontrolou stavby bylo konstatováno, že rozsahem a prováděním stavby zdi nejsou vytvořeny podmínky znemožňující provádění přípravných prací na SO 401 (výkop a přístupy k nim). Navrhovaná trasa SO 401 je v celé délce přístupná.

4 Postup prací do příštího KD

Dokončení výztuže dříků DC 4 a jeho betonáž 3.11.2023.

Nátěry povrchů betonů.

Podkladní bloky pod drenáže a drenáže.

Výkopové a bourací práce na DC 1.

5 Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 14.11.2023 v 8:00 v prostoru stavby

Z TDI zapsal:

Přítomni: Dle PL



Případné připomínky k zápisu mohou zúčastnění uplatnit do 2 dnů od doručení, po této lhůtě je zápis považován za schválený.

Zápis z Kontrolního dne č. 04

konaného dne 14.11.2023

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p.39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Stavební dozor:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.
Autorský dozor:	Pontex, spol. s r. o.

1 Předmět jednání

Jednání bylo svoláno za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů

3.1 Bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli - viz Příloha Protokol z předání staveniště. Během předání stavby bylo konstatováno, že prozatím nebyla provedena přeložka NN ČEZ (SO 401). Tato skutečnost sice nebrání zahájení stavby (postup od konce staničení), **ale pokud nedojde v řádu 2-3 týdnů k realizaci SO 401, bude pravděpodobně ohrožen postup prací na zdi.** Objednatel bude informovat do příštího KD o stavu přípravy/ realizace SO 401. **KD 01:** Předána informace o záměru předání staveniště pro realizaci SO 401 ke dni 24.10.2023, následující harmonogram prací na SO 401 je neznámý. **KD 02:** Během KD proběhlo předání staveniště za účelem realizace SO 401 (mezi ČEZ a KSÚS – podrobnosti viz samostatný zápis ČEZ), byla předána zásadní informace, že k vypnutí EE a následnému odstranění kolizního sloupu (součást SO 401) dojde 11.12.2023. Z toho nutně vyplývá nemožnost realizace DC 2 v předpokládaném HMG stavby zdi. HMG je nutno zhotovitelem upravit – do příštího KD. **KD 03:** Zástupce KSÚS předal informaci o upřesnění termínu vypnutí EE – aktuálně bude provedeno 23.11.2023. Do té doby je nutno provést přípravy na přepojení – nutno zkoordinovat činnosti mezi zhotovitelem SO 401 a zhotovitelem stavby zdi. (výkopy, přístupy apod.) **KD 04:** Zhotovitel předal info z koordinační schůzky se zhotovitelem SO 401: Zahájení prací na SO 401 16.11.2023, vypnutí a přepojení kabelů EE 23.11., odstranění sloupu v kolizi s DD2 – neupřesněno – předpoklad po 23.11. **S ohledem na výše uvedené je výstavba kolizního DC 2 časově nemožná s ohledem na očekávané klimatické období a především s ohledem na možnost dodávky balených směsí. Z tohoto důvodu bude stavba připravena na provizorní užívání k 22.12.2023 a do cca 30.3.2024** (předpoklad provozu jedním pruhem bez semaforů pouze s příslušnými DZ, provizorní povrch z AB, podél vozovky na straně ke zdi betonová svodidla – veškeré podrobnosti budou upřesněny).

3.9 Zhotovitel upozorňuje, že v rozsahu DC 1 se na přilehlém pozemku k č. p. 39 stále nachází hromada kamenů, znemožňující realizaci DC 1 (odstranění není součástí zadání stavby zdi, dle informací přítomného zástupce KSÚS řešeno smluvně s majitelem). **KD 03:** Řeší KSÚS. **KD 04:** Zhotovitel odvezl na meziskládku a po ukončení prací vrátí na původní místo – tento úkon není součástí stavby zdi.

3 Přehled projednaného a nové úkoly

3.13 Od předchozího KD došlo ke kpl dokončení částí zdí DC 5, DC 4 a DC 3, výstavba bloků pod drenáž a drenáží, provizorní zajištění mezi DC 3 a zbytky původní zdi v prostoru DC 2 s ohledem na možnost provedení zásypu, zásyp v rozsahu DC 5 až „DC 2“ - z cca 75 % hotový, výkop a podkladní betony pro DC 1.

3.14 Během výkopu na DC 1 odhalena a přerušena nepředpokládaná dešťová kanalizace beton DN 300/400, bylo domluveno nahrazení přerušené kanalizace od šachty a až k bráně na č.p. 39 pomocí korugované plastové trubky DN 300/400 SN 8 PP, tato trubka bude pravděpodobně v kolizi s koncem DC 1 – je možno řešit přemostěním / průchodem.

4 Postup prací do příštího KD

Výstavba DC 1, zásypy, římsy v rozsahu DC 5 – 3 – vše v koordinaci s SO 401

5 Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 28.11.2023 v 8:00 v prostoru stavby

Z TDI zapsal:

Přítomni: Dle PL

Prezenční listina

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p .39 – II
Stavebník:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.
TDI a KBOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Datum:	
Účel:	Kontrolní den č. 4

[illegible]

Zápis z Kontrolního dne č. 06

konaného dne 12.12.2023

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p. 39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Stavební dozor:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.
Autorský dozor:	Pontex, spol. s r. o.

1 Předmět jednání

Jednání bylo svoláno za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů

3.1 Bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli - viz Příloha Protokol z předání staveniště. Během předání stavby bylo konstatováno, že prozatím nebyla provedena přeložka NN ČEZ (SO 401). Tato skutečnost sice nebrání zahájení stavby (postup od konce staničení), **ale pokud nedojde v řádu 2-3 týdnů k realizaci SO 401, bude pravděpodobně ohrožen postup prací na zdi.** Objednatel bude informovat do příštího KD o stavu přípravy/ realizace SO 401. **KD 01:** Předána informace o záměru předání staveniště pro realizaci SO 401 ke dni 24.10.2023, následující harmonogram prací na SO 401 je neznámý. **KD 02:** Během KD proběhlo předání staveniště za účelem realizace SO 401 (mezi ČEZ a KSÚS – podrobnosti viz samostatný zápis ČEZ), byla předána zásadní informace, že k vypnutí EE a následnému odstranění kolizního sloupu (součást SO 401) dojde 11.12.2023. Z toho nutně vyplývá nemožnost realizace DC 2 v předpokládaném HMG stavby zdi. HMG je nutno zhotovitelem upravit – do příštího KD. **KD 03:** Zástupce KSÚS předal informaci o upřesnění termínu vypnutí EE – aktuálně bude provedeno 23.11.2023. Do té doby je nutno provést přípravy na přepojení – nutno zkoordinovat činnosti mezi zhotovitelem SO 401 a zhotovitelem stavby zdi. (výkopy, přístupy apod.) **KD 04:** Zhotovitel předal info z koordinační schůzky se zhotovitelem SO 401: Zahájení prací na SO 401 16.11.2023, vypnutí a přepojení kabelů EE 23.11., odstranění sloupu v kolizi s DD2 – neupřesněno – předpoklad po 23.11. **S ohledem na výše uvedené je výstavba kolizního DC 2 časově nemožná s ohledem na očekávané klimatické období a především s ohledem na možnost dodávky balených směsí. Z tohoto důvodu bude stavba připravena na provizorní užívání k 22.12.2023 a do cca 30.3.2024** (předpoklad provozu jedním pruhem bez semaforů pouze s příslušnými DZ, provizorní povrch z AB, podél vozovky na straně ke zdi betonová svodidla – veškeré podrobnosti budou upřesněny). **KD 05:** SO 401: vypnutí EE proběhlo, stávající sloup odstraněn a oproti plánu nahrazen provizorním před lícem DC2, SO 401 tedy definitivně nedokončeno, zhotovitel stavby upozornil zhotovitele SO 401 zápisem do jeho SD, že je nutno dokončit do 10.3.2024. **KD 06:** Termín připravenosti provizorního užívání od 22.12.2023 potvrzen, režim provozu v prostoru stavby bude probíhat dle schváleného DIO. Stavba bude tímto přerušena.

3.15 TDI upozorňuje na nutnost oficiálního oznámení změny stavby objednateli před dokončením s ohledem na bod 3.1. **KD 06:** Oznámeno a schváleno. Návrh ZBV probíhá.

3 Přehled projednaného a nové úkoly

3.17 V průběhu prací bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace v prostoru DC1 nebyla funkčním způsobem napojena na stávající vpusť. V místě potenciálního napojení této kanalizace na vpusť se nachází IS (plyn, SD Cetin). Prozatím došlo k provizornímu napojení DN 200 průrazem do stávající zděné vpusti tak, aby bylo možno postupovat v přípravě na provizorní zprovoznění v rámci přerušování stavby. **Jelikož vzniklý problém není součástí zadání stavby, ani nebyl / není stavbou vyvolán, je tento stav nutno řešit správcem kanalizace (Obec Senohraby), a to nejpozději do pol. 03/2024, kdy se předpokládá konec přerušování stavby a zahájení prací na jejím dokončení. Stávající stav a provizorní řešení fotodokumentováno před zpětným zásypem a oznámeno správcí.**

3.18 Od předchozího KD proběhla kpl výstavba říms v rozsahu budovaných DC, osazení dotčené kanalizace v prostoru DC1, drenáže a izolace na DC1, zásypy na rubu a líci, příprava podsypu a podkladu vozovky před provizorním užíváním.

4 Postup prací do příštího KD

Dokončení obsypu DC1, osazení plotu v rozsahu hotových DC, kpl příprava na provizorní užívání stavby po dobu jejího přerušování (tzn. vrstvy vozovky, betonová svodidla, příslušné DZ dle schváleného DIO, apod.).

5 Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 21.12.2023 ve 13:00 v prostoru stavby

Z TDI zapsal:

Přítomni: Dle PL



Případné připomínky k zápisu mohou zúčastnění uplatnit do 2 dnů od doručení, po této lhůtě je zápis považován za schválený.

Prezenční listina

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p .39 – II
Stavebník:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.
TDI a KBOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Datum:	
Účel:	Kontrolní den č. 06

[illegible]

číslo: Z_S24_12_8120084932

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. značka B 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

zastoupena na základě pověření ze dne 7.4.2022 Ing. Lubošem Hausmanem, vedoucím oddělení Inženýring vn,nn Střed

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860; www. cez.cz; e-mail: info@cezdistribuce.cz

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Středočeský kraj, Číslo zákazníka: 11097002

Datum narození: , IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Ulice: Zborovská 81/11/11

Obec: Praha 5, Dodací pošta: Praha 5, PSČ: 150 00

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka): Zastoupená Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

Zastoupený: Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

mail:

mobil:

(dále jen „Žadatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 10.03.2022 ev. č. 8120084932 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou REMONT Šerák, spol. s r.o., na stavbu „PY-Senohraby-Hlavní-kNN-Přeložka IZ-12-6003270“u a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „přeložka“).

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy venkovního vedení NN a VN v lokalitě Senohraby.

III. VÝŠE ÚHRADY

1. Na základě §47 odst. 2 energetického zákona je Žadatel povinen uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: **571.442,- Kč** (realizační náklady 361.816,- Kč, materiál 113.000,-Kč projektová dokumentace 32.530,- Kč, inženýrská činnost 10.000,- Kč, náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitým věcem 36.096,- Kč, náklady na vypnutí sítě 18.000,-Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů, která je splatná 21. den od vystavení dokladu.
2. Žadatel před započítáním samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku **571.442,-Kč** bude vystavena po uzavření této smlouvy.
3. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s realizací přeložky včetně nákladů s přeložkou souvisejících (náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozovatele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vyžádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zúčtována záloha poskytnutá Žadatelem.
4. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou dořešeny náklady spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitých věcí a náklady spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou přeložky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukončení vypořádání všech nákladů s tímto spojených. K pokrytí zálohy na fakturu za zřízení věcných břemen bude použito části zálohy za náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem uvedené ve výčtu položek v 1. odstavci, článku III. této smlouvy. Zbylá část záloh bude zúčtována do faktury za náklady, které budou známy z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za tyto náklady vyhotoví Provozovatel po účetním vypořádání samotné stavby přeložky, a to bez zbytečného odkladu.
5. Povinnost úhrady vyplývá pro Žadatele ze zákona, a proto úhrada nákladů přeložky není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR – informace o uplatňování DPH v energetice ze dne 11.3.2005).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PROVOZOVATEL:

1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do 6 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele a

nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona za předpokladu, že takového povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma REMONT Šerák, spol. s r.o.

2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke smluvně sjednanému účelů.

ŽADATEL:

1. Je povinen řádně, včas a ve sjednané výši uhradit platby sjednané v článku III. této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve výši dle nového občanského zákoníku z dlužné částky za každý den z prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připraveností pro uskutečnění přeložky se rozumí na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu vyklidit a připravit prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech s předáním volné trasy pro uskutečnění přeložky.
3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele na pozemky Žadatele, za účelem provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací přeložky, a to nejpozději ke dni zahájení prací.
4. Zavazuje se Provozovateli za jím stanovených podmínek poskytnout veškerou nezbytně potřebnou součinnost a podklady.
5. Nesplní-li řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odkládá se dle dohody smluvních stran termín realizace přeložky automaticky o dobu prodlení Žadatele se splněním jeho povinností + 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se splněním svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle dohody smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy.
6. Na nemovitých věcech ve vlastnictví Žadatele, dotčených stanoveným technickým řešením dle stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl.II této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a souvisejících předpisů v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odstavec 2 energetického zákona potřebu přeložky zařízení distribuční soustavy dle čl.II této smlouvy. Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetického zákona se vlastnictví přeložkou dotčeného zařízení distribuční soustavy po realizaci přeložky nemění.
2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a obsahu. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zpětného doručení provozovateli žadatelem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
6. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
7. Provozovatel, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí návrhu dohody s dodatkem nebo odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky Provozovatele (navrhovatele), učiněnými Žadatelem.
8. Je-li tato smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, je Žadatel (spotřebitel) oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) provozovatele a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel je-li spotřebitelem, současně žádá provozovatele, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty, a to ve smyslu § 1823 OZ.
9. Pokud smlouva nebude podepsána a doručena provozovateli do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.
10. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Klad

vedo

CEZ Distribuce, a.s.

A. Čermák

Date		Time																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01-01-2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</



Datum	Denní záznamy stavby
21.12.23	Zápis TDI: Stavba je k dnešnímu dni přerušena z důvodu technologicko-klimatických podmínek. Stavba bude od 22.12.23 pravidelně udržována v souladu se schváleným Na
19.3.24	Zápis TDI: Dnešního dne byla stavba otevřena po zimní přestávce. Podrobnosti viz zápis z KD 08.
19.3.2024	POČASÍ: ! POLOJASNO +3°C +12°C UTRŽKY PLAC. DOZA: 400 - 1400 HOD. POČET PLAC.: 63 + 43 BAGLEX + ATHP MECHANIZACE: DL. NÁČADÍ, FLEŽA JAK NÁČADÍ AUT., 1 PAS. BAGL PLAC. PLÁČE: - FLEŽOVÁNÍ ÚSEK JAK PAS - PROVEDENÍ ZS - DEMOLICE STAV. OPĚVNÍ ZS
20.3.2024	POČASÍ: ! POLOJASNO +3°C +13°C STŘEŠKA PLAC. DOZA: 400 - 1400 HOD. POČET PLAC.: 63 + 33 BAGLEX + ATHP MECHANIZACE: NÁČADÍ AUTO LX; 1 PAS. BAGL; DL. NÁČADÍ PLAC. PLÁČE: - DEMOLICE STAV. OPĚVNÍ ZS - VYHOPOVÁNÍ PLÁČE NA ZS DC

13173.R

PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ RUČNĚ

000

TOV 000

M3

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy		1 034,88
3	Odvody	34 % z mezd	351,86
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		0,00
6	Příme zpracovací náklady [2] až [5]		1 386,74
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Příme + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]		1 386,74
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	69,34
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	69,34
	Nepřímé náklady [8] + [9]		138,67
	Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]		1 525,41
10	Zisk	3,9 % z [1] + [6]	54,58
	Celkem [1] + [6] až [10]		1 580,00
	Jednotková cena		1 580,00

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	H						0,00
	H						0,00
	H						0,00
0,00							
1	M		Dělník	Nh	4,70400	220,00	1 034,88
	M						0,00
	M						0,00
1 034,88							
	S			Sh			0,00
	S						0,00
	S						0,00
0,00							
	O						0,00
	O						0,00
	O						0,00
0,00							