

Příloha č. 1

ZL	Název	Cena celkem
1	Změna typu uzavíracích klapek	45 961,78
2	Změna typu směšovacích armatur	180 667,50
3	Změna typu odvodu vzduchu potrubí	- 6 254,82
4	Přípojka pro přívod spalovacího vzduchu	26 128,54
5	Přívod spalovacího vzduchu kotlů	45 010,80
6	Elektroinstalace	87 355,11
7	Stavební práce	131 004,38
8	Vzduchotechnika	31 620,50
9	Komunikace MaR	33 790,90

CELKEM

575 284,69 Kč bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Rekonsztrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Vícepráce - změna typu uzavíracích klapek

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

45 961,78

734

Ústřední vytápění - armatury

1		1	Uzavírací mezipřírubová klapka s pákou, PN 10/16 - DN 50	ks	-2,000		
2		2	Uzavírací mezipřírubová klapka s pákou, PN 10/16 - DN 65	ks	-10,000		
3		3	Uzavírací mezipřírubová klapka s pákou, PN 10/16 - DN 100	ks	-3,000		
4		4	Klapka uzavírací, nerez DN50 944B+šnek	ks	2,000		
5		5	Klapka uzavírací, nerez DN65 944B+šnek	ks	10,000		
6		6	Klapka uzavírací, nerez DN100 944B+šnek	ks	3,000		

Celkem

45 961,78

ROZPOČET

Stavba: Rekonsztrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Změna typu směšovacích armatur

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

180 667,50

734

Ústřední vytápění - armatury

180 667,50

2	731	734109411	Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 20	soubor	1,000		
1	731	734109421	Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 32	soubor	3,000		
3	731	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závitů přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		
4	731	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	3,000		
5		734.mat01	Komplet servopohon PTN2-20.01.87.84/DMS3 0-10V + ventil RV113 M 6331 16/150-32 DN32 PN16)	ks	3,000		
6		734.mat02	Komplet servopohon PTN2-20.01.87.84/DMS3 0-10V + ventil RV113M 6332 16/150-20 (DN20 PN16)	ks	1,000		
9		734.mat05	Servopohon ARA 639, proporcionální elektrický 24 V AC/DC 6Nm, 15/30/60/120s ESBE	ks	-4,000		

Celkem

180 667,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonztrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Vícepráce / méněpráce Změna typu odvězdušnění potrubí

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-6 254,82

734

Ústřední vytápění - armatury

-6 254,82

1	R	733 14-1102	Odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových DN 50	ks	-18,000	
3	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	18,000	
4		734.mat01	CONCEPT AIRVENT ventil odvzdušňovací R1/2"M, automatický, závitový, mosaz	ks	18,000	
2	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	18,000	
5		734.mat02	GIACOMINI R254DL kulový kohout FM1/2", závitový, páka, voda, mosaz/chrom	ks	18,000	

Celkem

-6 254,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonsztrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín
Objekt: Vícepráce - přípojka pro přívod spalovacího vzduchu

Objednatel:
Zhotovitel: Termomont, s.r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV	26 128,54			
731			Ústřední vytápění - kotelny	26 128,54			
1	R	731.01	Přípojka pro přívod vzduchu (na klapku) 50-UG 2 (200-300)	ks	2,000		
			Celkem	26 128,54			

ROZPOČET

Stavba: Rekonsstrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Vícepráce - přívod spalovacího vzduchu kotlů

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	45 010,80
------------	----------------------------	------------------

731	Ústřední vytápění - kotelny	45 010,80
------------	------------------------------------	------------------

1		731.mat01	STARR Koleno 87°; čelá; DN200	ks	6,000		
2		731.mat02	STARR Trubka s hrdlem; 2m; čelá; DN200	ks	3,000		
3		731.mat03	STARR Trubka s hrdlem; 1m; čelá; DN200	ks	2,000		
4		731.mat04	STARR Trubka s hrdlem; 0,5m; čelá; DN200	ks	2,000		
5		731.mat05	STARR Trubka s hrdlem; 0,25m; čelá; DN200	ks	2,000		
6		731.mat06	ZUB Objímka M8/10; DN200	ks	8,000		
7		731.mat07	ZUB Závitová tyč M10; l-1000	ks	8,000		
8		731.mat08	ZUB Větrací mřížka hliník 300x300mm	ks	2,000		
9	R	731.X01	Montáž	soubor	1,000		

	Celkem	45 010,80
--	---------------	------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Vícepráce - elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

	HSV	HSV					33 476,11
--	------------	------------	--	--	--	--	------------------

	HOVAL	HOVAL					33 476,11
--	--------------	--------------	--	--	--	--	------------------

17	R	01	plechová nástěnná rozvodnice	ks	2,000		
18	R	02	hlavní vypínač	ks	1,000		

	M	Práce a dodávky M					53 879,00
--	----------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

	21-M	Elektromontáže - rozvaděč silový					53 879,00
--	-------------	---	--	--	--	--	------------------

1	R	01	plechová nástěnná rozvodnice	ks	1,000		
2	R	02	hlavní vypínač	ks	1,000		
3	R	03	podružný elektroměr 3-fáz. S M-Bus	ks	2,000		
4	R	04	jistič pro odjištění elektroměru	ks	2,000		
5	R	05	pomocný materiál pro dozbrojení rozvaděče	ks	1,000		
6	R	06	osazení a zapojení rozvaděče na dílně	ks	6,000		
7	R	07	demontáž stávajícího rozvaděče	ks	5,000		
8	R	08	montáž a připojení kabeláže do nového rozvaděče	ks	4,000		
10	R	10	obhlídka na místě - zaměření, příprava podkladů pro PD	ks	2,000		
11	R	11	zakreslení do PD	ks	5,000		
12	R	12	revize vč. kusové zkoušky rozvaděče	ks	1,000		
13	R	13	doprava - Pardubice - Jičín - Pardubice - montér	km	180,000		
14	R	14	čas strávený na cestě	hod	3,000		
15	R	15	doprava - Pardubice - Jičín - Pardubice - revizní technik	km	180,000		
16	R	16	čas strávený na cestě	hod	3,000		

		Celkem					87 355,11
--	--	---------------	--	--	--	--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Vícepráce - stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV 101 558,00

01 Stavební práce 90 390,00

3	R	01.X01	Bourání sklepní kóje, vyvěšení dveřních křídel, zapravení	soubor	1,000		
4	R	01.X02	Demontáž dřevěného podhledu v kotelně, nové uchycení zavěšeného potrubí	soubor	1,000		
5	R	01.X03	Bourání otvorů pro novou trasu plynovodu	ks	7,000		
12	R	01.X04	Hrubá omítka vnější fasády (prostor komínu a sání kotlů)	m2	4,000		
13	R	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25m2 do 1m2, tloušťky do 100mm	m2	7,000		
1	R	611315402	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	30,000		
11	R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn / stropů nanášená ručně	m2	45,000		

997 Přesun sutě 8 918,00

15	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,000		
16	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	12,000		
17	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,000		
18	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,000		

998 Přesun hmot 2 250,00

14	R	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,500		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV 23 946,38

784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 946,38

9	R	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti, ředidlo: voda (disperzní)	m3	269,000		
10	R	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bělost 82%, dvojnásobné	m2	269,000		

OST Ostatní 5 500,00

6	R	OST.01	Doprava	soubor	1,000		
7	R	OST.02	Technická příprava	soubor	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	R	OST.03	Koordinace a řízení zakázky	soubor	1,000		

Celkem

131 004,38

ROZPOČET

Stavba: Rekonztrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Vícepráce - vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

21 016,50

751

Vzduchotechnika

16 766,50

1	R	751.X01	Hodinová sazba - montér vzduchotechnických potrubí	hod	16,000		
6		751.mat01	Spiro trubka prům 200mm d=3000mm	ks	2,000		
7		751.mat02	Spiro trubka prům 200mm d=1000mm	ks	1,000		
8		751.mat03	Redukce 300x300 (čtyřhranné s přírubou) / spiro 200	ks	1,000		
9		751.mat04	Spiro koleno prům 200 90°	ks	4,000		
10		751.mat05	Spiro koleno prům 200 45°	ks	1,000		
11		751.mat06	Spojka vnitřní 200 mm	ks	4,000		
12		751.mat07	Spojka vnější 200 mm	ks	1,000		
13		751.mat08	Výduchový kus prům 200	ks	1,000		
14		751.mat09	koleno čtyřhranné 300x300mm	ks	2,000		
15		751.mat10	Ostatní drobný spojovací a těsnící materiál	soubor	1,000		

767

Konstrukce zámečnické

4 250,00

5	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	25,000	
---	-----	-----------	--	----	--------	--

OST

Ostatní

10 604,00

2	R	OST.01	Doprava (2xLitomyšl - Jičín - Litomyšl)	km	444,000		
3	R	OST.02	Technická příprava	soubor	1,000		
4	R	OST.03	Koordinace a řízení zakázky	soubor	1,000		

Celkem

31 620,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonsztrukce teplovodní kotelny Tylova - Jičín

Objekt: Komunikace MaR

Objednatel:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

33 790,90

01

Komunikace MaR

33 790,90

1	R	01.01	-Komunikační propojení systému MaR a kotlů HOVAL – přenos stavů a poruch - oKomunikační karta do kotle HOVAL 1ks, instalace, konfigurace (dodávka HOVAL, pro info přikládám specifikaci HOVAL na podobnou kotelnu pro SNMJ, oKomunikační propoj, karta do ŘS	ks	1,000		
2	R	01.02	-Přenos dat z tlakové stanice Reflex do systému MaR – přenos stavů a poruch, oKomunikační propoj, karta do ŘS MaR, SW, doplnění PD, zprovoznění	ks	1,000		

Celkem

33 790,90