

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K Rokelníku TZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Miroslav Banýr

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

11142251

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

459 455,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	459 455,44	21,00%	96 485,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

555 941,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

26.11.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC K Rokelníku TZ

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Miroslav Banýr

Datum: 26.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	459 455,44
HSV - Práce a dodávky HSV	459 455,44
1 - Zemní práce	40 884,00
4 - Vodorovné konstrukce	277,55
5 - Komunikace pozemní	332 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 975,00
998 - Přesun hmot	37 678,89

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC K Rokelníku TZ

 Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Miroslav Banýr

Datum: 26.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							459 455,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				459 455,44	
D	1		Zemní práce				40 884,00	
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
2	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,500	185,00	647,50	CS LESYCR_URS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	P		Poznámka k položce: výkop rýh pro uložení svodnic					
	VV		3,5 "výkop rýhy pro trubu"		3,500			
	VV		Součet		3,500			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,500	199,00	696,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
5	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		3,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,000			
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	945,000	22,00	20 790,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		270*3,5 "vč. rozšíření v oblouku"		945,000			
	VV		Součet		945,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				277,55	
7	K	451577877	Podklad nebo lože pod trubu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	3,500	79,30	277,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku					
	VV		3,5		3,500			
D	5		Komunikace pozemní				332 640,00	
8	K	564651014	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	864,000	280,00	241 920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
	VV		270*3,2		864,000			
	VV		Součet		864,000			
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	810,000	112,00	90 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm					
	VV		270*3,0		810,000			
	VV		Součet		810,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 975,00	
10	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	5,500	150,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
11	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	5,500	5 300,00	29 150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
	P		Poznámka k položce: přípustná je trubka 8 mm DN 530 i již použitá, ale v dobrém stavu					
12	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	200,000	90,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m					
	W		70 "pravý příkop"		70,000			
	W		130 "levý příkop"		130,000			
	W		Součet		200,000			
	D	998	Přesun hmot				37 678,89	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	476,948	79,00	37 678,89	CS ÚRS 2024 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

