

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

22036 Kontejnerová stání Havířov, 3. část

Číslo SO:

Číslo změny stavby:

01 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město

Projektant/ autorský dozor:

Technický dozor objednatele/investora:

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

1x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO 098 Kontejnerové stání Dlouhá třída 24a x A. S. Puškina - z důvodu zjištění, že umístění lampy veřejného osvětlení je v kolizi se stavbou vyvstala potřeba víceprací. Jedná se o přeložku stožáru veřejného osvětlení, která zahrnuje demontáž a montáž osvětlovacího stožáru, vybudování základu pro stožár, elektroinstalaci a zemní práce.

2. SO 136 Kontejnerové stání Hlavní tř. 24 - dle projektové dokumentace byla zpevněná plocha stání navržena z drenážních dlaždic. Z důvodu umístění stání v chráněné zóně Sorela, byla na základě požadavku odboru stavebního řádu a památkové péče navržena změna, a to provedení zpevněných ploch z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby, tak aby byla zachována celistvost prostoru.

3. SO 154 Kontejnerové stání V Parku 15 - dle projektové dokumentace byla zpevněná plocha stání navržena z drenážních dlaždic. Z důvodu umístění stání v chráněné zóně Sorela, byla na základě požadavku odboru stavebního řádu a památkové péče navržena změna, a to provedení zpevněných ploch z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby, tak aby byla zachována celistvost prostoru.

4. SO 159 Kontejnerové stání V Parku 1 - dle projektové dokumentace byla zpevněná plocha stání navržena z drenážních dlaždic. Z důvodu umístění stání v chráněné zóně Sorela, byla na základě požadavku odboru stavebního řádu a památkové péče navržena změna, a to provedení zpevněných ploch z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby, tak aby byla zachována celistvost prostoru.

5. SO 174 Kontejnerové stání Gorkého 6 - dle projektové dokumentace byla zpevněná plocha stání navržena z drenážních dlaždic. Z důvodu umístění stání v chráněné zóně Sorela, byla na základě požadavku odboru stavebního řádu a památkové péče navržena změna, a to provedení zpevněných ploch z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby, tak aby byla zachována celistvost prostoru.

6. SO 435 Kontejnerové stání Moravská 8 - z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících chodníkových a silničních obrubníků vyvstala potřeba víceprací, a to výměna obrubníků za nové.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
4 050 077,61 Kč	236 383,20 Kč	5,84%		4 286 460,81 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				5 186 617,58 Kč

Vyřádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	Jméno		podpis	
	Jméno		podpis	
Technický dozor stavby:	Jméno		podpis	
Projektant (autorský dozor):	Jméno		podpis	Datum: 18.11.2024 13:22 +01'00'
Zhotovitel:	Jméno		podpis	
	Jméno		podpis	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - ZL 01 VCP

Stavba: 005-24 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. část

Zadavatel Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město

IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461
73601 Havířov - Město

IČO: 25375601
DIČ: CZ25375601

Rozpis ceny

Celkem

HSV			162 562,44
PSV			0,00
MON			73 820,76
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			236 383,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 383,20 CZK
Základní DPH	21 %	49 640,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

286 023,67 CZK

v

dne

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město
-1- středisko komunikací a dopravy
Telefon: 596 802 601
IČO: 25375601 DIČ: CZ25375601

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 098	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 918	0	73 820,76	15 502,36	89 323,12	31
03a_03-24	ks dlouhá tř. 24a x a.s.puškina - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
03b_03-24	ks dlouhá tř. 24a x a.s.puškina - práce bourací	0	7 185,00	1 508,85	8 693,85	3
03c_03-24	ks dlouhá tř. 24a x a.s.puškina - práce nový stav	0	66 635,76	13 993,51	80 629,27	28
SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3	0	24 315,14	5 106,18	29 421,32	10
05a_03-24	ks hlavní tř. 2a - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
05b_03-24	ks hlavní tř. 2a - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
05c_03-24	ks hlavní tř. 2a - práce nový stav	0	24 315,14	5 106,18	29 421,32	10
SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171	0	28 624,90	6 011,23	34 636,13	12
06a_03-24	ks v parku 15 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
06b_03-24	ks v parku 15 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
06c_03-24	ks v parku 15 - práce nový stav	0	28 624,90	6 011,23	34 636,13	12
SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227	0	28 624,90	6 011,23	34 636,13	12
07a_03-24	ks v parku 1 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
07b_03-24	ks v parku 1 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
07c_03-24	ks v parku 1 - práce nový stav	0	28 624,90	6 011,23	34 636,13	12
SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415	0	52 167,00	10 955,07	63 122,07	22
08a_03-24	ks gorkého 6 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
08b_03-24	ks gorkého 6 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
08c_03-24	ks gorkého 6 - práce nový stav	0	52 167,00	10 955,07	63 122,07	22
SO 435	k.ú. HAVÍŘOV-ŠUMBARK p.č. 1792 a 2105	0	28 830,50	6 054,41	34 884,91	12
09a_03-24	ks moravská 8 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
09b_03-24	ks moravská 8 - práce bourací	0	5 740,00	1 205,40	6 945,40	2
09c_03-24	ks moravská 8 - práce nový stav	0	23 090,50	4 849,01	27 939,51	10
Celkem za stavbu		0	236 383,20	49 640,47	286 023,67	69

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			5 740,00	2
12	zemní práce - odkopávky a prokopávky	HSV			0,00	0
16	zemní práce - přemístění výkopku	HSV			0,00	0
17	zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			0,00	0
18	zemní práce - povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0
19	zemní práce - poplatky za skládku	HSV			0,00	0
21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry	HSV			0,00	0
56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	0
57	komunikace - kryty šterkové a živičné	HSV			2 843,75	1
59	komunikace - dlažby a předlažby	HSV			131 006,94	55
91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci	HSV			22 971,75	10
93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb	HSV			0,00	0
95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce	HSV			0,00	0
96	ostatní kce, bourání - bourání a demontáž konstrukcí	HSV			0,00	0
97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce	HSV			0,00	0
P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.	HSV			0,00	0
S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.	HSV			0,00	0
7671.D	kce : zámečnick - stěny, podhledy, zábradlí "dmtž"	PSV			0,00	0
7679	kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany	PSV			0,00	0
M2108	Mtž el silno - cu vodiče, šňůry, kabely	MON			3 855,00	2

M2110	Mtž el silno - ukončení vodičů, soubory pro kabely	MON			2 617,00	1
M2120	Mtž el silno - svítidla a osvětlovací zařízení	MON			5 800,00	2
M2122	Mtž el silno - vedení uzemňovací	MON			4 587,20	2
M4601	Zemní práce při mtž - vytyčování tras	MON			7,50	0
M4605	Zemní práce při mtž - jámy stožárové	MON			321,06	0
M4610	Zemní práce při mtž - pouzdra stožárová	MON			2 035,00	1
M4620	Zemní práce při mtž - kabelové rýhy	MON			24 304,00	10
M4623	Zemní práce při mtž - ostatní rýhy ručně	MON			2 399,00	1
M4642	Zemní práce při mtž - kabelové lože	MON			2 400,00	1
M4649	Zemní práce při mtž - krytí kabelů, spojek, odbočnic	MON			46,00	0
M4657	Zemní práce při mtž - zához rýhy se zhutněním	MON			449,00	0
M4692	Zemní práce při mtž - zaměření kabel tras	MON			10 000,00	4
M4696	Zemní práce při mtž - zpracování výsledků měření	MON			15 000,00	6
VN	vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					236 383,20	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 098	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 918
R:	03a_03-24	ks dlouhá tř. 24a x a.s.puškina - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

[illegible]

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	----------	--------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť.

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl:	ON	ostatní náklady					0,00	0,00			0,00		
5	005211010R	Předání a převzetí stavenišť	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Naklady na ochranu staveniska před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného zřízení; naklady na osvětlení staveniska; naklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště = bludičko požární ochrany (požární řád a bezpečnostní směrnice) a = bludičko provozu staveniště (provozovní

7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24 / I	Indiv
---	---------	-------------------------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	--	------------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24 / I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	------------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem	0,0
--------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 098	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 918
R:	03b_03-24	ks dlouhá tř. 24a x a.s.puškina - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
------	----	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	0,00000	72,60	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v.č. D.1.1.b)01 - 3 : 2,100 * (3,680+3,630)*0,5 7,6755
 - 3 : 2,100*0,820 1,722
 - 2 : 2,100 * (3,270+3,320)*0,5 6,9195

2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	0,00000	265,50	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. D.1.1.b)01 - 3 : 2,100 * (3,680+3,630)*0,5 7,6755
 - 2 : 2,100 * (3,270+3,320)*0,5 6,9195
 - 3 : 2,100*0,820 1,722

3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	314,90	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 2,85000 2,85

4	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 1 : 16,31700 16,317

5	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,00000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D1.1.b)02 - obruba žula - komunikace - 6 : 0,300 * 2*5,860 3,516
 - 7 : 0,300 * 9,500 2,85

6	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D1.1.b)02 - obruba žula - komunikace - 7 : 0,300 * 9,500 2,85

7	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	976,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D1.1.b)02 - obruba žula - komunikace - 6 : 0,300 * 2*5,860 3,516

8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

v.č. D.1.1.b)01 - 4 : 2*5,860 11,72

9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek													
v.č. D1.1.b)01 - obruba žula : 4,550+1,730													
6,28													
Díl: 12 zemní práce - odkopávky a prokopávky													
0,00													
0,00													
0,00													
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením													
v.č. D.1.1.b)01 : (+1) * 0,100 * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5													
3,23472													
(-1) * 0,100 * 2,100*(4,180+4,130)*0,5													
-0,87255													
(+1) * 0,100 * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5													
3,24878													
(-1) * 0,100 * 2,100*1,320													
-0,2772													
Mezisoučet													
5,33375													
11	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,													
v.č. D.1.1.b)01 : (+1) * 0,200 * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5													
6,46944													
(+1) * 0,200 * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5													
6,49757													
Položka pořadí 4 : 16,31700*-0,21													
-3,42657													
Mezisoučet													
9,54044													
Díl: 16 zemní práce - přemístění výkopku													
0,00													
0,00													
0,00													
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.													
Položka pořadí 14 : 8,37129													
8,37129													
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.													
Položka pořadí 12 : 8,37129*5													
41,85643													
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 5,33375													
5,33375													
Položka pořadí 11 : 9,54044													
9,54044													
Mezisoučet													
14,87419													
Začátek provozního součtu													
v.č. D.1.1.b)01 - vrstva kulturní : (+1) * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5													
32,3472													
(-1) * 2,100*(4,180+4,130)*0,5 * 0													
0													
(+1) * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5													
32,48784													
(-1) * 2,100*1,320 * 0													
0													
odpočet KS : (-1) * 2 * 4,660*4,660													
-43,4312													
odpočet dlažba : (-1) * 4,660 * (0,700+0,750)*0,5													
-3,3785													
(-1) * 4,660 * (0,710+0,780)*0,5													
-3,4717													

Mezisoučet 14,55364
 Konec provozního součtu
 obsyp : (-1) * 0,300 * 14,55364 -4,36609

Začátek provozního součtu
 v.č. D.1.1.b)01 - vrstva kulturní : (+1) * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5 32,3472
 (-1) * 2,100*(4,180+4,130)*0,5 * 0
 (+1) * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5 32,48784
 (-1) * 2,100*1,320 * 0
 odpočet KS : (-1) * 2 * 4,660*4,660 -43,4312
 odpočet dlažba : (-1) * 4,660 * (0,700+0,750)*0,5 -3,3785
 (-1) * 4,660 * (0,710+0,780)*0,5 -3,4717
 (+1) * 2,100 * (3,170+3,320)*0,5 6,8145
 Mezisoučet 21,36814
 Konec provozního součtu
 rozproštění : (-1) * 0,100 * 21,36814 -2,13681

Díl: 17		zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00				0,00		0,00				
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	0,00000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Položka pořadí 12 : 8,37129 8,37129

Díl: 18		zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
16	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	0,00000	642,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

2 * 0,500 * 4*1,800 7,2

17	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	0,00000	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

Položka pořadí 16 : 7,20000 7,2

Díl: 19		zemní práce - poplatky za skládku				0,00		0,00		0,00					
18	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I		

Položka pořadí 15 : 8,37129 8,37129

Díl: 21		základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry					0,00		0,00		0,00			
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

v.č. D.1.1.b)01 : (+1) * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5 32,3472
 (+1) * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5 32,48784
 Mezisoučet 64,83504

Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00		0,00				
20	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
1,000				1									

21	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 20 : 1,00000*15				15									

22	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 20 : 1,00000				1									

23	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
vč. spotřeby vody													

v.č. D1.1.b)02 - obruba žula - 6 : 2*5,860 + 4*0,300 12,92
 - 7 : 1*9,500 + 2*0,300 10,1

Díl: 96	ostatní kce, bourání - bourání a demontáž konstrukcí					0,00	0,00			0,00			
24	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	0,00000	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v.č. D.1.1.b)01 - 8 : 1,000 1

25	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	0,00000	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek				1									
Položka pořadí 24 : 1,00000													

Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce					0,00	0,00	0,00				
26	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 8 : 11,72000 11,72

Položka pořadí 9 : 6,28000 6,28

27	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m													

Položka pořadí 1 : 16,31700 16,317

Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.					0,00	0,00	0,00				
28	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
a letišť s krytem živiničným nebo betonovým													

Díl:	M2108	Mtž el silno - cu vodiče, šňůry, kabely							1 285,00		0,00		0,02	
16	210810017RD0	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, dmtž	m	5,00000	257,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,02		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
5,000				5										

Díl:	M2110	Mtž el silno - ukončení vodičů, soubory pro kabely				900,00	0,00	0,00				
------	-------	--	--	--	--	--------	------	------	--	--	--	--

17	210100101RD0	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 16 mm2, dmtž	kus	5,00000	180,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				stávající stožár VO : 5,000									
				5									
Díl:	M2120	Mtž el silno - svítidla a osvětlovací zařízení				5 000,00		0,00		0,03			
18	210204002RD0	Stožár osvětlovací sadový - ocelový, dmtž	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,03	0,03		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				dmtž stožárů, jejich odvoz po trase, postavení									
				D.1.1.b)01 - stožár parkový : 1,000									
				1									
Díl:	S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
30	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
31	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
32	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
33	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pro vodorovnou dopravu									
34	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pro vodorovnou dopravu									
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
36	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
37	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,00000	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl:	7679	kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00		0,00		0,00			
38	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				2*8,000 + 2*15,000									
				46									
39	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				Položka pořadí 38 : 46,00000									
				46									
40	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				50 m vodorovně									
Celkem						7 185,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 098	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 918
R:	03c_03-24	ks dlouhá tř. 24a x a.s.puškina - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 6,50291

6,50291

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 3 : 4,36609

4,36609

Začátek provozního součtu

v.č. D.1.1.b)01 - vrstva kulturní : (+1) * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5

32,3472

(-1) * 2,100*(4,180+4,130)*0,5 * 0

(+1) * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5

32,48784

(-1) * 2,100*1,320 * 0

odpočet KS : (-1) * 2 * 4,660*4,660

-43,4312

odpočet dlažba : (-1) * 4,660 * (0,700+0,750)*0,5

-3,3785

(-1) * 4,660 * (0,710+0,780)*0,5

-3,4717

(+1) * 2,100 * (3,170+3,320)*0,5

6,8145

Mezisoučet

21,36814

Konec provozního součtu

rozprostření : (+1) * 0,100 * 21,36814

2,13681

Mezisoučet

6,50291

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemín				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Začátek provozního součtu

v.č. D.1.1.b)01 - vrstva kulturní : (+1) * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5

32,3472

(-1) * 2,100*(4,180+4,130)*0,5 * 0

(+1) * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5

32,48784

(-1) * 2,100*1,320 * 0

odpočet KS : (-1) * 2 * 4,660*4,660

-43,4312

odpočet dlažba : (-1) * 4,660 * (0,700+0,750)*0,5

-3,3785

$(-1) * 4,660 * (0,710+0,780)*0,5$

Mezisoučet

Konec provozního součtu

obsyp : $(+1) * 0,300 * 14,55364$

-3,4717

14,55364

4,36609

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 4,36609

4,36609

Díl: 18	zemní práce - povrchové úpravy terénu			0,00		0,00		0,00					
---------	---------------------------------------	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--

5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 21,36814

21,36814

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

Položka pořadí 10 : 21,36814

21,36814

7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 10 : 21,36814

21,36814

8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 10 : 21,40000*0,0001

0,00214

9	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,36800*0,01

0,21368

10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na místa v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením. Oprava plane v následných urovňování výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozproštěním a přehnutím včetně urovňování. Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu bez v.č. D.1.1.b)01 - vrstva kulturní : $(+1) * 5,860 * (5,490+5,550)*0,5$

32,3472

$(-1) * 2,100 * (4,180+4,130)*0,5 * 0$

$(+1) * 5,860 * (5,508+5,580)*0,5$

32,48784

$(-1) * 2,100 * 1,320 * 0$

Mezisoučet

64,83504

odpočet KS : $(-1) * 2 * 4,660 * 4,660$

-43,4312

odpočet dlažba : $(-1) * 4,660 * (0,700+0,750)*0,5$

-3,3785

$(-1) * 4,660 * (0,710+0,780)*0,5$

-3,4717

$(+1) * 2,100 * (3,170+3,320)*0,5$

6,8145

Mezisoučet

-43,4669

11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,36800*0,03

0,64104

12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,36800*0,01

0,21368

13	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,36800*0,01

0,21368

Díl: 56 komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00					
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	0,00000	234,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v,č, D1.1.b)02 - obruba žula - komunikace - 7 : 0,300 * (4,550+1,730)

1,884

15	564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 210 mm	m2	0,00000	239,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 4,660 * (0,700+0,750)*0,5

3,3785

4,660 * (0,710+0,780)*0,5

3,4717

16	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 220 mm	m2	0,00000	328,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 2 * 4,660*4,660

43,4312

17	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 110 mm	m2	0,00000	1 186,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a zhuťněním

Položka pořadí 14 : 1,88400

1,884

18	567211220R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 200 mm	m2	0,00000	796,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 26 : 3,51600

3,516

19	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 2 * 4,660*4,660

43,4312

20	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 19 : 43,43120

43,4312

21	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - geomříž : 2 * 4,660*4,660

43,4312

dlažba :

Položka pořadí 27 : 6,85020

6,8502

komunikace :

Položka pořadí 25 : 1,88400

1,884

22	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 19 : 43,43120*1,15

49,94588

23	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 21 : 52,16540*1,15

59,99021

Díl:	57	komunikace - kryty štěrkové a živičné	0,00				0,00				0,00			
24	573231143R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	

Položka pořadí 25 : 1,88400

1,884

Položka pořadí 26 : 3,51600

3,516

25	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	428,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 14 : 1,88400

1,884

26	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	528,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D1.1.b)02 - obruba žula - komunikace - 6 : 0,300 * 5,860*2

3,516

Díl:	59	komunikace - dlažby a předlažby				0,00	0,00		0,00				
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	295,50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s provedením lože z kameniva určeno, s vyplněním spár, s dvojitým natřením a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici. S údáním množství pro lože a vlnitý snář

D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 4,660 * (0,700+0,750)*0,5

3,3785

4,660 * (0,710+0,780)*0,5

3,4717

28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	0,00000	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 2 * 5,000

10

29	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m2	0,00000	92,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

Položka pořadí 27 : 6,85020

6,8502

30	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 34 : 43,43120*1,1

47,77432

31	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	396,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 33 : 43,43120*1,1

47,77432

32	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	461,50	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 27 : 6,85020*1,15

7,87773

33	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 2 * 4,660*4,660

43,4312

34	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	174,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 2 * 4,660*4,660

43,4312

Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00		0,00				
35	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	0,00000	2 510,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

D.1.1.b)02 - zn ks - nová - 8 : 1,000

1

36	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * (4,550+1,730)

0,628

37	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	410,10	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

se zřízením lože tl. 80-100 mm

v.č. D1.1.b)02 - obruba žula - 7 : 4,550+1,730

6,28

38	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč. dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2*4,660+0,700+0,750 + 2*4,660+0,700+0,780

21,57

39	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	0,00000	1 057,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 37 : 6,28000*1,15

7,222

Díl: 93 ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb				0,00		0,00		0,00					
40	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000

150

1* 2,000*25,000

50

41	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000

150

1 * 2,000*25,000

50

- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000

150

1 * 2,000*25,000

50

Díl: 95 ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				0,00		0,00		0,00					
42	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

D.1.1.b)02 - bet bloky : 2 * 4,660*4,660

43,4312

dlažba :

Položka pořadí 27 : 6,85020

6,8502

Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00					
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Díl: 7679 kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00		0,00		0,00					
44	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily modřín / recyklované	kompl	0,00000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

20,000

20

45	55330003.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 3	kompl	0,00000	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 4,000				4									
46	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém : 24,000				24									
47	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
50 m vodorovně													
48	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	7 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M2108		Mtž el silno - cu vodiče, šňůry, kabely				2 570,00		0,01		0,00			
39	210810017RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, vč dodávky kabelu 5x16 mm2	m	10,00000	257,00	2 570,00	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 10,000				10									
Díl: M2110		Mtž el silno - ukončení vodičů, soubory pro kabely				1 717,00		0,00		0,00			
40	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	5,00000	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
stávající stožár VO : 5,000				5									
41	210102001RT1	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2, vč dodávky spojky SVPE 1	kus	1,00000	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
1,000				1									
Díl: M2120		Mtž el silno - svítidla a osvětlovací zařízení				800,00		0,03		0,00			
42	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový, včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj	kus	1,00000	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
mtž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.				1									
D.1.1.b)01 - sloup VO : 1,000				1									
43	210202040R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 1,000				1									
44	34844000.RpolH	Parkové svítidlo LED 60W, 9000 lm, černé, záruka 5 let, 4000K	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)01 - sloup VO : 1,000				1									
Díl: M2122		Mtž el silno - vedení uzemňovací				4 587,20		0,01		0,00			
45	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, vč pásku FeZn 30 x 4 mm	m	10,00000	458,72	4 587,20	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				10									
D.1.1.b)01 - sloup VO : 10,000				10									
Díl: M4601		Zemní práce při mtž - vytyčování tras				7,50		0,00		0,00			
46	460010024RT1	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,01500	500,00	7,50	0,03	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
15 / 1 000				0,015									
Díl: M4605		Zemní práce při mtž - jámy stožárové				321,06		0,00		0,00			
47	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně, ruční výkop jámy	m3	0,10603	3 028,00	321,06	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 3,141592654*0,150^2*1,500				0,10603									
Díl: M4610		Zemní práce při mtž - pouzdra stožárová				2 035,00		1,22		0,00			

48	460100022RT1	Pouzdrový základ 250x1500 mm v ose trasy kab., kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00000	2 035,00	2 035,00	1,22	1,22	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 1,000					1								
Díl: M4620		Zemní práce při mtž - kabelové rýhy				24 304,00	0,00		0,00				
49	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	8,00000	3 038,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 8,000					8								
Díl: M4623		Zemní práce při mtž - ostatní rýhy ručně				2 399,00	0,00		0,00				
50	460230003RT1	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3, ruční výkop rýhy	kus	1,00000	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 1,000					1								
Díl: M4642		Zemní práce při mtž - kabelové lože				2 400,00	0,59		0,00				
51	460420351RT1	Zřízení lože,kryt cihly 35cm/podél/,zásyp 5cm,štěr, lože a zásyp ze štěrkopísku	m	8,00000	300,00	2 400,00	0,07	0,59	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Položka pořadí 49 : 8,00000					8								
Díl: M4649		Zemní práce při mtž - krytí kabelů, spojek, odbočnic				46,00	0,00		0,00				
52	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	8,00000	5,75	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Položka pořadí 49 : 8,00000					8								
Díl: M4657		Zemní práce při mtž - zához rýhy se zhutněním				449,00	0,00		0,00				
53	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	1,00000	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Položka pořadí 50 : 1,00000					1								
Díl: M4692		Zemní práce při mtž - zaměření kabel tras				10 000,00	0,00		0,00				
54	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)01 - sloup VO : 5,000					5								
Díl: M4696		Zemní práce při mtž - zpracování výsledků měření				15 000,00	0,00		0,00				
55	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	5,00000	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						66 635,76							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3
R:	05a_03-24	ks hlavní tř. 2a - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
------	----	------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	-----------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-J I SK) a výskopisnými (Bpv) hodnotami

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	----------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
------	----	-----------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	-------------------------------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na ohraničení staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	---------	-------------------------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						0,00							
--------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3
R:	05b_03-24	ks hlavní tř. 2a - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	12	zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

v.č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (0,215-0,015) * (1,08) * 5,530*5,260 6,28296

2	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v.č. d.1.1.b)01 : (0,330-0,215) * (1,08) * 5,530*5,260 3,6127

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 5 : 4,06115 4,06115

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 3 : 4,06115*5 20,30576

5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 1 : 6,28296 6,28296

Položka pořadí 2 : 3,61270 3,6127

Mezisoučet 9,89567

v.č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260 -9,65105

(+1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660 6,68943

Mezisoučet -2,96162

v.č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,100 * 7,000 * 7,000 -4,9

(+1) * 0,100 * 4,350 * 4,660 2,0271

Mezisoučet

-2,8729

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin			0,00	0,00	0,00						
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 3 : 4,06115

4,06115

Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku			0,00	0,00	0,00						
7	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v,č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 0,100 * 7,000 * 7,000

4,9

(-1) * 0,100 * 4,350 * 4,660

-2,0271

Mezisoučet

2,8729

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260

9,65105

(-1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660

-6,68943

Mezisoučet

2,96162

Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry			0,00	0,00	0,00						
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

v.č. D.1.1.b)01 : 5,530*5,260

29,0878

Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci			0,00	0,00	0,00						
10	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

1,000

1

11	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 1,00000*15

15

12	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 1,00000

1

Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.			0,00	0,00	0,00						
13	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany			0,00	0,00	0,00						
14	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

6,500*2+6,500*2

26

15	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Položka pořadí 14 : 26,00000			26								
16	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						0,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3
R:	05c_03-24	ks hlavní tř. 2a - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 5,83452

5,83452

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 0,100 * 7,000*7,000

4,9

(-1) * 0,100 * 4,350*4,660

-2,0271

Mezisoučet

2,8729

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260

9,65105

(-1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660

-6,68943

Mezisoučet

2,96162

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260

9,65105

(-1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660

-6,68943

Mezisoučet

2,96162

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 2,96162

2,96162

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 28,72900

28,729

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 Položka pořadí 10 : 28,7290028,729													
7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Položka pořadí 10 : 28,7290028,729													
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Položka pořadí 10 : 28,70000*0,00010,00287													
9	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 28,72900*0,010,28729													
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Sejmutí ornice nebo její půdy s vodorovným přemístěním na normady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením: Oprava nláně v násuvných vývražením výškových rozdílů. Úprava pozemků s rozvojením a nřehmutím včetně úrovnění. Plošná úprava terénu s úrovněním v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : 7,000 * 7,00049 (-1) * 4,350 * 4,660-20,271													
11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 28,72900*0,030,86187													
12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 28,72900*0,010,28729													
13	25234002.AR	herbucid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 28,72900*0,010,28729													
Díl: 56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										0,00	0,00	0,00
14	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 15 : 20,2710020,271													
15	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,66020,271													
16	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	0,00000	1 186,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s rozprostřením a zhutněním Položka pořadí 14 : 20,2710020,271													
17	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,66020,271													

18	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 17 : 20,27100				20,271									
19	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - geomříž : 4,350 * 4,660				20,271									
20	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 17 : 20,27100*1,15				23,31165									
21	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 19 : 20,27100*1,15				23,31165									
Díl: 59 komunikace - dlažby a předlažby						21 590,14	0,00	0,00					
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	20,27100	295,50	5 990,08	0,06	1,12	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	17,68000	270,50	4 782,44	0,00	0,01	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
24	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m2	20,27100	92,00	1 864,93	0,10	2,10	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
25	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	22,29810	401,50	8 952,69	0,13	2,92	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
22	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 25 : 20,27100*1,1				22,2981									
23	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	0,00000	396,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 24 : 20,27100*1,1				22,2981									
24	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,660				20,271									
25	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	174,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,660				20,271									
Díl: 91 ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci						2 725,00	1,12	0,00					
26	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 5,000				0,5									
27	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	5,00000	545,00	2 725,00	0,22	1,12	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

D.1.1.b)02 - obrub betonová : 4,350+ 2*4,660

13.67

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*10,000

60

v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*10,000

60

- 2. čištění : 1 * 6.000*10.000

60

D.1.1.b)02 - bet bloky : 4,350*4,660

20,271

vodorovně do 200 m

11,000

11

D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 2,000

2

D.1.1.b)02 - aretační systém : 6,000

6

50 m vodorovně

Celkem

24 315,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171
R:	06a_03-24	ks v parku 15 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.													
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na ohranění staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

JKSO:

- 815.99
- objekty zvláštní pozemní ostatní
- m3
- svíslá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171
R:	06b_03-24	ks v parku 15 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
------	----	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 1 : 3,100 * 9,100

28,21

v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,110+2,170+2,720+1,530+0,200

6,73

2	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 1 : 34,94000

34,94

3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

v,č, D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 6,060 + 0,455

6,515

Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00		0,00		0,00			
------	----	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Položka pořadí 1 : 34,94000

34,94

Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
------	----	---	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

5	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

1,000

1

6	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 5 : 1,00000*15

15

7	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 5 : 1,00000

1

Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00		0,00		0,00			
------	----	---	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

8	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 3 : 6,51500

6,515

Hodnota z bývalého odkazu : 0,5

0,5

9	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 1 : 34,94000

34,94

10	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,225 *
(0,110+2,170+2,720+1,530+0,200)

1,51425

11	979951161R00	Výkup kovů - Zn plechy	t	0,00000	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	------------------------	---	---------	------------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 21 : 0,02818

0,02818

Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny stavebních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00						
---	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

12	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Díl: S96 ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				0,00		0,00		0,00						
---	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228

16,14228

14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228

16,14228

13

209,84964

15	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 7,86150

7,8615

Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 1,43330

1,4333

Mezisoučet

9,2948

Položka pořadí 10 : 1,51425*-1

-1,51425

16	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 7,78055*2

15,5611

17	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228

16,14228

18	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Položka pořadí 15 : 7,78055

7,78055

19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228

16,14228

20	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 7,78055

7,78055

Díl:	7671.D	kce : zámečník - stěny, podhledy, zábradlí "dmtž"				0,00	0,00	0,00					
21	767134831R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami	m2	0,00000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v.č. D.1.1.b)01 - 4 zástěna ks : 0,700 * (3,100+9,100)

8,54

Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00	0,00	0,00					
22	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v.č. D1.1.b)01 - oplocení stavby : 2*6,00 + 2*13,000

38

23	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	---------	-----------	-----------

Položka pořadí 22 : 38,00000

38

24	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	------	------	------	------	------	------	---------	-----------	-----------

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171
R:	06c_03-24	ks v parku 15 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
------	----	---------------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 6 : 21,00000

21

2	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

0,000

3	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2,

Položka pořadí 6 : 21,00000

21

4	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,0001

0,0021

5	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,01

0,21

6	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením. Oprava pláňe v násevních vuvravnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozroznímáním a přehnutím včetně uvravnání. Plošná úprava terénu s uvrvnáním povrchu. bez v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 2,000 * 10,500

21

7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,03

0,63

8	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,01

0,21

9	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,01

0,21

Díl:	56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
------	----	---	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

10	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 12 : 26,70000

26,7

11	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	465,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 18 : 6,08200

6,082

12	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900

26,7

13	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900

26,7

14	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 13 : 26,70000

26,7

15	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - geomříž :

Položka pořadí 12 : 26,70000

26,7

Položka pořadí 18 : 6,08200

6,082

16	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 13 : 26,70000*1,15

30,705

17	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 32,78200*1,15

37,6993

Díl: 59		komunikace - dlažby a předlažby			28 624,90		8,10		0,00				
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	26,70000	295,50	7 889,85	0,06	1,48	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s provedením lože z kameniva určeného, s vyplněním spár, s dvojitým natřením a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním množství lože a výměry snár

v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,110+2,170+2,0720+1,530+0,200

6,082

19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	23,98000	270,50	6 486,59	0,00	0,01	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

20	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m2	26,70000	92,00	2 456,40	0,10	2,76	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

19	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 24 : 26,70000*1,1

29,37

20	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	396,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 23 : 26,70000*1,1

29,37

21	5924526300R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
----	-------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-------

v.č. D1.1.b)01 - dlažba - 2 "zpětné položení" : 0,110+2,170+2,0720+1,530+0,200

6,082

22	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	29,37000	401,50	11 792,06	0,13	3,85	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 21 : 6,08200*0,2

1,2164

23	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 24 : 26,70000

26,7

24	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	174,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900

26,7

Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
---------	---	--	--	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--

25	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 8,900

0,89

26	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D.1.1.b)02 - obrub betonová : 5,150 + 0,380

5,53

Díl: 93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
---------	---	--	--	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--

27	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000

90

28	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000

90

- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000

90

Díl: 95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
---------	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--

29	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - bet bloky : 0,390 * 8,900

3,471

Díl: P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
----------	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--

30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

vodorovně do 200 m

Díl: 7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----------	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--

31	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily Traplast / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	-------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

14,000

14

32	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	0,00000	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 4,000				4									
33	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém : 8,000				8									
34	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
50 m vodorovně													
35	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						28 624,90							

JKSO:

- 815.99
- objekty zvláštní pozemní ostatní
- m3
- svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227
R:	07a_03-24	ks v parku 1 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.													
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na ohranění staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozně													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

JKSO:

822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový
	novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227
R:	07b_03-24	ks v parku 1 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č, D1.1.b)01 - dlažka - 1 : 3,000 * 9,100 v.č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 1,310+3,620+1,660	m2	0,00000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm Položka pořadí 1 : 33,89000	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č, D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 5,590	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
4	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. 1 * 0,500 * 4*1,800	m2	0,00000	642,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. Položka pořadí 4 : 3,60000	m2	0,00000	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00		0,00		0,00			
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Položka pořadí 1 : 33,89000	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
7	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu 1,000	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

8	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 7 : 1,00000*15				15									
9	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 7 : 1,00000				1									
Díl: 97 ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00		0,00		0,00					
10	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m													
Položka pořadí 3 : 5,59000				5,59									
11	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m													
Položka pořadí 1 : 33,89000				33,89									
12	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,225 * (1,310+3,620+1,660)				1,48275									
13	979951161R00	Výkup kovů - Zn plechy	t	0,00000	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 23 : 0,02301				0,02301									
Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00					
14	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: S96 ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				0,00		0,00		0,00					
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718				15,65718									
16	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718				15,65718									
13				203,54334									
17	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 7,62525				7,62525									
Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 1,22980				1,2298									
Mezisoučet				8,85505									
Položka pořadí 12 : 1,48275*-1				-1,48275									
18	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 17 : 7,37230*2				14,7446									
19	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718

15,65718

20	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Položka pořadí 17 : 7,37230

7,3723

21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718

15,65718

22	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 17 : 7,37230

7,3723

Díl: 7671.D		kce : zámečník - stěny, podhledy, zábradlí "dmtž"			0,00		0,00		0,00				
23	767134831R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami	m2	0,00000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v.č. D.1.1.b)01 - 4 zástěna ks : 0,700 * (7,450+2,510)

6,972

Díl: 7679		kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany			0,00		0,00		0,00				
24	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v.č. D1.1.b)01 - oplocení stavby : 2*6,00 + 2*13,000

38

25	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	---------	-----------	-----------

Položka pořadí 24 : 38,00000

38

26	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	------	------	------	------	------	------	---------	-----------	-----------

Celkem										0,00			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227
R:	07c_03-24	ks v parku 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
------	----	---------------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 6 : 20,00000

20

2	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

0,000

3	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2,

Položka pořadí 6 : 20,00000

20

4	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,0001

0,002

5	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,01

0,2

6	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na nromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením. Oprava plane v následných urovňováním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozrozněním a přehnutím včetně urovňování. Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu. bez v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 2,000 * 10,000

20

7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,03

0,6

8	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,01

0,2

9	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,01

0,2

Díl:	56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
------	----	---	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

10	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 12 : 26,70000

26,7

11	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	465,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 18 : 6,59000

6,59

12	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900

26,7

13	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900

26,7

14	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 13 : 26,70000

26,7

15	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - geomříž :

Položka pořadí 12 : 26,70000

26,7

Položka pořadí 18 : 6,59000

6,59

16	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 13 : 26,70000*1,15

30,705

17	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 33,29000*1,15

38,2835

Díl: 59		komunikace - dlažby a předlažby		28 624,90		8,10		0,00					
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	26,70000	295,50	7 889,85	0,06	1,48	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

S provedením lože z kameniva určeno, s vyplněním spár, s dvojitým natřením a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním tmot pro lože a vlnitý snár

v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 1,310+3,620+1,660

6,59

19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	23,98000	270,50	6 486,59	0,00	0,01	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

20	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene kamenivem těžným	m2	26,70000	92,00	2 456,40	0,10	2,76	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

19	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 24 : 26,70000*1,1

29,37

20	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	396,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 23 : 26,70000*1,1

29,37

21	5924526300R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
----	-------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-------

v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 1,310+3,620+1,660

6,59

22	592452630R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	29,37000	401,50	11 792,06	0,13	3,85	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 21 : 6,59000*0,2				1,318									
23	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 24 : 26,70000				26,7									
24	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	174,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900				26,7									
Díl: 91 ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci						0,00	0,00	0,00					
25	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 8,900				0,89									
26	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.													
D.1.1.b)02 - obrub betonová : 3,160 + 1,240				4,4									
Díl: 93 ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb						0,00	0,00	0,00					
27	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
povrchu živичného, betonového nebo dlážděného													
v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000				90									
28	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000				90									
- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000				90									
Díl: 95 ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce						0,00	0,00	0,00					
29	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - bet bloky : 3,000 * 8,900				26,7									
Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.						0,00	0,00	0,00					
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
vodorovně do 200 m													
Díl: 7679 kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany						0,00	0,00	0,00					
31	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily Traplast / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
14,000				14									
32	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	0,00000	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 4,000				4									

33	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém : 8,000				8									
34	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767 RTS 24/ I	RTS 24/ I	
50 m vodorovně													
35	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						28 624,90							

JKSO:

822.59

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415
R:	08a_03-24	ks gorkého 6 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
vynotovení protokolů o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-J I SK) a vysokopisnými (BPN) hodnotami

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	----------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na ohraničení staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	---------	-------------------------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						0,00							
--------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415
R:	08b_03-24	ks gorkého 6 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	0,00000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
- s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m - nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5 v.č, D1.1.b)01 - křoví - 7 : 4,900													
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s odřezáním kmene a odvezením, včetně případného odklizení kmene a velví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č, D1.1.b)01 - strom - 8 : 1,000													
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenu a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek Položka pořadí 2 : 1,00000													
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č, D1.1.b)01 - dlažka - 4 "zpětné položení" : 7,990 - dlažka - 6 : 17,150													
5	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	331,50	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 8 : 0,54600													
6	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 4 : 25,14000													
7	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,00000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 8 : 0,54600													
8	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v,č, D1.1.b)01 - komunikace - 1 : 0,300 * 1,820

0,546

9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

v,č, D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 11,700

11,7

10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

v,č, D1.1.b)01 - obruba žula - 2 : 0,500

0,5

Díl: 12		zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 5 : (0,000-(-0,200)) * (1,08) * 45,390

9,80424

12	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 5 : (0,300-0,200) * (1,08) * 45,390

4,90212

Díl: 16		zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 15 : 9,23472

9,23472

14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 13 : 9,23472*5

46,1736

15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 11 : 9,80424

9,80424

Položka pořadí 12 : 4,90212

4,90212

Mezisoučet

14,70636

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,300*(45,390 + 17,150)

-18,762

(+1) * 0,300 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

15,40827

Mezisoučet

-3,35373

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,100 * (45,390+10,000+17,150)

-7,254

(+1) * 0,100 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

5,13609

Mezisoučet

-2,11791

Díl: 17		zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
----------------	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--

16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 13 : 9,23472

9,23472

Díl: 18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
17	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	0,00000	642,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

1 * 0,500 * 4*1,800

3,6

18	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	0,00000	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

Položka pořadí 17 : 3,60000

3,6

Díl: 19	zemní práce - poplatky za skládku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
19	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 11 : 9,80424

9,80424

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,100 * (45,390+10,000+17,150)

-7,254

(+1) * 0,100 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

5,13609

Mezisoučet

7,68633

20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 12 : 4,90212

4,90212

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,300*(45,390 + 17,150)

-18,762

(+1) * 0,300 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

15,40827

Mezisoučet

1,54839

Díl: 21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----------------	---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------------	------------------

21	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Položka pořadí 4 : 25,14000

25,14

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 5 : 45,390

45,39

Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
22	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

1,000

1

23	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 22 : 1,00000*15

15

24	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 22 : 1,00000 1														
25	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
vč. spotřeby vody v,č, D1.1.b)01 - obruba žula - 1 : 1*1,820 + 2*0,300 2,42														
Díl: 96 ostatní kce, bourání - bourání a demontáž kcí 0,00 0,00 0,00														
26	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	0,00000	380,50	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním v,č, D1.1.b)01 - značka : 1,000 1														
Díl: 97 ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce 0,00 0,00 0,00														
27	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odkizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 9 : 11,70000 11,7 Položka pořadí 10 : 0,50000 0,5														
28	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odkizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 4 : 25,14000 25,14														
Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v. 0,00 0,00 0,00														
29	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
a letišť s krytem živichým nebo betonovým														
Díl: S96 ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v. 0,00 0,00 0,00														
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 0,18018 0,18018 Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 0,06006 0,06006 Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,13213 0,13213														
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 30 : 0,37237*14 5,21321														
32	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,13500 0,135														
33	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 32 : 0,13500*2 0,27														

34	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pro vodorovnou dopravu													
					0,18018								
					0,06006								
					0,13213								
35	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pro vodorovnou dopravu													
					0,135								
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					0,18018								
37	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					0,135								
38	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,00000	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					0,06006								
					0,13213								
Díl: 7679 kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany						0,00	0,00	0,00					
39	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					37								
					v,č, D1.1.b)01 - oplocení stavby : 2*11,000 + 7,000 + 8,000								
40	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					37								
					Položka pořadí 39 : 37,00000								
41	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					50 m vodorovně								
Celkem						0,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415
R:	08c_03-24	ks gorkého 6 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
------	----	----------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 5,47164

5,47164

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 3 : 3,35373

3,35373

Položka pořadí 10 : 21,17910*0,1

2,11791

Mezisoučet

5,47164

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
------	----	-----------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v,č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 0,300*(45,390 + 17,150)

18,762

(-1) * 0,300 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

-15,40827

Mezisoučet

3,35373

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 3,35373

3,35373

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
------	----	---------------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 21,17910

21,1791

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

Položka pořadí 10 : 21,17910

21,1791

7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 10 : 21,17910

21,1791

8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 10 : 21,20000*0,0001

0,00212

9	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,01

0,21179

10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením: Oprava pláň v následných vyznačením výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozvojením a přehmutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (45,390+10,000+17,150)

72,54

(-1) * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

-51,3609

11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,03

0,63537

12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,01

0,21179

13	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,01

0,21179

Díl: 56 komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00					
---	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--

14	564211111RT1	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 16 : 51,36090

51,3609

15	564841113RT6	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	355,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

v.č. D1.1.b)02 - obruba žula - komunikace : 1,820 * 0,300

0,546

16	564861113RT6	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660

51,3609

17	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	0,00000	1 186,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a zhutněním

Položka pořadí 15 : 0,54600

0,546

18	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660

51,3609

29	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	56,49699	401,50	22 683,54	0,13	7,40	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 28 : 7,99000*0,2				1,598									
30	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 31 : 51,36090				51,3609									
31	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	174,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660				51,3609									
Díl: 91 ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00					
32	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	0,00000	2 510,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)02 - stávající značka : 1,000				1									
33	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 3,500				0,35									
34	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	410,10	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
se zřízením lože tl. 80-100 mm													
v.č. D1.1.b)02 - nová obruba žula : 1,820				1,82									
35	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.													
D.1.1.b)02 - obrub betonová : 17,730				17,73									
36	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	0,00000	1 057,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 34 : 1,82000*1,05				1,911									
Díl: 93 ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb				0,00		0,00		0,00					
37	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
povrchu živičného, betonového nebo dlážděného													
v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000				90									
38	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000				90									
- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000				90									
Díl: 95 ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				0,00		0,00		0,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 435	k.ú. HAVÍŘOV-ŠUMBARK p.č. 1792 a 2105
R:	09a_03-24	ks moravská 8 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

[illegible]

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
vyniknutí protokolu o výtčení stavby se seznamem souřadnic výtčených bodů a jejich polohopisnými (S-JI SK) a vysokopisnými (BPV) hodnotami.

[illegible]

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	----------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

[illegible]

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

nariadenia na odstránenie staveniska pred vstupom nepovolených osôb, včítane prístupného zariadenia, nariadenia na osvetlenie staveniska, nariadenia na vypracovanie požiarnej dokumentácie pre prevádzku staveniska z hľadiska požiarnej ochrany (požiarnej úrad a poplachová smernica) a z hľadiska prevádzky

7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	---------	-------------------------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

[illegible]

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem	0,00
--------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 435	k.ú. HAVÍŘOV-ŠUMBARK p.č. 1792 a 2105
R:	09b_03-24	ks moravská 8 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				5 740,00		0,00		2,83			
------	----	--	--	--	--	----------	--	------	--	------	--	--	--

1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	314,90	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. D1.1.b)01 - komunikace - 4 : 5,790+3,940 9,73

2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	6,50000	126,00	819,00	0,00	0,00	0,11	0,72	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 4 : 9,73000 9,73

3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,00000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. D1.1.b)01 - asf plocha - 2 : 2,730 2,73

4	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 1 : 9,73000 9,73

5	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	6,50000	531,00	3 451,50	0,00	0,00	0,24	1,56	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. D1.1.b)01 - komunikace - 6 : 7,840 7,84

6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2,50000	128,00	320,00	0,00	0,00	0,22	0,55	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

v.č. D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 9,200+16,800 26
- obruba bet - 5 : 5,800 5,8

10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00000	104,50	1 149,50	0,00	0,00	0,27	2,97	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Díl:	12	zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
------	----	--------------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (0,315-0,115) * (1,08) * 31,410 6,78456

8	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (0,415-0,315) * (1,08) * 31,410 3,39228
- 6 : (0,315-0,115) * 7,840 1,568

Mezisoučet 4,96028

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku			0,00	0,00	0,00						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 11 : 11,58222

11,58222

10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 9 : 11,58222*5

57,9111

11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 7 : 6,78456

6,78456

Položka pořadí 8 : 4,96028

4,96028

Mezisoučet

11,74484

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (-1) * 0,300 * 31,410

-9,423

- 6 : (-1) * 0,300 * 7,840

-2,352

D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (+1) * 0,300 * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140)

3,50954

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 8,900*3,050

8,1435

Mezisoučet

-0,12197

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (-1) * 0,100 * 31,410

-3,141

- 6 : (-1) * 0,100 * 7,840

-0,784

D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (+1) * 0,100 * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140)

1,16985

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 8,900*3,050

2,7145

Mezisoučet

-0,04065

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin			0,00	0,00	0,00						
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 9 : 11,58222

11,58222

Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku			0,00	0,00	0,00						
13	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 7 : 6,78456

6,78456

Mezisoučet

6,78456

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (-1) * 0,100 * 31,410

-3,141

- 6 : (-1) * 0,100 * 7,840

-0,784

D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (+1) * 0,100 * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140) 1,16985

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 8,900*3,050 2,7145

Mezisoučet -0,04065

14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 8 : 4,96028 4,96028

Mezisoučet 4,96028

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (-1) * 0,300 * 31,410 -9,423

- 6 : (-1) * 0,300 * 7,840 -2,352

D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (+1) * 0,300 * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140) 3,50954

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 8,900*3,050 8,1435

Mezisoučet -0,12197

Díl: 21		základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00	0,00	0,00					
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : 29,410 29,41

- 6 : 7,840 7,84

Mezisoučet 37,25

Díl: 91		ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00	0,00	0,00					
16	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

1,000 1

17	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 16 : 1,00000*15 15

18	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 16 : 1,00000 1

19	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

vč. spotřeby vody

v.č. D1.1.b)01 - obruba - 4 : 1*(13,130+2,010+1,640+14,140+1,270) + 2*0,500 33,19

Díl: 97		ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00	0,00	0,00					
20	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Krajník, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení učištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost
 dle 10 m

Položka pořadí 6 : 31,80000

31,8

Díl: P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.							0,00	0,00	0,00			
21	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Díl: S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.							0,00	0,00	0,00			
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 26 : 6,93616

6,93616

23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 22 : 6,93616*14

97,10624

24	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 27 : 8,87760

8,8776

25	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 24 : 8,87760*2

17,7552

26	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 3,21090

3,2109

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1,07030

1,0703

Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,30030

0,3003

Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 2,35466

2,35466

Mezisoučet

6,93616

27	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 1,88160

1,8816

Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 6,99600

6,996

Mezisoučet

8,8776

28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 3,21090

3,2109

29	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 1,88160

1,8816

Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 6,99600

6,996

30	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,00000	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1,07030

1,0703

Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,30030

0,3003

2,35466

v,č, D1.1.b)01 - oplocení stavby : $2 \cdot 15,000 + 2 \cdot 5,500$

41

Položka pořadí 31 : 41,00000

41

Celkem

5 740,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 435	k.ú. HAVÍŘOV-ŠUMBARK p.č. 1792 a 2105
R:	09c_03-24	ks moravská 8 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 0,19403

0,19403

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 3 : 0,12197

0,12197

Položka pořadí 10 : 0,72060*0,1

0,07206

Mezisoučet

0,19403

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (+1) * 0,300 * 31,410

9,423

- 6 : (+1) * 0,300 * 7,840

2,352

Mezisoučet

11,775

D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (-1) * 0,300 * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140)

-3,50954

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,300 * 8,900*3,050

-8,1435

Mezisoučet

-11,65304

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 0,12197

0,12197

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 0,72065

0,72065

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 Položka pořadí 10 : 0,72065													
7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Položka pořadí 10 : 0,72065													
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Položka pořadí 10 : 0,70000*0,0001													
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 0,72100*0,01													
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na plochy v místě upotřebení nebo na dočasné chráněné sklady se sloužením. Úprava nláně v násypních vývrtových rozdílech. Úprava pozemku s rozvojem a přehnutím včetně úrovnění. Plošná úprava terénu s úrovním v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 1 : (+1,01) * 31,410 - 6 : (+1) * 7,84 Mezisoučet D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (-1) * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140) D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 8,900*3,050 Mezisoučet													
11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 0,72067*0,03													
12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 0,72100*0,01													
13	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 0,72100*0,01													
Díl: 56 komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						0,00	0,00	0,00					
14	564211111RT1	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 17 : 27,14500													
15	564841113RT6	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 14 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	355,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)02 - obruba - komunikace : 0,300 * (13,130+13,840+1,270+2,010) + 1,610*1,280													
16	564861112RT6	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 21 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	465,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I

D.1.1.b)02 - dlažba zámková : 3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140

11,69845

17	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 8,900*3,050

27,145

18	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	0,00000	1 186,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a zhutněním

Položka pořadí 15 : 11,13580

11,1358

19	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 17 : 27,14500

27,145

20	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 19 : 27,14500

27,145

21	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 11,13580

11,1358

Položka pořadí 16 : 11,69845

11,69845

Položka pořadí 17 : 27,14500

27,145

Mezisoučet

49,97925

22	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 19 : 27,14500*1,15

31,21675

23	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 21 : 49,97925*1,15

57,47614

Díl: 57	komunikace - kryty šterkové a živičné				2 843,75	0,67	0,00						
---------	---------------------------------------	--	--	--	----------	------	------	--	--	--	--	--	--

24	573231143R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	6,50000	9,50	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	------	-------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 11,13580

11,1358

25	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	6,50000	428,00	2 782,00	0,10	0,67	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 11,13580

11,1358

Díl: 59	komunikace - dlažby a předlažby				0,00	0,00	0,00						
---------	---------------------------------	--	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--

26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	295,50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým nůtením a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním

hmot pro lože a vlnitý snár

Položka pořadí 16 : 11,69845

11,69845

27	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 31 : 27,14500*1,1				29,8595									
28	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	396,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 30 : 27,14500*1,1				29,8595									
29	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	401,50	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 26 : 11,69845*1,08				12,63433									
30	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 31 : 27,14500				27,145									
31	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	174,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :													
Položka pořadí 17 : 27,14500				27,145									
Díl: 91		ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				20 246,75		0,00		0,00			
32	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 14,000				1,4									
35	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	37,15000	545,00	20 246,75	0,22	8,30	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 93		ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb				0,00		0,00		0,00			
33	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
povrchu živичného, betonového nebo dlážděného													
v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*20,000				120									
34	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*20,000				120									
- 2. čištění : 1 * 6,000*20,000				120									
Díl: 95		ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				0,00		0,00		0,00			
35	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - dlažba zámková : (+1) * (3,050*2,050 + 2,030*0,5*(2,030+2,100) + 1,100*1,140)				11,69845									
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 8,900*3,050				27,145									
Mezisoučet				38,84345									
Díl: P99		ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Díl: 7679		kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany					0,00	0,00	0,00				
37	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, lamela profily / žárový pozink	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				11,000	11								
38	55330003.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 3	kompl	0,00000	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 2,000		2							
39	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - aretační systém : 6,000		6							
40	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		50 m vodorovně											
41	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	7 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						23 090,50							

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

22036 Kontejnerová stání Havířov, 3. část

Číslo SO:

Číslo změny stavby:

02 - MNP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město

Projektant/ autorský dozor: Ing. Robert Kotásek

Technický dozor objednatele/investora: Ing. Radim Kytmar

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

1x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO136 Kontejnerové stání Hlavní tř. 2a - méně práce vycházejí z požadavku na provedení zpevněné plochy z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby a nedojde tak k pokládce drenážních dlaždic.

2. SO 154 Kontejnerové stání V Parku 15 - méně práce vycházejí z požadavku na provedení zpevněné plochy z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby a nedojde tak k pokládce drenážních dlaždic.

3. SO159 Kontejnerové stání V Parku 1 - méně práce vycházejí z požadavku na provedení zpevněné plochy z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby a nedojde tak k pokládce drenážních dlaždic.

4. SO 174 Kontejnerové stání Gorkého 6 - méně práce vycházejí z požadavku na provedení zpevněné plochy z dvouvrstvé betonové čtvercové dlažby a nedojde tak k pokládce drenážních dlaždic.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH

Cena za méněpráce bez DPH

Procentuální podíl méněprací k celkové ceně

Cena celkem včetně méněprací bez DPH

4 050 077,61 Kč

-226 520,29 Kč

-5,59%

3 823 557,32 Kč

Cena celkem včetně méněprací s DPH

4 626 504,36 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Bc. Kateřina Klingová	podpis
	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
Technický dozor stavby:	jméno	Ing. Radim Kytmar	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Robert Kotásek	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Ludvík Martinek	podpis
	jméno	Gabriela Nováková	podpis

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - ZL 01 MNP

Stavba: 005-24 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. část

Zadavatel Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město

IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461
73601 Havířov - Město

IČO: 25375601
DIČ: CZ25375601

Rozpis ceny			Celkem
HSV			226 520,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			226 520,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	226 520,29 CZK
Základní DPH	21 %	47 569,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 274 089,55 CZK

v

Technické služby Havířov a.s.

Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město

-1- středisko komunikací a dopravy

Telefon: 596 802 601

IČO: 25375601

DIČ: CZ25375601

Za zhotovitele

dne

Handwritten signature

Za objednatele

Handwritten signature and initials

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3	0	36 724,97	7 712,24	44 437,21	16
05a_03-24	ks hlavní tř. 2a - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
05b_03-24	ks hlavní tř. 2a - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
05c_03-24	ks hlavní tř. 2a - práce nový stav	0	36 724,97	7 712,24	44 437,21	16
SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171	0	48 372,39	10 158,20	58 530,59	21
06a_03-24	ks v parku 15 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
06b_03-24	ks v parku 15 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
06c_03-24	ks v parku 15 - práce nový stav	0	48 372,39	10 158,20	58 530,59	21
SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227	0	48 372,39	10 158,20	58 530,59	21
07a_03-24	ks v parku 1 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
07b_03-24	ks v parku 1 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
07c_03-24	ks v parku 1 - práce nový stav	0	48 372,39	10 158,20	58 530,59	21
SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415	0	93 050,54	19 540,61	112 591,15	41
08a_03-24	ks gorkého 6 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
08b_03-24	ks gorkého 6 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
08c_03-24	ks gorkého 6 - práce nový stav	0	93 050,54	19 540,61	112 591,15	41
Celkem za stavbu		0	226 520,29	47 569,26	274 089,55	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	0
12	zemní práce - odkopávky a prokopávky	HSV			0,00	0
16	zemní práce - přemístění výkopku	HSV			0,00	0
17	zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			0,00	0
18	zemní práce - povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0
19	zemní práce - poplatky za skládku	HSV			0,00	0
21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry	HSV			0,00	0
56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	0
57	komunikace - kryty šterkové a živичné	HSV			0,00	0
59	komunikace - dlažby a předlažby	HSV			226 520,29	100
91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb	HSV			0,00	0
95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce	HSV			0,00	0
96	ostatní kce, bourání - bourání a demontáž konstrukcí	HSV			0,00	0
97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce	HSV			0,00	0
P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.	HSV			0,00	0
S96	ostatní kce, bourání - přesuny sutí a vybouraných hmot : h.s.v.	HSV			0,00	0
7671.D	kce : zámečník - stěny, podhledy, zábradlí "dmtž"	PSV			0,00	0
7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany	PSV			0,00	0
VN	vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					226 520,29	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3
R:	05a_03-24	ks hlavní tř. 2a - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.
vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (D-J 5K) a výskopisnými (BPV) hodnotami

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	----------	--------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		ostatní náklady				0,00	0,00			0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí stavenišť	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Naklady na ochranu stavenište pred vstupmi nepovolaných osôb, vrátane prístupného zariadenia, naklady na osvetlenie stavenište, naklady na vypracovanie potrebnej dokumentácie pre prevádzku stavenište z hľadiska požárnej ochrany (požárny plán a poplachová smernica) a z hľadiska prevozu

[illegible]

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem	0,00
--------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3
R:	05b_03-24	ks hlavní tř. 2a - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	12	zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (0,215-0,015) * (1,08) *5,530*5,260 6,28296

2	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v.č. d.1.1.b)01 : (0,330-0,215) * (1,08) * 5,530*5,260 3,6127

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 5 : 4,06115 4,06115

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 3 : 4,06115*5 20,30576

5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 1 : 6,28296 6,28296

Položka pořadí 2 : 3,61270 3,6127

Mezisoučet 9,89567

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260 -9,65105

(+1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660 6,68943

Mezisoučet -2,96162

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,100 * 7,000 * 7,000 -4,9
 (+1) * 0,100 * 4,350 * 4,660 2,0271
 Mezisoučet -2,8729

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin			0,00	0,00	0,00						
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 3 : 4,06115				4,06115									

Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku			0,00	0,00	0,00						
7	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 0,100 * 7,000 * 7,000 4,9													
(-1) * 0,100 * 4,350 * 4,660 -2,0271													
Mezisoučet 2,8729													

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260 9,65105													
(-1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660 -6,68943													
Mezisoučet 2,96162													

Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry			0,00	0,00	0,00						
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8													
v.č. D.1.1.b)01 : 5,530*5,260 29,0878													

Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci			0,00	0,00	0,00						
10	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
1,000				1									

11	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 1,00000*15				15									

12	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 10 : 1,00000				1									

Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.			0,00	0,00	0,00						
13	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Díl: 7679		kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany					0,00		0,00		0,00		
14	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6,500*2+6,500*2				26									
15	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 14 : 26,00000				26									
16	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						0,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 136	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 4001 a 3
R:	05c_03-24	ks hlavní tř. 2a - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 5,83452

5,83452

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 0,100 * 7,000*7,000

4,9

(-1) * 0,100 * 4,350*4,660

-2,0271

Mezisoučet

2,8729

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260

9,65105

(-1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660

-6,68943

Mezisoučet

2,96162

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (0,015+0,315) * 5,560*5,260

9,65105

(-1) * (0,0150+0,3150) * 4,350*4,660

-6,68943

Mezisoučet

2,96162

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 2,96162

2,96162

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 28,72900

28,729

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

Položka pořadí 10 : 28,72900

28,729

7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 10 : 28,72900

28,729

8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 10 : 28,70000*0,0001

0,00287

9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 28,72900*0,01

0,28729

10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením. Oprava
nláně v násvnech vvrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozvojením a přehmutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním
v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : 7,000 * 7,000

49

(-1) * 4,350 * 4,660

-20,271

11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 28,72900*0,03

0,86187

12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 28,72900*0,01

0,28729

13	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 28,72900*0,01

0,28729

Díl: 56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										0,00	0,00	0,00
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

14	564211111RT1	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 20,27100

20,271

15	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,660

20,271

16	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	0,00000	1 186,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a zhutněním

Položka pořadí 14 : 20,27100

20,271

17	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,660

20,271

18	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 17 : 20,27100

20,271

19	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - geomříž : 4,350 * 4,660

20,271

20	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 17 : 20,27100*1,15

23,31165

21	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 19 : 20,27100*1,15

23,31165

Díl: 59	komunikace - dlažby a předlažby					36 724,97	4,94	0,00					
22	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	22,29810	846,00	18 864,19	0,01	0,22	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položka pořadí 25 : 20,27100*1,1

22,2981

23	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	22,29810	396,00	8 830,05	0,18	4,08	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 24 : 20,27100*1,1

22,2981

24	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	20,27100	271,00	5 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	--	---------	-------

D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,660

20,271

25	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	20,27100	174,50	3 537,29	0,03	0,64	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	--	---------	-------

D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,350 * 4,660

20,271

Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00	0,00					
26	915721111RT2	Vodorovné značení krytů střihané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 5,000

0,5

27	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D.1.1.b)02 - obrub betonová : 4,350+ 2*4,660

13,67

Díl: 93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb					0,00	0,00	0,00					
---------	---	--	--	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--

28	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

29	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Díl: 95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce	0,00	0,00	0,00
---------	--	------	------	------

30	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Díl: P99	ostatní kce, bourání - přesuny stavebních hmot h.s.v.	0,00	0,00	0,00
----------	---	------	------	------

31	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Díl: 7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------

32	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily modřín / nátěr dub	komp	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		11,000		11								

33	55330003.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 3	komp	0,00000	15 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	----------------	--	------	---------	-----------	--	------	------	------	------	------	---------	-------

[illegible]

D.1.1.b)02 - aretační systém : 6,000												6	
35 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767 RTS 24/ I	RTS 24/ I		

[illegible]

Celkem	36 724,97
--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171
R:	06a_03-24	ks v parku 15 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.													
4	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozně													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

JKSO:

- 815.99
- objekty zvláštní pozemní ostatní
- m3
- svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 154	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 135, 171
R:	06b_03-24	ks v parku 15 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 1 : 3,100 * 9,100

28,21

v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,110+2,170+2,720+1,530+0,200

6,73

2	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Položka pořadí 1 : 34,94000			34,94								

3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek											
		v.č. D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 6,060 + 0,455			6,515								

Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00		0,00		0,00			
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Položka pořadí 1 : 34,94000

34,94

Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
5	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,000			1								

6	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Položka pořadí 5 : 1,00000*15			15								

7	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Položka pořadí 5 : 1,00000			1								

Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00		0,00		0,00			
------	----	---	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

8	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m														
Položka pořadí 3 : 6,51500														
Hodnota z bývalého odkazu. : 0,5														
9	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m														
Položka pořadí 1 : 34,94000														
10	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,225 * (0,110+2,170+2,720+1,530+0,200)														
1,51425														
11	979951161R00	Výkup kovů - Zn plechy	t	0,00000	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 21 : 0,02818														
0,02818														
Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v. 0,00 0,00 0,00														
12	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živinčným nebo betonovým	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: S96 ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v. 0,00 0,00 0,00														
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228														
16,14228														
14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228														
13														
15	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 7,86150														
Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 1,43330														
Mezisoučet														
9,2948														
Položka pořadí 10 : 1,51425*-1														
-1,51425														
16	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 15 : 7,78055*2														
15,5611														
17	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pro vodorovnou dopravu														
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228														
16,14228														

18	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pro vodorovnou dopravu													
Položka pořadí 15 : 7,78055				7,78055									
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 16,14228				16,14228									
20	979990103R00	Poplatek za skládku sutě - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 15 : 7,78055				7,78055									
Díl: 7671.D kce : zámečník - stěny, podhledy, zábradlí "dmtž"						0,00		0,00		0,00			
21	767134831R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami	m2	0,00000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D.1.1.b)01 - 4 zástěna ks : 0,700 * (3,100+9,100)				8,54									
Díl: 7679 kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany						0,00		0,00		0,00			
22	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)01 - oplocení stavby : 2*6,00 + 2*13,000				38									
23	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 22 : 38,00000				38									
24	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
50 m vodorovně													
Celkem											0,00		

JKSO:

815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍROV - 3. ČÁST
O:	SO 154	k.ú. HAVÍROV-MĚSTO p.č. 135, 171
R:	06c_03-24	ks v parku 15 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 6 : 21,00000

21

2	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

0,000

3	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 6 : 21,00000

21

4	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,0001

0,0021

5	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,01

0,21

6	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné úložné sklady se složením. Oprava planě v

násvech vuvrnáním výškových rozdílů. Úprava nazezku s roznošením a přehmutím včetně uuvrnání. Plošná úprava terénu s uuvrnáním povrchu. bez

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 2,000 * 10,500

21

7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,03

0,63

8	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,01

0,21

9	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 21,00000*0,01

0,21

Díl: 56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00						
10	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 12 : 26,70000				26,7									
11	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	465,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 18 : 6,08200				6,082									
12	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900				26,7									
13	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900				26,7									
14	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 13 : 26,70000				26,7									
15	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - geomříž :													
Položka pořadí 12 : 26,70000				26,7									
Položka pořadí 18 : 6,08200				6,082									
16	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 13 : 26,70000*1,15				30,705									
17	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 15 : 32,78200*1,15				37,6993									
Díl: 59	komunikace - dlažby a předlažby				48 372,39	6,50	0,00						
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	295,50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vypínáním spár, s dvojitým natutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním mmot pro lože a vlnitý snár													
v,č, D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,110+2,170+2,0720+1,530+0,200				6,082									
19	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	29,37000	846,00	24 847,02	0,01	0,29	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 24 : 26,70000*1,1				29,37									
20	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	29,37000	396,00	11 630,52	0,18	5,37	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 23 : 26,70000*1,1				29,37									
21	5924526300R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv

6,082

Položka pořadí 21 : 6,08200*0,2

1,2164

Položka pořadí 24 : 26,70000

26,7

D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900

26,7

Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci
---------	---

V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 8,900

0,89

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D.1.1.b)02 - obrub betonová : 5.150 + 0.380

D.1.1.b)02 - obrub betonová : 5.150 + 0.380

5.53

Díl: 93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb
---------	---

povrchu živičného, betonového nebo dlažďeného

v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000

90

v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000

90

- 2. čištění : 1 * 6.000*15.000

90

Díl: 95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce
---------	--

Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží

D.1.1.b)02 - bet bloky : $0,390 \cdot 8,900$

3,471

Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.

vodorovně do 200 m

Díl: 7679 kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany

31	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily Traplast / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				14,000	14								
32	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	0,00000	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 4,000	4								
33	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - aretační systém : 8,000	8								
34	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				50 m vodorovně									
35	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				Celkem	48 372,39								

JKSO:

- 815.99
- objekty zvláštní pozemní ostatní
- m3
- svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227
R:	07a_03-24	ks v parku 1 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.													
4	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozně													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

JKSO:

- 822.59
- plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
- m2
- kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový
- novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227
R:	07b_03-24	ks v parku 1 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 1 : 3,000 * 9,100 27,3

v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 1,310+3,620+1,660 6,59

2	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Položka pořadí 1 : 33,89000			33,89								

3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek											
		v.č. D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 5,590			5,59								

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
4	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	0,00000	642,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

1 * 0,500 * 4*1,800 3,6

5	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	0,00000	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		před poškozením stavebním provozem,											
		Včetně řeziva.											
		Položka pořadí 4 : 3,60000			3,6								

Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00		0,00		0,00			
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Položka pořadí 1 : 33,89000 33,89

Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
7	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

1,000

1

8	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 7 : 1,00000*15

15

9	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 7 : 1,00000

1

Díl: 97 ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00		0,00		0,00					
10	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 3 : 5,59000

5,59

11	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 1 : 33,89000

33,89

12	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 0,225 * (1,310+3,620+1,660)

1,48275

13	979951161R00	Výkup kovů - Zn plechy	t	0,00000	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	------------------------	---	---------	------------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 23 : 0,02301

0,02301

Díl: P99 ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00					
14	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Díl: S96 ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				0,00		0,00		0,00					
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718

15,65718

16	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718

15,65718

13

203,54334

17	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 7,62525

7,62525

Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 1,22980

1,2298

Mezisoučet

8,85505

Položka pořadí 12 : 1,48275*-1

-1,48275

18	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 17 : 7,37230*2				14,7446									
19	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro vodorovnou dopravu											
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718				15,65718									
20	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro vodorovnou dopravu											
Položka pořadí 17 : 7,37230				7,3723									
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 15,65718				15,65718									
22	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 17 : 7,37230				7,3723									
Díl: 7671.D		kce : zámečník - stěny, podhledy, zábradlí "dmtž"				0,00		0,00		0,00			
23	767134831R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami	m2	0,00000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D.1.1.b)01 - 4 zástěna ks : 0,700 * (7,450+2,510)				6,972									
Díl: 7679		kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00		0,00		0,00			
24	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)01 - oplocení stavby : 2*6,00 + 2*13,000				38									
25	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 24 : 38,00000				38									
26	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		50 m vodorovně											
Celkem						0,00							

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 159	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 226, 227
R:	07c_03-24	ks v parku 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 6 : 20,00000

20

2	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

0,000

3	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 6 : 20,00000

20

4	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,0001

0,002

5	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,01

0,2

6	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí ornice nebo jejího půdy s vodorovným přemístěním na hloubku v místě upotřebení nebo na dočasné účely skladky se složením. Oprava náně v následných vyzráních výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozvojem a přehnutím včetně úpravy. Plošná úprava terénu s úpravním v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo: (+1) * 2,000 * 10,000

20

7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,03

0,6

8	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,01

0,2

9	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 6 : 20,00000*0,01

0,2

Díl: 56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00				
10	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 12 : 26,70000				26,7									
11	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	465,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 18 : 6,59000				6,59									
12	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900				26,7									
13	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,900				26,7									
14	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 13 : 26,70000				26,7									
15	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - geomříž :													
Položka pořadí 12 : 26,70000				26,7									
Položka pořadí 18 : 6,59000				6,59									
16	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 13 : 26,70000*1,15				30,705									
17	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 15 : 33,29000*1,15				38,2835									
Díl: 59	komunikace - dlažby a předlažby				48 372,39		6,50		0,00				
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	295,50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým natřením a se smísením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním množství lože a uvnitř snář													
v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 1,310+3,620+1,660				6,59									
19	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	29,37000	846,00	24 847,02	0,01	0,29	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 24 : 26,70000*1,1				29,37									
20	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	29,37000	396,00	11 630,52	0,18	5,37	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 23 : 26,70000*1,1				29,37									
21	5924526300R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 2 "zpětné položení" : 1,310+3,620+1,660				6,59									

22	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	401,50	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 21 : 6,59000*0,21,318														
23	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	26,70000	271,00	7 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 24 : 26,7000026,7														
24	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	26,70000	174,50	4 659,15	0,03	0,84	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 3,000 * 8,90026,7														
Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00	0,00						
25	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 8,9000,89														
26	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D.1.1.b)02 - obrub betonová : 3,160 + 1,2404,4														
Díl: 93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb					0,00	0,00	0,00						
27	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
povrchu živичného, betonového nebo dlážděného v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,00090														
28	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	0,00000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,00090 - 2. čištění : 1 * 6,000*15,00090														
Díl: 95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce					0,00	0,00	0,00						
29	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
D.1.1.b)02 - bet bloky : 3,000 * 8,90026,7														
Díl: P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.					0,00	0,00	0,00						
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
vodorovně do 200 m														
Díl: 7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany					0,00	0,00	0,00						
31	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily Traplast / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
14,00014														

32	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	0,00000	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 4,000				4									
33	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - aretační systém : 8,000				8									
34	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
50 m vodorovně													
35	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem				48 372,39									

JKSO:

822.59

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415
R:	08a_03-24	ks gorkého 6 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	VN	vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
vynotoření protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich popisnými (S-J I SK) a výskopisnými (BPV) hodnotami

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	----------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl:	ON	ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a požární směrnice) a z hlediska provozu

7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	---------	-------------------------	--------	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	------	------	------	------	------	--	-----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						0,00							
--------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍROV - 3. ČÁST
O:	SO 174	k.ú. HAVÍROV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415
R:	08b_03-24	ks gorkého 6 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00		0,00		0,00			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	0,00000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

- s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m
- nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5

v.č. D1.1.b)01 - křoví - 7 : 4,900

4,9

2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	-----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s odřezáním kmene a odvetveními, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v.č. D1.1.b)01 - strom - 8 : 1,000

1

3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položka pořadí 2 : 1,00000

1

4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 4 "zpětné položení" : 7,990

7,99

- dlažka - 6 : 17,150

17,15

5	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	331,50	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 8 : 0,54600

0,546

6	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	0,00000	433,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 4 : 25,14000

25,14

7	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,00000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 8 : 0,54600

0,546

8	113108311R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)01 - komunikace - 1 : 0,300 * 1,820				0,546									
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek													
v.č. D1.1.b)01 - obruba bet - 3 : 11,700				11,7									
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek													
v.č. D1.1.b)01 - obruba žula - 2 : 0,500				0,5									
Díl: 12		zemní práce - odkopávky a prokopávky			0,00		0,00		0,00				
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením													
v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 5 : (0,000-(-0,200)) * (1,08) * 45,390				9,80424									
12	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,													
v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 5 : (0,300-0,200) * (1,08) * 45,390				4,90212									
Díl: 16		zemní práce - přemístění výkopku			0,00		0,00		0,00				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.													
Položka pořadí 15 : 9,23472				9,23472									
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.													
Položka pořadí 13 : 9,23472*5				46,1736									
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 11 : 9,80424				9,80424									
Položka pořadí 12 : 4,90212				4,90212									
Mezisoučet				14,70636									
v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,300*(45,390 + 17,150)				-18,762									
(+1) * 0,300 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)				15,40827									
Mezisoučet				-3,35373									

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,100 * (45,390+10,000+17,150) -7,254

(+1) * 0,100 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660) 5,13609

Mezisoučet -2,11791

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin			0,00	0,00	0,00						
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 13 : 9,23472 9,23472

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu			0,00	0,00	0,00						
17	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	0,00000	642,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

1 * 0,500 * 4*1,800 3,6

18	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	0,00000	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

Položka pořadí 17 : 3,60000 3,6

Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku			0,00	0,00	0,00						
19	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položka pořadí 11 : 9,80424 9,80424

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,100 * (45,390+10,000+17,150) -7,254

(+1) * 0,100 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660) 5,13609

Mezisoučet 7,68633

20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 12 : 4,90212 4,90212

v.č. D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (-1) * 0,300*(45,390 + 17,150) -18,762

(+1) * 0,300 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660) 15,40827

Mezisoučet 1,54839

Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry			0,00	0,00	0,00						
21	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Položka pořadí 4 : 25,14000

25,14

v.č. D.1.1.b)01 - S x vo - 5 : 45,390

45,39

Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci						0,00	0,00	0,00			
22	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	85,70	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

1,000

1

23	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 22 : 1,00000*15

15

24	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	35,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 22 : 1,00000

1

25	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

vč. spotřeby vody

v.č. D1.1.b)01 - obruba žula - 1 : 1*1,820 + 2*0,300

2,42

Díl:	96	ostatní kce, bourání - bourání a demontáž kci						0,00	0,00	0,00			
26	966006132R00	Odstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	0,00000	380,50	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

v.č. D1.1.b)01 - značka : 1,000

1

Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce						0,00	0,00	0,00			
27	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a dložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 9 : 11,70000

11,7

Položka pořadí 10 : 0,50000

0,5

28	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a dložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položka pořadí 4 : 25,14000

25,14

Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.						0,00	0,00	0,00			
29	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

a letišť s krytem živichým nebo betonovým

Díl:	S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.						0,00	0,00	0,00			
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 0,18018 0,18018

Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 0,06006 0,06006

Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,13213 0,13213

31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 30 : 0,37237*14 5,21321

32	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,13500 0,135

33	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 32 : 0,13500*2 0,27

34	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 0,18018 0,18018

Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 0,06006 0,06006

Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,13213 0,13213

35	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,13500 0,135

36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 0,18018 0,18018

37	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,13500 0,135

38	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	0,00000	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 0,06006 0,06006

Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,13213 0,13213

Díl: 7679	kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany					0,00	0,00	0,00					
-----------	---	--	--	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--

39	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	---------	-----------	-----------

v,č. D1.1.b)01 - oplocení stavby : 2*11,000 + 7,000 + 8,000 37

40	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	151,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	---------	-----------	-----------

Položka pořadí 39 : 37,00000 37

41 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767 RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----------------	---	---	---------	------	------	------	------	------	------	-------------------	-----------

Celkem	0,00
--------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 3. ČÁST
O:	SO 174	k.ú. HAVÍŘOV-MĚSTO p.č. 1399, 1400 a 1415
R:	08c_03-24	ks gorkého 6 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 5,47164

5,47164

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 3 : 3,35373

3,35373

Položka pořadí 10 : 21,17910*0,1

2,11791

Mezisoučet

5,47164

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * 0,300*(45,390 + 17,150)

18,762

(-1) * 0,300 * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

-15,40827

Mezisoučet

3,35373

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 3,35373

3,35373

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 21,17910

21,1791

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

Položka pořadí 10 : 21,17910

21,1791

7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 10 : 21,17910

21,1791

8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

půdy nebo trávniku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položka pořadí 10 : 21,20000*0,0001

0,00212

9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,01

0,21179

10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí omíčky v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné dřevěné skladce se složením: Oprava
nláně v násuvných vyzdvíháních výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozvojem a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním
v,č, D.1.1.b)01 - V = S1 * vo : (+1) * (45,390+10,000+17,150)

72,54

(-1) * (1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660)

-51,3609

11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,03

0,63537

12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	------------------	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,01

0,21179

13	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 10 : 21,17900*0,01

0,21179

Díl: 56		komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00					
---------	--	---	--	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--

14	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	47,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

Položka pořadí 16 : 51,36090

51,3609

15	564841113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	355,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

v,č, D.1.1.b)02 - obruba žula - komunikace : 1,820 * 0,300

0,546

16	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	485,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	--	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660

51,3609

17	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	0,00000	1 186,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a zhutněním

Položka pořadí 15 : 0,54600

0,546

18	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660

51,3609

19	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 18 : 51,36090

51,3609

20	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

D.1.1.b)02 - geomříž :

Položka pořadí 16 : 51,36090

51,3609

Položka pořadí 25 : 7,99000

7,99

Položka pořadí 15 : 0,54600

0,546

21	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 18 : 51,36090*1,15

59,06504

22	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Položka pořadí 20 : 59,89690*1,15

68,88144

Díl: 57	komunikace - kryty štěrkové a živičné										0,00	0,00	0,00
---------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

23	573231143R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 0,54600

0,546

24	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	428,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

Položka pořadí 15 : 0,54600

0,546

Díl: 59	komunikace - dlažby a předlažby										93 050,54	12,52	0,00
---------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------	------

25	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	295,50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s provedením lože z kameniva určeného, s vyplněním spár, s dvojitým nutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot na lože a uvnitř enár

v.č. D1.1.b)01 - dlažba - 4 "zpětné položení" : 7,990

7,99

26	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	56,49699	846,00	47 796,45	0,01	0,56	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 31 : 51,36090*1,1

56,49699

27	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	56,49699	396,00	22 372,81	0,18	10,34	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	----	----------	--------	-----------	------	-------	------	------	--	---------	-------

Položka pořadí 30 : 51,36090*1,1

56,49699

28	5924526300R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
v.č. D1.1.b)01 - dlažka - 4 "zpětné položení" : 7,990				7,99									
29	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	401,50	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 28 : 7,99000*0,2				1,598									
30	596215000.RpoIM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	51,36090	271,00	13 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 31 : 51,36090				51,3609									
31	596920000.RpoIM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	51,36090	174,50	8 962,48	0,03	1,62	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 1,620*4,670 + 2,670*6,010 + 1,660*4,680 + 3,000*6,660				51,3609									
Díl: 91 ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00 0,00													
32	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	0,00000	2 510,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
v.č. D1.1.b)02 - stávající značka : 1,000				1									
33	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * 3,500				0,35									
34	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	410,10	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
se zřízením lože tl. 80-100 mm													
v.č. D1.1.b)02 - nová obruba žula : 1,820				1,82									
35	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	545,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.													
D.1.1.b)02 - obrub betonová : 17,730				17,73									
36	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	0,00000	1 057,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Položka pořadí 34 : 1,82000*1,05				1,911									
Díl: 93 ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb 0,00 0,00 0,00													
37	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
povrchu živičného, betonového nebo dlážděného													
v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000				90									

