

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Rogovec II

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Martin Chlebík

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	36.000	71.00	2,556.00
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

6*6 36.000

Součet 36.000 2,556.00

2	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	1.200	160.00	192.00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

0,5*0,4*1,5*4 1.200

Součet 1.200 192.00

3	001	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	805.000	25.80	20,769.00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

230*3,5 805.000

Součet 805.000 20,769.00

4 Vodorovné konstrukce

4	321	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	1.440	2,100.00	3,024.00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

2*1,2*0,6 1.440

Součet 1.440 3,024.00

5 Komunikace pozemní

5	221	564851111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,405.000	221.00	310,505.00
---	-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

230*3,5 805.000

600 "výtlučky" 600.000

Součet 1,405.000 310,505.00

6	221	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	36.000	1,650.00	59,400.00
---	-----	-----------	---	---	--------	----------	-----------

6*6 36.000

Součet 36.000 59,400.00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	221	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	1.000	2,350.00	2,350.00
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

8	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	400.000	82.00	32,800.00
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

400 400.000

Součet 400.000 35,150.00

9	221	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	220.000	48.00	10,560.00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

220*0,5*2 220.000

Součet 220.000 10,560.00

10	221	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	m	1.000	2,950.00	2,950.00
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

998 Přesun hmot

11	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	490.717	74.00	36,313.06
12	221	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	490.717	8.90	4,367.38

Celkem

485,786.44

