

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.06 Propustek v km 2,765	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101.06/1	Číslo ZBV: 8
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČC 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-163 084,52	0,00	-163 084,52

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-163 084,52	0,00	-163 084,52

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.06 Propustek v km 2,765		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101.06/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 8 . 3
Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 6 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Název (dílčí) Změny: Kompletní odpočet propustku v km 2,765 Odvodnění vozovky bylo dle PDPS (resp. ZDS) v celém úseku navrženo podélným a příčným sklonem mimo plochu komunikace. V extravilánu měly být vody z komunikace odváděny standardním způsobem přes hranu komunikace do stávajících příkopů, které odvádějí vody podél komunikace a kompletně rekonstruovanými propustky z betonových trub DN 600 pod komunikací mimo zemní těleso komunikace. U propustku v km 2,765 bylo během realizace přípravných prací , že poloha navrženého propustku, resp. vyústění zasahuje na cizí soukromý pozemek. Vzhledem k potenciálnímu zásahu na cizí pozemek dochází bez náhrady ke kompletnímu vypuštění realizace propustku v km 2,765, tj. stavebního objektu SO 101.6. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 6.10.2023 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 09), tak technickým dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 16.10.2023, byl objednatelem vydán požadavek k realizaci změny a předložení souvisejí ZBV (příloha č. 11). Realizace změny bylo poté potvrzena vyjádřením TDI (příloha č.12). Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13. V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-163 084,52	0,00	-163 084,52	163 084,52
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Filip Landa podpis			
Projektant (autorský dozor): jméno David Senohrábek, DiS podpis			

Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA, Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.06
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.06 Propustek v km 2,765

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
163 084,52

Cena SO/PS v předchozích ZBV: [Vyplňte všechny buňky] Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	163 084,52	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-163 084,52	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-163 084,52	0,00	-163 084,52	-100,00%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Číslo a název SO/PS: SO 101.06 Propustek v km 2,765 Číslo a název rozpočtu: ZBV 8 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.6					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	62,550	0,000	-62,550	123,430	7 720,55	-7 720,55	0,00	0,00	-7 720,55	-100,00%
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	49,400	0,000	-49,400	359,060	17 737,56	-17 737,56	0,00	0,00	-17 737,56	-100,00%
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	14,650	0,000	-14,650	302,960	4 438,36	-4 438,36	0,00	0,00	-4 438,36	-100,00%
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	49,400	0,000	-49,400	13,460	664,92	-664,92	0,00	0,00	-664,92	-100,00%
5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,650	0,000	-14,650	336,620	4 931,48	-4 931,48	0,00	0,00	-4 931,48	-100,00%
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,800	0,000	-0,800	3276,390	2 621,11	-2 621,11	0,00	0,00	-2 621,11	-100,00%
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,865	0,000	-1,865	2659,270	4 959,54	-4 959,54	0,00	0,00	-4 959,54	-100,00%
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,350	0,000	-1,350	1458,660	1 969,19	-1 969,19	0,00	0,00	-1 969,19	-100,00%
9	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,805	0,000	-1,805	1548,430	2 794,92	-2 794,92	0,00	0,00	-2 794,92	-100,00%
10	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	0,000	-1,000	4526,340	4 526,34	-4 526,34	0,00	0,00	-4 526,34	-100,00%
11	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	1,000	0,000	-1,000	16752,170	16 752,17	-16 752,17	0,00	0,00	-16 752,17	-100,00%
12	9182D	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	60926,280	60 926,28	-60 926,28	0,00	0,00	-60 926,28	-100,00%
13	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000	0,000	-10,000	3304,210	33 042,10	-33 042,10	0,00	0,00	-33 042,10	-100,00%
		Nové položky											
		Celkem							- 163 084,52	0,00		- 163 084,52	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	51 643 518,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	55 155 858,87
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	66 738 589,23
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-467 888,65
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,91%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 493 055,54

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	7,71%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 980 229,04

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“	- 13 608 600,13	17 120 940,52	3 512 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 473 954,45	13 006 065,80	- 467 888,65	0,00	0,00	0,00	- 134 645,68	4 114 874,72	3 980 229,04
101	1	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 / Studená recyklace plné konstrukce vozovky + Frézování plné tloušťky AC + Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200 + a recyklace za studena na ploše "obnovy povrchu" + Vypuštění vrstvy ACP 16+ včetně spojovacího postřiku	- 9 704 526,75	13 536 544,45	3 832 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 704 526,75	9 421 669,73	-282 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 874,72	4 114 874,72
301	2	SO 301 Odvodnění komunikace / Záměna materiálu a optimalizace průměru stoky D1 a Změna zařazení třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace	- 3 241 506,04	3 584 396,07	342 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 241 506,04	3 584 396,07	342 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	3	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady / Odpočet geodetické zaměření skutečného provedení stavby	- 134 645,68	0,00	- 134 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 134 645,68	0,00	-134 645,68
101.1	4	SO101.1 Propustek v km 0,571 / Kompletní odpočet propustku v km 0,571	- 185 692,37	0,00	- 185 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 185 692,37	0,00	-185 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3	5	SO 101.03 Propustek v km 1,160 / Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,160	- 4 526,34	0,00	- 4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 526,34	0,00	-4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	6	SO 101.04 Propustek v km 1,415 / Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,415	- 4 526,34	0,00	- 4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 526,34	0,00	-4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.5	7	SO 101.05 Propustek v km 2,615 / ZBV 7 - kompletní odpočet propustku v km 2,615	- 170 092,09	0,00	- 170 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 092,09	0,00	-170 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.6	8	SO 101.05 Propustek v km 2,615 / ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765	- 163 084,52	0,00	- 163 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 163 084,52	0,00	-163 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.06 Propustek v km 2,765
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.06/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	6
08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 6.10.2023	1
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101.5, SO 101,6 a SO 101.7	1
„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/6/10/2023-1 ze dne 6.10.2023 ze dne 6.10.2023	1
11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV)	1
12 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.06 předložené v ZBV č. 8	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 101.06 Propustek v km 2,765 Číslo a název rozpočtu: ZBV 8 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.06					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						7 720,55	-7 720,55	0,00	0,00	-7 720,55	-100,00%
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	62,550	0,000	-62,550	123,43	7 720,55	-7 720,55	0,00	0,00	-7 720,55	-100,00%
	PP	zemina, předpoklad 1800 kg/m3 k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku											
	VV-SOD	(49,4m3-14,65m3)*1,8t/m3=62,550 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765: Změna množství dle ZDS (62,550) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.											
	1	Zemní práce						27 772,32	-27 772,32	0,00	0,00	-27 772,32	-100,00%
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	49,400	0,000	-49,400	359,06	17 737,56	-17 737,56	0,00	0,00	-17 737,56	-100,00%
	PP	Pro potrubí, čela propustku, jímky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, zpětné využití materiálu, poplatek za skládku zbylého materiálu vykázáno v pol. č. 014101											
	VV-SOD	1,90m2*8,5m=16,150 [A] 5,7m2*4,5m=25,650 [B] 3,8m2*2,0m=7,600 [C] Celkem: A+B+C=49,400 [D]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765: Změna množství dle ZDS (49,400) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	14,650	0,000	-14,650	302,96	4 438,36	-4 438,36	0,00	0,00	-4 438,36	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PP												
	VV-SOD	pro pol. č. 17511: 14,650m3=14,650 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765: Změna množství dle ZDS (14,650) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0.000											
	TS	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku											
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	49,400	0,000	-49,400	13,46	664,92	-664,92	0,00	0,00	-664,92	-100,00%
	PP	uložení materiálu na skládku a mezideponii											
	VV-SOD	49,4m3=49,400 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765: Změna množství dle ZDS (49,400) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0.000											
	TS	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,650	0,000	-14,650	336,62	4 931,48	-4 931,48	0,00	0,00	-4 931,48	-100,00%
	PP	zemina dle ČSN 73 6133, materiál ze stavby											
	VV-SOD	1,0m2*10,0m=10,000 [A]											
		1,3m2*2,5m=3,250 [B]											
		0,7m2*2,0m=1,400 [C]											
VV - ZMĚNA	Celkem: A+B+C=14,650 [D] ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765: Změna množství dle ZDS (14,650) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0.000												

[illegible]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.											
13	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000	0,000	-10,000	3 304,21	33 042,10	-33 042,10	0,00	0,00	-33 042,10	-100,00%
	PP												
	VV-SOD	10,0m=10,000 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 8 - kompletní odpočet propustku v km 2,765: Změna množství dle ZDS (10,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.											
		Celkem						163 084,52	-163 084,52	0,00	0,00	-163 084,52	-100,00%



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balázové

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/6/10/2023-1

Lukáš Lála

6.10.2023

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace přípravných prací na SO 101.05 Propustek v km 2,615, SO 101.06 Propustek v km 2,765 a SO 101.07 Propustek v km 2,8825 došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Během realizace přípravných prací na stavebních objektech SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 si zhotovitel uvědomil skutečnost, že poloha propustků navržených v km 2,615, 2,765 a 2,8825, resp. jejich vyústění zasahuje na cizí soukromé pozemky.

V návaznosti na výše uvedené navrhuje zhotovitel vypuštění realizace předmětných propustků a souvisejících prací, tj. všech položek stavebních SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 ze smluvního výkazu výměr a předmětu Díla.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Vyřádění autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 13.10.2023

Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 101.5 Propustek v km 2,615
SO 101.6 Propustek v km 2,765
SO 101.7 Propustek v km 2,8825

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL6/10/2023-1 ze dne 6.10.2023 vydává autorský dozor následující stanovisko:

Navrhovaná změna: Upuštění od realizace propustků v km 2,615, km 2,765 a km 2,8825

Projektant vycházel v PDPS z požadavků na řádné odvodnění komunikace. Bylo navrženo řešení s využitím předmětných propustků s vyústěním srážkových vod na sousední pozemky, které předpokládalo majetkoprávní vypořádání částí dotčených pozemků.

Propustek v km 2,615

Předmětný propustek měl primárně sloužit k vyústění dešťové kanalizace a následnému vypuštění vody do okolního terénu. Vedení dešťové kanalizace bude přizpůsobeno skutečně zastiženému stavu stávajících podzemních inženýrských sítí, proto není výstavba tohoto propustku potřeba.


Propustky v km 2,765 a km 2,8825

Odvodnění dešťových vod bude přizpůsobeno stávajícímu stavu a možnostem využití stávajících prvků dešťové kanalizace. Díky možnosti zaústění do stávající dešťové kanalizace není nutné budovat tyto trubní propustky.

Navržené změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemá negativní dopad na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými dílčími změnami souhlasím

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/6/10/2023-1 ze dne 6.10.2023

V reakci na oznámení potenciální změny/změn stavby předložených zhotovitelem v dopise značky LL/6/10/2023-1, které se týkají stavebních objektů SO 101.05 Propustek v km 2,615, SO 101.06 Propustek v km 2,765 a SO 101.07 Propustek v km 2,8825, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny/změn:


Během realizace přípravných prací na stavebních objektech SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 si zhotovitel uvědomil skutečnost, že poloha propustků navržených v km 2,615, 2,765 a 2,8825, resp. jejich vyústění zasahuje na cizí soukromé pozemky.

V návaznosti na výše uvedené navrhuje zhotovitel vypuštění realizace předmětných propustků a souvisejících prací, tj. všech položek stavebních SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 ze smluvního výkazu výměr a předmětu Díla.

Souhlas s návrhem předložené změny/změn:

TDS považuje výše uvedenou změnu/změny za oprávněné a doporučuje zpracování souvisejících Změn dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 13.10.2023 Josef Doksanský



1
Praha 2
01945548

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
16.10.2023

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 06.10.2023 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 101.05 Propustek v km 2,615, SO 101.06 Propustek v km 1,765 a SO 101.07 Propustek v km 2,8825:

Při realizaci přípravných prací na SO 101.05, SO 101.06 a SO 101.07 zhotovitel upozornil na skutečnost, že poloha propustků navržených v km 2,615, 2,765 a 2,8825 zasahuje vyústěním do pozemků cizích osob. Proto bylo za účasti zástupců zhotovitele, AD, TDI a investora rozhodnuto o jejich vynechání.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 06.10.2023

S pozdravem

Šárka Balážová



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.06 předložené v ZBV č. 8

TDS provedl kontrolu Změny ZBV č. 8, jež je součástí stavebního objektu SO 101.06 Propustek v km 2,765 Rekonstrukce silnice III/10140 a obsahuje změnu spočívající v kompletním odpočtu propustku v km 2,765, specifikovanou změnovými položkami s čísly 1 až 13.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	62,550	0,000	-62,550
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	49,400	0,000	-49,400
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	14,650	0,000	-14,650
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	49,400	0,000	-49,400
5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,650	0,000	-14,650
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,800	0,000	-0,800
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,865	0,000	-1,865
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,350	0,000	-1,350
9	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,805	0,000	-1,805
10	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	0,000	-1,000
11	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	1,000	0,000	-1,000
12	9182D	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	0,000	-1,000
13	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000	0,000	-10,000

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 8 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDS odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 8 objednateli ke schválení.

V Praze 29.11.2024 Josef Doksanský

Josef
Doksa

