

Dodatek č. 1 k

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 60/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE], ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

1. na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

dne 26.6.2024 oboustranně potvrdili pokyn k vyhotovení díla „Výstavba_VO_K_Dubu“ (dále jen „pokyn“)

1. Specifikace dílčích činností:

1. Původní Výkaz výměr (příloha č.1) pokynu č. 60 neodpovídá reálné ceně za materiál, ta byla pouze orientační.
2. Z důvodu odlišné reálné ceny materiálu se výsledná částka liší.
3. Předpokládána cena plnění díla uvedená v bodě 3. pokynu č.60 se ruší a nahrazuje se částkou navýšenou o dodatek viz. tabulka bodu 3. tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení pokynu nedotečené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.12.2024.

3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Celkem realizace bez zřízených povrchů		Kč bez DPH
	Povrchy		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
H	Povrchy		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	619 648,62	Kč bez DPH

4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

██████████
ředitel odboru hospodaření s majetkem
Magistrátu HMP

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Datum: 12.06.2024

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba_VO_K_Dubu

Rozsah: Rozsah akce: Výstavba jednoho stožáru VO a obnova tří stávajících stožárů VO včetně kabelových polí a jednoho LED svítidla.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	27 268,00 Kč
Montáž	455 544,89 Kč
- demontáže	33 623,81 Kč
- elektromontáže	98 027,46 Kč
- zemní práce	238 203,34 Kč
- ostatní práce	85 690,28 Kč
CELKEM zhotovitel	482 812,89 Kč
- materiál THMP	56 012,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	538 824,89 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	619 648,62 Kč

Místo: Praha

12.06.2024

Zadavatel THMP, a.s.

Účastník ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba_VO_K_Dubu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.2.	Demontáž velkúhútoú stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	24,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	3,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.4.	Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky)	ks	4,00		
Celkem za Demontáže					33 623,81 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.2.	Montáž velkúhútoú stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	4,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	40,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	4,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	110,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	104,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.5.	Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky)	ks	4,00		
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	4,00		
Celkem za Elektromontáže					98 027,46 Kč
3. Zemní práce					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	90,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	10,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	25,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	25,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	90,00		
3.1.20.	Profíznutí a zalití spáry pružnou záplvkou (dle podmínek TSK)	m	20,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.2.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu	ks	4,00		
Celkem za Zemní práce					238 203,34 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	100,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,010		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	4,00		
4.9.	Revize na svícené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	4,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	0,50		
Celkem za Ostatní práce					85 690,28 Kč

Místo: Praha

12.06.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba_VO_K_Dubu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	4,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	40,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	110,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	104,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	104,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	12,00		
5.4. Ostatní materiál					
				Celkem za Materiál	27 268,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100240114 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**

12.06.2024

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

Akce: **Název akce: Výstavba_VO_K_Dubu**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zak RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	REDUKCE RS-114/60/0 SE ŠROUBY ATYP	ks	4,00	490,00	1 960,00 Kč
	SVÍTIDLO 26.8W ELEKTRA S M04 4K0 730 B124 Z S A STREET LUMINAIRE		4,00	6 994,00	27 976,00 Kč
	STOŽÁR U 10-159/133/114 8,2M ATYP TŘÍSTUPŇOVÝ DOS 100-V	ks	4,00	6 519,00	26 076,00 Kč
	Celkem za materiál ze skladu THMP				56 012,00 Kč