

položka	cena bez DPH
SO 101-1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ETAPA I - ZV př	48 375,95
SO 101-2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ETAPA II - ZV p	88 331,12
SO 660/1 - ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ETAPA I - ZV přímé doprovod	-13 120,00
SO 660/2 - ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ETAPA II - ZV přímé doprovo	-13 120,00
mimo objekty - chráničky optického kabelu VCP	131 712,69
Celkem	242 179,76


Ing. Jiří
Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Rozehnal, MBA
Datum: 2024.12.11
08:20:44 +01'00'

Leo
Kratochvíl

Digitálně podepsal
Leo Kratochvíl
Datum: 2024.12.10
16:28:24 +01'00'

k 2.12.		SO 101-1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ETAPA I - ZV přímé hlavní					celk.		48 375,95
		Etapa I - větve 1, 2							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
01	VCP		vybourání betonu pod asfaltem, tl. cca 8 cm						
1	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	533,000				
	P		Poznámka k položce: odstranění bet. plochy tl. 8cm						
	VV		=533 podle plochy vybourání asfaltu			533,000			
2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	87,355				
	VV		rozdíl podle vážních listků, přepočet poměrem výměry objektu SO 101-1			87,355			
3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	87,355				
4	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 222,970				
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku do 14km, celkem 15km						
	VV		87,355*14			1 222,970			
02	MNP		odstranění štěrkového podloží (původní)						
5	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-67,500				
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-67,500				
7	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-945,000				
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku do 14km, celkem 15km						
	VV		67,502*14			-945,000			
03	VCP		podklad z betonového recyklátu, tl. cca 10 cm						
8	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	514,590				

P		Poznámka k položce: 					
smíšená stezka							
04	MNP	neprováděný podklad ze ŠD, tl. cca 10 cm					
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-257,295		CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce: 					
smíšená stezka							

k 2.12.		SO 101-2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ETAPA II - ZV přímé hlavní					celk.		88 331,12
		Etapa II - větve 3-9							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
01	VCP		vybourání betonu pod asfaltem, tl. cca 8 cm						
1	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 293,000				CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: odstranění bet. plochy tl. 8cm						
	VV		=1293 podle plochy vybourání asfaltu			1 293,000			
2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	211,915				CS ÚRS 2024 01
	VV		rozdíl podle vážních listků, přepočet poměrem výměry objektu SO 101-1			211,915			
3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	211,915				CS ÚRS 2024 01
4	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 966,810				CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku do 14km, celkem 15km						
	VV		211,915*14			2 966,810			
02	MNP		odstranění šterkového podloží (původní)						
5	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-163,754				CS ÚRS 2024 01
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-163,754				CS ÚRS 2024 01
7	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-2 292,557				CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku do 14km, celkem 15km						
	VV		298,754*14			-2 292,557			
03	VCP		podklad z betonového recyklátu, tl. cca 10 cm						

8	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 023,501			CS ÚRS 2024 02
04	P	MNP	<i>Poznámka k položce:</i> smíšená stezka neprováděný podklad ze ŠD, tl. cca 10 cm					
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-1 011,750			CS ÚRS 2024 01
05	P	MNP	<i>Poznámka k položce:</i> smíšená stezka vjezd do areálu fy Fedor					
10	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-32,000			CS ÚRS 2024 01
11	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	-34,608			CS ÚRS 2024 01
	VV		-32*1,03		-32,960			
	VV		Součet		-32,960			
	VV		-32,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-34,608			

k 2.12.		SO 660/1 - ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ETAPA I - ZV přímé doprovodné					cena celk. bez DPH		-13 120,00
		Etapa I - větev 2							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
01	MNP		provizorní lávky na přejezdu, větev 2						
1	K	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	m2	-8,000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		-8,000		-8,000				
	VV		Součet		-8,000				
2	K	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	m2	-8,000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		-8,000		-8,000				
	VV		Součet		-8,000				
3	K	27423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	m2	-8,000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		-8,000		-8,000				
	VV		Součet		-8,000				

k 2.12.		SO 660/2 - ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ETAPA II - ZV přímé doprovodné					cena celk. bez DPH		-13 120,00
		Etapa II - větev 5							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
01	MNP		provizorní lávky na přejezdu, větev 5						
1	K	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	m2	-8,000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		-8,000		-8,000				
	VV		Součet		-8,000				
2	K	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	m2	-8,000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		-8,000		-8,000				
	VV		Součet		-8,000				
3	K	27423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	m2	-8,000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		-8,000		-8,000				
	VV		Součet		-8,000				

k 2.12.		VCP chráničky na optický kabel			cena celk. bez DPH		131 712,69	
		Etapa I a II - větve 1-9						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	85,600			
	P		Poznámka k položce: odkopávka pro uložení chrániček v hloubce cca 50 cm					
	VV		odhad dle úseků chodníku : (60,0 +140,0 +122,0 +40,0 +97,0 +87,0 +182,0 +88,0 +40,0) *0,5 *0,2		85,600			
2	K	X1	Uložení výkopku vedle výkopu před zahrnutím	m3	85,600			
	P		Poznámka k položce: uložení výkopku vedle výkopu před zahrnutím chrániček (tedy bez odvozu na deponii)					
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,299			
	VV		odhad : 85,60-4,301		81,299			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,301			
	P		Poznámka k položce: odvoz výkopku do 1km					
	VV		odhad zbylé zeminy : (60,0 +140,0 +122,0 +40,0 +97,0 +87,0 +182,0 +88,0 +40,0)*3,14*0,04^2		4,301			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	60,208			
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku 14km, celkem 15km					
	VV		4,301*14 "Přepočtené koeficientem množství		60,208			
6	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,741			
	VV		4,301*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		7,741			
7	K	X2	položení chrániček	kpl	1,000			
8	M	X3	Chránička FO 40/33 HDPE OR žlutá 300 m OPTRO-DUCT	m	300,000			

9	M	X4	Optická trubka Optohard 40x3,5 hl. žlutá (200m)	m	1 600,000	
VV			podle úseků, zaokrouhleno na balení po 200 m			
10	M	X5	Spojka DN40x40 PP OR/TT TRANSFIT		4,000	
VV			vzhledem k rozměru úseků by neměly být spojky třeba, počítáno 4 ks pro případ potřeby		4,000	
11	M	X6	Koncovka DN40 PP OR/TT TRANSFIT		36,000	
VV			podle úseků, dvě chráničky vedle sebe : 9*2*2		36,000	
12	M	X7	Víčko krycí VK DN40 PE YE		36,000	
VV			podle úseků, dvě chráničky vedle sebe : 9*2*2		36,000	
13	M	X8	Marker kulový telekom 3D 101,4kHz		36,000	
VV			podle úseků, dvě chráničky vedle sebe : 9*2*2		36,000	
14	K	X9	doprava materiálu	kpl	1,000	
15	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	856,000	

Leo
Kratochvíl

Digitálně podepsal
Leo Kratochvíl
Datum: 2024.12.10
16:29:05 +01'00'