

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Milan Veleba, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Jan Klepal

tel. č. [REDACTED]

e-mail: jan.klepal@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Matouš Vilím

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Protažení cyklostezky pod ČB branou, ČK – ÚSEK 2“, č. objednatele SDL/ODSH/254/24, č. zhotovitele 4082067JKL ze dne 20. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění a nahrazují se níže uvedeným zněním:

III. Doba plnění

- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ustanovení § 2605 občanského zákoníku: **do 206 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	29 254 025,05 Kč
DPH 21 %	6 143 345,26 Kč
Cena celkem včetně DPH	35 397 370,31 Kč

Vícepráce: 3 910 312,63 Kč bez DPH 4 731 478,28 Kč s DPH

Méněpráce: - 4 504 761,22 Kč bez DPH - 5 450 761,07 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

- 594 448,59 Kč bez DPH, - 719 282,79 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	28 659 576,46 Kč
DPH 21 %	6 018 511,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	34 678 087,52 Kč

Zdůvodnění změn:

1. Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2. Z nezbytného dodatečně realizovaného geotechnického průzkumu kopanými sondami pro SO 201 Rampa a schodiště po zahájení výstavby vyplynula nutnost změny z plošného založení na hlubinné založení mikropiloty u tohoto stavebního objektu. Tato skutečnost a související změny v přípravě a postupu prací na tomto stavebním objektu vyvolávají změnu termínu pro dokončení stavby.

Článek 2.

V souvislosti s žádostí zhotovitele na realizaci asfaltových vrstev na SO 101 Komunikace nikoliv v termínu pro dokončení stavby dle původní SOD, ale v období prodlouženého termínu na dokončení stavby dle dod. SOD č. 1, bere zhotovitel na vědomí, že pokud dojde k nastoupání hladiny řeky a zaplavení rozpracované stavby cyklostezky ve fázi zpevněných konstrukčních vrstev, přebírá odpovědnost za takové škody ve smyslu čl. VIII odst. 4 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.
4. Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 191/2024/RK-3 ze dne 04. 12. 2024.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

Elektronický podpis: 10.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e:

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97-NTTCZ-45274924,
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18808226,
cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2024.12.04 14:23:02
+01'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Stavba : Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: ZENKL CB s.r.o.
TDS : TSIS s.r.o.
Zhotovitel : EUROVIA CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
OBJEKT		CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101.1	Komunikace - uznatelné náklady	10 183 803,80	535 356,95	10 719 160,75				
SO 201.3	Rampa a schodiště - uznatelné náklady	9 651 659,20	0,00	9 651 659,20				
SO VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady	75 000,00	0,00	75 000,00				
SO 101.2	Komunikace - neuznatelné náklady	5 498 106,28	-1 221 805,54	4 276 300,74				
SO 401.2	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady	2 082 062,52	0,00	2 082 062,52				
SO VRN.2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady	720 000,00	92 000,00	812 000,00				
SO 402.2	Optický kabel - příprava - neuznatelné náklady	703 569,20	0,00	703 569,20				
SO 403.2	Přeložení dobíjecí stanice pro elektroauta+kabelové rozvody - neuznatelné náklady	305 446,75	0,00	305 446,75				
SO 201.3	Rampa a schodiště - neuznatelné náklady	34 377,30	0,00	34 377,30				
CENA STAVBY BEZ DPH		29 254 025,05	-594 448,59	28 659 576,46				
DPH 21%		6 143 345,26	-124 834,20	6 018 511,06				
CENA VČETNĚ DPH		35 397 370,31	-719 282,79	34 678 087,52				

číslo a název SO: SO 101.1 Komunikace - uznatelné náklady

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
63	462514162.1	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg oživený, s výplní mezer zeminou a osetím travinou	m3	77,550	294,184	216,634
84	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	20,000	11,000
87	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	5,000	13,000	8,000
88	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	5,050	13,050	8,000
89	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	2,000	5,000	3,000
90	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	2,020	5,020	3,000
92	56230603	poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm	kus	1,000	4,000	3,000
93	899102112.1	Osazení poklopů plastových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	4,000	3,000
N1	274315225	Základové pasy z betonu prostého C 20/25	m3	0,000	49,770	49,770
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
51	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze štrkodrité netříděné	m3	83,575	0,625	-82,950
52	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	125,429	25,637	-99,792
53	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	125,429	25,637	-99,792
54	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	52,841	3,071	-49,770
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

[illegible]

podpis :

Milan
Veleba

Bc. Jan Klepal Digitálne podpísal Bc. Jan Klepal
Datum: 2024.12.04 06:18:58 +01'00'

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2

číslo a název SO: **SO 101.2 Komunikace - neuznatelné náklady**

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N2	327212112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	0,000	311,063	311,063
N3	327212911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000	311,063	311,063
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
5	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	311,063	0,000	-311,063
7	311214112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	311,063	0,000	-311,063
17	99101003	Turistické odpočívadlo se střechem dřevěné 2,80x2,80m (2 lavičky, stůl) d+m	kus	1,000	0,000	-1,000
18	99101004	Informační tabule dřevěná se stříškou š. 1,05 m, v cca 2,20 m d+m	kus	1,000	0,000	-1,000
19	99101006	Stojan na kolo dřevěný 154x71x44 cm d+m	kus	3,000	0,000	-3,000
20	99101007	Lavička bet. s dřevěným opěradlem 190x78x84 cm d+m	kus	3,000	0,000	-3,000
21	99101008	Odpadkový koš z vymývaného betonu a pozink krytem 75 l d+m	kus	3,000	0,000	-3,000
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1b

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 740,00	0,00	2 407 627,62	2 407 627,62
1 060,00	0,00	329 726,78	329 726,78
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 737 354,40	2 737 354,40
	0,00	574 844,42	574 844,42
	0,00	3 312 198,82	3 312 198,82
2 850,12	886 566,88	0,00	-886 566,88
8 560,92	2 662 985,46	0,00	-2 662 985,46
177 781,60	177 781,60	0,00	-177 781,60
38 755,60	38 755,60	0,00	-38 755,60
8 723,20	26 169,60	0,00	-26 169,60
27 921,20	83 763,60	0,00	-83 763,60
27 712,40	83 137,20	0,00	-83 137,20
	0,00	0,00	0,00
	3 959 159,94	0,00	-3 959 159,94
	831 423,59	0,00	-831 423,59
	4 790 583,53	0,00	-4 790 583,53
	3 959 159,94	2 737 354,40	-1 221 805,54
	831 423,59	574 844,42	-256 579,16
	4 790 583,53	3 312 198,82	-1 478 384,70

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Milan Veleba

TDS :

Martin Zedníček

Zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant:

Ing. Eliška Bužková

Milan Veleba

Digitálně podepsal
Milan Veleba
Datum: 2024.12.03
15:04:27 +01'00'

Bc. Jan Klepal

Digitálně podepsal Bc. Jan Klepal
Datum: 2024.12.04 06:19:09 +01'00'

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2
číslo a název SO: SO VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N4	011114000	Inženýrsko geologický průzkum - provedení a vyhodnocení vrtů	kpl	0,000	1,000	1,000
		Vícepráce celkem				0,000
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

Schválil:	podpis :	datum :
Objednatel:		
Milan Veleba		
TDS :		
Martin Zedníček		
Zhotovitel:		
Bc. Jan Klepal		
Projektant:		
Ing. Eliška Bužková		

ZMĚNOVÝ LIST č.1c

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	92 000,00	92 000,00
	0,00	19 320,00	19 320,00
	0,00	111 320,00	111 320,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	92 000,00	92 000,00
	0,00	19 320,00	19 320,00
	0,00	111 320,00	111 320,00

Milan Veleba
Digitálně podepsal Milan Veleba
Datum: 2024.12.03 15:05:09 +01'00'

Bc. Jan Klepal
Digitálně podepsal Bc. Jan Klepal
Datum: 2024.12.04 06:19:19 +01'00'

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1a) SO 101.1

Na

základě posouzení stávajícího stavu břehu řeky po realizaci konstrukčních vrstev s ohledem na nezbytnost ochrany stavby cyklostezky před vodou v případech nastoupání hladiny byla rozšířena délka úpravy břehu kamenným záhozem o 210,00 bm v úseku od Porákova mostu k místu původního návrhu.

V místě násypu cyklostezky v km 0,700 byly nalezeny 3 ks kanalizačních šachet, které se musely upravit na požadovanou výšku společnou s násypem cyklostezky.

Na základě specifikace kamenné zídky byl změněn litý beton pod kamennou zídku za beton zavlhlý pro dosažení jednolícového spárování zdiva.

1b) SO 101.2

Na základě specifikace kamenné zídky byla změněna kamenná zídka prováděna na maltu a z oboustranně spárovaného zdiva na kamennou zídku na sucho a jednolícové spárování zdiva. Dále byl z důvodu prostorových možností vypuštěn mobiliář cyklostezky.

1c) SO VRN.2

S ohledem na skutečnost, že dokumentace pro SO 201 rampa a schodiště byla v rámci zadávací dokumentace provedena ve stupni pro stavební povolení, zhotovitel si z důvodu technické náročnosti objednal u projektanta realizační dokumentaci stavby. Projektant neměl k dispozici geotechnický průzkum dané oblasti a pro svůj návrh v zadávací dokumentaci pouze předpokládal druh zastižené zeminy. Zhotovitel tedy musel zajistit na stavbě dodatečný průzkum kopanými sondami, a to nejdříve po zrealizování přístupové komunikace. Výsledkem tohoto průzkumu je, že zastižené zeminy neodpovídají původnímu předpokladu projektanta a musí se zajistit provést navíc dodatečný průzkum vrtanými sondami a původně uvažované založení SO 201 bude nutno změnit.