

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. , č. účtu: 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Václav Oubrecht

tel. č. [REDACTED]

Ing. Tomáš Havlík

tel. č. [REDACTED]

Ing. Eva Machová

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Jeništa, DiS tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojř, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací II/141 a III/14136, průtah Volary“ ze dne 23.4. 2024 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/168/24, č. zhotovitele 14/2024/1004-24-000 ze dne 23. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací II/141 a III/14136, průtah Volary“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	15.478.505,91Kč
DPH 21 %:	3.250.486,24Kč
cena celkem s DPH:	18.728.992,15Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16.096.429,27Kč
DPH 21 %:	3.380.250,14Kč
cena celkem s DPH:	19.476.679,41Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/168/24, č. zhotovitele 14/2024/1004-24-000 ze dne 23. 4. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, , každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 4. 12. 2024.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Sousedovicích, dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis: 10.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Bc. Václav
Oubrecht

Digitálně podepsal
Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2024.11.27
14:29:13 +01'00'

Ing.
Tomáš
Havlík

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Havlík
Datum:
2024.11.27
14:32:50
+01'00'

.....
ZNAKON, a .s.

Stavba :
Investor:
Projektant:
TDS :
Zhotovitel :

Modernizace komunikací II/141 s III/14136, průtah Volary
 Jihočeský kraj, České Budějovice
 AP2projekt s.r.o.
 TES Consulting s.r.o.
 ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 38601 Sousedovice

Vytvořil: Zdeněk Drašnar

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1			
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
SO 102 Silnice III/14136	14 341 184,91	617 923,36	14 959 108,27
SO 112 Dopravně inženýrské opatření	1 137 321,00	0,00	1 137 321,00
CENA STAVBY BEZ DPH	15 478 505,91	617 923,36	16 096 429,27
DPH 21%	3 250 486,24	129 763,91	3 380 250,15
CENA VČETNĚ DPH	18 728 992,15	747 687,27	19 476 679,42

Schválil:	podpis	datum
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Alena Frdlíková		
TDS : TES Consulting s.r.o.		
Ing. Martin Dostál		
zhotovitel: ZNAKON, a.s.		
Václav Oubrecht	Bc. Václav Oubrecht	Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht Datum: 2024.11.27 14:29:39 +01'00'
Projektant: AP2projekt s.r.o.		
Michal Šlinc		

ZMĚNOVÝ LIST č.1

číslo a název SO: 1004-24-105 - Rozšíření napojení sil. III/14136 na přilehlé komunikace a plochy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě celkem	Celk.cena po změně celkem	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7				
VICEPRÁCE										
002	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	125,00	159,32	34,32	150,00	18 750,00	23 898,00	5 148,00
		SOD								
017	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	12,75	27,05	14,30	820,00	10 455,00	22 181,00	11 726,00
		SOD								
040	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	m2	370,00	380,00	10	220,00	81 400,00	83 600,00	2 200,00
		SOD								
070	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	190,00	243,00	53,00	89,00	16 910,00	21 627,00	4 717,00
		SOD								
020	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM	M3	4,50	6,30	1,80	1 883,00	8 473,50	11 862,90	3 389,40
		SOD								
071	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	33,00	40,00	7,00	880,00	29 040,00	35 200,00	6 160,00
		SOD								
052	58920	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	1 392,00	1 422,00	30,00	105,00	146 160,00	149 310,00	3 150,00
		SOD								
VICEPRÁCE - nová položka										
004	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	m	0,00	9,00	9,00	1 832,42	0,00	16 491,78	16 491,78
		OTSKP2024								
005	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	m	0,00	14,00	14,00	119,54	0,00	1 673,56	1 673,56
		OTSKP2024								
006	96653	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	m	0,00	4,00	4,00	1 065,47	0,00	4 261,88	4 261 88
		OTSKP2024								
016	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,00	1,60	1,6	3 500,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		SMLOUVA MĚSTO								
009	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2	0,00	143,00	143	118,39	0,00	16 929,77	16 929,77
		OTSKP2024								
061	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	0,00	4,00	4	5 309,00	0,00	21 236,00	21 236,00
		SMLOUVA MĚSTO								
059	8948120018R	Napojení stávající kanalizace do nové šachty	kpl	0,00	2,00	2,00	3 242,00	0,00	6 484,00	6 484,00
		SMLOUVA MĚSTO								
013	935909	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPU A MŘÍŽÍ) U	m	0,00	0,50	0,50	14 570,60	0,00	7 285,30	7 285,30

číslo a název SO: 1004-24-120 - Kácení a prořez vzrostlých stromů

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VICEPRÁCE								
		VICEPRÁCE - nová položka								
001 R		Kácení a prořez vzrostlých stromů	kpl	0	1,000	1,000	31 710,00	0,00	31 710,00	31 710,00
		NOVÁ POLOŽKA								
		1 ks jilmu vazu a 9 ks lipy srodité								
		II. fáze - severní část ulice 5. května								
		javor klen (u bývalého pivovaru)								
		Vícepráce celkem						0,00	31 710,00	31 710,00
		DPH 21 %						0,00	6 659,10	6 659,10
		CELKEM vč. DPH						0,00	38 369,10	38 369,10
		MÉNĚPRÁCE								
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bilance (více a méněpráce)						0,00	31 710,00	31 710,00

[illegible]

číslo a název SO: 1004-24-121 - Doplnění silničních obrub

Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství jednotek	CENA				Rozdíl celk. ceny			
							8	9	10	11	bez DPH celkem	bez DPH celkem	10	11
1	2	3	4	5	6	7								
VÍCEPRÁCE														
031	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	112,74	115,14	2,4	623,00	70 237,02	71 732,22					1 495,20
		SOD												
		40*0,2*0,3=2 400000												
001	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	t	676,70	691,82	15,12	120,00	81 204,00	83 018,40					1 814,40
		SOD												
037	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TŘ I	m	452,00	470,00	18	321,00	145 092,00	150 870,00					5 778,00
		SOD												
067	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	683,00	763,00	80	565,00	385 895,00	431 095,00					45 200,00
		SOD												
054	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	17,00	18,00	1	19 818,00	336 906,00	356 724,00					19 818,00
		SOD												
057	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	17,00	18,00	1	2 616,00	44 472,00	47 088,00					2 616,00
		SOD												
059	89946	VÝŘEZ, VÝŠEK, ÚTES, NAVRTÁVKY NA POTRUBÍ	KUS	16,00	17,00	1	3 662,00	58 592,00	62 254,00					3 662,00
		SOD												
VÍCEPRÁCE - nová položka														
011	167151101	Nakládání, výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	0,00	8,40	8,4	80,00	0,00	672,00					672,00
		SMLOUVA MĚSTO												
013	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	0,00	8,40	8,4	15,00	0,00	126,00					126,00
		SMLOUVA MĚSTO												
006	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,00	32,09	32,0891	80,40	0,00	2 579,96					2 579,96
		URS2024												
009	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,00	6,00	6	119,54	0,00	717,24					717,24
		OTS KP2024												
010	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	m	0,00	10,00	10	73,30	0,00	733,00					733,00
		OTS KP2024												
023	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tloušťky třídy SNB DN 160	m	0,00	2,00	2	340,00	0,00	680,00					680,00
		SMLOUVA MĚSTO												
030	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	KUS	0,00	2,00	2	85,00	0,00	170,00					170,00
		SMLOUVA MĚSTO												
020	286113610	koleňo kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	0,00	2,00	2	136,00	0,00	272,00					272,00
		URS2024												
		Vícepráce celkem						1 122 398,02	1 208 731,82					86 333,80
		DPH 21 %						235 703,58	253 833,68					18 130,10
		CELKEM vč. DPH						1 358 101,60	1 462 565,51					104 463,90
MÉNĚPRÁCE														
		Méněpráce celkem						0,00	0,00					0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00					0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00					0,00
B i l a n c e (více a méněpráce)								1 122 398,02	1 208 731,82					86 333,80

009	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0	9,49	9,4888
		URS2024				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (Více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

číslo a název SO: 1004-24-127 - Výměna zásypů rýh UV v akt. zóně

Por.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	676,7	740,54	63,8352
		34,32*1,86=63,835200				
		SOD				
033	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,9	57,22	34,32
		66*0,8*0,65=34,320000				
		SOD				
		VÍCEPRÁCE - nová položka				
008	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	M3	0	34,32	34,32
		66*0,8*0,65=34,320000				
		SMLOUVA MĚSTO				
013	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0	343,20	343,2
		34,32*10=343,200000				
		SMLOUVA MĚSTO				
017	174251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	M3	0	34,32	34,32
		66*0,8*0,65=34,320000				
		SMLOUVA MĚSTO				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

- 1) **1004-24-105– Rozšíření napojení sil. III/14136 na přilehlé komunikace a plochy:** Jedná se o navýšení výměr asfaltových ploch, které bylo způsobeno zejména rozdíly ve výškách nových povrchů opravované silnice číslo III/14136 a bezprostředně přiléhajících ploch a vjezdů. Změny v předmětných částech vznikly kvůli údržbě a opravám, které byly provedeny v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací.
- 2) **1004-24-120 Kácení a prořez vzrostlých stromů:** Kvůli vyjádření orgánů ochrany přírody, musel být pro technologicky vhodný postup prací proveden odborný výchovný řez dřevin. Jednalo se o stromořadí v bezprostřední blízkosti stavby, resp. prováděných prací. Dále bylo nutné provést kácení jednoho kusu stromu, jehož poloha byla v kolizi s realizovanou stavbou.
- 3) **1004-24-121 Doplnění silničních obrub:** Na základě změn v niveletě okolního terénu, v čase mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací, bylo přistoupeno k doplnění silničních betonových obrubníků. Doplnění proběhlo v nutném rozsahu, tak aby byly zachovány odtokové poměry. Doplněné obruby zamezují odtoku srážkové vody na soukromé pozemky a na pozemky ve vlastnictví jiných subjektů.
- 4) **1004-24-123 Úprava při č.p.146:** Přestože došlo k minimálním změnám nivelety, došlo k odhalení základového zdiva u nemovitosti č.p. 146. Odhalené zdivo by mohlo být narušováno povrchově odtékající srážkovou vodou, což by mohlo mít negativní dopad na stabilitu zmíněné nemovitosti. Přijaté opatření spočívalo v doplnění silničních obrub a dobetonování odhaleného základového zdiva.
- 5) **1004-24-124 Prodloužení dešťové přípojky UV6 + revizní šachta:** Prodloužení přípojky UV6, Kvůli zastiženým podzemním vedením sítí nemohlo být provedeno napojení v PD uvažovaném místě. Kvůli zajištění dostatečného spádu potrubí, došlo k napojení ve vzdálenějším místě s nutností vybudování revizní šachty u napojení na kanalizační řad.
- 6) **1004-24-125 Úprava před č.p. 363:** Pro zachování ochrany soukromého majetku před vodou odtékající z plochy vozovky a současně i díky mírné změně výškového uspořádání, bylo nutno doplnit u č.p. 363 betonový žlab a uliční vpust, aby nedocházelo k odvodnění komunikace na soukromý pozemek.
- 7) **1004-24-127 Výměna zásypů rýh UV v akt. zóně:** Při realizaci uličních vpustí byl ve vyhloubené rýze zastižen pro zpětný zásyp nevhodný a namrzavý materiál, který musel být nahrazen, aby byla zachována konzistentní únosnost všech zhotovovaných konstrukčních vrstev.

FOTODOKUMENTACE ZMĚN ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



FOTODOKUMENTACE ZMĚN ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kácení a arboristické práce



Doplnění silničních obrub



FOTODOKUMENTACE ZMĚN ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Úprava podél čp. 146



Prodloužení dešťové přípojky UV6



FOTODOKUMENTACE ZMĚN ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Úprava před čp. 363



FOTODOKUMENTACE ZMĚN ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Výměna zásypů rýh UV

