

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 05.12.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
207	Úprava příbližovacího úseku PZZ P1070 od Krt v žst. Jesenice	78 895,54	0,00	16 568,06	95 463,60	0,00	78 895,54	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	48 336,84	0,00	10 150,74	58 487,58	0,00	48 336,84	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	12 950,92	0,00	2 719,69	15 670,61	0,00	12 950,92	0,00	0,00	0,00
03	VRN	17 607,78	0,00	3 697,63	21 305,41	0,00	17 607,78	0,00	0,00	0,00
Celkem		78895,54	0,00	16568,06	95463,60	0,00	78895,54	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava přibližovacího úseku PZZ P1070 od Krt v žst. Jesenice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Jesenice, TÚ Jesenice – Blatno, žkm 21,718

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					6 053,54	42 283,30	48 336,84		0,000
		Ostatní									0,000
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 070,91	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00000	0,000
2	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	64,000	134,69	0,00	8 620,16	8 620,16	0,00000	0,000
3	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000	1 065,44	0,00	10 654,40	10 654,40	0,00000	0,000
4	R	7590525136	Pokládka kabelu metalického /demonťáž PK2 přes 1 do 2 kg/m	m	68,000	14,24	0,00	968,32	968,32	0,00000	0,000
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 683,05	0,00	5 683,05	5 683,05	0,00000	0,000
6	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 452,80	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00000	0,000
7	R	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	4 960,35	0,00	4 960,35	4 960,35	0,00000	0,000
8	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	65,000	57,82	0,00	3 758,30	3 758,30	0,00000	0,000
9		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	65,000	5,26	341,90	0,00	341,90	0,00000	0,000
10		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	64,000	20,59	1 317,76	0,00	1 317,76	0,00000	0,000
11		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	1,000	832,20	832,20	0,00	832,20	0,00000	0,000
12		7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	3,000	40,52	121,56	0,00	121,56	0,00000	0,000
13		7590521454	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 3 P 1,0 D	m	68,000	50,59	3 440,12	0,00	3 440,12	0,00000	0,000
14	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	3 044,10	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
Celkem							6 053,54	42 283,30	48 336,84		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava přibližovacího úseku PZZ P1070 od Krt v žst. Jesenice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Jesenice, TÚ Jesenice – Blatno, žkm 21,718

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	12 950,92	12 950,92		0,000
1 Zemní práce							0,00	12 950,92	12 950,92		0,000
1	R	122451402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	13,440	546,41	0,00	7 343,75	7 343,75	0,00000	0,000
2	R	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	13,440	222,29	0,00	2 987,58	2 987,58	0,00000	0,000
3	R	171251109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	13,440	194,91	0,00	2 619,59	2 619,59	0,00000	0,000
Celkem							0,00	12 950,92	12 950,92		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava příbližovacího úseku PZZ P1070 od Krt v žst. Jesenice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Jesenice, TÚ Jesenice – Blatno, žkm 21,718

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	14 846,07	14 846,07		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	463,19	0,00	4 631,90	4 631,90	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 761,71	2 761,71		0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	552,342	5,00	0,00	2 761,71	2 761,71	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem							0,00	17 607,78	17 607,78		0,000