

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
151	Oprava kabelizace PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov	136 780,01	0,00	28 723,80	165 503,81	27 561,40	109 218,61	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	51 287,38	0,00	10 770,35	62 057,73	0,00	51 287,38	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	57 509,40	0,00	12 076,97	69 586,37	0,00	57 509,40	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	27 983,23	0,00	5 876,48	33 859,71	27 561,40	421,83	0,00	0,00	0,00
Celkem		136780,01	0,00	28723,80	165503,81	27561,40	109218,61	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
759			Technologie				9 103,90	42 183,48	51 287,38		0,000
1	R	749255018	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 2,5 mm2	m	65,000	191,63	0,00	12 455,95	12 455,95	0,00000	0,000
2	749	7492502131	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 702,5 (7Dx2,5 mm2)	m	65,000	88,70	5 765,50	0,00	5 765,50	0,00000	0,000
3	R	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	65,000	70,74	0,00	4 598,10	4 598,10	0,00000	0,000
4	749	7491100220	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 90 rudá	m	65,000	46,10	2 996,50	0,00	2 996,50	0,00000	0,000
5	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	65,000	57,82	0,00	3 758,30	3 758,30	0,00000	0,000
6	759	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	65,000	5,26	341,90	0,00	341,90	0,00000	0,000
7	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
8	R	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2	kus	2,000	492,75	0,00	985,50	985,50	0,00000	0,000
9	R	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 565,85	0,00	3 131,70	3 131,70	0,00000	0,000
10	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
11	R	7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor	kus	0,500	29 455,50	0,00	14 727,75	14 727,75	0,00000	0,000
Celkem							9 103,90	42 183,48	51 287,38		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	57 509,40	57 509,40		0,000
15	R	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	65,000	775,26	0,00	50 391,90	50 391,90	0,00000	0,000
19	R	460431191	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	65,000	109,50	0,00	7 117,50	7 117,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	57 509,40	57 509,40		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 23,355 trati Benešov - Trhový Štěpánov

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní								0,00	27 561,40	27 561,40	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	5,000	502,61	0,00	2 513,05	2 513,05	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	45,000	463,19	0,00	20 843,55	20 843,55	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 204,80	0,00	4 204,80	4 204,80	0,00000	0,000
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	421,83	421,83	0,000
4	R	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%	421,830	1,00	0,00	421,83	421,83	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	27 983,23	27 983,23	0,000