

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
152	Oprava PZS v km 22,579 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov	67 339,05	0,00	14 141,20	81 480,25	31 496,88	35 842,17	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	34 135,42	0,00	7 168,44	41 303,86	0,00	34 135,42	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	3 468,96	0,00	728,48	4 197,44	3 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	29 734,67	0,00	6 244,28	35 978,95	28 027,92	1 706,75	0,00	0,00	0,00
Celkem		67339,05	0,00	14141,20	81480,25	31496,88	35842,17	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 22,979 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 22,979 trati Benešov u Prahy - Trhový Ště

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		759	Technologie				0,00	34 135,42	34 135,42		0,000
1	R	7592835080	Montáž součástí stojanu se závorou motoru pohonu závory	kus	1,000	677,81	0,00	677,81	677,81	0,00000	0,000
2	R	7592837080	Demontáž součástí stojanu se závorou motoru pohonu závory	kus	1,000	270,47	0,00	270,47	270,47	0,00000	0,000
3	R	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	1,000	1 182,60	0,00	1 182,60	1 182,60	0,00000	0,000
4	R	7592837032	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	1,000	473,04	0,00	473,04	473,04	0,00000	0,000
5	R	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus	2,000	808,11	0,00	1 616,22	1 616,22	0,00000	0,000
6	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	48,000	22,34	0,00	1 072,32	1 072,32	0,00000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	48,000	21,35	0,00	1 024,80	1 024,80	0,00000	0,000
8	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	24,000	82,02	0,00	1 968,48	1 968,48	0,00000	0,000
9	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
10	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
11	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	0,500	46 647,00	0,00	23 323,50	23 323,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	34 135,42	34 135,42		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 22,979 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 22,979 trati Benešov u Prahy - Trhový Ště

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HZS							0,00	3 468,96	3 468,96		0,000	
Hodinové zúčtovací sazby												
1	R	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	6,000	578,16	0,00	3 468,96	3 468,96	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 468,96	3 468,96		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 22,979 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 22,979 trati Benešov u Prahy - Trhový Ště

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní								0,00	28 027,92	28 027,92	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	6,000	502,61	0,00	3 015,66	3 015,66	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	54,000	463,19	0,00	25 012,26	25 012,26	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	1 706,75	1 706,75	0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	341,350	5,00	0,00	1 706,75	1 706,75	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	29 734,67	29 734,67	0,000