

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **026/2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211HB726M64

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ

IC6000315234

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Oprava střešních prvků.

Výměna střešního vlezu, působením vlivu počasí se rozpadá a prosakuje voda na půdu.

Výměna sněhových zábran, zdeformovaná, neplní svůj účel.

Montáž stříšek nad ventilační mřížky, při větším dešti jimi zatéká na půdu.

Výměna průchodky u odvětrání ze sociálního zařízení, protéká voda na půdu.

Práce za použití plošiny.

Místní šetření po domluvě na místě.

Prosim o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: únor 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

21

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	04.12.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	04.12.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	04.12.2024 v 12:09
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

05.12.2024	04.12.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce	
---	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	026/2024-25		
Název majetku	Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ	inventární číslo	IC6000315234
zahájení prací	10.02.2025	ukončení prací	28.02.2025
popis prací Požadavek - Oprava střešních prvků. Výměna střešního vlezu, působením vlivu počasí se rozpadá a prosakuje voda na půdu. Výměna sněhových zábran, zdeformovaná, neplní svůj účel. Montáž stříšek nad ventilační mřížky, při větším dešti jimi zatéká na půdu. Výměna průchodky u odvětrání ze sociálního zařízení, protéká voda na půdu. Práce za použití plošiny. Místní šetření po domluvě na místě. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín: únor 2025 Příloha: foto			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,75	21		
	Cena za zakázku celkem				72 989,38	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 026
Stavba: 026 Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 026

Stavba: 026 Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava střešních prvků
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

026 Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ

Objekt:

01 - oprava střešních prvků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	16,000
2	K	22-R	Přeprava plošiny	km	32,000

D 997 Přesun sutě

3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,052
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,520
VV 0,052*10 'Přepočtené koeficientem množství					0,520
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,092
VV 0,052*21 'Přepočtené koeficientem množství					1,092
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,052
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,052

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

9	K	7129990-R	Montáž PVC-P manžety	m	2,000
10	M	M01	průchodka MF1 D 60-102mm	kus	2,000
11	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,800
12	K	998712319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	32,800

D 764 Konstrukce klempířské

13	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	12,000
14	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000
15	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	12,000
16	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000
17	K	764213657.LND	Sněhový rozražeč krytiny	kus	60,000
18	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	2,000
19	K	063303000	Práce ve výškách	soubor	1,000
20	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	381,846
21	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	381,846

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 026 Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	4,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	026/2024-25		
Název majetku	Prostějov hl.n. - provozní budova+BJ	inventární číslo	IC6000315234
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	28.02.2025

popis prací

Požadavek - Oprava střešních prvků:

Výměna střešního vlezu
Výměna sněhových zábran
Montáž stříšek nad ventilační mřížky
Výměna průchodky u odvětrání ze sociálního zařízení
Úklid staveniště

termín

do 5 dnů od obdržení objednávky
do 6 dnů od obdržení objednávky
do 7 dnů od obdržení objednávky
do 8 dnů od obdržení objednávky
do 8 dnů od obdržení objednávky





výměna gumové chráničky s upevněním,
guma steřelá od slunce



