

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2024
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044

I. Smluvní strany

<u>Zhotovitel:</u>	Ulehla Ivan s.r.o.
	Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
IČO:	29212375
DIČ:	CZ29212375
Zastoupený:	Ivanem Ulehlou, jednatelem
Bankovní spojení:	
Telefon, e-mail:	ulehla.ivan@seznam.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

<u>Objednatel:</u>	Svazek obcí Vodovody Poličsko
	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO:	60125748
DIČ:	CZ60125748
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený:	Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 13.8.2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- Změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.

Změna rozsahu prací a ceny díla:

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn.

Důvody realizačních změn:

- a) Z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlých stromů, které jsou v těsné blízkosti plánované trasy nového vodovodu, bylo nutno zvolit jinou, bezvýkopovou technologii provádění. Vzhledem ke složitým geologickým poměrům byla zvolena technologie skalního vrtání.
- b) Z důvodu napojení nově plánovaných nemovitostí, o nichž se v době přípravy PD nevědělo, došlo ke zvýšení počtu provedených přípojek na hlavním řadu.

Vícepráce bez DPH	973 670,86 Kč
Méněpráce bez DPH	-573 818,55 Kč
Změny celkem bez DPH	399 852,31 Kč
DPH 21 %	83 968,99 Kč
Změny celkem včetně DPH	483 821,30 Kč

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	1 199 811,00 Kč
DPH 21%	251 960,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1 451 771,00 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.2:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	1 599 663,31 Kč
DPH 21%	335 929,30 Kč
Cena díla včetně DPH	1 935 592,61 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 3.12.2024.

Přílohy dodatku č.2:

- Položkový rozpočet změn

V Poličce dne 4.12.2024

Ivan Ulehla
jednatel společnosti



Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

**Svazek obcí
Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48

Datum: 03.12.2024

Stavba : **Prodloužení VR Horní Ujezd, Podlubníček (vícepráce + méněpráce)**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Ulehla Ivan s.r.o.
Svitavská 159/52

568 02 Svitavy

IČO : 29212375

DIČ : CZ29212375

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		399 852,00
DPH	21 %		83 969,00
Cena celkem za stavbu			483 821

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 Vodovodní řad "B"	483 821	0	399 852	83 969	100,0
Celkem za stavbu	483 821	0	399 852	83 969	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	01 Vodovod VCP	1 178 142	0	973 671	204 471	243,5
02	01 Vodovod MP	-694 320	0	-573 819	-120 502	-143,5
Celkem za stavbu		483 821	0	399 852	83 969	100,0

Vícepráce

Stavba :	ZA 2019-43 Prodloužení VŘ Horní Újezd, Podlubníček	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Vodovod VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ PD: 0 Skutečnost:(581,84/474,2*(431,2-181)*0,6 Skutečnost:protlak náběhy:(581,84/474,2*3*5)*0,6	m3	195,24	447,50	87 369,50
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 PD: 0 Skutečnost:(581,84/474,2*(431,2-181)*0,6 Skutečnost:protlak náběhy:(581,84/474,2*3*5)*0,6	m3	195,24	96,50	18 840,66
3	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4 PD: 0 Skutečnost:61	m	61,00	1 468,94	89 605,34
4	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4 - skalní vrtání PD: 0 Skutečnost:120	m	120,00	4 565,00	547 800,00
5	R	Přípomocné práce při vrtání - bagr 24x1650 PD: 0 Skutečnost:1	kpl.	1,00	39 600,00	39 600,00
6	R	Přípomocné práce při vrtání - dělník 24x300 PD: 0 Skutečnost:1	kpl.	1,00	7 200,00	7 200,00
7	R	Přeprava vrtné soupravy PD: 0 Skutečnost:1	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						795 415,50
Díl: 8		Trubní vedení				
39	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80 PD: -2 Skutečnost:4	kus	2,00	1 544,00	3 088,00
	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových PD: 0 Skutečnost:4	kus	4,00	595,00	2 380,00
44	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových PD: 1 Skutečnost:2	kus	1,00	920,00	920,00
	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 PD: 0 Skutečnost:4	ks	4,00	279,50	1 118,00
	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 PD: 0 Skutečnost:4	ks	4,00	570,00	2 280,00
46	PC	Navrt. pas HAKU 5310 d90/1 1/4" PD: -2 Skutečnost:4	ks	2,00	4 364,40	8 728,80
47	PC	RV 3130 ISO/vněj.z.-D1"/1 1/4" PD: -2 Skutečnost:4	ks	2,00	4 908,00	9 816,00
55	PC	LEMOVÝ NÁKRUŽEK A WAVIN SDR11 PE100 D90 PD: -2 Skutečnost:5	ks	3,00	269,52	808,56

Vícepráce

Stavba :	ŽA 2019-43 Prodloužení VŘ Horní Újezd, Podlubníček	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Vodovod VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	PC	Podkladová deska 3481 PD: -5 Skutečnost:7	ks	2,00 -5,00 7,00	350,40	700,80
63	PC	PE 90x8,2; 100RC; SDR11;TŘÍVRSTVÉ PD: 0 Skutečnost:431,2	m	431,20 431,20	273,00	117 717,60
68		Přímá WAGA Multi/Joint 3057 Plus spojka DN 100 s přírubou, PD: 0 Skutečnost:2	ks	2,00 2,00	7 692,00	15 384,00
70	PC	ZS 9601 tel. 1,3-1,8 DN 3/4"-2" PD: -2 Skutečnost:4	ks	2,00 -2,00 4,00	1 675,20	3 350,40
72	PC	Poklop ventilový PD: -2 Skutečnost:4	ks	2,00 -2,00 4,00	1 071,60	2 143,20
72	PC	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 PD: 0 Skutečnost:2	ks	2,00 2,00	2 410,00	4 820,00
Celkem za		8 Trubní vedení				173 255,36
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
78	PC	Geodetické zaměření - kontrola změny trasy PD: 0 Skutečnost:1	kpl	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				5 000,00

Méněpráce

Stavba :	ŽA 2019-43 Prodloužení VŘ Horní Újezd, Podlubníček	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Vodovod MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l PD:225 Skutečnost:10	h	-215,00 -225,00 10,00	85,00	-18 275,00
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 PD: -581,84 Skutečnost:(581,84/474,2*(431,2-181)*0,4 Skutečnost:protlak náběhy:(581,84/474,2*3*5)*0,4	m3	-451,68 -581,84 122,80 7,36	31,00	-14 002,10
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ PD: -581,84 Skutečnost:(581,84/474,2*(431,2-181)*0,4 Skutečnost:protlak náběhy:(581,84/474,2*3*5)*0,4	m3	-451,68 -581,84 122,80 7,36	140,00	-63 235,28
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m PD:-1625,08 Skutečnost:0	m2	-1 625,08 -1 625,08	12,00	-19 500,96
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m PD:-1625,08 Skutečnost:0	m2	-1 625,08 -1 625,08	6,00	-9 750,48
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m PD:-189,34 Skutečnost:99,9	m3	-89,44 -189,34 99,90	90,00	-8 049,60
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m PD:-189,34 Skutečnost:84	m3	-105,34 -189,34 84,00	195,00	-20 541,30
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km PD:-5490,93 Skutečnost:84*29	m3	-3 054,93 -5 490,93 2 436,00	12,00	-36 659,16
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m PD:-189,34 Skutečnost:84	m3	-105,34 -189,34 84,00	12,00	-1 264,08
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním PD:-392,5 Skutečnost:392,5/474,2*(431,2-181) Skutečnost:protlak náběhy:(392,5/474,2*3*5)	m3	-172,99 -392,50 207,09 12,42	100,00	-17 299,14
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny PD:-147,59 Skutečnost:147,59/474,2*(431,2-181) Skutečnost:řízený protlak náběhy:(147,59/474,2*3*5)	m3	-65,05 -147,59 77,87 4,67	480,00	-31 223,60
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 PD:-189,34 12*7	m3	-105,34 -189,34 84,00	450,00	-47 403,00
17	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C PD:-250,9 Skutečnost:0	T	-250,90 -250,90	350,00	-87 815,00
Celkem za 1 Zemní práce						-375 018,69
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
24	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm PD:-426,78 Skutečnost:426,78/474,2*(431,2-181) Skutečnost:protlak náběhy:(426,78/474,2*3*5)	m2	-188,10 -426,78 225,18 13,50	25,00	-4 702,50
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						-4 702,50

Měněpráce

Stavba :	ŽA 2019-43 Prodloužení VŘ Horní Újezd, Podlubníček	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Vodovod MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm PD:-38,74 Skutečnost:0	m3	-38,74 -38,74	910,00	-35 253,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-35 253,40
Díl: 5		Komunikace				
28	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS PD:-426,78 426,78/474,2*(431,2-181) řízený protlak náběhy:(426,78/474,2*3*5)	m2	-188,10 -426,78 225,18 13,50	7,00	-1 316,70
29	564111120R00	Podklad z cihel.recyklát.fr. 0-16 po zhutn.tl.20cm PD:-426,78 426,78/474,2*(431,2-181) řízený protlak náběhy:(426,78/474,2*3*5)	m2	-188,10 -426,78 225,18 13,50	160,00	-30 096,00
	Celkem za	5 Komunikace				-31 412,70
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm PD:-474,2 431,2-181	m	-224,00 -474,20 250,20	61,00	-13 664,00
40	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 PD:-474,2 431,2	m	-43,00 -474,20 431,20	21,00	-903,00
41	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 PD:-474,2 431,2	m	-43,00 -474,20 431,20	40,00	-1 720,00
45	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm PD:-481,31 Skutečnost:481,31/474,2*(431,2-181) Skutečnost:protlak náběhy:(481,31/474,2*3*5)	m	-212,13 -481,31 253,95 15,22	12,00	-2 545,60
50	PC	Signalizační vodič PD:-481,31 Skutečnost:431,2	m	-50,11 -481,31 431,20	23,76	-1 190,61
62	PC	PE 90x8,2; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVĚ PD:-481,31 Skutečnost:0	m	-481,31 -481,31	195,00	-93 856,04
67	PC	Příruba 7102 DN80/D98 PD:-250,9 Skutečnost:0	ks	-2,00 -2,00	1 776,00	-3 552,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-117 431,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				
66	PC	Rozbor zeminy před odvozem na skládku	kpl	-1,00	10 000,00	-10 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				-10 000,00