

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37360 Kuničky – Lenčov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

COLAS CZ, a.s. - Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze

IČO: 26177005
sp. zn. oddíl B, vložka 6556

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně

IČO: 25317628
sp. zn. oddíl B, vložka 2144

zastoupené Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih COLAS CZ, a.s. na základě PM

a

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, stavby a.s.

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 9. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) a dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Změna ceny:

- zvýšení kabatury obrusné vrstvy ACO 11+ vlivem pokládky na celou šířku a tím vyrovnaní příčného profilu

Změna termínu plnění:

- nutné realizovat stavební práce, pro které je nutná úplná uzavírka dotčeného úseku silnice, v termínu stanoveném odborem dopravy Jihomoravského kraje a to ve dnech 7. 10. – 16. 10. 2024.

Další práce již probíhaly za částečného omezení dopravy.

II.

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

**Předání a převzetí staveniště
Zahájení stavebních prací**

**do 15 dnů od účinnosti smlouvy
do 15 dnů od předání a převzetí staveniště**

Předání a převzetí díla

do 31. 10. 2024

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

7 188 774,38 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 2 Smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Faktura bude vystavena po účinnosti dodatku č. 2 se zdanitelným plněním ke dni jednání a podpisu zápisu z technicko-dokumentační komise. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Přílohou faktury ve vztahu k materiálu (obalovaná živiční směs) bude kopie vážních lístků z příslušné obalovny. Množství materiálu uvedeného ve vážních lístcích musí odpovídat fakturovanému množství materiálu.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací
2. Žádost o změnu
3. Kopie zápisu TDK

V Jihlavě, dne

V Brně, dne

Michal Altrichter
Ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Ing. Pavel Borek
Člen představenstva
FIRESTA-Fišer, stavby a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Soupis prací

Stavba:

III/37360 Kuničky - Lenčov

SO 000

Rozpočet:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodní podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997				
			:				
			délka stavby: 4,574 - 2,564 = 2,010				
2	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodní podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN				
3	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ				
			Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Včetně projednání s dotčenými orgány. Vše v režii zhotovitele.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				




Soupis prací

Stavba: III/37360 Kuničky - Lenčov
Rozpočet: SO 101 Kuničky - Lenčov; km 2,564 - 4,574

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky
1	2	3	4
1			Zemní práce
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
			<i>použije se na stavbě k úpravě krajnic</i>
			241,80=241,800 [A]
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
5			Komunikace
2	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
			2010,00*0,5*2=2010,000 [A]
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
			19373,50=19 373,500 [A]
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
			- úpravu napojení, ukončení
4	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
			<i>obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm</i>
			11696,00*0,04=467,840 [A]
			- dodání směsi v požadované kvalitě
			- očištění podkladu
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
			- nezahrnuje postřiky, nátěry
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
5	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+
			<i>ložná vrstva - vyrovnání stáv. povrchu v prům tl. 50 mm; sanace okrajů</i>
			383,88=383,880 [A]
			- dodání směsi v požadované kvalitě
			- očištění podkladu
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
			- nezahrnuje postřiky, nátěry
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK
			124,00=124,000 [A]
			- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
			- vycištění
			- nátěr
			- vyplň předepsanou zálivkovou hmotou
9			Ostatní konstrukce a práce
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

		562,13=562,130 [A]
		položka zahrnuje:
		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
		- předznačení a reflexní úpravu
8	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
		124,00=124,000 [A]
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
9	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
		11696,00=11 696,000 [A]
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



III/37360 Kuničky - Lenčov

Rekapitulace


Dodatek č. 1; TDK 1

I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Rozpočet SoD + VCP + MNP bez DPH	Rozpočet SoD + VCP + MNP včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Kuničky - Lenčov; km 2,564 - 4,574						

Stavební náklady - celkem	6 610 476,40	7 998 676,44	838 728,88	-377 010,90	7 072 194,38	8 557 355,20
---------------------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------	--------------

II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Rozpočet SoD + VCP + MNP bez DPH	Rozpočet SoD + VCP + MNP včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		116 580,00	141 061,80	0,00	0,00	116 580,00	141 061,80

Rekapitulace stavby	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Rozpočet SoD + VCP + MNP bez DPH	Rozpočet SoD + VCP + MNP včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	6 727 056,40	8 139 738,24	838 728,88	-377 010,90	7 188 774,38	8 698 417,00



Číslo smlouvy objednatele: 845/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/37360 Kuničky-Lenčov		Číslo změny: č. 6	
		Datum: 20.10.2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 Kuničky – Lenčov; km 2,564 – 4,574			
Odkazy:			
Popis změny: Po odfrézování krajnic pro sanace dle zadání, byla na provedený postřik provedena pokládka a sanace ze směsi ACL 16+ 50/70 v šířce 2 x 1,5 m a na úseku délky 1370 m. Frézování bylo na hloubku 50 mm. Následně bylo provedeno také dle zadání vyrovnaní povrchu směsi ACL 16+ 50/70 na úseku 0-590 m délky a 6,30 m průměrné šířky. Z tohoto provedení vyplynulo skutečné množství spotřebovaného materiálu a to 324,037 m³ viz doložené sjetiny vážních lístků z obalovny. Předpoklad dle zadání byl přitom 383,880 m³. Rozdílem je tedy úspora – 59,843 m³ směsi ACL 16+ 50/70. Následně byla provedena obrusná vrstva ze směsi ACO 11+ 50/70, kde byl požadavek na pokládku finišerem v celé šíři komunikace. Kvůli nepravidelným příčným i podélným sklonům, a při zachování požadované tloušťky za pásem finišeru a šířky původní komunikace, došlo k nadspotřebě materiálu asfaltové směsi ACO 11+ 50/70. Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 byla provedena také na ploše křižovatky v rozměru 746 m². Vzhledem k velkým nerovnostem byla v průměru pokládána vrstva 40-60 mm. Celkem tedy bylo na křižovatku použito 45 m³ směsi ACO 11+ 50/70. V předpokladu rozpočtu ze zadání bylo počítáno s celkovým množstvím materiálu ACO 11+ 50/70 467,840 m³. Skutečná spotřeba materiálu, podložená vážními lístky z obalovny, je 585,639 m³. Celková spotřeba materiálu ACO 11+ 50/70, byla tedy o 117,799 m³ větší, než byl předpoklad ze zadání.			
Počet připojených listů: 16		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Po odfrézování krycí vrstvy a během srovnání příčných nerovností		
Tato žádost o změnu je podkladem pro			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Číslo smlouvy objednatele: 845/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 241131948 30A/2024

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/37360 Kuničky - Lenčov			Číslo změny: č.5	
			Datum: 10.10.2024	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: změna termínu dokončení realizace díla				
Odkazy:				
Popis změny: Na základě požadavku odboru dopravy Jihomoravského kraje zaslaného e-mailem dne 26.9.2024 je nutné realizovat zakázku v jimi požadovaném termínu. Tento termín realizace je požadován zástupcem odboru dopravy v datech 7.10.-16.10.2024. V uvedeném termínu budou realizovány stavební práce spojené s obnovou vozovkových vrstev. Následně je plánováno dne 17.10. zhotovení krajnic. Zhotovení dopravního značení je naplánováno už za provozu dne 25.10. Vzhledem k uvedení těchto skutečností, žádáme o změnu termínu dokončení stavby do 31.10.2024. Nově tedy dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě do 31.10.2024				
Počet připojených listů: -		Počet připojených výkresů: -		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána	Požadavky správních orgánů organizujících hromadnou dopravu			
Tato žádost o změnu není podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				