

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 13. 5. 2016 na realizaci stavby

### „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - modernizace plynové kotelny domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### 1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Miroslava Crlíková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 818, 606 774 910

e-mail: m.crlikova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 1997

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 77211

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/01200/OVZI/DSM ze dne 13. 5. 2016.

## ČÁST A.

Dne 13. 5. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č.: 2016/01200/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je modernizace plynové kotelny budovy Domova mládeže v Šumperku, U Sanatoria 1, 787 01 Šumperk (dále jen „Domov mládeže v Šumperku“).

(dále jen „smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*V průběhu modernizace kotelny Domova mládeže v Šumperku bylo zjištěno, že pro zdárnou realizaci předmětu smlouvy o dílo je nutno provést některé změny a dodatečné úpravy.*

*Nad rámec čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se tedy na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:*

<b>1) ZL 1 doplnění mezipřírub u čerpadel v centrální kotelně</b> Doplnění tři přírubových mezikusů z ocelových trubek hladkých DN 50 a tři kohouty G ½ včetně návarků s trubkovým závitem.
<b>2) ZL 2 doplnění směšovací armatury s pohonem - vytápění tělocvičny</b> Doplnění 1 ks směšovací závitové trojcestné armatury DN 40 se servomotorem.
<b>3) ZL 3 doplnění filtrů - vytápění tělocvičny</b> Doplnění 4 ks závitových přímých filtrů G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity.
<b>4) ZL 4A plynovod stavební část, ZL 4B středotlaký plynovod (STP)</b> Budou odečteny neprovedené zemní práce, a to hloubení 0,5 m <sup>3</sup> rýh, nakládání 5,2 m <sup>3</sup> výkopku, 1,8 m <sup>3</sup> obsypu potrubí, 6,6 t štěrkopísku, 9,32 t odvozu zeminy na skládku včetně poplatku. Bude doplněno 20 m plastového plynového potrubí Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami, 20 m signálního vodiče a 10 m výstražné fólie. Bude provedeno založení trávníku a rozproštění ornice na 36 m <sup>2</sup> .
<b>5) ZL 5 výměna zarostlého přívodu studené vody</b> Bude demontováno 12 m pozinkovaného závitového potrubí DN 80 a nahrazeno 12 m nerez potrubí DN 65 včetně tří kusů kolen, příruby 80/16, redukce 80/65 a 12 m tepelné izolace 76 x 13 mm.
<b>6) ZL 6 zrušení demontáže hydrantu CK</b> Nebude provedeno zaslepení potrubí ocelového závitovou zátkou DN 50 a demontáž 8 m potrubí ocelového pozinkovaného DN 50 včetně přeřezání ocelové trubky a demontáž hydrantu DN 50.
<b>7) ZL 7 výměna rozvodu ZTI a armatur, dopouštění systému CK</b> Budou demontovány 2 ks armatury G1/2, 7 ks kohoutů, 5 ks ventilů, doplněn 1 vodoměr, demontováno 2 m potrubí ocelového pozinkovaného a nahrazeno potrubím plastovým D 32, doplněn 1 ks mechanického předfiltru, doplněno 5 ks přechodek, napojeno nerezové koleno.
<b>8) ZL 8 plynoinstalace - vytápění tělocvičny</b> Po odečtu původního řešení bude provedeno 1,8 m potrubí DN 20, 1,5 m DN 25, 7 m DN 32, 3,5 m DN 40, chránička D 57/2,9 mm včetně zaslepení potrubí a prací s tím souvisejících, dále 4 ks navaření odboček a zaslepení potrubí ústředního vytápění.
<b>9) ZL 9 elektro - vytápění tělocvičny</b> Budou demontovány elektrorozvody v lištách, provedeny nové průrazy, zasekány 2 ks chrániček do zdi, provedeno 6 m nových kabelů CYKY-J 3X1,5 a 3 m kabelů CYKY-J 3X2,5 a 6 ks krabic KU67/2, 2 ks instalační krabic 80x80.
<b>10) ZL 10 doplnění armatur k expanzním nádobám</b> V centrální kotelně bude doplněno u expanzní nádoby k zásobníku TUV 1 ks kohoutu G ½ a radiální manometr, pro topení 1 ks odbočky TE, 2 ks vsuvky DN 1/2" a manometr. V nově zřízeném vytápění tělocvičny bude doplněno u expanzní nádoby pro rozvod vody 1 T-kus mosaz 3/4" x 1/2" x 3/4", T-kus mosaz 3/4" x 1/2" x 3/4", 1 kus vsuvky 3/4" x 3/4" a 1/2" x 1/2", manometr; pro rozvod topení bude doplněno u expanzní nádoby 1 ks odbočky TE DN 1/2", 2 ks

vsuvky DN 1/2", 1 ks kohout G 1/2.

**11) ZL 11 úpravy pod krytinu - vytápění tělocvičny**

Bude odvezeno 0,589 t sutí z betonové mazaniny, 46 m<sup>2</sup> stávající podlahy bude penetrováno a vytvořena nová podkladní vrstva ze stěrky v tl. 10 mm pro nalepení nového koberce.

**12) ZL 12 výměna nefunkčního čerpadla pro rozvod TUV CK**

Nefunkční stávající oběhové spirální čerpadlo DN 50 pro rozvod TUV bude nahrazeno novým čerpadlem.

**13) ZL 13 výměna nefunkčního zabezpečovacího systému CK**

Bude proveden nový detekční systém úniku plynu doplněním 2 ks prostorového snímače signalizace plynu 1. a 2. stupně meze výbušnosti a řídicí jednotkou, bude doplněn snímač zaplavení kotelny - 1 sonda a vyhodnocovací jednotka zaplavení kotelny.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Čl. IV. smlouvy o dílo nově zní:

#### IV. CENA DÍLA

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla uvedeného v článku II. smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo	2 465 944,50	517 848,35	2 983 792,85
Změna ceny stavebních prací dle Dodatku č. 1	81 502,94	17 115,62	98 618,56
<b>Celková cena smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1</b>	<b>2 547 447,44</b>	<b>534 963,96</b>	<b>3 082 411,40</b>

(Cena díla celkem vč. DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 slovy: tři miliony osmdesát dva tisíce čtyři sta jedenáct korun českých 40 haléřů)

#### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Příloha dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 8. 9. 2016

V Olomouci dne: 7. 9. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman

.....  
Provádění staveb Olomouc, a.s.  
**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva