

SMLOUVA O DÍLO

REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 1623/28, 616 00, Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Filip Leder, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo:	Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO:	25560191
DIČ:	CZ25560191
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 32897
Zastoupení:	Marek Bainer, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-1597080297/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Marek Bainer, jednatel společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je P.P. Architects s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27689778. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu:
Název poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 932/6110 00 Praha 1,
Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP),
Název projektu: Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka,
Registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004046,
(„**dotační**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v rekonstrukci veřejného prostoru včetně umístění nových herních prvků, mobiliářových prvků a nové výsadby (etapa 1).
- 3.2. Předmětem díla je rovněž zajištění následné péče o dřeviny po dobu 5 let (etapa 2). Následnou péčí se rozumí činnosti specifikované ve smlouvě a projektové dokumentaci zejména v soupisu prací pro příslušné služby. Zhotovitel se bude o dílo řádně starat nebo zajistí péči v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 3.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
 - f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
 - h) provedení přejímky stavby,
 - i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi,

nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,

- l) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- m) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- n) zpracování plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- o) zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- p) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo platné právní předpisy,
- q) zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.

3.4. Nedílnou součástí poskytování následné péče o dřeviny je:

- a) péče o výsadby, spočívající mj. v ručním odstraňování plevelů a kontrole kotvení dřevin ke kůlům,
- b) zálivka – v souladu s aktuálním stavem v lokalitě, resp. průběhu dešťových srážek v daném roce,
- c) výchovné řezy stromů,
- d) a ostatní nutná ochranná opatření blíže specifikovaná v projektové dokumentaci.

3.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).

3.6. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).

- 3.7. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.8. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.9. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán organizace výstavby podle tohoto článku.
- 3.13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentací podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Provádění díla bude rozděleno do následujících etap:

Etapa 1: Rekonstrukce veřejného prostoru

Etapa 2: Následná péče

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Etapa 1

Předání staveniště: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele, nejpozději však do 1 roku od účinnosti smlouvy.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla vč. kolaudace: do 15 měsíců od předání staveniště.

Předání díla: do 1 týdne od dokončení díla.

Etapa 2

Zahájení plnění: ke dni předání díla.

Dokončení plnění: 5 let od zahájení plnění druhé etapy.

- 4.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.5. Místem plnění je městská část Brno – Žabovřesky. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. **Cena díla, tj. cena za etapu 1**, byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 19 210 518,79 Kč,

Sazba DPH: 21 %,

Výše DPH: 4 034 208,95 Kč,

Cena s DPH: 23 244 727,74 Kč.

- 5.2. **Cena za následnou péči po dobu 5 let, tj. cena za etapu 2**, byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 2 396 857,66 Kč,

Sazba DPH: 21 %,

Výše DPH: 503 340,11 Kč,

Cena s DPH: 2 900 197,77 Kč.

- 5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- 5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.5. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (CS RTS a ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.6. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem, na e-mailovou adresu: chmelicek@zabovresky.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména název projektu Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka a registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004046 podle pravidel dotace, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Petr Veselý, č. autorizace ČKAIT: 0010715. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení a musí disponovat takovými zkušenostmi, aby v hodnocení získala minimálně stejný počet bodů, jako stavbyvedoucí původní. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Arboristou je Ing. Tomáš Šarapatka. Arborista odpovídá za odborné provádění kácení a ořezávání stromů. V případě změny v osobě arboristy musí nový arborista splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na jeho pozici v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí, arborista i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.
- 8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
 - a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,

- g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - h) geodetická zaměření stavby,
 - i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě,

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 6625941369, kód banky 0800, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 6625941369, kód banky 0800, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek,

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny.

14. SANKCE

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.

- 14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.15. Splátost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odložit zahájení provádění díla v závislosti na finančních možnostech zadavatele a poskytnutí dotace.
- 15.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.
- 15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.6. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.7. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady č. 54 ze dne 6. listopadu 2024.

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

16.13. Přílohy smlouvy:

a) položkové rozpočty

b) seznam poddodavatelů

V Brně dne




Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Mgr. Filip Leder, starosta

Objednatel

Ve Zlíně dne



SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Marek Bainer, jednatel společnosti

Zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **230501_3 REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA**

Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	--	--

Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín	IČO: 25560191 DIČ: CZ25560191
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 742 096,17
PSV	2 364 752,87
MON	402 709,10
Vedlejší náklady	659 960,65
Ostatní náklady	41 000,00
Celkem	19 210 518,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 210 518,79 CZK
Základní DPH	21 %	4 034 208,95 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **23 244 727,74 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	290 000,00	60 900,00	350 900,00	####
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	290 000,00	60 900,00	350 900,00	####
	Stavební objekt			0,00		
1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU	0,00	12 061 929,31	2 533 005,16	14 594 934,47	####
SO 01.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	1 549 177,34	325 327,24	1 874 504,58	####
SO 01.2	KÁCENÍ	0,00	147 795,70	31 037,10	178 832,80	####
SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	4 954 896,11	1 040 528,18	5 995 424,29	####
SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	43 368,60	9 107,41	52 476,01	####
SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	0,00	3 274 757,83	687 699,14	3 962 456,97	####
SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU	0,00	183 743,57	38 586,15	222 329,72	####
SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠTOVÉ KANALIZACE	0,00	733 811,06	154 100,32	887 911,38	####
SO 13	UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ	0,00	1 174 379,10	246 619,61	1 420 998,71	####
2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU	0,00	5 759 713,88	1 209 539,91	6 969 253,79	####
SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	668 389,04	140 361,70	808 750,74	####
SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	2 493 055,51	523 541,66	3 016 597,17	####
SO 05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	818 355,65	171 854,69	990 210,34	####
SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU	0,00	111 434,09	23 401,16	134 835,25	####
SO 09	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - HERNÍ PRVKY	0,00	256 724,50	53 912,15	310 636,65	####
SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA	0,00	711 721,08	149 461,43	861 182,51	####
SO 11	LANOVÁ DRÁHA	0,00	205 798,01	43 217,58	249 015,59	####
SO 12	WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ	0,00	494 236,00	103 789,56	598 025,56	####
3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	1 098 875,60	230 763,88	1 329 639,48	####
SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN	0,00	282 817,21	59 391,61	342 208,82	####
SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU	0,00	51 145,34	10 740,52	61 885,86	####
SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠTOVÉ KANALIZACE	0,00	185 422,41	38 938,71	224 361,12	####
SO 14	OPLOCENÍ DVORA	0,00	579 490,64	121 693,03	701 183,67	####
Celkem za stavbu		0,00	19 210 518,79	4 034 208,95	23 244 727,74	####

Popis stavby: 230501_3 - REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA

Popis objektu: 0 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis objektu: 1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

Popis rozpočtu: SO 01.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Popis rozpočtu: SO 01.2 - KÁCENÍ
Popis rozpočtu: SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis rozpočtu: SO 03 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Popis rozpočtu: SO 04 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Popis rozpočtu: SO 07 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU
Popis rozpočtu: SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Popis rozpočtu: SO 13 - UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ
Popis objektu: 2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
Popis rozpočtu: SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis rozpočtu: SO 03 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Popis rozpočtu: SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Popis rozpočtu: SO 07 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU
Popis rozpočtu: SO 09 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - HERNÍ PRVKY
Popis rozpočtu: SO 10 - EDUKATIVNÍ STĚNA
Popis rozpočtu: SO 11 - LANOVÁ DRÁHA
Popis rozpočtu: SO 12 - WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Popis objektu: 3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Popis rozpočtu: SO 06 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN
Popis rozpočtu: SO 07 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU
Popis rozpočtu: SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Popis rozpočtu: SO 14 - OPLOCENÍ DVORA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Výkopové práce	HSV			167 468,65	0,9
_1	Rozvaděč RS1	HSV			70 074,90	0,4
_2	Úprava v rozvaděči RH-1(B)	HSV			26 546,10	0,1
_3	Instalace	HSV			94 531,50	0,5
1	Zemní práce	HSV			5 472 673,32	28,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			81 800,00	0,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 471,58	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			345 887,57	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 253,89	0,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			51 750,03	0,3
5	Komunikace	HSV			1 788 988,93	9,3
589	Kryty sportovních ploch	HSV			1 130 889,40	5,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			19 970,16	0,1
85	Potrubí z trub litinových	HSV			5 400,00	0,0
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			175 451,44	0,9
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			407 300,73	2,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			34 960,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			287 354,96	1,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			528,54	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 851 894,62	20,1

96	Bourání konstrukcí	HSV			88 305,17	0,5
99	Přesun hmot	HSV			56 745,07	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			422 914,53	2,2
998	Přesun hmot	HSV			116 643,17	0,6
_02	Potrubí	PSV			135 372,25	0,7
_03	Ovládání závlah a elektroinstalace	PSV			313 652,85	1,6
_04	Elektromagnetické ventily	PSV			111 421,83	0,6
_05	Závlahové prvky	PSV			289 454,97	1,5
_06	Filtr, zazimovací sestava	PSV			4 923,45	0,0
_07	Čerpadlo Č1	PSV			20 176,80	0,1
_08	Čerpadlo Č2	PSV			61 647,60	0,3
_09	Šachty	PSV			47 947,20	0,2
_10	Ostatní náklady	PSV			22 313,50	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 141,33	0,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 235,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 311 317,40	6,8
783	Nátěry	PSV			9 876,79	0,1
M212	Demontáže	PSV			31 271,90	0,2
M21	Elektromontáže	MON			115 743,65	0,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			286 965,45	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			951 291,91	5,0
M21S	Výpis materiálu	VN			384 374,65	2,0

VN	Vedlejší náklady	VN			275 586,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			41 000,00	0,2
Cena celkem					19 210 518,79	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				249 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí mimo jiné zahrnout náklady na: - ověřování hloubek uložení stávajících sítí + sondy (15 ks)	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště mimo jiné zahrnout náklady na: - oplocení staveniště - buňky + panely - stav. přípojka NN - stav. přípojka vody	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		RTS 24/ I
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
5	005124020R1	Odborný dozor pro ochranu dřevin	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				41 000,00		
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 24/ I
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi mimo jiné zahrnout náklady na: - chráničky sítí u pojižděné komunikace	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 24/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení vč. dělnské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
10	005281010R1	Povinná publicita stavby Povinná publicita stavby, 1 ks - stálá pamětní deska v místě realizace - rozměr 0,3 x 0,4 m, dle vzoru odsouhlaseného objednatelem, z odolného a trvalého materiálu, 1 ks - velkoplošný informační billboard v místě realizace - rozměr 5,1 x 2,4 m, dle vzoru odsouhlaseného objednatelem, z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, instalace po celou dobu realizace projektu na viditelném místě	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Celkem						290 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				392 820,26		
1	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 8,282	m2	8,28200	82,40	682,44	822-1	RTS 24/ I
2	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živitných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 730,0	m2	730,00000	120,00	87 600,00	822-1	RTS 24/ I
3	113111225R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 730,00000	m2	730,00000	363,00	264 990,00	822-1	RTS 24/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubník : 4,5+5,6+23,5+1,5+16,2+5,6+12,0+6,0+35,0*2+76,0*2+5,5*2+23,0*2+35,0*2+8,0+1,6+7,1+16,5+ 0,85+20,0+10,0+9,0+17,1+19,3 5,6	m	533,35000	73,30	39 094,56	822-1	RTS 24/ I
5	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 5,6	m	5,60000	80,94	453,26	822-1	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				81 800,00		
6	1101	Ochrana kořenové zóny formou pevného oplocení v, 1,8 m (13 ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	1,00000	29 600,00	29 600,00		Vlastní
7	1102	Ochrana kmene stromu molitanovou bandáží (8 ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	1,00000	18 200,00	18 200,00		Vlastní
8	1103	Instalace kořenové clony (2 ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	1,00000	34 000,00	34 000,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				34 960,00		
9	90991	Zřízení + demontáž ochranného bednění kmene stáv. stromu z desek OSB (cca 16 m2) 19	kus	19,00000	1 840,00	34 960,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				88 305,17		
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	0,84536	4 148,42	3 507,75	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonová patka vlnkového stožáru : 0,92*1,41*0,14+0,92*1,36*0,46			0,75716			
		betonová patka VO : 0,42*0,42*0,1*5			0,08820			
11	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), betonová podezdívka oplacení : 21,0*0,98*0,38	m3	7,82040	3 190,00	24 947,08	801-3	RTS 24/ I
12	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	65,80	65,80	822-1	RTS 24/ I
13	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	85,54	85,54	822-1	RTS 24/ I
14	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového letového prkenného, drátěného, plechového	m	24,00000	121,00	2 904,00	801-5	RTS 24/ I
15	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	65,00000	237,00	15 405,00	801-3	RTS 24/ I
16	76792086.1	Demontáž stáv. vjezdové 2kf. brány 3700x2000 mm vč. příslušenství, pro další použití, uskladnění	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
17	969991	Vybourání a likvidace odpadkového koše 280x420x1200 mm	kus	2,00000	1 254,00	2 508,00		Vlastní
18	969993	Vybourání a likvidace lavičky 1580x780x640 mm vč. základů	kus	8,00000	2 004,00	16 032,00		Vlastní
19	969997	Vykližení a vyčištění řešeného území vč. odvozu a likvidace	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
20	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	5,00000	2 510,00	12 550,00		OTSKP 23
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				951 291,91		
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	875,63688	142,00	124 340,44	822-1	RTS 24/ I
22	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 258,91632	31,60	387 381,76	822-1	RTS 24/ I
23	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	875,63688	183,00	160 241,55	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	979999998R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. . . , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	875,63668	319,00	279 328,16	801-3	RTS 24/ I

Celkem						1 549 177,34		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				147 393,20		
1	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 36 (12,6 m2), K1 (55 m2), K2 (6 m2), K3 (10 m2), K4 (130 m2), K6 (117 m2), K7 (27 m2), K9 (90 m2), K13 (7 m2), K14 (19 m2), K15 (3 m2), K16 (2 m2), K17 (13 m2), K18 (18 m2) 12,6+55+6+10+130+117+27+90+7+19+3+2+13+18 : 509,6 509,60000	m2	509,60000	57,50	29 302,00		URS
2	112151013	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 18, 33, 34, 35	kus	4,00000	1 725,00	6 900,00		URS
3	112151014	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 24	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00		URS
4	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 4, 5, 7, 8, 14, 25	kus	6,00000	5 750,00	34 500,00		URS
5	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 18, 33, 34, 35	kus	4,00000	575,00	2 300,00		URS
6	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 24	kus	1,00000	920,00	920,00		URS
7	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm Poznámka k položce:	kus	6,00000	920,00	5 520,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle inventarizačního seznamu dř.č.: 4, 5, 7, 8, 14, 25						
8	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1.5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 37						
9	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	1 019,20000	17,25	17 581,20		URS
		Poznámka k položce: celkem do 10 km (12,6+55+6+10+130+117+27+90+7+19+3+2+13+18)*2 : 1019,2		1 019,20000				
10	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	115,00	460,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 24, 33, 34, 35						
11	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,00000	115,00	575,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 4, 5, 7, 8, 14						
12	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	115,00	115,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 37						
13	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	115,00	115,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 18						
14	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	115,00	115,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 25						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů, stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 24, 33, 34, 35	kus	4,00000	115,00	460,00		URS
16	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů, stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 4, 5, 7, 8, 14	kus	5,00000	115,00	575,00		URS
17	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 18	kus	1,00000	115,00	115,00		URS
18	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 25	kus	1,00000	115,00	115,00		URS
19	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů, kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 18, 24, 33, 34, 35	kus	5,00000	115,00	575,00		URS
20	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů, kmenů, průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 4, 5, 7, 8, 14, 25	kus	6,00000	115,00	690,00		URS
21	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů, kmenů, průměru přes 700 do 900 mm Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 37	kus	1,00000	115,00	115,00		URS
22	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 300 do	kus	36,00000	115,00	4 140,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		500 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 4*9 36			36,00000			
23	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 5*9 45	kus	45,00000	115,00	5 175,00		URS
24	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 700 do 900 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 1*9 9	kus	9,00000	115,00	1 035,00		URS
25	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmenů přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 1*9 9	kus	9,00000	115,00	1 035,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmenů přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 1*9 : 9	kus	9,00000	115,00	1 035,00		URS
27	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 4*9 : 36	kus	36,00000	115,00	4 140,00		URS
28	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 5*9 : 45	kus	45,00000	115,00	5 175,00		URS
29	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, o průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km	kus	9,00000	115,00	1 035,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*9 : 9		9,00000				
30	162301963	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 1*9 : 9	kus	9,00000	115,00	1 035,00		URS
		5*9 : 45		45,00000				
31	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 5*9 : 45	kus	45,00000	115,00	5 175,00		URS
		6*9 : 54		54,00000				
32	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 6*9 : 54	kus	54,00000	115,00	6 210,00		URS
		1*9 : 9		9,00000				
33	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm Poznámka k položce: celkem do 10 km 1*9 : 9	kus	9,00000	115,00	1 035,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 01.2	KÁCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9		9,00000				
34	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 13, 16, 27	kus	3,00000	460,00	1 380,00		URS
35	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 9, 15, 17, 28, 29, 30, 32	kus	7,00000	460,00	3 220,00		URS
36	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 26, 31	kus	2,00000	460,00	920,00		URS
Díl: 998		Přesun hmot				402,50		
37	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,35000	1 150,00	402,50		URS
Celkem						147 795,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				984 947,45		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, A - dlažba ze žulových odseků : 193,0*0,52 B - distanční dlažba : 135,0*0,6 C - EPDM : 353,0*0,246 D - EPDM na bet. desku : 87,0*0,351 E - povrch z minerálního betonu (mlát) : 305,0*0,3 F - štěrkový travník : 68,0*0,3 G - dlažba z žulových šlapáků : 135,0*0,3 H - žulové kostky (výdlažba) : 49,0*0,26 výměna podloží na základě zátěžové zkoušky : 155,0	m3	624,87500	137,00	85 607,88	800-1	RTS 24/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 624,87500	m3	624,87500	31,70	19 808,54	800-1	RTS 24/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 624,87500	m3	624,87500	312,00	194 961,00	800-1	RTS 24/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 624,87500*5	m3	3 124,37500	23,70	74 047,69	800-1	RTS 24/ I
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 624,87500	m3	624,87500	55,20	34 493,10	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výměna podloží na základě zátěžové zkoušky : 155,0	m3	155,00000	157,00	24 335,00	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, B - distanční dlažba : 135,0*0,2 E - šterkový trávník : 88,0 F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0*0,37	m2	164,95000	24,00	3 958,80	823-1	RTS 24/ I
				27,00000				
				88,00000				
				49,95000				
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. A - dlažba ze žulových odseků : 193,0 B - distanční dlažba : 135,0 C - EPDM : 353,0 C - EPDM na bet. desku : 87,0 D - povrch z minerálního betonu (mlat) : 305,0 E - šterkový trávník : 88,0 F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0 G - žulové kostky (výdlažba) : 49,0	m2	1 345,00000	31,60	42 502,00	800-1	RTS 24/ I
				193,00000				
				135,00000				
				353,00000				
				87,00000				
				305,00000				
				88,00000				
				135,00000				
				49,00000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 624,87500	m3	624,87500	574,20	358 803,23	800-1	RTS 24/ I
				624,87500				
10	00572420R	směs travní parková, dekorativní B - distanční dlažba : 135,0*0,2*0,035 F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0*0,37*0,035	kg	2,69325	155,00	417,45	SPCM	RTS 24/ I
				0,94500				
				1,74825				
11	00572491R1	Směs travní RSM 5,1 E - šterkový trávník : 88,0*0,03	kg	2,64000	459,00	1 211,76		Vlastní
				2,64000				
12	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 155,00000*1,8	t	279,00000	519,00	144 801,00	SPCM	RTS 23/ I
				279,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 224,96		
13	43419142,1	Osazení stupňů kamenných do pískového lože vř. zemních prací H - schodnice ze žulových bloků : 1,2*8	m	9,60000	927,60	8 904,96		Vlastní
				9,60000				
14	583803,1	Schodnice ze žulových bloků, přírodně lámané stupně 350x150x1200 mm	kus	8,00000	2 290,00	18 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBITÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		H - schodnice ze žulových bloků : 8		8,00000				
Díl: 5		Komunikace				1 326 086,16		
15	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuštění 150 mm s rozprostřením, vřícením a zhuštěním E - štěrkový travník : 88,0*0,2	m2	17,60000	41,80	735,68	822-1	RTS 24/ I
				17,60000				
16	564571114R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuštění 280 mm s rozprostřením, vřícením a zhuštěním B - distanční dlažba : 135,0	m2	135,00000	34,70	4 684,50	822-1	RTS 24/ I
				135,00000				
17	564811112R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 60 mm D - povrch z minerálního betonu (mlat) : 305,0	m2	305,00000	95,26	29 054,30	822-1	RTS 24/ I
				305,00000				
18	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0	m2	135,00000	146,54	19 782,90	822-1	RTS 24/ I
				135,00000				
19	564831111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0	m2	135,00000	145,00	19 575,00	822-1	RTS 24/ I
				135,00000				
20	564841113RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 140 mm G - žulové kostky (výdlažba) : 49,0	m2	49,00000	224,38	10 994,62	822-1	RTS 24/ I
				49,00000				
21	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm E - štěrkový travník : 88,0	m2	88,00000	239,00	21 032,00	822-1	RTS 24/ I
				88,00000				
22	564851114RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 180 mm C - EPDM : 353,0 C - EPDM na bet. desku : 87,0	m2	440,00000	252,04	110 897,60	822-1	RTS 24/ I
				353,00000				
				87,00000				
23	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm A - dlažba ze žulových odseků : 193,0 B - distanční dlažba : 135,0	m2	633,00000	279,30	176 796,90	822-1	RTS 24/ I
				193,00000				
				135,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D - povrch z minerálního betonu (míat) : 305,0		305,00000				
24	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	193,00000	274,00	52 882,00	822-1	RTS 24/ I
		A - dlažba ze žulových odseků : 193,0		193,00000				
25	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuťnění 150 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	70,40000	309,00	21 753,80	822-1	RTS 24/ I
		E - štěrkový trávník : 88,0*0,8		70,40000				
26	564922104R00	Mílatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhuťnění 40 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	305,00000	44,80	13 664,00	822-1	RTS 24/ I
		D - povrch z minerálního betonu (míat) : 305,0		305,00000				
27	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici	m2	242,00000	705,00	170 610,00	822-1	RTS 24/ I
		A - dlažba ze žulových odseků : 193,0		193,00000				
		G - žulové kostky (výdlažba) : 49,0		49,00000				
28	596921113R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárníc.	m2	270,00000	297,00	80 190,00	822-1	RTS 24/ I
		B - distanční dlažba : 135,0		135,00000				
		F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0		135,00000				
29	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových zřízení podkladního lože, položení tvárníc. bez dodávky výplňového materiálu	m3	4,65750	1 505,00	7 009,54	822-1	RTS 24/ I
		B - distanční dlažba : 135,0*0,2*0,08		2,16000				
		F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0*0,37*0,05		2,49750				
30	631315621R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	13,05000	5 120,00	66 816,00	801-1	RTS 24/ I
		C - EPDM na bet. desku : 87,0*0,15		13,05000				
31	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	13,05000	330,00	4 306,50	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,05000		13,05000				
32	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,05000	m3	13,05000	100,00	1 305,00	801-1	RTS 24/ I
33	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků C - EPDM na bet. desku : 87,0*2,1*1,15*0,001	t	0,21011	39 000,00	8 194,29	801-1	RTS 24/ I
				0,21011				
34	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený E - štěrkový trávník : 88,0*0,2*0,15	m3	2,64000	1 180,00	3 115,20	SPCM	RTS 24/ I
				2,64000				
35	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm Začátek provozního součtu B - distanční dlažba : 135,0*0,2*0,08 F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0*0,37*0,05 Konec provozního součtu 4,65750*1,8	t	8,38350	275,00	2 305,46	SPCM	RTS 24/ I
				2,16000				
				2,49750				
				8,38350				
36	58344197R	šterkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A B - distanční dlažba : 135,0*0,28*1,8	t	68,04000	519,00	35 312,76	SPCM	RTS 23/ I
				68,04000				
37	58380072R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); tř. výběr; 6/18 cm; barevná A - dlažba ze žulových odseků : 193,0/5*1,05	t	40,53000	4 598,00	186 356,94	SPCM	RTS 23/ I
				40,53000				
38	58380120,AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; šlipaná G - žulové kostky (vydlažba) : 39,0*1,05	m2	40,95000	740,00	30 303,00	SPCM	RTS 24/ I
				40,95000				
39	58384904R1	Dlaždice žulová, 600 x 400 x 8 mm, řezaná F - dlažba z žulových šlapáků : 135,0*1,05	m2	141,75000	940,00	133 245,00		Vlastní
				141,75000				
40	592452570R1	Dlažba zatravňovací betonová 120x300x6cm, distanční, barevné provedení arabica B - distanční dlažba : 135,0*1,05	m2	141,75000	812,44	115 163,37		Vlastní
				141,75000				
Díl: 589		Kryty sportovních ploch				1 062 989,40		
41	58901	Důkladné očištění plochy od nečistot	m2	87,00000	77,90	6 777,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		87,0		87,00000				
42	58902	Penetrace podkladu PU Primerem	m2	87,00000	78,30	6 812,10		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 87,00000		87,00000				
43	58903	Rozměření grafických motivů na ploše	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
44	58904	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
45	58905	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,60m v dané barevnosti	m2	353,00000	2 300,00	811 900,00		Vlastní
		353,0		353,00000				
46	58906	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 50mm (40mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,60m v dané barevnosti	m2	87,00000	2 500,00	217 500,00		Vlastní
		87,0		87,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			271 929,60			
47	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	180,00000	292,00	52 560,00	822-1	RTS 24/ I
		180,0		180,00000				
48	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	110,00000	528,00	58 080,00	822-1	RTS 24/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		110,0		110,00000				
49	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	38,04000	4 240,00	161 289,60	822-1	RTS 24/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		Z/01 : 501,0*0,04		20,04000				
		Z/02 : 450,0*0,04		18,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			349 420,54			
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	1 437,94459	243,00	349 420,54	822-1	RTS 24/ I
		vodorovné do 200 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			932 298,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	Z/03	Kompozitní pojízdný poklop C250, nosnost 25t, 600x600x76mm - D+M, bližší specifikace viz. PD - osazený do nové ŽB desky nad stávajícím poklopem (stávající poklop bude zachován) - poklop bude proveden ve standardní barvě šedé - nezbytnou součástí je sada klíčů pro poklopy se zámkem	kus	1,00000	11 326,00	11 326,00		Vlastní
52	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus Z/01 : pásový plech 150/6 mm : 310,0*0,15*64,0 Z/02 : pásový plech 150/6 mm : 500,0*0,15*48,0 ocelové trny R10 : 500,0/0,5*0,5*0,62	kg	7 084,40000	130,00	920 972,00	AP-PSV	RTS 24/ I
Celkem						4 954 896,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 368,60		
1	M/13	Pítka se zabudovanou miskou pro psy - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva betonový základ (betonové laže) 400/1000/200mm, beton C20/25	kus	1,00000	43 368,60	43 368,60		Vlastní

přípravenost - odtok 38mm, před zprovozněním je nutno osadit na přívodní potrubí do pítka redukční ventil pro úpravu na předepsaný tlak max.3,5bar

Celkem	43 368,60
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 168 517,16		
1	184852134	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 2, 3	kus	2,00000	460,00	920,00		URS
2	184852136	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 20	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00		URS
3	184852137	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 23	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00		URS
4	184852138	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 12, 16, 17, 22, 28	kus	5,00000	2 875,00	14 375,00		URS
5	184852139	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 6	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00		URS
6	184852141	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 15	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00		URS
7	184852142	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 21, 25	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00		URS
8	184852234	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m ²	kus	2,00000	690,00	1 380,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 2, 3						
9	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m ²	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 20						
10	184852237	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m ²	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 11, 32						
11	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m ²	kus	2,00000	2 875,00	5 750,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 12, 19						
12	184852239	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m ²	kus	4,00000	3 450,00	13 800,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 10, 13, 29, 30						
13	184852241	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m ²	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 9						
14	184852242	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m ²	kus	3,00000	5 750,00	17 250,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 21, 26, 31						
15	184852438	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m ²	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00		URS
		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 17, 22						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBITÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	184852439	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 10, 13	kus	2,00000	5 750,00	11 500,00		URS
17	184852441	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m ² Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 9, 15	kus	2,00000	6 325,00	12 650,00		URS
18	184818311	Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu dynamická 1 lano Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 15, 17	kus	2,00000	1 725,00	3 450,00		URS
19	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	2,00000	2 300,00	4 600,00		URS
20	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg Poznámka k položce: odstranění zbytků po stavbě	m3	1,00000	630,00	630,00		URS
21	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli, výměře posílkem na šířce v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce: pro plochy záhonů trvalé a plošných keřových výsad, výsadbu živého plotu a založení štěrkového trávníku, štěrkové dno bylinkové zahrady a suchého řečiště 845,1+357,9+87,9+25,9+29,5 : 1346,3	m2	1 346,30000	5,25	7 068,08		URS
22	M1	herbicid totální neselektivní Poznámka k položce: 6 litrů přípravku na 300 litrů vody na 1 ha (845,1+357,9+87,9+25,9+29,5)*6/10000 : 0,808	litr	0,80800	525,00	424,20		Vlastní
23	111151431	Odstranění stlažiny ze souvislé plochy přes 500 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce:	m2	1 346,30000	15,75	21 204,23		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění spálené travinobylinné hmoty 845,1+357,9+87,9+25,9+29,5 : 1346,3				1 346,30000		
24	181951113	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhuštění Poznámka k položce: srovnání štěrkových ploch bylinkové zahrady F, suchého řadiště E a plochy štěrkového trávníku 87,9+25,9+29,5 : 143,3	m2	143,30000	12,60	1 805,58		URS
						143,30000		
25	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění Poznámka k položce: naložení ornice (substrátu) pro vyrovnaní rozdílů ploch trávníku, II. vrstvy 15 cm pro výměnu půdy v jamkách pro výsadbu stromů 0,2 m2/ strom pro ohumusování záhonů trvalek a plošných výsadbe keřů tl. vrstvy 20 cm 3293,5*0,15+17*0,2+(845,1+357,9)*0,2 : 738,025	m3	738,02500	47,25	34 871,68		URS
						738,02000		
26	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3293,5*0,15+(845,1+357,9)*0,20+17*0,2 : 738,025	m3	738,02500	47,25	34 871,68		URS
						738,02000		
27	M2	zemina pro zakládání trávníků, volně ložená, směs ornice a písku 3293,5*0,15 : 494,025	m3	494,02500	1 102,50	544 662,56		Vlastní
						494,02000		
28	M3	zahradnický substrát pro zakládání zelené, volně ložená, zemina, písek, kompost Poznámka k položce: plošná výsadba keřů + výměna půdy v jamkách na 50% pro výsadbu stromů 357,9*0,2+17*0,2 :	m3	74,98000	1 417,50	106 284,15		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		74,98		74,98000				
29	M4	zahradnický substrát trvalkový	m3	169,02000	2 940,00	495 918,80		Vlastní
		845,1*0,2 : 169,02		169,02000				
30	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Poznámka k položce: přemístění substrátů po stavbě 845,1*0,2+357,9*0,2+17*0,2+3293,5*0,15 : 738,025	m3	738,02500	47,25	34 871,68		URS
				738,02000				
31	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m Poznámka k položce: plochy trávníku	m2	3 293,50000	68,25	224 781,38		URS
32	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m Poznámka k položce: trvalkové záhony + plošné výsadby keřů 845,1+357,9 : 1203	m2	1 203,00000	68,25	82 104,75		URS
				1 203,00000				
33	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce: záhony trvalek + plošná výsadba keřů 845,1+357,9 : 1203	m2	1 203,00000	12,60	15 157,80		URS
				1 203,00000				
34	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5 845,1+357,9 :	m2	1 203,00000	6,30	7 578,90		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1203		1 203,00000				
35	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 203,00000	2,10	2 526,30		URS
		845,1+357,9		1 203,00000				
		1203		1 203,00000				
36	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 587,00000	2,10	13 832,70		URS
		Poznámka k položce: uválení zeminy rozprostřené na trávníku + zaválení travního osiva profilovaným válcem						
		3293,5*2		6 587,00000				
		6587		6 587,00000				
37	181451311	Založení trávníku strojné výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 381,40000	18,90	63 908,46		URS
		Poznámka k položce: trávník parkový + trávník štěrkový						
		3293,5+87,9		3 381,40000				
		3381,4		3 381,40000				
38	M5	travní směs pro renovaci rekreačních trávníků- pro rychlý dosev kvalitními odrůdami	kg	82,33800	304,50	25 071,92		Vlastní
		Poznámka k položce: Složení: jilek vytrvalý 'Amiata' 25 %, jilek vytrvalý 'Barthilde' 25 %, jilek vytrvalý 'Barotlando' 25 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 5 %, kostřava červená krátce výběžkatá 'Barpearl' 5 %, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 5 %, kostřava drsnolistá 'Hardtop' 5 %, lipnice luční 'Conni' 5 %						
		3293,5*0,025		82,34000				
		82,338		82,34000				
39	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 381,40000	5,25	17 752,35		URS
		Poznámka k položce: trávník parkový+trávník štěrkový						
		3293,5+87,9		3 381,40000				
		3381,4		3 381,40000				
40	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	17,00000	525,00	8 925,00		URS
41	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	17,00000	525,00	8 925,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	M6-1	Ginkgo biloba 'Tremonia', alejový strom s balem OK 14-16 cm	1	1,00000	13 597,50	13 597,50		Vlastní
43	M6-2	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	1,00000	7 224,00	7 224,00		Vlastní
44	M6-3	Amelanchier lamarckii – vícekmenný, vel. 200-250 cm	kus	1,00000	4 924,50	4 924,50		Vlastní
45	M6-4	Carpinus betulus 'Quercifolia' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	2,00000	9 367,00	18 774,00		Vlastní
46	M6-5	Fraxinus angustifolia 'Raywood' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	2,00000	6 510,00	13 020,00		Vlastní
47	M6-6	Fraxinus excelsior 'Diversifolia' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	2,00000	9 367,00	18 774,00		Vlastní
48	M6-7	Malus 'Rudolph' - vícekmenný, vel. 150-200 cm	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00		Vlastní
49	M6-8	Platanus acerifolia – vícekmenný, vel. 250-300 cm	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00		Vlastní
50	M6-9	Prunus avium 'Plena' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	4,00000	5 460,00	21 840,00		Vlastní
51	M6-10	Ulmus minor alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	2,00000	10 290,00	20 580,00		Vlastní
52	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu, do 1,5, objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	kus	232,00000	26,25	6 090,00		URS
		138+94 : 232		232,00000				
53	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu, do 1,5, objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	1 228,00000	21,00	25 788,00		URS
		539+44+165+426+47+7 : 1228		1 228,00000				
54	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	232,00000	26,25	6 090,00		URS
		138+94 : 232		232,00000				
55	M6-Cb	Carpinus betulus vel. 60-80 cm, kontejner	kus	138,00000	168,00	23 184,00		Vlastní
56	M6-Tb	Taxus baccata 'Rependens', vel. 20-30 cm, kontejner	kus	94,00000	441,00	41 454,00		Vlastní
57	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 228,00000	21,00	25 788,00		URS
		539+44+165+426+47+7 : 1228		1 228,00000				
58	M6-PIA	Potentilla fruticosa 'Abbotswood' vel. 20-30 cm, kontejner	kus	539,00000	68,25	36 786,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	M6-PfB	Potentilla fruticosa 'Blink' vel. 20-30 cm, kontejner	kus	44,00000	68,25	3 003,00		Vlastní
60	M6-Cs	Cornus sericea 'Kelsey', vel. 20-30 cm, kontejner	kus	165,00000	199,50	32 917,50		Vlastní
61	M6-Sj	Spiraea japonica 'Nana', vel. 20-30 cm, kontejner	kus	426,00000	166,00	71 568,00		Vlastní
62	M6-Sv	Spiraea x vanhouttei vel. 60-80 cm, kontejner	kus	47,00000	68,25	3 207,75		Vlastní
63	M6-Sc	Spiraea cinerea 'Grefsheim' vel. 60-80 cm, kontejner	kus	7,00000	68,25	477,75		Vlastní
64	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu, do 1,5 m objemu do 0,002 m3 Poznámka k položce: trvalky + cibuloviny (332+1509+594+490+622+607+107+162)*(81+45) : 4548	kus	4 549,00000	12,60	57 317,40		URS
65	183211322	Výsadba květů do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květů krydoženných s průměrnou kontejneru přes 80 do 120 mm 332+1509+594+490+622+607+107+162 : 4423	kus	4 423,00000	15,75	69 662,25		URS
66	M6-Vb	Verbena bodnariensis kontejner 20+40 : 60	kus	60,00000	89,25	5 355,00		Vlastní
67	M6-Gl	Gaura lindheimeri 'Snowbird' kontejner 25+67 : 92	kus	92,00000	68,25	6 279,00		Vlastní
68	M6-Ep	Echinacea purpurea 'Alba' kontejner 12+78 : 90	kus	90,00000	68,25	6 142,50		Vlastní
69	M6-Pa	Perovskia atriplicifolia 'Little Spirit' kontejner	kus	18,00000	68,25	1 092,00		Vlastní
70	M6-Sm	Salvia sylvestris 'Mainacht' kontejner 93+100+51 : 244	kus	244,00000	68,25	16 653,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBITÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
71	M6-Cg	Coreopsis grandiflora 'Sunfire' kontejner	kus	78,00000	68,25	5 323,50		Vlastní
72	M6-Cn	Calamintha nepeta 'Blue Cloud' kontejner	kus	41,00000	68,25	2 798,25		Vlastní
73	M6-Nr	Nepeta faassenii 'Six Hill's Giant' kontejner	kus	47,00000	68,25	3 207,75		Vlastní
74	M6-Ag	Agastache 'Blackadder' kontejner	kus	77,00000	99,75	7 680,75		Vlastní
75	M6-Af	Aster frikartii 'Monch' kontejner	kus	78,00000	78,75	6 142,50		Vlastní
76	M6-Cr	Centranthus ruber kontejner	kus	148,00000	78,75	11 655,00		Vlastní
77	M6-Ea	Echinacea angustifolia kontejner	kus	151,00000	68,25	10 305,75		Vlastní
78	M6-Dc	Deschampsia caespitosa 'Palava' kontejner	kus	67,00000	68,25	4 572,75		Vlastní
79	M6-Tc	Tiarella cordifolia kontejner	kus	456,00000	99,75	45 486,00		Vlastní
80	M6-Gm	Geranium macrorrhizum 'Spessart' kontejner	kus	151,00000	68,25	10 305,75		Vlastní
81	M6-NIB	Nepeta x faassenii 'Blue Wonder' kontejner	kus	136,00000	68,25	9 282,00		Vlastní
82	M6-Bp	Buglossoides purpureoerulea kontejner	kus	117,00000	199,50	23 341,50		Vlastní
83	M6-GmC	Geranium macrorrhizum 'Czador' kontejner	kus	176,00000	68,25	12 012,00		Vlastní
84	M6-Cp	Carex pendula kontejner	kus	94,00000	68,25	6 415,50		Vlastní
85	M6-Ls	Luzula sylvatica kontejner	kus	148,00000	68,25	10 101,00		Vlastní
86	M6-Am	Alchemilla mollis kontejner	kus	84,00000	68,25	5 733,00		Vlastní
				41+43 :				
				84	84,00000			
87	M6-Bm	Briza media kontejner	kus	141,00000	63,00	8 883,00		Vlastní
				16+123 :				
				141	141,00000			
88	M6-Tch	Teucrium chamaedrys kontejner	kus	490,00000	68,25	33 442,50		Vlastní
89	M6-Ad	Aruncus dioicus Kneiffi kontejner	kus	5,00000	68,25	341,25		Vlastní
90	M6-Hf	Hemerocallis flava kontejner	kus	36,00000	89,25	3 213,00		Vlastní
91	M6-DcG	Deschampsia caespitosa 'Goldtau' kontejner	kus	30,00000	68,25	2 047,50		Vlastní
92	M6-Lp	Lysimachia punctata kontejner	kus	51,00000	68,25	3 480,75		Vlastní
93	M6-Gma	Geranium x magnificum kontejner	kus	82,00000	68,25	5 596,50		Vlastní
94	M6-Gp	Gypsophila paniculata 'Snowflake' kontejner	kus	70,00000	94,50	6 615,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	M6-Hs	Helictotrichon sempervirens kontejner	kus	36,00000	68,25	2 457,00		Vlastní
96	M6-Mc	Melica ciliata kontejner	kus	55,00000	68,25	3 753,75		Vlastní
97	M6-Tp	Thymus pulegioides kontejner	kus	81,00000	68,25	5 528,25		Vlastní
98	M6-Aa	Artemisia absinthium Lambrook Silver kontejner	kus	26,00000	68,25	1 774,50		Vlastní
99	M6-Ae	Agrimonia eupatoria kontejner	kus	31,00000	76,75	2 441,25		Vlastní
100	M6-Mo	Melissa officinalis kontejner	kus	70,00000	68,25	4 777,50		Vlastní
101	M6-Hp	Hypericum perforatum kontejner	kus	66,00000	68,25	4 504,50		Vlastní
102	M6-Ho	Hyssopus officinalis kontejner	kus	46,00000	68,25	3 139,50		Vlastní
103	M6-MpC	Mentha piperita 'Chocolate' kontejner	kus	58,00000	68,25	3 958,50		Vlastní
104	M6-Ov	Origanum vulgare kontejner	kus	42,00000	68,25	2 866,50		Vlastní
105	M6-Ro	Rosmarinus officinalis kontejner	kus	52,00000	99,75	5 187,00		Vlastní
106	M6-Rh	Rheum x hybridum 'Victoria' kontejner	kus	6,00000	68,25	409,50		Vlastní
107	M6-MpE	Mentha piperita 'Eau de Cologne' kontejner	kus	46,00000	68,25	3 139,50		Vlastní
108	M6-So	Salvia officinalis kontejner	kus	30,00000	68,25	2 047,50		Vlastní
109	M6-Smo	Satureja montana kontejner	kus	53,00000	68,25	3 617,25		Vlastní
110	M6-Pal	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' kontejner	kus	107,00000	68,25	7 302,75		Vlastní
111	M6-LaR	Lavandula angustifolia 'Rosea' kontejner	kus	33,00000	89,25	2 945,25		Vlastní
112	M6-LaH	Lavandula angustifolia 'Hidcote' kontejner	kus	129,00000	89,25	11 513,25		Vlastní
113	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	126,00000	15,75	1 984,50		URS
45+81 :				126	126,00000			
114	M6-AIEE	Allium 'Early Emperor', cibule volně ložené	kus	45,00000	76,75	3 543,75		Vlastní
115	M6-AIMB	Allium 'Mont Blanc', cibule volně ložené	kus	81,00000	76,75	6 378,75		Vlastní
116	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	24,00000	94,50	2 268,00		URS
Poznámka k položce:								
stromy + solitérní keře								
17+7 :				24	24,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce: plošná výsadba keřů	m2	357,90000	94,50	33 821,55		URS
118	185804111	Ošetření vysazených květů jednorázové v rovině	m2	845,10000	47,25	39 930,98		URS
119	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	14,00000	283,50	3 969,00		URS
120	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m 14*3 : 42	kus	42,00000	115,50	4 851,00		URS
121	M7	páska vyvazovací, šíře 40 mm, 3 úvazky délky 0,7 /strom 14*3*0,7 : 29,4	m	29,40000	15,75	463,05		Vlastní
122	M8	příčka z půlené frézované kulatiny průměru 8 cm, délka příčky 50 cm 14*(3+5) : 126	kus	126,00000	47,25	5 953,50		Vlastní
123	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m Poznámka k položce: solitérní keře	kus	7,00000	38,75	257,25		URS
124	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m Poznámka k položce: solitérní stromy mimo vícekmene v přízi	kus	16,00000	47,25	756,00		URS
125	184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné země skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	3,00000	630,00	1 890,00		URS
126	M9	set pro podzemní kotvení Poznámka k položce: Set obsahuje: - kotva vel. I s textilním POP popruhem o šířce 35 mm a šitým okem - 3 ks - kotvící ráčna s POP popruhem o šířce 35 mm a délce 4 m - 1 ks	kus	3,00000	1 890,00	5 670,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	M10	zatlučovací tyč	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
128	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko Poznámka k položce: přidání půdního kondicionéru do zásypové zeminy v množství 1,5 kg/zásypová jáma hnojení šterkového trávníku - 5g/m2 17*1,5/1000+0,001 : 0,027	t	0,02700	26 250,00	708,75		URS
					0,03000			
129	M11	půdní kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě 17*1,5 : 25,5	kg	25,50000	525,00	13 387,50		Vlastní
					25,50000			
130	M13	startovací dusíkaté hnojivo pro šterkový trávník 87,9*0,005 : 0,44	kg	0,44000	47,25	20,79		Vlastní
					0,44000			
131	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám 17*5*10/1000/1000 : 1460*1*10/1000/1000 : 0,016	t	0,01600	26 250,00	420,00		URS
					0,02000			
132	M12	hnojivo zásobní tabletové s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g 17*5*10/1000 : 1460*1*10/1000 : 15,45	kg	15,45000	189,00	2 920,05		Vlastní
					15,45000			
133	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 14*1,5*0,3 : 6,72	m2	6,72000	57,75	388,08		URS
					6,72000			
134	RMAT0001	rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, šířka 160 cm, 0,3 m rohože/strom 14*0,3 : 4,2	m	4,20000	89,25	374,85		Vlastní
					4,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	M14	vázací drát 1,0/1,4 PVC 14*3*0,3 : 12,6	m	12,60000	47,25	595,35		Vlastní
136	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 17*0,8+357,9+489 : 860,5	m2	860,50000	52,50	45 176,25		URS
137	10391100	kůra mulčovací VL 16*0,8*0,08+357,9*0,08+489*0,08 : 68,776	m3	68,77600	892,50	61 382,58		URS
138	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1*1,8+356,1 : 357,9	m2	357,90000	63,00	22 547,70		URS
139	RMAT0002	kačírky prahy, fr. 8-16 mm (1*1,8*0,05+356,1*0,05)*1,8 : 28,632	t	28,63200	1 260,00	36 076,32		Vlastní
140	184911231	Rozprostření valounků frakce přes 150 až 250 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce: dno bylinkové zahrady + suchého řečiště+pod stromem v bylinkové zahradě 25,9+29,5+11 : 66,4	m2	66,40000	94,50	6 274,80		URS
141	58337402	kamenivo dekorální (kačírky) frakce 22-60 mm (25,9+29,5)*0,15*1,7+11*0,05*1,7 : 15,062*0,4 *Přepočtené koeficientem množství : 6,025	t	6,02500	1 155,00	6 958,88		URS
142	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 17*4*60/1000 : 4,08	m3	4,08000	273,00	1 113,84		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
143	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 357,9*4*40/1000 : 845,1*4*20/1000 : 124,872	m3	124,87200	273,00	34 090,06		URS
					124,87000			
144	M15	kombinovaná zalévací / větrací koncovka Poznámka k položce: - LUWA splitter - 1 ks - rovná spojka o pr. 80 mm - AMK 80 - 1 ks - "T" tvarovka/spojka/rozbočka o pr. 80 mm - AMT 80 - 2 ks pro záhlvku vícečtenu v pryžovém povrchu	set	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
145	M16	ocelový uzávěr do dlažby 170x170 mm	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní
146	M17	perforovaná hadice průměr 100 mm s filtrační tkaninou	m	10,50000	115,00	1 207,50		Vlastní
147	M18	voda pro záhlvku 17*4*60/1000+357,9*4*40/1000+845,1*4*20/1000 : 128,952	m3	128,95200	63,00	8 123,98		Vlastní
					128,95000			
148	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Poznámka k položce: štěrkový trávník 87,9*0,20 : 17,58	m3	17,58000	256,00	4 500,48		URS
					17,58000			
149	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zhuštěných z hornin nezávadných kamenitých Poznámka k položce: štěrkový trávník 87,9*0,2 : 17,58	m3	17,58000	203,00	3 568,74		URS
					17,58000			
150	M19	štěrk fr. 0-45 mm 80 % z objemu štěrkového trávníku 87,9*0,2*0,8*1,7 :	t	23,80900	945,00	22 594,01		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 04	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		23,909		23,91000				
151	M20	kompost, zemina 20 % z objemu štěrkového trávniku 87,9*0,2*0,2*1,4 : 4,922	t	4,92200	945,00	4 651,28		Vlastní
				4,92000				
152	M21	travní osivo pro štěrkový trávnik Poznámka k položce: Složení: Trávy 98 %: Festuca rubra rubra 15 %, Festuca rubra trichophylla 13 %, Lolium perenne 40 %, Poa pratensis 30 % Byliny 2 %: Achillea millefolium 2 % 87,9*0,030 : 2,637	kg	2,63700	567,00	1 495,18		Vlastní
				2,64000				
Díl: 998		Přesun hmot				116 240,67		
153	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	170,31600	682,50	116 240,67		URS
Celkem						3 274 757,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				105 662,17		
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,00000	379,00	1 516,00		Vlastní
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	61,95000	496,00	30 727,20		Vlastní
		V-2 : 34,7*1,5*1		52,05000				
		V-3 : 6,6*1,5*1		9,90000				
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,97500	28,40	879,59		Vlastní
		příplatek 50% : 61,95*0,5		30,98000				
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	107,70000	146,00	15 724,20		Vlastní
		V-2 : 29,3*1,5*2		87,90000				
		V-3 : 6,6*1,5*2		19,80000				
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	107,70000	86,20	9 283,74		Vlastní
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	61,95000	140,00	8 673,00		Vlastní
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,52000	312,00	5 154,24		Vlastní
		lože potrubí : 4,13		4,13000				
		obsyp potrubí : 12,39		12,39000				
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 10, m3	m3	16,52000	167,00	2 758,84		Vlastní
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,52000	22,90	363,44		Vlastní
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,43000	157,00	7 132,51		Vlastní
		výkop : 61,95		61,95000				
		odvezená zemina : -16,52		-16,52000				
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,39000	233,00	2 886,87		Vlastní
		V-2 : 34,7*1*0,3		10,41000				
		V-3 : 6,6*1*0,3		1,98000				
12	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	16,52000	574,20	9 485,78		Vlastní
13	58337213	Štěrkošek frakce 0-32 Z	m3	12,39000	894,00	11 076,66		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				5 079,90		
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkošků do 63 mm	m3	4,13000	1 230,00	5 079,90		Vlastní
		V-2 : 34,7*1*0,1		3,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V-3 : 6,6*1*0,1		0,66000				
Díl: 85		Potrubi z trub litinových				5 400,00		
15	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00000	3 770,00	3 770,00		Vlastní
16	857243121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. hrdl. výkop DN 80	kus	1,00000	737,00	737,00		Vlastní
17	55250690	Přiruba slepá rovná zn. X IDN 50/1	kus	1,00000	893,00	893,00		Vlastní
Díl: 87		Potrubi z trub z plast.hmot				19 527,37		
18	722299034T00	Kulový uzávěr G1" +mont.	ks	2,00000	2 101,00	4 202,00		Vlastní
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	41,30000	60,60	2 502,78		Vlastní
		V-2 : 34,7		34,70000				
		V3 : 6,6		6,60000				
20	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	2,00000	429,00	858,00		Vlastní
21	PC	Napojení přepadu na stávající kanalizaci	soub	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
22	28613840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 2,9 x 6000 mm	m	29,73950	66,06	1 964,59		Vlastní
		ztrátě 1,5% : 29,3*1,015		29,74000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				12 499,81		
23	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	41,30000	21,50	887,95		Vlastní
24	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	41,30000	41,60	1 718,08		Vlastní
25	PC	Úprava potrubí ve vodoměr. šachtě	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
26	PC	Výstražná folie+2xsignalizační vodič+mon	m	41,30000	130,60	5 393,78		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot				33 339,32		
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	28,74079	1 160,00	33 339,32		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 235,00		
28	722239103R00	Montáž vodovodních armatur zřevity, G 1	kus	1,00000	136,00	136,00		Vlastní
29	PC	Elmag. ventil G1"	ks	1,00000	2 099,00	2 099,00		Vlastní
Celkem						183 743,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				271 714,83		
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	26,70000	624,00	16 680,80		Vlastní
		Přípojka D1 : 12,70		12,70000				
		Přípojka D2 : 14,00		14,00000				
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,35000	28,40	379,14		Vlastní
		Příplatek 50% : 26,70*0,5		13,35000				
3	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3	m3	167,58980	707,00	118 485,99		Vlastní
		Nádrž RN1 : 4,9*4,9*3,46		83,07000				
		Nádrž RN2 : 4,9*4,9*3,52		84,52000				
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	83,79490	143,00	11 982,67		Vlastní
		Příplatek 50% : 167,5898*0,5		83,79000				
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	53,40000	146,00	7 796,40		Vlastní
		Přípojka D1 : 12,70*2		25,40000				
		Přípojka D2 : 14,00*2		28,00000				
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	53,40000	86,20	4 603,08		Vlastní
7	151101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,10720	140,00	5 615,01		Vlastní
		rýhy : 26,70		26,70000				
		šachty : 167,5898*0,08		13,41000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	73,32500	312,00	22 877,40		Vlastní
		Lože potrubí : 2,473		2,47000				
		Obsyp potrubí : 7,419		7,42000				
		Beton, podkladní desky : 4*4*0,2*2		6,40000				
		Podkladní vrstvy ze štěrkopísku : 4,9*4,9*0,1*2		4,80000				
		Retenční nádrže : 3,67*3,67/4*3,14*2,47*2		52,23000				
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	73,32500	167,00	12 245,28		Vlastní
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	73,32500	22,00	1 613,15		Vlastní
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	120,96480	157,00	18 991,47		Vlastní
		26,70+167,5898-73,325		120,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,41900	233,00	1 728,63		Vlastní
		D1 : 11,71*1*0,3		3,51000				
		D2 : 13,02*1*0,3		3,91000				
13	R1	Poplatek za uložení na skládku	m3	73,32500	574,20	42 103,22		Vlastní
14	58337213	Štěrkošek frakce 0-32 Z	m3	7,41900	894,00	6 632,59		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				38 244,63		
15	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 10 cm	m2	32,00000	492,00	15 744,00		Vlastní
		RN1+RN2 : 4*4*2		32,00000				
16	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	320,00000	39,50	12 640,00		Vlastní
		Příplatek za dalších 10 cm : 32*10		320,00000				
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkošpiku do 63 mm	m3	2,47300	1 230,00	3 041,79		Vlastní
		D1 : 11,71*1*0,1		1,17000				
		D2 : 13,02*1*0,1		1,30000				
18	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkošpiku	m3	4,80200	1 420,00	6 818,84		Vlastní
		RN1+RN2 : 4,9*4,9*0,1*2		4,80000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				72 087,44		
19	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	4,72000	171,00	807,12		Vlastní
		D1 : 1,16		1,16000				
		D2 : 3,56		3,56000				
20	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	20,17000	180,00	3 630,60		Vlastní
		D1 : 10,71		10,71000				
		D2 : 9,46		9,46000				
21	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6	m	5,15900	367,36	1 895,21		Vlastní
		ztrátě 9,3% : 4,72*1,093		5,16000				
22	28611157.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 200x4,5x2000 mm	m	22,04580	808,62	17 826,67		Vlastní
		ztrátě 9,3% : 20,17*1,093		22,05000				
23	998276101R00	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	41,31710	1 160,00	47 927,84		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				351 764,16		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	27,20000	37,80	1 028,16		Vlastní
25	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	2,00000	3 450,00	6 900,00		Vlastní
26	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00000	6 095,00	12 190,00		Vlastní
27	R2	Šachta kanaliz. ační plastová, litinový poklop	kpl	2,00000	18 000,00	36 000,00		Vlastní
28	R5	Plastová dvoupříštňová nádrž 20 m3 včetně betonu	soub	2,00000	144 858,00	289 716,00		Vlastní
29	59224312	Skruž přechodová SHM 1000/600 100/62,5x60x12 cm	kus	2,00000	2 965,00	5 930,00		Vlastní
Celkem						733 811,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 13	UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Výkopové práce				167 468,65		
1	Pol_0001	Hloubení ryh pro závlahy ryhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	1 035,00000	78,75	81 506,25		Vlastní
2	Pol_0002	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm = 1035*0,16*0,15 : 24,84	m3	24,84000	1 680,00	41 731,20		Vlastní
3	Pol_0003	Zásyp potrubí výkopem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina = 1035*0,16*0,2 : 33,12	m3	33,12000	1 260,00	41 731,20		Vlastní
4	Pol_0004	Vytyčení inženýrské sítě v kolizi se závlahou	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 02		Potrubí				136 372,25		
5	Pol_0005	Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10 Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu	* m	300,00000	92,40	27 720,00		Vlastní
6	Pol_0006	Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10 Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu	* m	200,00000	67,73	13 546,00		Vlastní
7	Pol_0007	Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6 Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu	* m	1 200,00000	50,40	60 480,00		Vlastní
8	Pol_0008	Spojovací materiál pro PE potrubí (spojky, I kusy, redukce, přechodky) Včetně montáže svémých tvarovek pro potrubí PE 32-50	soub	1,00000	17 640,00	17 640,00		Vlastní
9	Pol_0009	Chránička PVC KG 110 - délka 3 m	ks	7,00000	735,00	5 145,00		Vlastní
10	Pol_0010	Chránička PVC KG 110 - délka 2 m	ks	7,00000	567,00	3 969,00		Vlastní
11	Pol_0011	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu	ks	21,00000	309,75	6 504,75		Vlastní
12	Pol_0012	Spárovací hmota - tuba 310 ml	ks	1,00000	367,50	367,50		Vlastní
Díl: 03		Ovládání závlah a elektroinstalace				313 652,85		
13	Pol_0013	Brána řídícího systému, Bluetoothy 3G-LoRa komunikace max. 25 modulů vč. ročního poplatku	ks	1,00000	46 714,50	46 714,50		Vlastní
14	Pol_0014	Bateriová řídící jednotka pro ovládání hlavního ventilu, připojení přes LoRa	ks	7,00000	11 644,50	81 511,50		Vlastní
15	Pol_0015	Bateriová řídící jednotka pro 4 stanice LoRa BT připojení	ks	4,00000	12 169,50	48 678,00		Vlastní
16	Pol_0016	Bateriová řídící jednotka pro 6 stanic LoRa BT připojení	ks	2,00000	13 744,50	27 489,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 13	UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol_0017	Bateriový modul pro senzory 1 vstup LoRa BT připojení	ks	4,00000	7 020,30	28 081,20		Vlastní
18	Pol_0018	Čidlo vlhkosti půdy pro jednotku ovládacího systému, kabel 1,8 m	ks	3,00000	4 475,10	13 425,30		Vlastní
19	Pol_0019	Čidlo vlhkosti vzduchu pro jednotku ovládacího systému	ks	4,00000	5 940,90	23 763,60		Vlastní
20	Pol_0020	Zásuvka venkovní s víčkem 230 V, IP54, plastová	ks	3,00000	698,25	2 094,75		Vlastní
21	Pol_0021	Elektrozvaděč - dle specifikace v TZ	ks	1,00000	13 860,00	13 860,00		Vlastní
22	Pol_0022	Ocelová elektrická rozvaděčová skříň 600x800x250 mm	ks	2,00000	14 017,50	28 035,00		Vlastní
Díl: 04 Elektromagnetické ventily						111 421,83		
23	Pol_0023	Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka DC-9 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	29,00000	2 618,70	75 942,30		Vlastní
24	Pol_0024	Montáž sestavy pěti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	ks	2,00000	4 734,45	9 468,90		Vlastní
25	Pol_0025	Montáž sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	ks	1,00000	3 770,55	3 770,55		Vlastní
26	Pol_0026	Montáž sestavy tří elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	ks	3,00000	2 805,65	8 419,95		Vlastní
27	Pol_0027	Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1"	ks	6,00000	275,63	1 653,78		Vlastní
28	Pol_0028	Regulátor tlaku 3/4" závit Fx F, průtok 0,16 - 50 l/min, nast. výst. tlak 0,8 - 2,5 bar	ks	7,00000	1 342,95	9 400,65		Vlastní
Včetně montáže regulátoru tlaku								
29	Pol_0029	Kulový ventil vni x vně záv. 1"x1"	ks	6,00000	460,95	2 765,70		Vlastní
Díl: 05 Závlahové prvky						289 454,97		
30	Pol_0030	Postřikovač rozprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky, s antivandalovým ventilem	ks	139,00000	401,45	55 801,55		Vlastní
Včetně montáže, napojení pomocí třmenů na PE32, napojení na pružnou hadici a nastavení postřikovače 1/2"								
31	Pol_0031	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit	ks	17,00000	439,95	7 478,15		Vlastní
32	Pol_0032	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 360°, vnější závit	ks	1,00000	439,95	439,95		Vlastní
33	Pol_0033	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	25,00000	439,95	10 998,75		Vlastní
34	Pol_0034	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 210-270°, vnější závit	ks	1,00000	439,95	439,95		Vlastní
35	Pol_0035	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 360°, vnější závit	ks	11,00000	439,95	4 839,45		Vlastní
36	Pol_0036	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	43,00000	439,95	18 917,85		Vlastní
37	Pol_0037	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 210-270°, vnější závit	ks	3,00000	439,95	1 319,85		Vlastní
38	Pol_0038	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 360°, vnější závit	ks	14,00000	439,95	6 159,30		Vlastní
39	Pol_0039	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 45-105°, vně. závit	ks	6,00000	439,95	2 639,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 13	UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol_0040	Tryska rotační, dostřik 1,5x4,6 m, levá výšeč, vně, závit	ks	7,00000	439,95	3 079,65		Vlastní
41	Pol_0041	Tryska rotační, dostřik 1,5x4,6 m, pravá výšeč, vně, závit	ks	6,00000	439,95	2 639,70		Vlastní
42	Pol_0042	Tryska rotační, dostřik 1,5x9,2 m, vně, závit	ks	5,00000	439,95	2 199,75		Vlastní
43	Pol_0043	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	ks	139,00000	52,50	7 297,50		Vlastní
44	Pol_0044	Samostatovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m	ks	3,00000	2 301,60	6 904,80		Vlastní
45	Pol_0045	Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, s kompenzací tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h s ochranou proti prorůstání kořenek	ks	21,00000	5 491,50	115 321,50		Vlastní
		Včetně montáže závlahy osazené pod povrchem plošné						
46	Pol_0046	Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky)	soub	42,00000	215,26	9 040,50		Vlastní
		Včetně montáže souboru spojovacího materiálu						
47	Pol_0047	Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě	ks	550,00000	9,98	5 489,00		Vlastní
		Včetně montáže bodce						
48	Pol_0048	Mikropostřikovač na potrubí	ks	20,00000	59,33	1 186,60		Vlastní
49	Pol_0049	Rychlopřipojný ventil pro ruční závlahu 3/4"	ks	8,00000	3 181,94	25 455,52		Vlastní
		Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže						
50	Pol_0050	Klíč k mosaznému rychlopřipojnému ventilu 3/4"	ks	1,00000	1 585,50	1 585,50		Vlastní
51	Pol_0051	Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN	ks	1,00000	219,45	219,45		Vlastní
Díl: 06		Filtr, zazimovací sestava				4 923,45		
52	Pol_0052	Filtr 6/4" - s mechanickým proplachem, 100 mikron	ks	2,00000	1 517,25	3 034,50		Vlastní
		Včetně montáže filtru						
53	Pol_0053	Kulový ventil vni x vni záv. 6/4"x6/4"	ks	2,00000	709,75	1 417,50		Vlastní
		Včetně nastavení jednotky zpětného proplachu						
54	Pol_0054	Sestava pro zazimování	ks	1,00000	471,45	471,45		Vlastní
		Včetně montáže sestavy zazimování						
Díl: 07		Čerpadlo Č1				20 176,80		
55	Pol_0055	Kalové čerpadlo, Qmax=24 m3/h, Hmax=15m, výkon 0,75 kW s plováke, s kabelem 10m	ks	1,00000	9 349,20	9 349,20		Vlastní
56	Pol_0056	Krabice rozbočovací ACIDUR, plastová, šedá	ks	1,00000	450,45	450,45		Vlastní
57	Pol_0057	Kabel CYKY-J 3x2,5 metrů	ks	20,00000	63,00	1 260,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 13	UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	Pol_0058	Ovládací skříň 230V IP55, zatížení 16A	ks	1,00000	2 441,25	2 441,25		Vlastní
59	Pol_0059	Ponorná sonda dvojitá 25 + 5 m	ks	1,00000	2 434,95	2 434,95		Vlastní
60	Pol_0060	Sílonový popruh 15 m	ks	1,00000	555,95	555,95		Vlastní
61	Pol_0061	Montáž ponorného čerpadla	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
Díl: 08 Čerpadlo Č2						61 647,60		
62	Pol_0062	Ponorné nerezové čerpadlo s pracovním bodem 50 l/min při 5,0 bar, výkon 0,9 kW, napájení 230 V, kabel 20 m	ks	1,00000	17 714,55	17 714,55		Vlastní
63	Pol_0063	Krabice rozbočovací, plastová, šedá	ks	1,00000	450,45	450,45		Vlastní
64	Pol_0064	Kabel CYKY-J 5x2,5 metrů	ks	35,00000	63,79	2 932,65		Vlastní
65	Pol_0065	Mosazný zpětný ventil 5/4" vni	ks	1,00000	719,25	719,25		Vlastní
66	Pol_0066	Expanzivní nádoba stojatá s membránou 12 l 10 bar	ks	1,00000	2 376,15	2 376,15		Vlastní
67	Pol_0067	Mosazný T-kus 1"	ks	1,00000	362,25	362,25		Vlastní
68	Pol_0068	Mosazná pěticečná tvarovka 1"	ks	1,00000	418,95	418,95		Vlastní
69	Pol_0069	Kulový uzavěr 1", vni x vně	ks	2,00000	708,75	1 417,50		Vlastní
70	Pol_0070	Manometr 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	ks	1,00000	225,75	225,75		Vlastní
71	Pol_0071	Frekvenční měnič 1,1kW s LCD v českém jazyce	ks	1,00000	19 590,15	19 590,15		Vlastní
72	Pol_0072	Ovládací skříň 230V IP55, zatížení 16A	ks	1,00000	2 441,25	2 441,25		Vlastní
73	Pol_0073	Ponorná sonda dvojitá 35 + 5 m	ks	1,00000	2 682,75	2 682,75		Vlastní
74	Pol_0074	Sílonový popruh 15 m	ks	1,00000	555,95	555,95		Vlastní
75	Pol_0075	Spojovací materiál pro připojení čerpadla	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
76	Pol_0076	Montáž ponorného čerpadla	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
Díl: 09 Šachty						47 947,20		
77	Pol_0077	Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm	ks	8,00000	4 525,50	36 204,00		Vlastní
		Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm						
78	Pol_0078	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	ks	8,00000	1 467,90	11 743,20		Vlastní
		Montáž ventilové šachty do průměru 32 cm						
Díl: 10 Ostatní náklady						22 313,50		
79	Pol_0079	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	300,00000	36,75	11 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 13	UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	Pol_0080	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soub	1,00000	787,50	787,50		Vlastní
81	Pol_0081	Zazimování závlahy	soub	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
82	Pol_0082	Ostatní instalační a spotřební materiál	soub	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Celkem						1 174 379,10		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				146 009,44		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, A - dlažba ze žulových odseků : 177,0*0,52 B - žulová kostka : 27,0*0,6 G - žulové kostky (výdlažba) : 11,0*0,26	m3	111,10000	160,00	17 776,00	800-1	RTS 24/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 111,10000	m3	111,10000	31,70	3 521,87	800-1	RTS 24/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 111,10000	m3	111,10000	312,00	34 663,20	800-1	RTS 24/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 111,10000*5	m3	555,50000	23,70	13 165,35	800-1	RTS 24/ I
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 111,10000	m3	111,10000	55,20	6 132,72	800-1	RTS 24/ I
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, B - žulová kostka : 27,0*0,2	m2	5,40000	24,00	129,60	823-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, A - dlažba ze žulových odseků : 177,0 B - žulová kostka : 27,0 G - žulové kostky (výdlažba) : 11,0	m2	215,00000	31,60	6 794,00	800-1	RTS 24/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	111,10000	574,20	63 793,62	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 111,10000		111,10000				
9	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	0,18900	175,00	33,08	SPCM	RTS 24/ I
		B - žulová kostka : 27,0*0,2*0,035		0,18900				
Díl: 5		Komunikace				462 902,77		
10	564841113RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 140 mm	m2	20,30000	224,38	4 554,91	822-1	RTS 24/ I
		G - žulové kostky (výdlažba) : 20,3		20,30000				
11	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	204,00000	279,30	56 977,20	822-1	RTS 24/ I
		A - dlažba ze žulových odseků : 177,0		177,00000				
		B - žulová kostka : 27,0		27,00000				
12	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	177,00000	274,00	48 498,00	822-1	RTS 24/ I
		A - dlažba ze žulových odseků : 177,0		177,00000				
13	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téžného tloušťky 50 mm	m2	215,00000	705,00	151 575,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		A - dlažba ze žulových odseků : 177,0		177,00000				
		B - žulová kostka : 27,0		27,00000				
		G - žulové kostky (výdlažba) : 11,0		11,00000				
14	596921191R00	Kladení vegetačních tváří Příplatek za výplň otvorů vegetačních tváří betonových	m3	0,43200	1 505,00	650,16	822-1	RTS 24/ I
		zřízení podkladního lože, položení tváří, bez dodávky výplňového materiálu						
		B - žulová kostka : 27,0*0,2*0,08		0,43200				
15	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	0,77760	275,00	213,84	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		B - žulová kostka : 27,0*0,2*0,08		0,43200				
		Konec provozního součtu						
		0,432*1,8		0,77760				
16	58380072R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); tř. výběr; 6/18 cm; barevná	t	37,17000	4 598,00	170 907,66	SPCM	RTS 23/ I
		A - dlažba ze žulových odseků : 177,0/5*1,05		37,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štlpaná	m2	39,90000	740,00	29 526,00	SPCM	RTS 24/ I
		B - žulová kostka : 27,0*11,05		28,35000				
		G - žulové kostky (výdlažba) : 11,0*11,05		11,55000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				59 476,83		
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	244,76063	243,00	59 476,83	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						
Celkem						668 389,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 363 342,61					
1	M/01	Parková lavička bez opěradla, dl. 2000mm - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 2x základový pas 240x600x200 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy M8x165 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod finál. úroveň terénu	kus	7,00000	26 493,56	185 454,92		Vlastní
2	M/02	Parková lavička bez opěradla, dl. 2000mm, dvoubarevná kombinace ocelových prvků - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 2x základový pas 240x600x200 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy M8x165 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod finál. úroveň terénu	kus	6,00000	32 429,21	194 575,26		Vlastní
3	M/03	Parková lavička s opěradlem a područkami, dl. 2995mm - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 2x základový pas 240x600x200 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy M8x165 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod finál. úroveň terénu	kus	10,00000	39 694,16	396 941,60		Vlastní
4	M/04	Parková stolička 540x595mm, výška 440mm - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 2x základový pas 240x600x200 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy M8x165 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod finál. úroveň terénu	kus	21,00000	15 853,91	332 932,11		Vlastní
5	M/05	Parková stolička 540x595mm, výška 440mm, dvoubarevná kombinace ocelových prvků - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 2x základový pas 240x600x200 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy M8x165 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod finál. úroveň terénu	kus	4,00000	21 789,56	87 158,24		Vlastní
6	M/06	Prodloužená lavička, délka 2x2000mm - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 4x základový pas 240x600x200 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy M8x165 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod finál. úroveň terénu	kus	1,00000	54 030,86	54 030,86		Vlastní
7	M/07	Lavička kolem stromu, délka 2995mm, šířka 1680mm - D+M	kus	1,00000	114 581,21	114 581,21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		LAVIČKA BUDE UMÍSTĚNA KE STÁVAJÍCÍMU VZROSTLÉMU STROMU NUTNÁ KOORDINACE bez základových konstrukcí, sestaveno ke stávajícímu kmeni stromu, styp						
8	M/08.1	Odpočinkové lehátko. 1600x600mm, v.860mm- D+M, podrobný popis viz. technická zpráva volně loženo do terénu - stavitelné nožky kotveno pomocí 4ks zahradních obručků	kus	4,00000	19 332,56	77 330,24		Vlastní
9	M/08.2	Odpočinkové lehátko. 1600x600mm, v.860mm- D+M, podrobný popis viz. technická zpráva budou loženy do průlehu, nožky zkráceny - styp kotveno pomocí 4ks zahradních obručků	kus	6,00000	19 332,56	115 995,36		Vlastní
10	M/09	Sedák z masivního dřeva, 400x440mm, délka 2000mm - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva 2x základový pas 240x600x250 mm Kotvení do základového pasu pomocí chem. kotvy 6xM10x200 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,1 m pod finál. úroveň terénu	kus	3,00000	32 200,00	96 600,00		Vlastní
11	M/10	Stojan na kola 555x610x880mm - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva vzdálenost mezi jednotlivými stojany cca 800mm kotveno do betonové patky 450x800x350mm chemickými kotvami 4xM10x200 horní hrana - 0,06 m pod finál. úroveň terénu	kus	5,00000	18 544,01	92 720,05		Vlastní
12	M/11	Odpadkový koš na tříděný odpad 2x32l + 1x55l, rozměr 260x945x865mm, bez víka do výhřezovacího otvoru - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva základová patka 350x850x240mm Kotvení do základové patky pomocí chem. kotvy 4xM10x200 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,1m pod finál. úroveň terénu	kus	7,00000	32 941,61	230 591,27		Vlastní
13	M/12	Odpočinkový koš na psi exkrementy, rozměr 260x260x985 - D+M, podrobný popis viz. technická zpráva základová patka 350x350x240mm Kotvení do základové patky pomocí chem. kotvy 4xM10x200 Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,1m pod finál. úroveň terénu	kus	3,00000	14 541,71	44 525,13		Vlastní
14	M/14	Informační tabule - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	15 675,00	15 675,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBITELNÝ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 - hlavní konstrukce 500/1840 tl. 12mm, palní plech 400/400 tl. 10mm svařený se svislou ocelovou deskou, pomocí závitové tyče 4xD12 kotvena do betonového základu chem. hmoždinkami hloubka zapuštění do betonové patky (600/500/500, C16/20) min. 150mm RAL 7016 02 - tabule 400/1000 tl. 3mm, kotvena pomocí nerez. šroubů přes distanční podložky délky 10mm plech opatřen průhlednou samolepkou s provozním řádem a plánkem hřiště						
15	M/15	Informační tabule 485/1000mm tl. 3mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
		kotvena v rámci zámečnického výrobku Z/03 SO 14 Oplotení dvora plech opatřen průhlednou samolepkou s provozním řádem a plánkem hřiště						
16	M/16	Stromová mříž - kruh D1600mm, vnitřní D540mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	39 801,26	39 801,26		Vlastní
17	M/17	Odpočinkové molo - krycí plošina revizní šachty - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
		Krycí plošina revizní šachty - M/17 - základová patka P/01, 300x300x400 mm vč. zamčení prací - 6ks - pochozí vrstva + opáštění z akátových latí 60x30mm napuštěných olejem vč. impregnovaných vynášecích hranolů - montážní latě po obvodu - podložení kce uprostřed rozpětí betonovými dlaždicemi - provedení násypů a svahování ostrůvku - ocelové konstrukce - jakty a kovové poklapy viz. samostatné položky rozpočtu Z/01-Z/06						
18	O/02	Zemní trampolína - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	117 530,00	117 530,00		Vlastní
		Velikost rámu: 200 x 200 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 156 x 156 cm je vyztužená ocelovým lanem zpracovaným do jednotlivých pásů, vhodná i pro veřejné plochy, 52 ocelových pružin žárově zinkovaných, v ceně je vrchní jednobarevná dopadová plocha SmartSoft 35 mm + gumová hrana (Nr.F97002), certifikace TÜV.						
19	O/03.1	Balanční dřevěné palisády - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	40,00000	1 560,00	62 400,00		Vlastní
		smrková kulatina, průměr 20-25cm, výška 60 cm (hloubka uložení, tak aby horní hrana byla nad terénem max. 45cm) výškovost se může měnit za splnění podmínky výše dřevo tlakově-hloubkově impregnováno a zabroušeno do hladka horní řezné plochy 3x nátěr spodní část asfaltový izolační lak						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapuštění do půdy vzdálenost od sebe 30 cm						
20	O/03.2	Balanční dřevěné palisády - D+M, bližší specifikace viz. PD smrková kulatina, průměr 20-25cm, výška 100 cm (hloubka uložení, tak aby horní hrana byla nad terénem max. 45cm) výškovost se může měnit za splnění podmínky výše dřevo tlakově-hloubkově impregnováno a zabroušeno do hladka horní řezné plochy 3x nátěr spodní část asfaltový izolační lak zapuštění do půdy vzdálenost od sebe 30 cm	kus	40,00000	1 560,00	62 400,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				129 713,00		
21	O/04	Nové zábradlí - D+M, bližší specifikace viz. PD repase a osazení demontovaného zábradlí v rámci SO 01 do nové pozice celková délka zábradlí 15,0 m	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
22	O/05	Stávající zábradlí - D+M, bližší specifikace viz. PD celková délka zábradlí je 170 bm, jedno pole má š 2520mm a výšku 980mm zábradlí bude repasováno a natřeno novým 2xnátěrem, RAL 7012	soubor	1,00000	42 500,00	42 500,00		Vlastní
23	Z/01	Vyjímatelný poklop 300x300 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD Vyjímatelný poklop tvořený ocelovým rámem z uhlíku 25x25x3mm se vsazenými latěmi 80x20mm po vzoru zbytku plošiny pro přístup ke vzdušníku rozměru 300x300mm tl. plechu 10mm, opatřeno zápusťnými madly a dvojicí závitů s matkami sloužících k upevnění poklopu madla budou zajištěna proti vytřetí matkou a kontramatkou a umístěna v protilehlých rozích v rozích vyztuženo pásovinou proti zborštění opatřeno nátěrem odstínu RAL 7016 KRYCÍ PLOŠINA REVIZNÍ ŠACHTY M17 : 1	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
				1,00000				
24	Z/02	Vyjímatelný poklop 800x800 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD Vyjímatelný poklop tvořený ocelovým rámem z uhlíku 25x25x3mm se vsazenými latěmi 80x20mm po vzoru zbytku plošiny pro přístup ke vzdušníku rozměru 800x800mm tl. plechu 10mm, opatřeno zápusťnými madly a dvojicí závitů s matkami sloužících k upevnění poklopu madla budou zajištěna proti vytřetí matkou a kontramatkou a umístěna v protilehlých rozích	kus	1,00000	12 413,00	12 413,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rozích vyztuženo pásovinou proti zborštění opatřeno nátěrem odstínu RAL 7016 KRYCÍ PLOŠINA REVIZNÍ ŠACHTY M17 : 1		1,00000				
25	Z/03	Sloupy - ocelový jakl 60x60x6mm (6ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD Sloupy - ocelový jakl 60x60x6 mm osazen na kolevní podložku přišroubovanou k základové patce délka 6x245mm celková délka 1,5m horní líc opatřen zátkou z libovolné ocelové pásoviny proti vnikání deště opatřeno nátěrem odstínu RAL 7016 KRYCÍ PLOŠINA REVIZNÍ ŠACHTY M17 : 1	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
26	Z/04	Ocelový věnec - ocelový jakl 100x60x6mm (6ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD Ocelový věnec - ocelový jakl 100x60x6 mm přivařen na tupo z boční strany sloupku délky použitých kusů oceli 2x 2,59m, 1x 2,35m, 1x 2,29m, 1x2,19m celková délka 12,01m opatřeno nátěrem odstínu RAL 7016 KRYCÍ PLOŠINA REVIZNÍ ŠACHTY M17 : 1	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
27	Z/05	Ocelové vynášecí jakly 40x40x4mm (25ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD ocelové vynášecí jakly rozměru 40x40x4mm různé délky navářeno na tupo na obvodové jakly po 40cm celková délka 3,72 m opatřeno nátěrem odstínu RAL 7016 KRYCÍ PLOŠINA REVIZNÍ ŠACHTY M17 : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
28	Z/06	Ocelová vynášecí pásovina tl. 6mm - D+M, bližší specifikace viz. PD ocelová vynášecí pásovina tl. 6mm výšky 85mm v rozích bude za tepla ohýbaná do oblouku o poloměru 200mm navářeno na vykonzolidované jakly celková délka použitého profilu 10,46 m opatřeno nátěrem odstínu RAL 7016	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 03	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KRYCÍ PLOŠINA REVIZNÍ ŠACHTY M17 : 1		1,00000				

Celkem						2 493 055,51		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M212		Demontáže				31 271,90		
1	210202015RT1	Svítilno LED	kus	5,00000	427,90	2 139,50		Vlastní
2	210204001RS2	Rozpínací skříň	kus	1,00000	2 374,90	2 374,90		Vlastní
3	210204001RS2	Stožár osvětlovací sadový ocelový včetně základu	kus	5,00000	5 351,50	26 757,50		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				115 743,65		
4	210100151U00	Ukončení kabelů pásky žíly 4x16mm ²	kus	22,00000	159,50	3 509,00		Vlastní
5	220110401U00	Mtž smršť koncovka na zemní kabel	kus	1,00000	94,60	94,60		Vlastní
6	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	1,00000	90,20	90,20		Vlastní
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	1,00000	203,50	203,50		Vlastní
8	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	9,00000	158,40	1 425,60		Vlastní
9	210202011R00	Svítilno LED	kus	9,00000	753,50	6 781,50		Vlastní
10	210204002RT1	Stožár osvětlovací ocelový sadový kónický 5 m	kus	9,00000	2 513,50	22 621,50		Vlastní
11	210204202R00	Elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	kus	9,00000	1 045,00	9 405,00		Vlastní
12	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	280,00000	112,20	31 416,00		Vlastní
13	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	38,00000	137,50	5 225,00		Vlastní
14	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený volně	m	4,50000	71,50	321,75		Vlastní
15	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	50,00000	28,60	1 430,00		Vlastní
16	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	m	380,00000	38,50	14 630,00		Vlastní
17	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	380,00000	20,90	7 942,00		Vlastní
18	740691200R00	Revize (elektropráce od 100 tis do 500tis Kč)	kompl.	1,00000	10 648,00	10 648,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				286 965,45		
19	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00000	1 740,00	1 740,00		Vlastní
20	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	216,00000	385,00	83 160,00		Vlastní
21	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma	m3	3,34000	2 400,00	8 016,00		Vlastní
22	460100044R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.1000	kus	4,00000	3 365,00	13 460,00		Vlastní
23	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.1000	kus	5,00000	3 365,00	16 825,00		Vlastní
24	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00000	841,00	2 523,00		Vlastní
25	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00000	177,50	532,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	46012002RT1	Zához jámy, homina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	9,00000	305,00	2 745,00		Vlastní
27	460120082RT1	Násyp zeminy, homina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	37,80000	189,00	7 144,20		Vlastní
28	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku tloušťka vrstvy 15 cm	m	216,00000	112,00	24 192,00		Vlastní
29	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	15,00000	151,00	2 265,00		Vlastní
30	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	120,00000	43,20	5 184,00		Vlastní
31	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	250,00000	17,60	4 400,00		Vlastní
32	460510030R00	Prostup plast troubaKF 0963	m	26,00000	375,00	9 750,00		Vlastní
33	460560143RT1	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 3 ruční zához rýhy	m	216,00000	85,00	18 489,60		Vlastní
34	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	15,12000	312,00	4 717,44		Vlastní
35	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	2,40000	304,00	729,60		Vlastní
36	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	2,40000	319,00	765,60		Vlastní
37	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	24,19000	319,00	7 716,61		Vlastní
38	DOP	Geodetické zaměření do 1000 m	ks	1,00000	17 446,00	17 446,00		Vlastní
39	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	6 435,00	6 435,00		Vlastní
40	DOP	MSBC - montáž	kompl.	9,00000	281,60	2 534,40		Vlastní
41	DOF	Měření jasu komunikace	kompl.	1,00000	18 694,50	18 694,50		Vlastní
42	DOP	Realizační dokumentace	kompl.	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní
Díl: M21S		Výpis materiálu				384 374,65		
43	Pol_0001	Kónický stožár 5 m, RAL 9001, typ Bmo	kus	9,00000	10 620,50	95 584,50		Vlastní
44	Pol_0002	Led Svítidlo bez NEMA socket	kus	9,00000	11 574,20	104 167,80		Vlastní
45	Pol_0003	Kabel CYKY 4Bx16 mm	m	380,00000	299,20	113 696,00		Vlastní
46	Pol_0004	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm	m	50,00000	27,50	1 375,00		Vlastní
47	Pol_0005	Fólie červená šířky 350 mm	m	250,00000	5,50	1 375,00		Vlastní
48	Pol_0006	Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm	kg	168,00000	115,50	19 404,00		Vlastní
49	Pol_0007	Svorkovnice GURO EKM 2035 1D2	kus	9,00000	1 375,00	12 375,00		Vlastní
50	Pol_0008	Pojistková hlavice E27	kus	9,00000	36,30	326,70		Vlastní
51	Pol_0009	Pojistkový dotek 10A, E27	kus	9,00000	35,20	316,80		Vlastní
52	Pol_0010	Pojistková patrona 10A, E27	kus	9,00000	37,40	336,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	Pol_0011	Bužirka smršťovací 12,7/6,4 žl/zel	kus	10,00000	49,50	495,00		Vlastní
54	Pol_0012	Vodič CY 16 mm2, žl/zel	m	4,50000	71,50	321,75		Vlastní
55	Pol_0013	Svorka SS	kus	29,00000	27,50	797,50		Vlastní
56	Pol_0014	Svorka SP	kus	9,00000	35,20	316,80		Vlastní
57	Pol_0015	Chráníčka Kopoflex 63/52 mm	m	360,00000	38,50	13 860,00		Vlastní
58	Pol_0016	Chráníčka Kopoflex 110/90 mm	m	10,00000	63,50	635,00		Vlastní
59	Pol_0017	Komunikační prvek MSB-C do svítidla	kus	9,00000	2 076,80	18 691,20		Vlastní

Celkem						818 355,65		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				71 873,25		
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,00000	379,00	1 516,00		Vlastní
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	28,92000	624,00	18 046,08		Vlastní
		V-1 : 19,28*1,5*1		28,92000				
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,64000	28,40	273,78		Vlastní
		příplatek 50% : 19,28*0,5		9,64000				
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	57,84000	146,00	8 444,64		Vlastní
		V-1 : 19,28*1,5*2		57,84000				
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	57,84000	86,20	4 985,81		Vlastní
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	128,92000	140,00	18 048,80		Vlastní
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,71200	312,00	2 406,14		Vlastní
		lože potrubí : 1,928		1,93000				
		obsyp potrubí : 5,784		5,78000				
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,71200	167,00	1 287,90		Vlastní
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,71200	22,00	169,66		Vlastní
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,63200	157,00	5 751,22		Vlastní
		výkop : 28,92		28,92000				
		odvezená zemina : 5,784+1,928		7,71000				
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,78400	233,00	1 347,67		Vlastní
		V-1 : 19,28*1*0,3		5,78000				
12	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	7,71200	574,20	4 428,23		Vlastní
13	58337213	Štěrkošek frakce 0-32 Z	m3	5,78000	894,00	5 167,32		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukc				2 371,44		
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm	m3	1,92800	1 230,00	2 371,44		Vlastní
		V-1 : 19,28*1*0,1		1,93000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				17 624,18		
15	722299034T00	Kulový uzavěr G1" +mont.	ks	1,00000	2 101,00	2 101,00		Vlastní
16	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	19,28000	152,00	2 930,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	PC3	Koleno 45° PE100 d90	ks	2,00000	1 674,00	3 348,00		Vlastní
18	28613855	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 8,2 x 6000 mm	kus	20,09700	460,00	9 244,62		Vlastní
				ztrátě 1,5% : 19,5*1,015				
				20,10900				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				3 734,54		
19	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	19,28000	21,50	414,52		Vlastní
20	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	19,28000	41,60	802,05		Vlastní
21	PC	Výstražná folie+2xsignalizační vodič+mon	m	19,28000	130,60	2 517,97		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot				15 830,68		
22	998276101R00	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	13,54714	1 180,00	15 830,68		Vlastní
Celkem						111 434,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 09	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - HERNÍ PRVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				256 724,50		
1	H/01	Věž s výlezy a skluzavkou, 4,1 x 3,1 x 2,9 m - D+M, bližší specifikace viz. PD herní sestava obsahuje skluzavku, lanový žebřík, plošinu, bariérové zábradlí, madlo, žebříkový výlez	kus	1,00000	206 908,50	206 908,50		Vlastní
2	H/02	Balanční most, 2,5 x 1,2 x 1,4 m - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	49 816,00	49 816,00		Vlastní
Celkem						256 724,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 232,90		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapeřených i nezapeřených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. patky hlavní nosné konstrukce : 1,0*(1,2*0,42*2+1,2*0,6*5) 4,60800	m3	4,60800	1 090,00	5 022,72	800-1	RTS 24/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapeřených i nezapeřených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,60800 4,60800	m3	4,60800	195,00	898,56	800-1	RTS 24/ I
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapeřených i nezapeřených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. patky hlavní nosné konstrukce : 1,0*1,0*1,5*2 3,00000	m3	3,00000	799,00	2 397,00	800-1	RTS 24/ I
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapeřených i nezapeřených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000 3,00000	m3	3,00000	28,40	85,20	800-1	RTS 24/ I
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,60800 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000 4,60800 3,00000	m3	7,60800	47,90	364,42	800-1	RTS 24/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,60800 7,60800	m3	7,60800	167,00	1 270,54	800-1	RTS 24/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,60800 7,60800	m3	7,60800	157,00	1 194,46	800-1	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				31 471,58		
8	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce prostý	m3	0,76080	3 655,00	2 780,72	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		patky hlavní nosné konstrukce : 0,1*(1,2*0,42*2+1,2*0,6*5)			0,46080			
		patky hlavní nosné konstrukce : 0,1*1,0*1,5*2			0,30000			
9	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	3,42360	4 420,00	15 132,31	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		patky hlavní nosné konstrukce : 0,45*(1,2*0,42*2+1,2*0,6*5)			2,07360			
		patky hlavní nosné konstrukce : 0,45*1,0*1,5*2			1,35000			
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	4,18440	464,00	1 941,56	801-1	RTS 24/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		patky hlavní nosné konstrukce : 0,55*(1,2*0,42*2+1,2*0,6*5)			2,53440			
		patky hlavní nosné konstrukce : 0,55*1,0*1,5*2			1,65000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	4,18440	85,20	356,51	801-1	RTS 24/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,18440			4,18440			
12	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , ,	t	0,20108	56 000,00	11 260,48	801-1	RTS 24/ I
		včetně distančních prvků						
		výkres D.1.2_02 - tabulka výztuže :						
		R8 - p.č. 1,3 : (64,4+48,96)*0,395*0,001			0,04478			
		R12 - p.č. 2,4,5 : (96,88+56,84+22,3)*0,888*0,001			0,15631			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					35 323,57			
13	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dříví a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	1,65974	4 940,00	8 199,12	801-1	RTS 24/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		STĚNA 8 : 3,85*2,395*0,18			1,65974			
14	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	18,44150	789,00	14 550,34	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		STĚNA 8 : 3,85*2,395*2			18,44150			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 18,44150	m2	18,44150	146,00	2 692,46	801-1	RTS 24/ I
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výkres D.1.2_02 - tabulka výztuže : R6 - p.č. 6,7,8 : (42,34+15,24+9,4)*0,395*0,001	t	0,02646	55 100,00	1 457,95	801-1	RTS 24/ I
17	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků výkres D.1.2_02 - tabulka výztuže : 103,68*0,001	t	0,10368	81 247,11	8 423,70	801-1	RTS 24/ I
Díl: 91					15 425,36			
18	916231111RT1	Doplňující práce na komunikaci Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	13,80000	383,00	5 285,40	822-1	RTS 24/ I
19	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	13,80000	426,00	5 878,80	822-1	RTS 24/ I
20	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	14,59300	292,00	4 261,16	822-1	RTS 24/ I
Díl: 95					401 325,00			
21	953943125R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání U180 : STĚNA 1-B : 2*8	kus	16,00000	722,00	11 552,00	801-1	RTS 24/ I
				16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	STĚNA 1.	OTOČNÉ VÁLCE - SEŠTAVENÍ PTACTVA - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: V rámci ocelového rámu jsou navrženy tři svislé válce rozdělené na tři stejné části. Válců se budou vzájemně otáčet, tak aby byla možnost vyobrazení motiv seskládat. Na každém válci budou vždy dva motivy ptactva. Obrázky budou kreslené, nebude se jednat o fotografie (při výběru obrázků musí být řešena autorská práva) Povrchová úprava: motiv ptactva bude řešen tiskem na polepovou folii	SOUBOR	1,00000	68 355,00	68 355,00		Vlastní
23	STĚNA 2.	KOORDINACE - KOORDINAČNÍ CVIČENÍ - VEDENÍ KRUHŮ JEDNOU I OBĚMA RUKAMA - KOORDINACE RUKOU - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: V rámci ocelového rámu budou umístěny dvě zvlněné tyče s kruhy. Ohýbané ocelové trubky budou opatřeny žárovým pozinkem. Povrchová úprava: žárový pozink	SOUBOR	1,00000	61 278,00	61 278,00		Vlastní
24	STĚNA 3.	DENDROFON - POZNÁVÁNÍ CHARAKTERU VYBRANÝCH DŘEVIN (ZVUK, STRUKTURA DŘEVA) - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: V rámci ocelového rámu bude umístěno šest dřevěných hranolů vybraných tuzemských dřevin (buk, dub, lípa, smrk, borovice, modřín) s popisným obrázkem. Hranoly dřevin (80x80x1000) budou provlečeny na ocelovou kulašinu, která bude přivařena k rámu. Hranoly dřevin budou zkoseny. Obrázky stromů budou umístěny na desce z ocelového plechu (kovářská čern) a to formou polepu z obou stran. Na hranolech dřevin bude vyražen (vypálen) název stromu. Dřevěná palička bude pomocí řetízku přes ocelové očko přichycena ke kulašině. Obrázky budou formou kresby, nebude se jednat o fotografie. (při výběru obrázků musí být řešena autorská práva) Povrchová úprava: dřevo opatřeno tenkovrstvou lazurou	SOUBOR	1,00000	41 160,00	41 160,00		Vlastní
25	STĚNA 4.	PIŠKOVKY - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: Smrkové dřevo, velikost kostek 7x7x7cm, otočné kostky umístěny na ocelových tyčkách. Hraný kostek budou zkoseny. Kostky budou opatřeny symbolem X/O a barvou bílá/zelená Povrchová úprava: dřevo opatřeno impregnací a nátěrem silnovrstvou lazurou	SOUBOR	1,00000	27 930,00	27 930,00		Vlastní
26	STĚNA 5.	BYLINY - POZNÁVÁNÍ ROSTLIN UMÍSTĚNÝCH V LOKALITĚ, POPŘÍPADNĚ LUČNÍ KVĚTINY - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: V rámci ocelového rámu bude umístěno 35 otočných destiček (120x120x18mm) umístěných na ocelových tyčkách. Destičky budou provedeny z kvalitní vodovzdorné překližky opatřeny potiskem. Hraný destiček budou zkoseny. Přední strana bude obsahovat kreslený obrázek rostliny, zadní strana bude obsahovat název, popřípadě popis. Obrázky budou otočné kolem svislé osy. Obrázky budou formou kresby, nebude se jednat o fotografie. (při výběru obrázků musí být řešena autorská práva)	SOUBOR	1,00000	61 740,00	61 740,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Povrchová úprava: dřevo opatřeno tenkovrstvou lazurou						
27	STĚNA 6.	XYLOFON - TVOŘENÍ VLASTNÍCH MELODIÍ A TONŮ - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: Soustava kovových trubek opatřených pevným komaxitem, pomocí řetízku a očka na obou stranách šroubováno k rámu. Povrchová úprava: komaxit	SOUBOR	1,00000	38 220,00	38 220,00		Vlastní
28	STĚNA 7.	HODINY - URČOVÁNÍ ČASU - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: Krycí desky analogového a digitálního času budou provedeny z kompozitní desky tl. 30mm RAL 7030, která je odolná proti korozi a lépe odolává vandalismu. Analogový čas: Číselník s minutami bude proveden z kompozitní desky tl. 3mm RAL 6018 (zelená). Do desky bude provedeno vybrání dle značení minut. Označení čísel bude na desce natištěno v černé barvě. Ručičky budou kovové a budou umožňovat manuální pohyb – ručička hodin černá RAL 6012, minutová ručička tmavě zelená RAL 6010 Digitální čas: Digitální čas je znázorněn na čtyřech kruhových deskách (kompozitní deska tl. 0,3mm). Přední krycí deska bude opatřena čtyřmi obdélníkovými otvory pro čísla digitálního času. Čísla budou provedena na čtyřech kruzích (kompozitní deska tl. 0,3mm), tak aby bylo možné s nimi otáčet (po obvodu zubatá). Kruhové otočné desky s čísly budou provedeny v barvě RAL 6018, minuty v barvě RAL 6010, čísla černá. Dvojitka bude na desce natištěna.	SOUBOR	1,00000	69 090,00	69 090,00		Vlastní
29	STĚNA 8.	BETONOVÁ STĚNA S TABULI - D+M, bližší specifikace viz. PD Charakter konstrukce: Betonová stěna v části směřující do centrálního prostoru bude opatřena 3x nátěrem černou magnetickou barvou pro venkovní použití. Plocha bude umožňovat popis bílou křídou. V zadní části bude umístěn znak městské části a název městské části – kovová písmena (popřípadě bude zvolen nápis dle požadavku investora) Samotná betonová stěna a ocelové profily nejsou součástí této položky	SOUBOR	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 259,48		
30	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovné do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svíslou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	21,37998	246,00	5 259,48	801-5	RTS 24/ I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					201 806,40		
31	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus U180	kg	1 552,35696	130,00	201 806,40	AP-PSV	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPUSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 10	EDUKATIVNÍ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STĚNA 1,2,3 : (1,25+2,94*2)*22,0*3		470,58000				
		STĚNA 4,5 : (1,25+2,92*2)*22,0*2		311,96000				
		STĚNA 6 : (1,25+2,9*2)*22,0		155,10000				
		STĚNA 7 : (1,25+2,89*2)*22,0		154,66000				
		STĚNA 8 : (4,0+2,89*2)*22,0		215,16000				
		pásovina 150/6 : (13,8+0,613)*0,15*48,0		103,77360				
		Koeficient PROŘEZ, SPOJ, MATERIÁL: 0,1		141,12336				
Díl: 783		Nátěry				9 876,79		
32	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	36,31173	272,00	9 876,79	AP-PSV	RTS 24/ I
		U180 :						
		STĚNA 1,2,3 : (1,25+2,94*2)*0,611*3		13,06929				
		STĚNA 4,5 : (1,25+2,92*2)*0,611*2		8,66398				
		STĚNA 6 : (1,25+2,9*2)*0,611		4,30755				
		STĚNA 7 : (1,25+2,89*2)*0,611		4,29533				
		STĚNA 8 : (4,0+2,89*2)*0,611		5,97558				
Celkem						711 721,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 11	LANOVÁ DRÁHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				205 798,01		
1	L/01	Lanová dráha se sedátkem a nástupní rampou, 22,6x4,2x3,3 m - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	205 798,01	205 798,01		Vlastní
hemí sestava obsahuje sedátko a nástupní rampu, je určena pro 1 uživatele								

Celkem	205 798,01
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 12	WORKOUTOVÉ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 689		Kryty sportovních ploch				67 900,00		
1	G1	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa 5m	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
2	G2	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - stopy ruce	pár	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
3	G3	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lidské stopy	pár	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
4	G4	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - symbol v kruhu - klik	pár	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
5	G5	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - symbol v kruhu - stopy a ruce	pár	13,00000	2 800,00	36 400,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				426 336,00		
6	01	Workoutová konstrukce - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	212 647,20	212 647,20		Vlastní

Maximální výška pádu: 1,8 m
Materiál stojných nohou: Pevnostní ocelový jáček 100x100x4 mm
Materiál hrazdy: Pevnostní ocel průměr 33,7mm, síla 3-8mm
Materiál bradel: Pevnostní ocel o O trubky 51 a síle materiálu 4 mm
Povrchová úprava: Pozink a komaxit-barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení: Pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

1x Žebřiny svislé ve výšce cca 240 cm o šíř hrazd 140 cm s plnohodnotnými příčkami o O trubky 33,7 mm a maximální mezerou mezi žebřinami 240 mm v celé části
1x Žebřík vodorovný o min délce 140cm, ve výšce cca 240 cm, s min. 4 příčkami o šíř 140 cm a O trubky 33,7mm
1x Držák na kruhy mimo osy nohou –minimálně 280 cm nad zemí
1x Multibar –Multifunkční hrazda (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy vhodná na úzké i širší přitahy simulující přirozený pohyb rukou)
3x Hrazda o délce 140 cm ve výšce cca240 cm o O trubky 33,7 mm
1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce cca 220 cm o O trubky 33,7 mm
1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce cca 150cm o O trubky 33,7 mm
1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 30–40 cm o O trubky 33,7 mm1x Předvysutá (o 20 cm mimo osu stojných nohou) designová hrazda o délce 160 cm ve výšce cca 245 cm o O trubky 33,7 mm
1x Trojitá bradla ve výšce cca 140 cm o délce cca 200cm, bez vnitřních spojovacích tyčí O trubky 51 mm1x Hrazda svislá na trénování human flag –vlajky o O trubky 33,7mm
4x Gripuchyt pro trénování human flag –vlajky O trubky 33,7 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	2	ZPUSOBILÉ VÝDAJE - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU
R:	SO 12	WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	02	Bench Dip Cut - Bradlová lavice - D+M, bližší specifikace viz. PD Půdorysný rozměr: 2x0,5m Maximální výška pádu: 0,5 m Materiál konstrukce: Pevnostní ocelový jákel 70x50x2-3mm Materiál madel se zkosením: Pevnostní ocel průměr 33,7mm, síla 3-8mm Materiál dosedací plochy: Dřevo z prýmy 80x50mm Povrchová úprava: Pozink a komaxit –barevnost dle RAL (určí investor) Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	kus	1,00000	57 987,20	57 987,20		Vlastní
8	03	Abdominal Bench - Funkční šikmá lavice - D+M, bližší specifikace viz. PD Půdorysný rozměr: 1,8x0,4 m Maximální výška pádu: 0,5 m Materiál vnitřní konstrukce: Pevnostní ocelový jákel 70x50x2-3 mm Materiál stojných nohou: Pevnostní ocelový jákel 100x100x4 mm Materiál dosedací plochy: Dřevo z prýmy 80x50mm Povrchová úprava: Pozink a komaxit –barevnost dle RAL (určí investor) Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	kus	1,00000	68 107,20	68 107,20		Vlastní
9	04	Step up EPDM - Stupínek EPDM - D+M, bližší specifikace viz. PD Půdorysný rozměr: 0,3 x 0,3 m Maximální výška pádu: 0,5m Materiál: Pevnostní ocel o Ø trubky 51 a síle 4 mm + laserové výpalky Povrchová úprava: Pozink a komaxit –barevnost dle RAL (určí investor) Kotvení: Pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	kus	2,00000	43 797,20	87 594,40		Vlastní
Celkem						494 236,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Rozvaděč RS1				70 074,90		
1	1	Skříň plastová pázdna do země - kompaktní pilíř vč. mont. desky, IP44/IP20, (v x š x hl) 1832x470x250mm, uzamykatelná dvířka v horní části pomocí čtyřhlanu vč. příslušenství, např. ESTA, DCK Holoubkov ap.	ks	1,00000	19 262,25	19 262,25		Vlastní
2	2	Štítek na přístroje	ks	8,00000	173,25	1 386,00		Vlastní
3	3	Štítek popisný	ks	1,00000	173,25	173,25		Vlastní
4	4	SVODIČ BLESK. PROUDU TR. T1+T2 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)/3 póly pro TN-C	ks	1,00000	16 193,10	16 193,10		Vlastní
5	5	Jedn pólový jistič 16B-1, 16A, 10kA	Ks	3,00000	414,75	1 244,25		Vlastní
6	6	Třípólový jistič 16B-3, 16A, 10kA	ks	1,00000	1 566,60	1 566,60		Vlastní
7	7	Třípólový jistič 25B-3, 25A, 10kA	ks	1,00000	1 974,00	1 974,00		Vlastní
8	8	Třípólový jistič 20B-3, 20A, 10kA	ks	1,00000	1 606,50	1 606,50		Vlastní
9	9	Proudový chránič 25-4-030AC-G, 25A, 30mA, 10kA	Ks	1,00000	3 470,25	3 470,25		Vlastní
10	10	Zásuvka 2P+PE, 230VAC, 16A, A1, IP54, vestavná s víčkem	ks	3,00000	341,25	1 023,75		Vlastní
11	11	Zásuvka 3P+N+PE, 400VAC, 16A, IP44, vestavná šikmá s víčkem	ks	1,00000	1 669,50	1 669,50		Vlastní
12	12	Hlavní ochranná přípojnice HPAS	Ks	1,00000	3 622,50	3 622,50		Vlastní
13	13	Svorka 4mm ²	ks	3,00000	57,75	173,25		Vlastní
14	14	Svorka 10mm ²	ks	3,00000	92,40	277,20		Vlastní
15	VK	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - kabelová žláby, lišty, propoj. dráty apod. - bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00000	2 205,00	2 205,00		Vlastní
16	VK	Směrové značení vodičů Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení - bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00000	840,00	840,00		Vlastní
17	VK	Vypracování dílenské dokumentace	hod	10,00000	997,50	9 975,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	VK	Projektová upřesnění a nepředvídatelné náklady 5% z celkového materiálu a montáže	pr	5,00000	682,50	3 412,50		Vlastní
Díl: 2		Úprava v rozvaděči RH-1(B)				26 546,10		
19	31	Štítek na přístroje	ks	2,00000	92,40	184,80		Vlastní
20	32	Třipólový jistič 32B-3, 32A, 10kA	ks	1,00000	2 152,50	2 152,50		Vlastní
21	33	Elektroměr pro podružné měření přímé	ks	1,00000	14 582,40	14 582,40		Vlastní
22	34	Svorka 10mm ²	ks	3,00000	74,55	223,65		Vlastní
23	35	Vývodka Ste29 24-26 mm	ks	1,00000	761,25	761,25		Vlastní
24	36	HZS - Úprava zapojení v rozvaděči	hod	5,00000	682,50	3 412,50		Vlastní
25	VK	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. - Bude dáno požadavky při vlastní montáži	sd	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
26	VK	Směrové značení vodičů Popisovací nálečky cílového značení vodičů a jejich osazení -	sd	1,00000	504,00	504,00		Vlastní
27	VK	Projektová upřesnění a nepředvídatelné náklady 5% z celkového materiálu a montáže	pr	5,00000	420,00	2 100,00		Vlastní
Díl: 3		Instalace				94 531,50		
28	41	Montáž RS1 do oplocení	ks	1,00000	12 075,00	12 075,00		Vlastní
29	42	Ocelová konstrukce všeobecně	kg	10,00000	407,40	4 074,00		Vlastní
30	43	Kabel CYKY-J 4x10 , volné Výměra: 20x35 = 55m 55	m	55,00000	186,90	10 279,50		Vlastní
31	44	Kabel CYKY-J 5x4 , volné Výměra: 1 x 2 = 2m 2	m	2,00000	134,40	268,80		Vlastní
32	45	Ukončení kabelu do 5x4 mm ²	ks	2,00000	267,75	535,50		Vlastní
33	46	Ukončení kabelu do 4x10 mm ²	ks	2,00000	299,25	598,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	47	Drát FeZn ø10mm (0,62kg/m), pevně výměra: 10+10 = 20m : 20	m	20,00000	117,60	2 352,00		Vlastní
				20,00000				
35	48	Svorka hromosvodní - SS spojovací	ks	6,00000	36,75	220,50		Vlastní
36	49	Svorka hromosvodní - SP připojovací	ks	2,00000	50,40	100,80		Vlastní
37	50	Svorka hromosvodní SR 3 páska-drát	ks	4,00000	92,40	369,60		Vlastní
38	51	Tvarování mont.dílu	ks	3,00000	569,10	1 707,30		Vlastní
39	52	Vodič NY-Y-J 10mm ² , ze/žl - volně Výměra: 1 x 5 = 5m : 5	ks	5,00000	117,60	588,00		Vlastní
				5,00000				
40	53	Trubka tuhá d20 vč. kolen a přichytek Výměra: 1 x 5 = 5m : 5	m	5,00000	138,60	693,00		Vlastní
				5,00000				
41	Pol_0041	Lišta PVC 40x40mm se zákrytem Výměra: 1 x 30 = 30m : 30	m	30,00000	162,75	4 882,50		Vlastní
				30,00000				
42	54	Skříň přepětové ochrany - montáž pod omítku Sestava SPO: Skříň prázdná 210x280x130mm na povrch, IP65 Svodič bleskového proudu a přepětí SPD1+2 - 1ks 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)/3 póly pro TN-C Svorky, ucpávky, propoj. dráty, osazení do skříně	ks	1,00000	7 581,00	7 581,00		Vlastní
43	55	HZS - Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	698,25	1 396,50		Vlastní
44	56	HZS - Komplexní vyzkoušení	hod	2,00000	698,25	1 396,50		Vlastní
45	57	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	577,50	2 310,00		Vlastní
46	58	HZS - Doložení dokladů ke kolaudaci	hod	5,00000	840,00	4 200,00		Vlastní
47	59	HZS - Odpojení a zapojení el. brány	hod	4,00000	787,50	3 150,00		Vlastní
48	60	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	hod	10,00000	997,50	9 975,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S ostatními profesemi						
49	60	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	12,00000	1 312,50	15 750,00		Vlastní
		Revizní technik - zkoušky + revizní zpráva						
50	VK	Směrové značení vodičů	sd	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
		Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení						
51	VK	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ	sd	1,00000	1 417,50	1 417,50		Vlastní
		MATERIÁL A PRÁCE - krabice, svorky, hmoždinky, šrouby, páska, asfaltový nátěr, malta ap. - dle potřeby dodaného montážního materiálu						
52	VK	Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady	pr	5,00000	997,50	4 987,50		Vlastní
		5% z celkového materiálu a montáže						
53	Pol_0053	Podružný materiál 4.5% z materiálu	pr	4,50000	525,00	2 362,50		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				65 078,71		
54	81	Hloubení kabelové rýhy	m	15,00000	230,00	3 450,00		Vlastní
		Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 800mm výměra: 10+5 = 15m :						
		15		15,00000				
55	82	Hloubení kabelové rýhy	m	4,00000	344,00	1 375,00		Vlastní
		Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm výměra: 1 x 4 = 4m :						
		4		4,00000				
56	83	Zához kabelové rýhy	m	15,00000	74,60	1 119,00		Vlastní
		Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 600mm výměra: 10+5 = 15m :						
		15		15,00000				
57	84	Zához kabelové rýhy	m	4,00000	124,00	496,00		Vlastní
		Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 950mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměra: 1 x 4 = 4m :						
		4		4,00000				
58	85	Zřízení kabelového lože Z prosáté zeminy (písku), šíře do 70cm, tloušťka 10cm výměra: 2x(10+5) = 30m :	m	30,00000	237,00	7 110,00		Vlastní
		30		30,00000				
59	86	Zřízení kabel. lože z betonové směsi Šíře do 100cm, tloušťka 10cm výměra: 1 x 4 = 4m :	m	4,00000	866,00	3 864,00		Vlastní
		4		4,00000				
60	87	Zakrytí kabelů v trubce betonovou směsí Šíře do 100cm, tloušťka 15cm výměra: 1 x 4 = 4m :	m	4,00000	1 176,00	4 704,00		Vlastní
		4		4,00000				
61	88	Chránička např. KF 09050 výměra: 1 x 4 = 4m :	m	4,00000	99,75	399,00		Vlastní
		4		4,00000				
62	89	Vystražná fólie výměra: 10+5 = 15m :	m	15,00000	17,60	264,00		Vlastní
		15		15,00000				
63	90	Výkop jámy pro RS1 Zemina třídy 3, ručně Výměra 0,6 x 0,3 x 0,6 = 0,144m3 :	m3	0,14000	1 270,00	177,80		Vlastní
		0,14		0,14000				
64	91	Odvoz zeminy - naložení, rozhoz, úprava povrchu výměra: 70 x 0,65 x 0,2 = 9,04m3 :	m3	9,04000	1 039,50	9 397,08		Vlastní
		9,04		9,04000				
65	92	Úprava povrchu - volný terén	m2	12,35000	166,95	2 061,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 06	AREÁLOVÝ ROZVOD NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměra: 19 x 0,65 = 12,35m2 : 12,35		12,35000				
66	VK	HZS - Nezměřitelné a nepředvidatelné pracovní úkony Bude dáno požadavky při vlastní montáži	hod	8,00000	682,50	5 460,00		Vlastní
67	93	HZS - Zabezpečení inž. sítí ve výkopu	hod	6,00000	682,50	4 095,00		Vlastní
68	94	HZS - Zaměření stávajících inženýrských sítí	hod	6,00000	892,50	5 355,00		Vlastní
69	96	HZS - Prostup anglickým dvorkem vč. zapravení	hod	5,00000	2 152,50	10 762,50		Vlastní
70	VK	Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady 5% z celkových zemních prací	pr	5,00000	997,50	4 987,50		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 586,00		
71	71	Doprava 3,6%	kpl	1,00000	9 240,00	9 240,00		Vlastní
72	72	Přesun 1,0%	kpl	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
73	73	PPV 6,0%	kpl	1,00000	14 196,00	14 196,00		Vlastní
Celkem						282 817,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 466,99		
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 V-1 : 9,25*1,5*1	m3	13,87500	799,00	11 086,13		Vlastní
				13,88000				
2	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 příplatek 50% : 9,25*0,5	m3	4,62500	28,40	131,35		Vlastní
				4,63000				
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m V-1 : 9,25*1,5*2	m2	27,75000	146,00	4 051,50		Vlastní
				27,75000				
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,75000	86,20	2 392,05		Vlastní
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,87000	140,00	1 941,80		Vlastní
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože potrubí : 0,925 obsyp potrubí : 2,775	m3	3,70000	312,00	1 154,40		Vlastní
				0,93000				
				2,77000				
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,70000	167,00	617,90		Vlastní
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,70000	22,00	81,40		Vlastní
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop : 13,87 odvozená zemina : 3,70	m3	17,57000	157,00	2 758,49		Vlastní
				13,87000				
				3,70000				
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny V-1 : 9,25*1*0,3	m3	2,77500	233,00	646,58		Vlastní
				2,77000				
11	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	3,70000	574,20	2 124,54		Vlastní
12	58337213	Štěrkošek frakce 0-32 Z	m3	2,77500	894,00	2 480,85		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 137,75		
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm V-1 : 9,25*1*0,1	m3	0,92500	1 230,00	1 137,75		Vlastní
				0,93000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				11 173,80		
14	722299034T00	Kulový uzávěr G1" +mont.	ks	1,00000	2 101,00	2 101,00		Vlastní
15	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	9,25000	152,00	1 406,00		Vlastní
16	PC3	Koleno 45° PE100 d90	ks	2,00000	1 674,00	3 348,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 07	AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	28613855	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 8,2 x 6000 mm	kus	9,38870	460,00	4 318,80		Vlastní
		ztrátě 1,5% - 9,25*1,015		9,39000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				1 791,73		
18	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	9,25000	21,50	198,88		Vlastní
19	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	9,25000	41,60	384,80		Vlastní
20	PC	Výstražná folie+2xsignalizační vodič+mon	m	9,25000	130,60	1 208,05		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot				7 575,07		
21	998278101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,53023	1 160,00	7 575,07		Vlastní
Celkem						51 145,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				87 966,96		
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Přípojka D1 : 19,87 Přípojka D2 : 22,83	m3	42,70000	624,00	26 644,80		Vlastní
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Příplatek 50% : 42,7*0,5	m3	21,35000	28,40	606,34		Vlastní
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m Přípojka D1 : 19,87*2 Přípojka D2 : 22,83*2	m2	85,40000	146,00	12 468,40		Vlastní
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	85,40000	86,20	7 361,48		Vlastní
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,70000	140,00	5 978,00		Vlastní
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Lože potrubí : 3,997 Obsyp potrubí : 11,991	m3	15,98800	312,00	4 988,26		Vlastní
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,98800	167,00	2 670,90		Vlastní
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	15,98800	22,00	351,4		Vlastní
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 42,70-15,988	m3	26,71000	157,00	4 193,78		Vlastní
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny D1 : 18,36*1*0,3 D2 : 21,61*1*0,3	m3	11,99100	233,00	2 793,90		Vlastní
11	R1	Poplatek za uložení na skládku	m3	15,98800	574,20	9 180,31		Vlastní
12	58337213	Štěrkošek frakce 0-32 Z	m3	11,99100	894,00	10 719,95		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				4 916,31		
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkošku do 63 mm D1 : 18,36*1*0,1 D2 : 21,61*1*0,1	m3	3,99700	1 230,00	4 916,31		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				55 038,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	39,96000	171,00	6 833,16		Vlastní
		D1 : 18,35		18,35000				
		D2 : 21,61		21,61000				
15	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6	m	43,67630	367,36	16 044,93		Vlastní
		ztrátě 9,3% : 39,96*1,093		43,68000				
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	27,72462	1 160,00	32 160,56		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				37 510,49		
17	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	39,96000	37,80	1 510,49		Vlastní
18	R2	Šachta kanalizační plastová, litinový poklop	kpl	2,00000	18 000,00	36 000,00		Vlastní
Celkem						185 422,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 14	OPLOCENÍ DVORA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
1	2001	Ověření stávajícího stavu ŽB základů, případné vyspravení a zrovnání horního lící zákl. pasu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	311231114RY1	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu ze SMS 5 MPa podezdívka : (27,743-3,7-0,65-1,301)*0,5*0,3	m3	3,31380	7 040,00	23 329,15	801-1	RTS 24/ I
3	331231114RT2	Zdivo přílů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu výpencementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) pilíře : (0,45*8+0,58+0,95)*1,6*0,3	m3	2,46240	8 070,00	19 871,57	801-1	RTS 24/ I
4	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. T/3 : 60*0,3	m	18,00000	1 510,00	27 180,00	801-4	RTS 24/ I
5	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1ka/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 105,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 60,00000	kus	165,00000	140,00	23 100,00	801-1	RTS 24/ I
6	342241158RSx	Příčky z keramických dřevaných tvárnic 200x200mm, tl. 140 mm, bez dodávky cihel (2,0+3,0*5)*1,6	m2	27,20000	1 259,00	34 244,80		Vlastní
7	T/1	Ocelová trubka D60,3 x 3,2 mm, dl. 2600mm, vtažnutá do původního betonového základu, bližší specifikace viz. PD	kus	10,00000	4 500,00	45 000,00		Vlastní
8	T/2	Prefabrikované výztužné prvky do vodorovných ložných spár zděných stěn z nerezové oceli - D+M, bližší specifikace viz. PD Prefabrikované výztužné prvky pro zabudování do pěti vodorovných ložných spár zděných stěn z nerezové oceli	m	105,00000	121,50	12 757,50		Vlastní
9	T/3	Tmý z ocelové výztuže D12 mm dl. 300 mm, do stáv. základového pasu, bližší specifikace viz. PD	kus	60,00000	400,00	24 000,00		Vlastní
10	59612012R1	Keramické dřevané tvárnice 20x20x14 cm (2,0+3,0*5)*1,6*25*1,05	kus	714,00000	141,57	101 080,98		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
						29 028,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 14	OPLOCENÍ DVORA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 ŽB věnec nad stávajícím základem : 24,0*0,3*0,25	m3	1,80000	4 640,00	8 352,00	801-1	RTS 24/I
12	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení ŽB věnec nad stávajícím základem : 24,0*2*0,25+0,3*4*0,25	m2	12,30000	738,00	9 077,40	801-1	RTS 24/I
13	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,30000	m2	12,30000	142,00	1 746,60	801-1	RTS 24/I
14	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. viz. tabulka výztuže : 0,17626	t	0,17626	55 900,00	9 852,93	801-1	RTS 24/I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						19 970,16		
15	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou podezdívka : (27,743-3,7-0,65-1,301)*0,5*2+0,3*0,5*4 pilíře : (0,45*8+0,58+0,95)*1,63*2+0,3*1,63*4+0,1*2*1,63*12	m2	45,28380	441,00	19 970,16	801-1	RTS 24/I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						528,54		
16	931971111R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesměknutí (např. přibitím, maltovými terči). 0,3*2,3*2	m2	1,38000	383,00	528,54	801-1	RTS 24/I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						155 000,00		
17	O/01	Krytí koruny zidky z ocel. plechu tl. 8mm, š. 330 mm, celk. délka 22,78m (8ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD vč. kotvení a podkladních vrstev (betonový gel a asf.pás)	soubor	1,00000	98 000,00	98 000,00		Vlastní
18	O/02	Krytí podezdívky z ocel. plechu tl. 8mm, š. 100 mm, celk. délka 34,0 m (12ks) - D+M, bližší specifikace viz. PD vč. kotvení a podkladních vrstev (betonový gel a asf.pás)	soubor	1,00000	57 000,00	57 000,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 757,68		
19	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	20,41418	429,00	8 757,68	801-5	RTS 24/I
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 141,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230501_3	REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA
O:	3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	SO 14	OPLOCENÍ DVORA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	711140014RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka hliníková fólie (3,037+19,301+0,45)*0,3	m2	6,83640	459,50	3 141,33	AP-PSV	RTS 24/ I
				6,83640				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						47 500,00		
21	Z/01	Nová vstupní ocelová branka pro pěší, 1200x2150x80mm, RAL 7012 - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní
22	Z/02	Stávající vjezdová 2kř. brána 3700x2000mm - repase, nátěr, opětovná montáž vč. příslušenství, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
23	Z/03	Dvoukřídla dvířka pro elektroskříň, 1200x2100 mm, pozink + RAL 7012 - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
24	Z/04	Krycí stěna pro elektroskříň, 1200x2050 mm, pozink + RAL 7012 - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
Celkem						579 490,64		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1672
Stavba: Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka

KSO:
Místo: Předprostor - parková plocha ZŠ Jana Babáka

CC-CZ:
Datum: 09.09.2024

Zadavatel:
MČ Brno-Žabovřesky, Horova 26, 616 00 Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZaKT s.r.o. Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Cena bez DPH			2 396 857,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 396 857,66	503 340,11
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 900 197,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1672		
Stavba:	Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka		
Místo:	Předprostor - parková plocha ZŠ Jana Babáka	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:	MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno	Projektant:	
Uchazeč:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 396 857,66	2 900 197,77
SO-04	Sadové úpravy	2 396 857,66	2 900 197,77
D-04-07	Rozpočet následné péče	2 396 857,66	2 900 197,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka

Objekt:

SO-04 - Sadové úpravy

Soupis:

D-04-07 - Rozpočet následné péče

KSO:

Místo: Předprostor - parková plocha ZŠ Jana Babáka

CC-CZ:

Datum: 09.09.2024

Zadavatel:

MČ Brno-Žabovřesky, Horová 28, 616 00 Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o, Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Cena bez DPH

2 396 857,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 396 857,66	21,00%	503 340,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 900 197,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka

Objekt:

SO-04 - Sadové úpravy

Soupis:

D-04-07 - Rozpočet následné péče

Místo:

Předprostor - parková plocha ZŠ Jana Babáka

Datum:

09.09.2024

Zadevatel:

MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o., Ponávka
185/2, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 396 857,66

HSV - Práce a dodávky HSV

2 396 857,66

1 - Zemní práce

2 394 920,93

998 - Přesun hmot

1 936,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka
Objekt: SO-04 - Sadové úpravy
Soupis: D-04-07 - Rozpočet následné péče
Místo: Předprostor - parková plocha ZŠ Jana Babáka
Zadavatel: MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 09.09.2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]
ZaKT s.r.o, Ponávka
185/2, 602 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 396 857,66

D HSV Práce a dodávky HSV 2 396 857,66

D 1 Zemní práce 2 394 920,93

1	K	184215113	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m	kus	25,000	283,50	7 087,50	CS ÚRS 2023 01
Poznamka k položce: předpoklad o 30% vyřazených dřevin, po 5 let po výsadbě, celkem pro 14 ks stromů, 3 jsou víceleté bez kůlové 5+5+5+5+5								
					25,000			
2	M	60591257	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný Ø 8cm dĺ 3m	kus	25,000	115,50	2 887,50	CS ÚRS 2023 01
			5+5+5+5+5		25,000			
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	25,000	94,50	2 362,50	CS ÚRS 2023 01
			5+5+5+5+5		25,000			
4	M	M1	příčka z púlené frézované kulatiny průměru 80 mm délky 50 cm	kus	25,000	47,25	1 181,25	
			5+5+5+5+5		25,000			
5	M	M2	vyvazovací páska šířky 40 mm, délka úvazku 70 cm	m	17,500	15,75	275,63	
			5*0,7+5*0,7+5*0,7+5*0,7+5*0,7		17,500			
6	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	85,000	3 675,00	312 375,00	CS ÚRS 2023 01
Poznamka k položce: výchovný řez u všech stranů 17+17+17+17+17								
					85,000			
7	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	120,000	26,25	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
Poznamka k položce: solitérní stromy a keře (17+7)+(17+7)+(17+7)+(17+7)+(17+7)								
					120,000			
8	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	1 073,700	26,25	28 184,63	CS ÚRS 2023 01
Poznamka k položce: vypletí 3 roky po výsadbě, následně se keře zapojí 357,9+357,9+357,9								
					1 073,700			
9	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m	m2	690,000	78,75	54 337,50	CS ÚRS 2023 01
Poznamka k položce: tvarování ŽP při komunikaci Tábor 2 s ročně po dobu 5 let								
			2*89		138,000			
			2*89		138,000			
			2*89		138,000			
			2*89		138,000			
			2*89		138,000			
			Součet		690,000			
10	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1.5 do 3.0 m, pro jakoukoliv šířku	m2	294,000	472,50	138 915,00	CS ÚRS 2023 01
Poznamka k položce: redukce keřů Sloves, japonice při komunikaci Hradecké 1 z ročně po dobu 5 let								
			1*58,8		58,800			
			1*58,8		58,800			
			1*58,8		58,800			
			1*58,8		58,800			
			1*58,8		58,800			
			Součet		294,000			
12	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonu trvalek	m2	4 225,500	31,50	133 103,25	CS ÚRS 2023 01
			845,1*1		845,100			
			845,1*1		845,100			
			845,1*1		845,100			
			845,1*1		845,100			
			845,1*1		845,100			
			Součet		4 225,500			
11	K	185804211	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1.5 záhonu květin	m2	6 760,800	26,25	177 471,00	CS ÚRS 2023 01
			845,1*2		1 690,200			
			845,1*2		1 690,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			845,1*2		1 690,200			
VV			845,1*1		845,100			
VV			845,1*1		845,100			
VV			Součet		6 760,800			
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	60,320	210,00	12 667,20	CS ÚRS 2023 01
VV			17*14*60/1000+7*14*20/1000		16,240			
VV			17*12*60/1000+7*12*20/1000		13,920			
VV			17*10*60/1000+7*10*20/1000		11,600			
VV			17*8*60/1000+7*8*20/1000		9,280			
VV			17*8*60/1000+7*8*20/1000		9,280			
VV			Součet		60,320			
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1 623,336	210,00	340 900,56	CS ÚRS 2023 01
VV			357,9*14*40/1000+845,1*14*20/1000		437,052			
VV			357,9*12*40/1000+845,1*12*20/1000		374,616			
VV			357,9*10*40/1000+845,1*10*20/1000		312,180			
VV			357,9*8*40/1000+845,1*8*20/1000		249,744			
VV			357,9*8*40/1000+845,1*8*20/1000		249,744			
VV			Součet		1 623,336			
15	M	M3	voda pro závlivku		1 683,656	63,00	106 070,33	
VV			17*14*60/1000+7*14*20/1000		16,240			
VV			17*12*60/1000+7*12*20/1000		13,920			
VV			17*10*60/1000+7*10*20/1000		11,600			
VV			17*8*60/1000+7*8*20/1000		9,280			
VV			17*8*60/1000+7*8*20/1000		9,280			
VV			357,9*14*40/1000+845,1*14*20/1000		437,052			
VV			357,9*12*40/1000+845,1*12*20/1000		374,616			
VV			357,9*10*40/1000+845,1*10*20/1000		312,180			
VV			357,9*8*40/1000+845,1*8*20/1000		249,744			
VV			357,9*8*40/1000+845,1*8*20/1000		249,744			
VV			Součet		1 683,656			
16	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	132 619,000	5,25	696 249,75	CS ÚRS 2023 01
VV			3293,5*8+87,9*2		26 523,800			
VV			3293,5*8+87,9*2		26 523,800			
VV			3293,5*8+87,9*2		26 523,800			
VV			3293,5*8+87,9*2		26 523,800			
VV			3293,5*8+87,9*2		26 523,800			
VV			Součet		132 619,000			
17	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,345	26 250,00	9 056,25	CS ÚRS 2023 01
VV			3293,5*0,035/1000		0,115			
VV			3293,5*0,035/1000		0,115			
VV			3293,5*0,035/1000		0,115			
VV			Součet		0,345			
18	M	M4	podzimní hnojivo pro trávník s regulovaným uvolňováním živin, 0,035 kg/m2	kg	296,415	525,00	155 617,88	
P			Poznámka k položce: poměr živin N-P-K (13-5-5) + 2% MgO + 0,5% Fe účinné látky: fluoxypyr: 1,3 - 2,0 g / kg t.j. 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyoctová kyselina clopyralid: 0,2 - 0,5 g / kg t.j. 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina					
VV			3293,5*0,030		98,805			
VV			3293,5*0,030		98,805			
VV			3293,5*0,030		98,805			
VV			Součet		296,415			
19	K	185851212	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm	m2	16 907,000	6,30	106 514,10	CS ÚRS 2023 01
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			Součet		16 907,000			
20	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16 907,000	6,30	106 514,10	CS ÚRS 2023 01
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			3293,5*87,9		3 381,400			
VV			Součet		16 907,000			
D	998		Přesun hmot				1 936,73	
21	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,527	3 675,00	1 936,73	CS ÚRS 2023 01

6. PODDODAVATELÉ

- 6.1. Účastník čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:¹

Poddodavatel č. 1*

Předmět poddodávky:	Evropský arborista – European Tree Worker, kácení a řezy stromů
Objem poddodávky v % (v Kč):	1,2 % (260 tis.)
Název poddodavatele:	Kácení Šarapatka s.r.o.
Sídlo poddodavatele:	Karásek 2249/1g, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO poddodavatele:	06667490
Zastoupení poddodavatele:	Ing. Tomáš Šarapatka, jednatel společnosti
Telefon poddodavatele:	
E-mail poddodavatele:	
Webová adresa poddodavatele:	https://www.kaceni.cz/

* v případě více poddodavatelů účastník tabulku zkopíruje podle potřeby.

Alternativně:

- ~~6.1. Účastník čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, resp. mu nejsou známi.²~~

¹ Pokud účastník hodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů a poddodavatelé jsou účastníku známi, účastník uvede toto prohlášení spolu s označením těch částí veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé, a seznamem těchto poddodavatelů.

² Pokud účastník nehodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, nebo poddodavatelé nejsou účastníku známi, účastník uvede toto prohlášení.

