

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 05.12.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
209	Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou	808 541,58	0,00	169 793,73	978 335,31	436 748,86	226 331,36	145461,36	0,00	0,00
01	technologická část	260 958,57	0,00	54 801,30	315 759,87	260 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	337 024,10	0,00	70 775,06	407 799,16	175 790,29	161 233,81	0,00	0,00	0,00
03	VRN	210 558,91	0,00	44 217,37	254 776,28	0,00	65 097,55	145461,36	0,00	0,00
Celkem		808541,58	0,00	169793,73	978335,31	436748,86	226331,36	145461,36	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7595600090	Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L3, 24 / 48 portů, optické rozhraní 1Gb s dlouhým dosahem	kus	1,000	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	0,00000	0,000
2	749	7498200590	ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Záložní napájení (lze využít UPS z vlastní spotřeby) Zdroj UPS do 1KVA	kus	1,000	16 425,00	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00000	0,000
3	749	7494000586	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Nástěnné (IP43) pro nástěnnou montáž, jednokřídlé, neprůhledné dveře vnitřní V x Š 757 x 510, řad 5, rozteč 150 mm, modulů v řadě 24, ocel-plech	kus	1,000	12 154,50	12 154,50	0,00	12 154,50	0,00000	0,000
4	749	7494003390	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus	1,000	972,36	972,36	0,00	972,36	0,00000	0,000
5	749	7494003118	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	463,19	463,19	0,00	463,19	0,00000	0,000
6	749	7494003124	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	2,000	225,57	451,14	0,00	451,14	0,00000	0,000
7	749	7494003128	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	2,000	194,91	389,82	0,00	389,82	0,00000	0,000
8	749	7494004674	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 15, průřez 16 mm ² , barva zelená	kus	2,000	170,82	341,64	0,00	341,64	0,00000	0,000
9	749	7494004680	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 15, průřez 16 mm ² , barva modrá	kus	2,000	170,82	341,64	0,00	341,64	0,00000	0,000
10	749	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	kus	33,000	11,94	394,02	0,00	394,02	0,00000	0,000
11	749	7494010396	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová sv.modrá	kus	1,000	15,66	15,66	0,00	15,66	0,00000	0,000
12	749	7494010394	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová	kus	3,000	15,66	46,98	0,00	46,98	0,00000	0,000
13	749	7494010448	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA PE 6 A zž	kus	1,000	43,69	43,69	0,00	43,69	0,00000	0,000
14	749	7494004520	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	1,000	1 226,40	1 226,40	0,00	1 226,40	0,00000	0,000
15	749	7494003164	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	336,17	336,17	0,00	336,17	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	749	7494004024	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ A In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	kus	2,000	2 912,70	5 825,40	0,00	5 825,40	0,00000	0,000
17	749	7494004026	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ A In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	kus	12,000	2 529,45	30 353,40	0,00	30 353,40	0,00000	0,000
18	749	7494004108	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, I _{imp} 12,5 kA, U _c AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskříště, 3+N-pól	kus	1,000	11 059,50	11 059,50	0,00	11 059,50	0,00000	0,000
19	749	7494010538	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 13,5 s matkou	kus	20,000	6,83	136,60	0,00	136,60	0,00000	0,000
20	749	7494010542	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 21 s matkou	kus	1,000	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00000	0,000
21	749	7494010574	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Obal na výkresy do rozvaděče nn	kus	1,000	306,60	306,60	0,00	306,60	0,00000	0,000
22	749	7494010572	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	2,000	39,42	78,84	0,00	78,84	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

96 584,44

96 584,44

0,000

25	R	7494151012	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů přes 72 do 144	kus	1,000	920,90	0,00	920,90	920,90	0,00000	0,000
26	R	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	6,000	373,40	0,00	2 240,40	2 240,40	0,00000	0,000
27	R	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	1,000	937,32	0,00	937,32	937,32	0,00000	0,000
28	R	7494450520	Montáž proudových chráničů dvoupólových s nadproudovou ochranou (10 kA)	kus	14,000	457,71	0,00	6 407,94	6 407,94	0,00000	0,000
29	R	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	1,000	677,81	0,00	677,81	677,81	0,00000	0,000
30	R	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových	kus	1,000	309,89	0,00	309,89	309,89	0,00000	0,000
31	R	7494658030	Montáž elektroměrů rozšíření o M-bus výstup	kus	1,000	116,07	0,00	116,07	116,07	0,00000	0,000
32	R	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro síť nn - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové síť	kus	1,000	823,44	0,00	823,44	823,44	0,00000	0,000
33	R	7494756010	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm ²	kus	33,000	42,81	0,00	1 412,73	1 412,73	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
34	R	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm ²	kus	5,000	42,81	0,00	214,05	214,05	0,00000	0,000
35	R	7494756040	Montáž svornic rozbočovací můstek do 15 x 16 mm ²	kus	2,000	255,14	0,00	510,28	510,28	0,00000	0,000
36	R	7494757010	Montáž ucpávkových vývodků pro kabely, průměru do 17 mm	kus	20,000	26,50	0,00	530,00	530,00	0,00000	0,000
37	R	7494757012	Montáž ucpávkových vývodků pro kabely, průměru do 28 mm	kus	1,000	28,58	0,00	28,58	28,58	0,00000	0,000
38	R	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	2,000	72,05	0,00	144,10	144,10	0,00000	0,000
39	R	7494758025	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn obal na výkresy do rozvaděče	kus	1,000	135,78	0,00	135,78	135,78	0,00000	0,000
24	R	7496654010	Montáž UPS 230/230V AC do 230 V	kus	1,000	479,61	0,00	479,61	479,61	0,00000	0,000
40	R	7590575020	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	38,000	341,64	0,00	12 982,32	12 982,32	0,00000	0,000
23	R	7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní	kus	1,000	7 051,80	0,00	7 051,80	7 051,80	0,00000	0,000
41	R	7598075005	Měření strukturované kabeláže 1 port	kus	76,000	89,02	0,00	6 765,52	6 765,52	0,00000	0,000
43	R	7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	kus	2,000	10 544,85	0,00	21 089,70	21 089,70	0,00000	0,000
42	R	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	28,000	1 171,65	0,00	32 806,20	32 806,20	0,00000	0,000

Celkem

164 374,13

96 584,44

260 958,57

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	357	35712021	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 22U/600x600mm	kus	1,000	14 454,00	14 454,00	0,00	14 454,00	0,04200	0,042
2	357	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	2 606,10	2 606,10	0,00	2 606,10	0,00200	0,002
3	374	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	4,000	376,68	1 506,72	0,00	1 506,72	0,00010	0,000
4	374	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	4,000	181,77	727,08	0,00	727,08	0,00010	0,000
5	357	35759000	vana optická neosazená výsvvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	2,000	1 456,35	2 912,70	0,00	2 912,70	0,00040	0,001
6	374	37459125	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	8,000	251,85	2 014,80	0,00	2 014,80	0,00005	0,000
7	374	37459075	adaptér optický E2000(APC) OS zelený simplex	kus	8,000	356,97	2 855,76	0,00	2 855,76	0,00010	0,001
8	343	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	8,000	7,96	63,68	0,00	63,68	0,00001	0,000
9	341	34123135	patchcord optický duplex délka 1m	kus	4,000	255,14	1 020,56	0,00	1 020,56	0,00010	0,000
10	374	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	156,000	64,39	10 044,84	0,00	10 044,84	0,00002	0,003
11	374	37451190	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)	kus	38,000	87,38	3 320,44	0,00	3 320,44	0,00010	0,004
12	345	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	38,000	45,44	1 726,72	0,00	1 726,72	0,00010	0,004
13	345	34555240	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	30,000	162,06	4 861,80	0,00	4 861,80	0,00007	0,002
14	345	34571475	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká	kus	8,000	26,83	214,64	0,00	214,64	0,00003	0,000
15	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	26,94	26,94	0,00	26,94	0,00001	0,000
16	345	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	44,000	49,28	2 168,32	0,00	2 168,32	0,00002	0,001
17	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	356,000	30,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00017	0,061
CYKY, průměr kabelu 9,5mm											
18	341	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	25,000	123,74	3 093,50	0,00	3 093,50	0,00053	0,013
CYKY, průměr kabelu 15,1mm											
19	341	34121080	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2	m	65,000	116,07	7 544,55	0,00	7 544,55	0,00031	0,020
SYKFY, průměr kabelu 17mm											
20	341	34121265	kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6	m	3 640,000	14,45	52 598,00	0,00	52 598,00	0,00004	0,146
U/UTP, průměr kabelu 6,1mm											

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	341	34123014	kabel datový optický OS DROP 4 vlákna 9/125 plášť LSOH OS	m	40,000	9,27	370,80	0,00	370,80	0,00001	0,000
22	345	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	122,000	209,15	25 516,30	0,00	25 516,30	0,00001	0,001
23	345	34571217	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	m	12,000	227,76	2 733,12	0,00	2 733,12	0,00001	0,000
24	345	34571209	kryt koncový kanálu elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	kus	3,000	61,98	185,94	0,00	185,94	0,00001	0,000
25	345	34571247	kryt ohybový kanálu elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	kus	5,000	80,81	404,05	0,00	404,05	0,00001	0,000
26	345	34571254	roh vnitřní kanálu elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	kus	27,000	81,80	2 208,60	0,00	2 208,60	0,00001	0,000
27	345	34571261	roh vnější kanálu elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	kus	22,000	81,80	1 799,60	0,00	1 799,60	0,00001	0,000
28	345	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	24,000	42,05	1 009,20	0,00	1 009,20	0,00018	0,004
29	345	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	22,000	68,99	1 517,78	0,00	1 517,78	0,00039	0,009

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 141 604,94 141 604,94 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 14 482,72 14 482,72 0,000

38	R	741110502	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm	m	134,000	108,08	0,00	14 482,72	14 482,72	0,00000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00 127 122,22 127 122,22 0,000

39	R	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	46,000	43,25	0,00	1 989,50	1 989,50	0,00000	0,000
33	R	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	3 640,000	25,40	0,00	92 456,00	92 456,00	0,00000	0,000
40	R	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	156,000	123,74	0,00	19 303,44	19 303,44	0,00000	0,000
35	R	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	8,000	542,03	0,00	4 336,24	4 336,24	0,00000	0,000
34	R	742124015	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zatažením	m	40,000	33,73	0,00	1 349,20	1 349,20	0,00000	0,000
37	R	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	8,000	36,35	0,00	290,80	290,80	0,00000	0,000
41	R	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	76,000	18,72	0,00	1 422,72	1 422,72	0,00000	0,000
36	R	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	8,000	746,79	0,00	5 974,32	5 974,32	0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,00 19 628,87 19 628,87 0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21-M Elektromontáže							0,00	16 603,77	16 603,77		0,000
42	R	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	150,000	31,86	0,00	4 779,00	4 779,00	0,00000	0,000
43	R	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	5,000	42,49	0,00	212,45	212,45	0,00000	0,000
30	R	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	356,000	30,22	0,00	10 758,32	10 758,32	0,00000	0,000
31	R	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	25,000	34,16	0,00	854,00	854,00	0,00000	0,000
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							0,00	3 025,10	3 025,10		0,000
32	R	220280225	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm	m	65,000	46,54	0,00	3 025,10	3 025,10	0,00000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	15 603,75	15 603,75		0,000
44	R	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	25,000	624,15	0,00	15 603,75	15 603,75	0,00000	0,000
Celkem							160 186,54	176 837,56	337 024,10		0,316

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacích a napájecích kabelů v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou objekt St4

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	145 461,36	145 461,36		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	24,000	502,61	0,00	12 062,64	12 062,64	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	288,000	463,19	0,00	133 398,72	133 398,72	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	65 097,55	65 097,55		0,000
3	VON	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	5 979,820	8,60	0,00	51 426,45	51 426,45	0,00000	0,000
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 734,220	5,00	0,00	13 671,10	13 671,10	0,00000	0,000
Celkem							0,00	210 558,91	210 558,91		0,000