

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **194_2024 STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 544 448,51
PSV			1 009 447,19
MON			35 800,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			2 614 695,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 614 695,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 614 695,70** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
99	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	25 000,00		25 000,00	1
01	ON, VN	0,00	25 000,00		25 000,00	1
SO 01	Objekt	0,00	1 384 807,22		1 384 807,22	53
01	ASŘ, SKŘ	0,00	1 384 807,22		1 384 807,22	53
SO 02	Zpevněné plochy	0,00	1 204 888,48		1 204 888,48	46
01	ASŘ, SKŘ	0,00	1 204 888,48		1 204 888,48	46
Celkem za stavbu					2 614 695,70	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			160 298,31	6,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 090,69	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			164 674,15	6,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			129 824,45	5,0
5	Komunikace	HSV			151 313,53	5,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			611,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			331 855,24	12,7
8	Trubní vedení	HSV			7 436,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 000,40	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			143 184,00	5,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 142,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 564,34	3,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			108 715,50	4,2
711	Izolace proti vodě	PSV			18 276,79	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			30 067,64	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			282 324,54	10,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			63 289,73	2,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			222 295,33	8,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			95 000,00	3,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			232 998,70	8,9
783	Nátěry	PSV			64 965,46	2,5
799	Ostatní	PSV			229,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			35 800,00	1,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			215 738,90	8,3
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,2
Cena celkem					2 614 695,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor			
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor			
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
8	0041110201	Díleňská / výrobní dokumentace	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 303,78
1	113106221	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek průjezd 101 : 46,7	m ²			
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ruční výkop pro nový základ stěny do dvora : v průjezdu - řez A-A : 0,68*0,9*4,3 v místě stávající stěny v 102 (rozšíření) - řez B-B - area x délka) : 0,25*4,7	m ³			
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,80660	m ³			
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,80660 Koeficient : 13	m ³			
5	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,80660	m ³			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				21 388,32
6	274272160	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, základ pod novou stěnu do dvora - horní část ze ztrac. bednění - jen pod novým zdivem : 0,5*(0,9+1,9)	m ²			
7	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 XC2 základ pod novou stěnu do dvora - spodní část z BP : 0,68*0,9*9,0	m ³			
8	274354013	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m ² , délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 1 PR/02 - prostup pro elektro D 75 / 600 mm : 1	kus			
9	274354033	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m ² , délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 1 PR/01 - prostup pro kanalizaci D 200 / 600 mm : 1	kus			
10	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

včetně distančních prvků

výztuž do tvarovek ztraceného bednění - odhad - 50 kg /
m3 : 0,5*0,5*(0,9+1,9)*50,0/1000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	125 849,85
---------------	--------------------------------------	-------------------

11	310236241	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

včetně pomocného pracovního lešení

nový stav - 1. NP - pozn. 1 :

ve štítové stěně : 5

ve stěně do ulice : 4

12	310239211	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3			
----	-----------	---	----	--	--	--

včetně pomocného pracovního lešení

stávající okno do ulice - zazdít : 1,9*1,65*0,45

13	311231116	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

101 - nové zdivo do dvora :

po věnec : 3,26*(0,9+1,9)

nad věncem : 0,55*9,0

vyzdění zhlaví štítové stěny směrem ke stávajícímu

objektu : 0,3*0,37*(5,5+4,3+0,66)

14	311941111	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

101 - nové zdivo do dvora - připojení ke stávaj. zdivu :

3,26+0,55

15	314231114	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC	m3			
----	-----------	---	----	--	--	--

s osazením a dodáním komínových zděří

nadezdívka komínu - režné zdivo : 0,55*0,55*0,33

16	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

překlady dle výpisu překladů :

1P03 : 0,6*0,12*1,7

17	317314130	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

krov - kapsy ve zdivu pro vaznice : 4

krov - kapsy ve zdivu pro krokevní výměnu : 2

18	317321321	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3			
----	-----------	---------------------------------------	----	--	--	--

překlady dle výpisu překladů :

1P01 : 0,16*0,45*3,5

1P02 : 0,16*0,45*3,6

2P01 : 0,16*0,17*4,0

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
19	317351107	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2			

překlady dle výpisu překladů :

1P01 : (0,16+0,45+0,16)*3,5

1P02 : (0,16+0,45+0,16)*3,6

2P01 : (0,16+0,17+0,16)*4,0

20	317351108	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,42700

21	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

překlady dle výpisu překladů :

1P03 : 5*1,7*11,1/1000

22	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

překlady dle výpisu překladů :

1P01 : 3*3,5*17,9/1000

1P02 : 3*3,6*17,9/1000

2P01 : 2*4,0*17,9/1000

23	346244381	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

jakýmkoliv cihlami,

překlady dle výpisu překladů :

1P03 : 0,12*1,7*2

24	30000001	Zapření štitové stěny pomocí vybouraných dřevěných hranolů	ks			
----	----------	--	----	--	--	--

Je stanoven speciální postup prací, kdy se prvně vybourá krov a provede se zapření štitové stěny pomocí vybouraných krokví. Zapření bude provedeno ze stávajícího trámového stropu nad průjezdem. Poté se vybourá stěna do dvora, provede se stěna nová, nový krov a až následně se vybourá to prostřední stěna s trámovým stropem nad průjezdem

25	13380520	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm ; t = 7,7 mm	t			
----	----------	---	---	--	--	--

překlady dle výpisu překladů :

1P03 : 5*1,7*11,1/1000

Koeficient prořez a řezání: 0,08

26	13380530	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm ; t = 9,5 mm	t			
----	----------	---	---	--	--	--

překlady dle výpisu překladů :

1P01 : 3*3,5*17,9/1000

1P02 : 3*3,6*17,9/1000

2P01 : 2*4,0*17,9/1000

Koeficient prořez a řezání: 0,08

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	413231211	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu do 2000 mm2 <i>krov - kapsy ve zdivu pro krokevní výměnu : 2</i>	kus			
28	413231221	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 <i>krov - kapsy ve zdivu pro vaznice : 4</i>	kus			
29	417321315	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 <i>věnc A1 : 0,45*0,2*9,5 věnc A2 : 0,25*0,15*(9,6+11,5) zhlaví štítové stěny směrem ke stávajícímu objektu - beton prostý : 0,3*0,1*(5,5+4,3+0,66)</i>	m3			
30	417351111	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení <i>věnc A1 : 9,5 věnc A2 : 9,6+11,5 zhlaví štítové stěny směrem ke stávajícímu objektu : (0,3+5,5+4,3+0,66+0,3)</i>	m			
31	417351113	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 41,66000</i>	m			
32	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) <i>Včetně distančních prvků. cca 80 kg / m3 : věnc A1 : 0,45*0,2*9,5*80,0/1000 věnc A2 : 0,25*0,15*(9,6+11,5)*80,0/1000</i>	t			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				611,00
33	612401391	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou <i>jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, překlady dle výpisu překladů : 1P03 - ve stávající části : 1</i>	kus			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 771,11
34	622421143	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 <i>postřík, jádro, štuk neřešený objekt - trojúhelník nad střechou - řez B-B : 4,0</i>	m2			
35	622471317	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, , Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorální, <i>Penetrace + 2 x krycí nátěr. biocidní; barva: bílá Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000</i>	m2			
36	622473186	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu, Lišta omítková rohová, s PVC hranou; materiál: pozink; šířka ramene = 30 mm	m			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

neřešený objekt - trojúhelník nad střechou - řez B-B : 1,5

37	622481271	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

Položka obsahuje dodávku a vtažení výztužné sítě do omítky s překrytím styků 10 cm a překrytí druhou vrstvou omítky.

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000

38	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

m :

stávající část komínu - očištění : 0,55*4*1,0

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000

39	622904121	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

m :

stávající část komínu - očištění : 0,55*4*1,0

40	627452111	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

m :

stávající část komínu - vyspárování : 0,55*4*1,0

nová nadezdívka komínu - rezné zdivo : 0,55*4*0,33

0,55*0,55

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					69 224,00
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

41	941941031	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

fasáda do ulice :

SV : 4,0*14,0

SZ - štítová zeď : 4,0*10,0

2,0*8,0

fasáda ve dvoře :

fasáda průjezdu : 4,0*10,0

uvnitř průjezdu (101) :

stěna do ulice : 4,0*10,0

štítová stěna k hospodě : 4,0*7,0

2,0*4,0

štítová stěna v průjezdě k sousedovi : 4,0*7,0

2,0*4,0

stěna do dvora : 4,0*9,0

42	941941111	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 300,00000

Koeficient 2 měsíce: 60

43	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 300,00000

44	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 kPa	m3OP			
----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--

pro nastavení komína (postaveno na stropnicích) :

2,0*2,0*4,0

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				57 369,25
45	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, bourání základu (celého) pod stěnou do dvora - 102 (bude nový základ) - řez B-B : 0,6*1,23*4,7	m3			
46	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce středová stěna (101 / 102+103) : 0,45*4,1*8,17 stěna do dvora (102) : 0,45*4,1*4,6 - okna : -0,78*1,92*0,45*2 středová stěna (102 / 103) : 0,45*4,1*4,15 - dveře : -1,0*2,0*0,45 + přízdívka v 103 : 0,15*0,95*4,1 zdivo u pozednice do ulice : 0,25*0,18*12,5 zdivo u překladů nad otvory do dvora : 0,15*0,4*5,3 zarovnání a očištění zhlaví štítové stěny směrem ke stávajícímu objektu : 0,3*0,1*(5,5+4,3)	m3			
47	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 bourací práce : skladba S3 (nad 102 a 103) - beton tl. 50 mm : 39,9*0,05 skladba S2 - beton horní tl. 50 mm (102 + 103) - area : 30,63*0,05 skladba S2 - beton podkladní tl. 50 mm (102 + 103) - area : 30,63*0,05	m3			
48	965082923	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 bourací práce : skladba S3 (nad 102 a 103) - škvára tl. 30 mm : 39,9*0,03 skladba S2 - pískové lože tl. 100 mm (102 + 103) - area : 30,63*0,1	m3			
49	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, f : okna do dvora : 4 okno do ulice : 10	kus			
50	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, i : interiérové dveře : 2	kus			
51	968061137	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy přes 4 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, p :	kus			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vrata do ulice : 2

52	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

okna do dvora : 0,78*1,92*2

53	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

okno do dvora : 1,9*1,65

54	968062455	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

i :

interiérové dveře : 1,0*2,0

1,25*2

55	968095001	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

vnitřní parapety :

okna do dvora : 0,78*2

okno do ulice : 1,9

56	970231200	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m			
----	-----------	--	---	--	--	--

zdivo u pozednice do ulice - proříznutí spáry - řez B-B :

12,5

57	973031325	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

krov - kapsy ve zdivu pro vaznice : 4

krov - kapsy ve zdivu pro krokevní výměnu : 2

58	974031164	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

překlad 1P03 : 1,7*4

59	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

103 :

okno do ulice - ostění vnitřní i vnější - bude zazděno :

0,47*(1,9+1,65)*2

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	42 746,51
----------------	--------------------------------	------------------

60	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,

28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,46,52, :

53,54,57,58, :

Součet: : 62,67816

Díl: 711	Izolace proti vodě	623,78
-----------------	---------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
61	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2			

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,40000

62	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

pod novým zdivem : 0,5*(0,9+1,9)

63	99871101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t			
----	----------	---	---	--	--	--

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61,62, :

Součet : 0,00829

Díl: 762		Konstrukce tesařské				282 324,54	
64	380931115	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 16 mm	kus				

Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.

Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

krov - kotvení pozednic do věnců - závitová tyč ve spoj.

materiálu : 13+11

65	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

o - očištění a obroušení trámu :

ponechaná stropnice / překlad 200/215 (nad vraty do

ulice) : (0,2+0,215)*2*3,5

66	762085151	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojně na pile	m3			
----	-----------	---	----	--	--	--

nový krov :

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,11000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 0,73500

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 0,41600

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,74080

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 0,91800

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 0,72000

67	762085153	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

ponechaná stropnice / překlad 200/215 (nad vraty do

ulice) : (0,2+0,215)*2*3,5

68	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

krov - spoj kleština / krokev : 10*2

69	762332110	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

dle výpisu krovu :

jednostranná kleština 60/160 : 3,95*10

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pásek 100/100 : 1,0*11

70	762332120	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

dle výpisu krovu :

krokev 100/160 : 5,7*11

6,4*11

5,4*1

4,7*1

4,5*1

6,0*1

výměna krokvi : 0,7*2

pozednice 160/140 : 9,6*1

11,5*1

sloupek 140/140 : 1,35*6

vzpěra 140/140 : 2,6*6

hambálek 140/140 : 3,2*3

71	762332140	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

dle výpisu krovu :

vazný trám 180/200 : 8,05*3

vaznice 160/200 : 10,5*1

11,0*1

72	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²	m			
----	-----------	--	---	--	--	--

c :

spojnice 100/100 : 3,2*3

zavětrování sloupků 100/100 : 1,0*12

spojnice pod krokvi 120/100 : 2,0*6

73	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

c :

krokve 140/100 : 5,9*(14+11)

+ prodloužení krokvi do dvora : 2,0*11

74	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

c :

pozednice 130/190 : 11,5+9,5

sloupek 160/160 : 1,37*6

vaznice 190/130 : 10,5*2

75	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

c :

vazné trámy 220/200 : 8,4*3

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	762341230	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z palubek na pero a drážku, včetně vyřezání otvorů , nová skladba střechy : (5,9+6,5)*11,9	m2			
77	762342203	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí přes 220 do 360 mm, nová skladba střechy : Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 147,56000	m2			
78	762342204	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva nová skladba střechy : (5,9+6,5)*11,9	m2			
79	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm c : Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 147,56000	m2			
80	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace krov : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,11000 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 0,73500 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 0,41600 Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,30400 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,74080 Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 0,91800 Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 0,72000 palubky / záklop : (5,9+6,5)*11,9*0,019 latě : Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,84450 překližka na pořádní zídce : 0,3*(5,5+4,3+0,66)*0,021	m3			
81	762441112	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním zhlaví štítové stěny směrem ke stávajícímu objektu : 0,3*(5,5+4,3+0,66)	m2			
82	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm bourací práce : a - nad průjezdem (volně loženo) : 46,7 skladba S3 (nad 102 a 103) : 39,9	m2			
83	762822820	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 e : stávající stropnice (překlad) 180/150 : 4,6	m			
84	762822830	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 bourací práce - a : stávající stropnice 220/200 - průjezd : 5,5+5,75+6,0+6,3+6,6 stávající stropnice 220/200 - 102+103 (skladba S3) : 8,3*4	m			
85	762822840	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 e :	m			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající stropnice (překlad) 240/200 : 4,6				
86	762841812	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou 1. NP - podhledy - skladba S3 : 102 : 12,24 103 : 18,14	m2			
87	762911111	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísni a dřevokaznému hmyzu , Hmot a nátěrová (0,04+0,06)*2*770,0	m2			
88	775592003	Broušení dřevěných prvků Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,90500	m2			
89	605152001	Hranolek dřevina: SM dle výpisu krovů : 17 - pásek 100/100 : 0,1*0,1*1,0*11	m3			
90	60515229	Hranol dřevina: SM dle výpisu krovů : 11 - sloupek 140/140 : 0,14*0,14*1,5*6 14 - vzpěra 140/140 : 0,14*0,14*3,0*6 15 - hambálek 140/140 : 0,14*0,14*3,5*3	m3			
91	60515247	Hranol dřevina: SM dle výpisu krovů : 7 - výměna krokví 100/160 : 0,1*0,16*1,0*2 16 - jednostranná kleština 60/160 : 0,06*0,16*4,0*10	m3			
92	60515248	Hranol dřevina: SM dle výpisu krovů : 1 - krokev 100/160 : 0,1*0,16*6,0*11 3 - krokev 100/160 : 0,1*0,16*5,5*1 4 - krokev 100/160 : 0,1*0,16*5,0*1 5 - krokev 100/160 : 0,1*0,16*5,0*1	m3			
93	60515249	Hranol dřevina: SM dle výpisu krovů : 2 - krokev 100/160 : 0,1*0,16*6,5*11 6 - krokev 100/160 : 0,1*0,16*6,5*1 9 - pozednice 160/140 : 0,16*0,14*10,0*1 10 - pozednice 160/140 : 0,16*0,14*12,0*1	m3			
94	60515281	Hranol dřevina: SM dle výpisu krovu : 8 - vazný trám 180/200 : 0,18*0,2*8,5*3	m3			
95	60515282	Hranol dřevina: SM dle výpisu krovu : 12 - vaznice 160/200 : 0,16*0,2*11,0*1 13 - vaznice 160/200 : 0,16*0,2*11,5*1	m3			
96	60517111	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm nová skladba střechy : 147,56*0,0125	m3			
97	606233006	překlíčka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,13800	m2			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Koeficient prořez: 0,15

98	61191684	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2			
----	----------	--	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 147,56000

Koeficient prořez: 0,1

99	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

64,69,70,71,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,9

7,98, :

Součet : 6,50114

Díl: 764		Konstrukce klempířské	56 847,34			
100	764816420	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu. rš 200 mm. dodávka a montáž	m			

KL01 - okapnička pod fólii, RŠ 138 mm : 22,2

101	764817140	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m			
-----	-----------	--	---	--	--	--

KL/05, RŠ 400 mm : 12,0

102	764817158	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 580 mm, dodávka a montáž	m			
-----	-----------	--	---	--	--	--

KL/06, RŠ 550 mm : 10,0

103	764813270	Lemování na střeších s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž	m			
-----	-----------	---	---	--	--	--

KL/05 - dva díly, RŠ 581 a 138 mm : 12,0

KL/06 - dva díly, RŠ 581 a 138 mm : 20,0

104	764813820	Lemování komínů osazených v hřebeni, střeš s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

KL/04 : 2,0

105	764819212	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m			
-----	-----------	--	---	--	--	--

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

KL/03 : 9,0

106	764815212	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m			
-----	-----------	--	---	--	--	--

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

KL/02 : 26,0

107	764815810	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus			
-----	-----------	--	-----	--	--	--

KL/03 : 2

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108	764321840	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 750 mm, sklonu do 30° demontáž oplechování zesilujícího sloupku u ponechané přilehlé stěny ve dvoře - : 0,6	m			
109	764322831	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° stávající střecha : 9,3+14,0	m			
110	764331831	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° neřešená část : 0,6	m			
111	764331851	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° štít k sousedovi : 12,0	m			
112	764331861	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu přes 30 do 45° sousední přilehlá stěna ve dvoře - trojúhelník : 3,7+0,27	m			
113	764339831	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45° stávající střecha : 0,9	m2			
114	764352811	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° f : stávající střecha : 9,3+14,0	m			
115	764391821	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° sousední přilehlá stěna ve dvoře : 10,5	m			
116	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm okno do ulice : 1,9	m			
117	764430840	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm štít k sousedovi : 12,0	m			
118	764454802	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm 9,0	m			
119	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 100,101,102,103,104,105,106,107, : Součet : 0,32527	t			
Díl: 765		Krytiny tvrdé	222 295,33			
120	765312813	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití bourací práce - b : střecha (prům. šířka) : (5,9+6,5)*11,9	m2			
121	765318863	Demontáž pálené krytiny hřebenu a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použití bourací práce - b : 0,85+10,5	m			
122	765313181	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přirezáání a uchycení tašek rovné,	m			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Přířezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.

střecha : (5,9+6,5)*2

123	765313142	Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem olovo/cín	m			
-----	-----------	---	---	--	--	--

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 11,35000

124	765319222	Montáž zastřešení pálenou krytinou včetně dodávky krytiny, drážkové, střech složitých, na sucho, spotřeba do 15 ks/m2, povrchová úprava režná	m2			
-----	-----------	---	----	--	--	--

Dodávka a montáž tašek základních, větracích včetně spojovacích prostředků.

Krytinu dodat dle stávající

střecha - krytinu dodat dle stávající :

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 147,56000

125	765331864	Větrací pás šířky 80 mm, pro krytinu z velkoformátových bobrovek, betonových	m			
-----	-----------	--	---	--	--	--

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.

střecha : 22,2

126	765331871	Hák protisněhový typ standard	kus			
-----	-----------	-------------------------------	-----	--	--	--

Dodávka a montáž protisněhového háku.

OV/10 : 660,0

127	765799313	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 147,56000

128	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t			
-----	-----------	---	---	--	--	--

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

122,123,124,125,126,127, :

Součet: : 6,99050

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					95 000,00
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

129	AL/01	Vstupní hliníkové dveře 1250 x 2150 mm, EW 30 DP3-C, kompletní D+M+přesuny	ks			
-----	-------	--	----	--	--	--

technické parametry a příslušenství dle výpisu prvků PSV

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					112 998,70
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

130	767846111	Ochranný systém proti pádu osob střešní zalomený hák pro taškovou krytinu, , osazený na dřevěný nosník min.rozměru 60x120 mm	kus			
-----	-----------	--	-----	--	--	--

Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. Zatížení všemi směry.

Certifikováno dle EN 517.

Popis konstrukce: Dřevěný nosník min. rozměru 60 x 120 mm

OV/11 : 10

131	767996801	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg			
-----	-----------	--	----	--	--	--

g :

vybourání kovových mříží oken do dvora - odhad 8 kg /

m2 : 0,78*1,92*8,0*2

132	7678400001R00	Ochranný systém proti pádu osob - revize a uvedení do provozu	ks			
-----	---------------	---	----	--	--	--

133	998767102	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t			
-----	-----------	--	---	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

130,131, :

Součet: : 0,01320

Díl: 783	Nátěry	64 965,46
-----------------	---------------	------------------

134	783201821	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 8,18400

135	783222941	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, sanozákladující barva , Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: protikorozi, dekorační; barva: dle vzorníku	m2	8,18400	193,00	1 579,51
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------

na vzduchu schnoucích

E :

stávající vrata z ulice - rám + příčky :

$((0,06+0,06)*2)*((1,59+3,45)*2)*2$

$((0,06+0,06)*2)*((1,59+1,59+1,59+2,2)*2)$

136	783602823	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2			
-----	-----------	---	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 23,35320

137	783622920	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x tmelením, Malta opravná	m2			
-----	-----------	---	----	--	--	--

na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

E :

stávající vrata z ulice - křídla : $3,18*3,45*2$

$0,07*(1,59+3,45)*2*2$

138	783726200	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: lazura; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: bezbarvá	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

bezbarvý lak :

nový krov :

dle výpisu krovů :

1 - krokev 100/160 : $(0,1+0,16)*2*6,0*11$

2 - krokev 100/160 : $(0,1+0,16)*2*6,5*11$

3 - krokev 100/160 : $(0,1+0,16)*2*5,5*1$

4 - krokev 100/160 : $(0,1+0,16)*2*5,0*1$

5 - krokev 100/160 : $(0,1+0,16)*2*5,0*1$

6 - krokev 100/160 : $(0,1+0,16)*2*6,5*1$

7 - výměna krokví 100/160 : $(0,1+0,16)*2*1,0*2$

8 - vazný trám 180/200 : $(0,18+0,2)*2*8,5*3$

9 - pozednice 160/140 : $(0,16+0,14)*2*10,0*1$

10 - pozednice 160/140 : $(0,16+0,14)*2*12,0*1$

11 - sloupek 140/140 : $(0,14+0,14)*2*1,5*6$

12 - vaznice 160/200 : $(0,16+0,2)*2*11,0*1$

13 - vaznice 160/200 : $(0,16+0,2)*2*11,5*1$

14 - vzpěra 140/140 : $(0,14+0,14)*2*3,0*6$

15 - hambálek 140/140 : $(0,14+0,14)*2*3,5*3$

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

16 - jednostranná kleština 60/160 : (0,06+0,16)*2*4,0*10

17 - pásek 100/100 : (0,1+0,1)*2*1,0*11

ostatní :

ponechaná stropnice / překlad 200/215 (nad vraty do
ulice) : (0,2+0,215)*2*3,5

palubky / záklop (jen z jedné strany) : (5,9+6,5)*11,9*1,1

139	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

bezbarvý nátěr (hoblované prvky)

nový krov :

dle výpisu krovů :

1 - krokev 100/160 : (0,1+0,16)*2*6,0*11

2 - krokev 100/160 : (0,1+0,16)*2*6,5*11

3 - krokev 100/160 : (0,1+0,16)*2*5,5*1

4 - krokev 100/160 : (0,1+0,16)*2*5,0*1

5 - krokev 100/160 : (0,1+0,16)*2*5,0*1

6 - krokev 100/160 : (0,1+0,16)*2*6,5*1

7 - výměna krokví 100/160 : (0,1+0,16)*2*1,0*2

8 - vazný trám 180/200 : (0,18+0,2)*2*8,5*3

9 - pozednice 160/140 : (0,16+0,14)*2*10,0*1

10 - pozednice 160/140 : (0,16+0,14)*2*12,0*1

11 - sloupek 140/140 : (0,14+0,14)*2*1,5*6

12 - vaznice 160/200 : (0,16+0,2)*2*11,0*1

13 - vaznice 160/200 : (0,16+0,2)*2*11,5*1

14 - vzpěra 140/140 : (0,14+0,14)*2*3,0*6

15 - hambálek 140/140 : (0,14+0,14)*2*3,5*3

16 - jednostranná kleština 60/160 : (0,06+0,16)*2*4,0*10

17 - pásek 100/100 : (0,1+0,1)*2*1,0*11

ostatní :

ponechaná stropnice / překlad 200/215 (nad vraty do
ulice) : (0,2+0,215)*2*3,5

palubky / záklop : (5,9+6,5)*11,9*1,1*2

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	183 019,22
-----------------	--	-------------------

140	979990161	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t			
-----	-----------	--	---	--	--	--

kategorie 17 02 01 dřevo

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09285

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,16929

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,39600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,03851

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,26880

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 2,37300

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 1,20528

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,80640

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 01	Objekt
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 1,03292 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 1,21240 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 1,58375 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,07820 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,15180 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 1,94432				
141	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t			
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,14000				
142	979999998	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t			
		sutí celkem : 106,11608 - uskladněné tašky : -3,09 - ostatní sutí : Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 11,40352*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 0,14000*-1				
143	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75, 79,82,83,84,85,86,108,109,110,111,112,113, : 114,115,116,117,118,120,121,131, : Součet: : 106,11608				
144	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75, 79,82,83,84,85,86,108,109,110,111,112,113, : 114,115,116,117,118,120,121,131, : Součet: : 106,11608				
145	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75, 79,82,83,84,85,86,108,109,110,111,112,113, : 114,115,116,117,118,120,121,131, : Součet: : 2440,66975				
146	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75, 79,82,83,84,85,86,108,109,110,111,112,113, : 114,115,116,117,118,120,121,131, : Součet: : 106,11608				

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				150 994,53
1	113106231	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníček ze zámk. dlažby ve dvoře : 1,0*8,0	m2			
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka v bývalých místnostech 102 a 103 - tl. : (18,0+12,3)*0,42 odkopávky dle výkresu 203 - půdorys základů : 68,29 - ruční výkopy cca 1/3 - u objektů, úzké základy opěrek a schodišť : -68,29*0,3333	m3			
3	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,25494 Koeficient cca 50%: -0,5	m3			
4	132201210	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro ležatou dešťovou kanalizaci (prům. hl. 1,2 m) : 0,8*1,2*(2,2+16,7+2,1+3,5+4,0+1,5+0,5)	m3			
5	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,28000 Koeficient cca 50%: -0,5	m3			
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ruční výkopy cca 1/3 - u objektů, úzké základy opěrek a schodišť : 68,29*0,3333	m3			
7	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina z výkopů na meziskládku pro zpětné zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,76106 zemina z meziskládky pro zpětné zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,76106	m3			
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,25494 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,76106	m3			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- zásypy :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,16700*-1				
9	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3			
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 88,12900				
		Koeficient : 13				
10	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
		zemina z meziskládky pro zpětné zásypy :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,76106				
11	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		za opěrku : $0,35 \cdot (1,4 + 2,8 + 1,5 + 4,4)$				
		před opěrku : $0,28 \cdot (0,5 + 2,8 + 1,3 + 4,3)$				
		ostatní - stěny, schodiště : 1,5				
		nad ležatou dešťovou kanalizací - cca 0,6 m :				
		$0,8 \cdot 0,6 \cdot (2,2 + 16,7 + 2,1 + 3,5 + 4,0 + 1,5 + 0,5)$				
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
		ležatá dešťová kanalizace :				
		$0,8 \cdot 0,41 \cdot (2,2 + 16,7 + 2,1 + 3,5 + 4,0 + 1,5 + 0,5)$				
		+ svislé : $0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,5 \cdot 5$				
13	180402111	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,				
		zatravněná plocha : 4,0				
14	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
		zatravněná plocha - ohumusování - tl. 150 mm : 4,0				
15	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 88,12900				
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg			
		zatravněná plocha : $4,0 \cdot 0,03$				
		Koeficient : 0,1				
17	5832012	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t			
		zatravněná plocha - tl. 150 mm : $4,0 \cdot 0,15 \cdot 1,9$				
		Koeficient : 0,1				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 702,37

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
18	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 schody / základ - deska (řez 5-5) : 1,1*3,12	m2			
19	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 100 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, opěrné stěny u schodiště dle řezu 6-6 : 0,75*0,6*2	m2			
20	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, opěrná stěna : 0,5*(4,3+1,44+2,8+1,4) + u okapového chodníku : 0,5*1,0	m2			
21	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ opěrné stěny -0,535 (do výkopu) : 0,4*0,25*(1,36+2,8+1,53+4,54) + u okapového chodníku : 0,4*0,25*1,0 základy opěrných stěn u schodiště dle řezu 6-6 : 0,3*0,2*0,6*2	m3			
22	274351215	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základy opěrky (horní část) : 0,2*(0,4+1,35+2,8+1,53+4,55+0,4+4,38+1,18+2,79+1,53) + u okapového chodníku : 0,4*(0,4+1,0+0,4) základy opěrných stěn u schodiště dle řezu 6-6 : 0,3*(0,6+0,3+0,6)*2	m2			
23	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,80200	m2			
24	274354032	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 1PR/03 - prostup pro kanalizaci D 200 / 450 mm : 1	kus			
25	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm včetně distančních prvků výztuž do tvarovek ztraceného bednění - odhad - 50 kg / m3 : 0,2*0,5*(4,3+1,44+2,8+1,4)*50,0/1000 + u okapového chodníku : 0,5*1,0*50,0/1000 opěrné stěny u schodiště dle řezu 6-6 : 0,1*0,75*0,6*2*50,0/1000	t			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38 824,30

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
26	310236241	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení fasáda SZ - zazdívka otvorů po trámech : 5	kus			
27	311231116	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. výkres zděného plotu : levá část vč. sloupku (area v půdoryse x výška) : 0,65*0,65*1,2 část nad šachtou : 0,2*0,25*1,0*1,2	m3			
28	318261112	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou tvárnice, tloušťky 190 mm, jednostranně štípané, přírodní, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm opěrná stěna : 0,2*0,5 0,4*1,2 0,6*1,2 0,8*(1,4+1,44+2,8+1,4) + u okapového chodníku : 0,8*0,95	m2			
29	318261123	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní opěrná stěna : 0,53+1,23+1,23+1,46+2,8+1,39 + u okapového chodníku : 1,0 výkres zděného plotu : 2,5+0,4+7,7	m			
30	338920011	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměření trasy, dodávku a uložení betonu, osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze. palisáda : 3,7+1,14	m			
31	348924031	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 150 mm, z tvárnic hladkých, přírodních opěrné stěny u schodiště dle řezu 6-6 : 0,65*2	m			
32	632451022	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, výkres plotu : vyrovnání ubouraného zdiva před dozdvídkou nebo stříškou - area v půdoryse : 2,5	m2			
33	59228408	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená palisáda : (3,7+1,14)*9 zaokr. : 0,44	kus			

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	94 355,42
---------------	-----------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	411321414	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 nový strop šachty tl. 190 mm : 0,9*0,19	m3			
35	411351203	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení nový strop šachty tl. 190 mm : 0,9	m2			
36	411351204	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,90000	m2			
37	411351801	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením nový strop šachty tl. 190 mm : 0,55+1,2+0,55	m			
38	411351802	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,30000	m			
39	411351902	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 s pomocným lešením nový strop šachty tl. 190 mm - otvor pro poklop : 1	kus			
40	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. nový strop šachty tl. 190 mm - odhad výztuže : 0,9*0,19*150,0/1000	t			
41	430321314	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 beton prostý schody / základ 101 (řez 8-8 a 7-7) - area x délka : 0,22*1,25 schody / základ vč. desky (řez 5-5) - area x délka : 0,25*3,12 schody / základ vč. desky (řez 2-2 a 6-6) - area x délka : 0,17*1,35	m3			
42	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků. schody / základ - deska (řez 5-5) : 1,1*3,12*1,25*7,9/1000 schody / základ - deskya (řez 2-2 a 6-6) : 0,85*1,35*1,25*7,9/1000	t			
43	434121415	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny schody / základ 101 (řez 8-8 a 7-7) : 1,25*3	m			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schody / základ - deska (řez 5-5) : 3,12*3 schody / základ (řez 2-2 a 6-6) : 1,35*3				
44	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení schody / základ 101 (řez 8-8 a 7-7) : boky : 0,4*2 stupně a podstupnice : (0,35+0,19+0,6)*1,25 schody / základ (řez 5-5) : boky : 0,45*2 stupně a podstupnice : (0,35+0,35+0,16+0,32+0,16+0,28)*3,12 zadní strana : 0,35*0,2 schody / základ (řez 2-2 a 6-6) : boky : 2,5*2 stupně a podstupnice : (0,1+0,35+0,16+0,04+0,1+0,33+0,16+0,02+0,1+0,34)*1,3 5 zadní strana : 0,35*0,2 0,15*1,35	m2			
45	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 15,81690	m2			
46	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, pod ležatou dešťovou kanalizací : 0,8*0,1*(2,2+16,7+2,1+3,5+4,0+1,5+0,5)	m3			
47	970251200	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm zařezání prefabrikovaných schod. stupňů : schody / základ 101 (řez 8-8 a 7-7) : 1,25*1+0,35*3 schody / základ - deska (řez 5-5) : 3,12*1+0,35*10 schody / základ (řez 2-2 a 6-6) : 0,35*5	m			
48	5937230201	Stupeň schodišťový prefabrikovaný 350 x 160 / 1000 mm, přírodní schody / základ 101 (řez 8-8 a 7-7) : 4 schody / základ - deska (řez 5-5) : 10 schody / základ (řez 2-2 a 6-6) : 5 prořez : 1	kus			
Díl: 5		Komunikace				151 313,53
49	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 hutnění terénu před štěrkodrtí : sladba S1 : 142,0 skladba S2 : 9,3 okapový chodník : 3,1	m2			
50	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm sladba S1 : 142,0	m2			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okapový chodník : 3,1				
51	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2			
		skladba S2 : 9,3				
52	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		sladba S1 - area : 130,0				
53	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		skladba S2 - area : 8,8				
54	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m			
		sladba S1 : 90,0				
55	596291113	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m			
		skladba S2 - area : 2,3+1,3+5,4				
56	596811111	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2			
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
		okapový chodník - area : 2,8				
57	596921191	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3			
		bez dodávky výplňového materiálu				
		skladba S2 - výplň vsakovací dlažby - 20% plochy : 8,8*0,08*0,2				
58	597101020	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN =	m			
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.				
		110; zatížení: B 125; mříž: litina; můstková; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 115 mm				
		OV/03 : 4,0				
		OV/04 : 5,0				
59	583424802	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit	t			
		skladba S2 - výplň vsakovací dlažby - 20% plochy : 8,8*0,08*0,2*1,9				
60	59245110	Dlažba betonová	m2			
		200 x 100 x 60 mm				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 130,00000				
		Koeficient prořez: 0,03				
61	592453331	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2			
		okapový chodník : 2,8				
		prořez : 0,2				
62	59248130	Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl = 80,00 mm; dl = 240,0 mm; š = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t	kus			

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

17,6 ks/m² :
 skladba S2 - area : 8,8*17,6
 Koeficient prořez: 0,05
 zaokr. : 0,376

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	327 084,13
----------------	------------------------------	-------------------

63	620991002	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

101 - průjezd :
 štítová stěna k hospodě :
 dveře : 1,25+2,15+2,15
 stěna do ulice :
 vrata : 3,18+3,45+3,45
 fasáda neřešeného objektu ve dvoře :
 ostění okna : 1,0+1,2+1,2
 štítová stěna k hospodě :
 dveře : 1,25+2,15+2,15
 stěna do ulice :
 vrata : 3,18+3,45+3,45

64	622421143	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m ²			
----	-----------	--	----------------	--	--	--

postřík, jádro, štuk

101 - průjezd :
 stěna do ulice : 4,3*10,9
 - vrata : -3,18*3,45
 štítová stěna k hospodě : 57,0
 - dveře : -1,25*2,15
 + boční plochy komínu na půdě : 0,15*3,5*2
 + odskok : 0,36*2,7
 + vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 0,15*7,7
 štítová stěna v průjezdě k sousedovi : 50,0
 + boční plochy sloupků : 0,15*(1,9+1,9+1,9+1,9+3,4+3,4)

 + vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 0,15*7,7
 3,5*(1,0+0,43+0,58)
 omítky na stěně průjezd / dvůr (v průjezdě i venku) :
 4,3*(9,42+9,78)
 - otvory : -3,0*3,25
 -3,08*3,25
 + ostění : 0,45*(3,0+3,25+3,25)
 0,45*(3,08+3,25+3,25)
 venky :
 fasáda neřešeného objektu ve dvoře - area : 19,8
 - okno : -1,0*1,2
 + ostění vnější : 0,3*(1,0+1,2)*2
 + boční plochy sloupku : 0,36*3,25*2
 výkres zděného plotu : 25,0
 + boční plochy sloupků :
 0,15*(2,6+2,6+2,0+2,0+2,5+2,5+2,5)

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

+ čelo před šachtou (odskok) : 0,2*0,6

65	622421151	Omítky vnější stěn vápenocementové vzhled stříkané, nezatřené omítky, , složitost 1÷2	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

podhoz, jádro, konečná vrstva v podobě střík. omítky

dle stávající fasády

fasáda :

SV - jen zazděné okno : 1,9*1,65*1,2

SZ (štít od souseda) - area : 50,6

výkres zděného plotu - u souseda : 2,5*7,7+2,7*2,9

66	622471317	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, , Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorační,	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

biocidní; barva: bílá

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

fasáda do ulice :

SV : (4,03+0,3+0,07+0,08)*13,0

SZ :

štíťová zeď : 55,0

plotová stěna k sousedovi : 2,5*7,7+2,7*2,9

Koeficient koeficient na "stříkaný povrch": 0,1

fasáda ve dvoře :

fasáda neřešeného objektu ve dvoře - area : 19,8

+ boční plochy sloupku : 0,36*3,25*2

výkres zděného plotu : 25,0

+ boční plochy sloupků :

0,15*(2,6+2,6+2,0+2,0+2,5+2,5)

+ čelo před šachtou (odskok) : 0,2*0,6

fasáda průjezdu : 4,3*9,8

uvnitř průjezdu (101) :

stěna do ulice : 4,3*10,9

štíťová stěna k hospodě : 57,0

+ boční plochy komínu na půdě : 0,15*3,5*2

+ odskok : 0,36*2,7

+ vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 0,15*7,7

štíťová stěna v průjezdě k sousedovi : 50,0

+ boční plochy sloupků : 0,15*(1,9+1,9+1,9+1,9+3,4+3,4)

+ vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 0,15*7,7

3,5*(1,0+0,43+0,58)

omítky na stěně průjezd / dvůr (v průjezdě i venku) :

4,3*9,42

67	622473186	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu, Lišta omítková rohová, s PVC hranou; materiál: pozink; šířka ramene = 30 mm	m			
----	-----------	--	---	--	--	--

101 - průjezd :

stěna do ulice :

kolem vrat : 3,18+3,45+3,45

štíťová stěna k hospodě :

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

dveře : 1,25+2,15+2,15
boční plochy komínu na půdě : 3,5*2
odskok : 2,7
vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 7,7
štitová stěna v průjezdu k sousedovi :
+ sloupky : (1,9+1,9+1,9+1,9+3,4+3,4)
+ vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 7,7
omítka na stěně průjezd / dvůr (v průjezdu i venku) :
ostění otvorů : (3,0+3,25+3,25)*2
(3,08+3,25+3,25)*2
venky :
fasáda neřešeného objektu ve dvoře :
ostění okna : 1,0+1,2+1,2
+ sloupek : 3,5*2
výkres zděného plotu - sloupky :
2,6+2,6+2,0+2,0+2,5+2,5+2,5

68	622481271	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

Položka obsahuje dodávku a vtažení výztužné sítě do omítky s překrytím styků 10 cm a překrytí druhou vrstvou omítky.

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 275,00950

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 81,44200

69	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 275,00950

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 81,44200

Díl: 8	Trubní vedení	7 436,00
---------------	----------------------	-----------------

70	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm, Poklop šachtový	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

OV/07 : 1

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	6 000,40
----------------	---------------------------------------	-----------------

71	639561111	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

zahradní - okapový chodník : 1,25+3,7

72	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

přejezdový obrubník : 5,4

73	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

z dlažebních kostek z betonu prostého

zvýšené lože pro žlaby : 0,4*0,2*(5,4+4,4)

zvýšené lože pro palisády : 0,31*0,1*5,0

74	59217020	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus			
----	----------	--	-----	--	--	--

přejezdový obrubník : 6,0

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	73 960,00
----------------	---------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	941941031	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2			

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

fasády :

fasáda do ulice :

SV : 4,0*14,0

SZ - štítová zeď : 4,0*10,0

2,0*8,0

fasáda ve dvoře :

fasáda neřešeného objektu ve dvoře - area : 4,0*4,0

fasáda průjezdu : 4,0*10,0

uvnitř průjezdu (101) :

stěna do ulice : 4,0*10,0

štíťová stěna k hospodě : 4,0*7,0

2,0*4,0

štíťová stěna v průjezdě k sousedovi : 4,0*7,0

2,0*4,0

stěna do dvora : 4,0*9,0

76	941941111	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 316,00000

Koeficient 2 měsíce: 60

77	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 316,00000

78	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

plotová stěna (2x) : 1,0*12,0*2

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 142,00
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

79	953941312	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000

80	OV/01	přístroj hasicí práškový; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg, hasicí schopnost 34A, 183B	kus			
----	-------	---	-----	--	--	--

OV/01 : 2

Díl: 96	Bourání konstrukcí					24 195,09
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

81	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného	m3			
----	-----------	---	----	--	--	--

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

bourání základů (částečné) :

středová stěna mezi 102/103 : 0,6*0,53*4,15

středová stěna mezi 101/102+103 : 0,6*0,53*7,78

obvodová stěna do ulice v 103 : 0,13*0,53*4,15

82	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

výkres zděného plotu :

ubourání nesoudržných cihel vč. stříšek :

levá část po sloupek (area v řezu x tl. zdiva) : 1,2*0,2

sloupek vlevo : 0,3*0,35*0,1

část nad šachtou (area v řezu x tl. zdiva) : 0,04*0,2

sloupek u šachty vpravo : 0,3*0,35*0,21

pravá část (area v půdoryse x výška) : 1,9*0,21

83	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3			
----	-----------	---	----	--	--	--

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourací práce - ubourání beton. zídky o 600 mm (tl. cca 200 mm) : 0,2*0,6*(0,7+1,2+0,7)

84	963032819	Bourání jakýchkoliv schodišťových stupňů cihelných	m			
----	-----------	--	---	--	--	--

bourací práce : 1,33*3

85	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

bourací práce - beton. mazanina tl. 100 mm - area : 7,3*0,1

86	970251200	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

bourací práce - ubourání beton. zídky o 600 mm (tl. cca 200 mm) : (0,7+1,2+0,7)

87	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

bourací práce - dřevěné zábradlí : 2,6

88	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

stávající vnitřní omítky na ponechaných stěnách z SO 01 :

stěna do ulice : 4,5*10,9

- vrata : -3,18*3,45

štitová stěna k hospodě : 57,0

- dveře : -1,25*2,0

+ boční plochy komínu na půdě : 0,15*3,5*2

+ odskok : 0,36*2,7

+ vodorovná plocha (zúžení zdiva na půdě) : 0,15*7,7

fasáda neřešeného objektu ve dvoře - area : 19,8

- okno : -1,0*1,2

+ ostění vnější : 0,3*(1,0+1,2)*2

0,36*3,25*2

výkres zděného plotu - otlučení stávající omítky - area -

zbytky omítky cca 20% : 23,0*0,2

+ boční plochy sloupků :

0,15*(2,0+2,0+1,95+1,95+2,45+2,45+2,45)*0,2

+ u souseda : 2,5*10,48*0,2

fasáda - štít k sousedovi - otlučení stávající omítky - area :

2,6+14,0

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	65 968,99
----------------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný vodorovně do 200 m	t			

Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 0,00000
 Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 50,05950
 Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 4,27800
 Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 9,60700
 Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,65032
 Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,02970
 Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,00324
 Odkaz na hmot. položky pořadí 56 : 0,20160
 Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,00000
 Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 1,11636
 Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 0,26752
 Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 17,27310
 Odkaz na hmot. položky pořadí 61 : 0,33000
 Odkaz na hmot. položky pořadí 62 : 1,46700
 Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,57336
 Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 1,01520
 Odkaz na hmot. položky pořadí 73 : 2,37098
 Odkaz na hmot. položky pořadí 74 : 0,25260

90	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

oborů 801, 803, 811 a 812
 přesuny celkem : 159,71676
 - dlážděné :
 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 89,49547*-1

Díl: 711	Izolace proti vodě	17 653,01
-----------------	---------------------------	------------------

91	711823121	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

nopová fólie kolem všech stěn objektu :
 průjezd + fasáda ve dvoře :
 $0,5 \cdot (7,72 + 0,9 + 0,9 + 7,1 + 0,62 + 7,87 + 0,58 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 1,86)$
 fasáda ve dvoře : $0,5 \cdot 9,7$
 fasáda neřešeného objektu :
 $0,5 \cdot (0,98 + 0,27 + 0,48 + 0,27 + 3,51)$
 kolem plotové stěny a šachty :
 $0,5 \cdot (6,39 + 0,15 + 0,2 + 0,55 + 1,2 + 0,55 + 0,2 + 0,15 + 2,5)$
 kolem objektu JZ + schodky : $0,5 \cdot (2,95 + 1,01)$
 + schodky : $1,0 \cdot (0,6 + 0,1 + 0,6 + 0,1)$
 kolem opěrky : $1,5 \cdot (1,4 + 2,8 + 1,5 + 4,4)$
 $0,75 \cdot (0,2 + 4,32 + 1,26 + 2,79 + 0,54 + 0,85 + 0,2 + 0,85)$

92	711823129	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m			
----	-----------	--	---	--	--	--

nopová fólie kolem všech stěn objektu :
 průjezd + fasáda ve dvoře :
 $(7,72 + 0,9 + 0,9 + 7,1 + 0,62 + 7,87 + 0,58 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 1,86)$

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

fasáda ve dvoře : 9,7

fasáda neřešeného objektu : (0,98+0,27+0,48+0,27+3,51)

kolem plotové stěny a šachty :

(6,39+0,15+0,2+0,55+1,2+0,55+0,2+0,15+2,5)

kolem objektu JZ + schodky : (2,95+1,01)

+ schodky : (0,6+0,1+0,6+0,1)

kolem opěrky : (1,4+2,8+1,5+4,4)

(0,2+4,32+1,26+2,79+0,54+0,85+0,2+0,85)

93	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

91,92, :

Součet : 0,04602

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	30 067,64
-----------------	---------------------------	------------------

94	721176212	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

ležatá dešťová kanalizace - svislé vyvedení nad terén :

1,5*5

95	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

ležatá dešťová kanalizace :

2,2+16,7+2,1+3,5+4,0+1,5+0,5

96	721211530	Vpustí dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, včetně d...	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

včetně betonového lože

OV/08 : 1

97	721242111	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

materiálu

OV/09 : 4

98	721110915	Napojení na stávající kameninovou přípojku vč. tvarovky, D+M	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

napojení na stávající kameninovou přípojku : 1

99	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

94,95,96,97,98, :

Součet : 0,46286

Díl: 764	Konstrukce klempířské	6 442,39
-----------------	------------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	764812720	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 900 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací KL/08, RŠ 840 mm : 0,6	m			
101	764813133	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty KL/09, RŠ 300 mm : 9,0	m			
102	764814525	Závětrná lišta, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž KL/07, RŠ 250 mm : 6,0	m			
103	764816124	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. neřešená část : 1,0	m			
104	764331831	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° neřešená část : 0,6	m			
105	764391821	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° neřešená část : 6,0	m			
106	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 100,101,102,103, : Součet: : 0,02790	t			

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	120 000,00			
107	OV/05	Stojan na kola, vč. spodní stavby (patky) a kotvení a povr. úpravy, dle výpisu ost. výrobků, kompletní D+M+přesuny hmot	ks			
108	Z/01	Madlo / zábradlí, nerez, délka 3.365 mm, vč. kotvení, dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M+přesuny hmot	ks			
109	Z/02	Zábradlí, nerez, délka 1.355 mm, vč. kotvení, dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M+přesuny hmot	ks			
Díl: 799		Ostatní	229,00			
110	722212440	Štítky orientační na zeď	soubor			

Díl: M21		Elektromontáže	35 800,00			
111	OV/06	Světelný zdroj určený k zavěšení na vazné trámy, dle výpisu ostatních výrobků, kompletní D+M+přesuny hmot	ks			
112	OV/07	Zásuvka jednoduchá, 230 V, IP20, dle výpisu ostatních výrobků, kompletní D+M+přesuny hmot	kus			
113	M210001	Elektroinstalace, kompletní D+M+přesuny hmot	kpl			

Elektroinstalace :

- kabeláž, napojení světel a zásuvek do stávajícího rozvaděče.
- příprava kabeláže (chránička) k zatravnovací dlažbě, kde budou umístěny stojany na kola

Položkový rozpočet

S:	194_2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V KLOBOUČKÁCH
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- revize

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	32 719,68
-----------------	--	------------------

114	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
-----	-----------	--	---	--	--	--

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,47,81,82,83,84,85,86,87,88,104,105, :

Součet: : 24,49078

115	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
-----	-----------	--	---	--	--	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,47,81,82,83,84,85,86,87,88,104,105, :

Součet: : 563,28796

116	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
-----	-----------	---	---	--	--	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,47,81,82,83,84,85,86,87,88,104,105, :

Součet: : 24,49078

117	979999998	Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t			
-----	-----------	--	---	--	--	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,47,81,82,83,84,85,86,87,88,104,105, :

Součet: : 24,49078