

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

034-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc - AB Nerudova 1

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláře 1P31

Výmalba, výměna podlahové krytiny, prahu dveří, nátěr radiátorů, nátěr potrubí topení, nátěr dveří, SDK stěna do nepoužívaných dveří, výměna dveřního kování.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.1.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	06.12.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	06.12.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	06.12.2024 v 11:17
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

09.12.2024	06.12.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	034-2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	06.01.2025	ukončení prací	31.01.2025
popis prací Požadavek - Oprava kanceláře 1P31 Výmalba, výměna podlahové krytiny, prahu dveří, nátěr radiátorů, nátěr potrubí topení, nátěr dveří, SDK stěna do nepoužívaných dveří, výměna dvevního kování. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Stanovený harmonogram prací: 31.1.2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,79	1		
	Cena za zakázku celkem				168 732,85	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 034
Stavba: 034 Olomouc - AB Nerudova 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 034

Stavba: 034 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Oprava kanceláře 1P31
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

034 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - Oprava kanceláře 1P31

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	
VV			5,4*5,7		
VV			Součet		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	
VV			5,4*5,7		
VV			Součet		

D 997 Přesun sutě

4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	
VV			0,157*10 'Přepočtené koeficientem množství		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
VV			0,157*19 'Přepočtené koeficientem množství		
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	
VV			0,157-0,002-0,099		
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	

D 998 Přesun hmot

12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

14	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	
VV			2,25*1*2		
VV			Součet		
15	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	
16	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	
VV			2,25*1		
VV			Součet		
17	M	M63150968	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm	m2	
18	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%			
20	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 766 Konstrukce truhlářské							
21	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
22	K	766660728	Montáž dvevního interiérového kování - zámku	kus			
23	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
24	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus			
25	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
26	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus			
27	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus			
28	M	M01	práh dvevní dřevěný bukový tl 30mm dl 1100mm š 250mm	kus			
29	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			
30	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 776 Podlahy povlakové							
31	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
32	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
33	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
35	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
36	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
37	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
38	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
39	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus			
40	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
41	M	M02	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2			
VV			5,4*5,7*1,2				
VV			Součet				
42	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm			
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
44	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
45	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
46	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			
VV			5,4*5,7				
VV			Součet				
47	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2			
VV			prahy				
VV			2*1				
48	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2			
50	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
51	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%			
52	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
53	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		Součet				
54	K	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		Součet				
55	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		prahy				
	VV		1,1*(0,25+0,03)*2*3				
	VV		Součet				
56	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		Součet				
57	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		prahy				
	VV		1,1*(0,25+0,03)*2*3				
	VV		Součet				
58	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		prahy				
	VV		1,1*(0,25+0,03)*2*3				
	VV		Součet				
59	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
	VV		2,9*2				
	VV		5,3*2				
	VV		prahy				
	VV		1,1*(0,25+0,03)*2*3				
	VV		Součet				
60	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
61	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
62	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		12				
	VV		Součet				
63	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
	VV		12				
	VV		Součet				
64	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
65	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		12				
	VV		Součet				
66	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		12				
	VV		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
68	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
69	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		((5,4+5,7)*2)*3,3				
	VV		5,4*5,7				
	VV		Součet				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
	VV		30				
	VV		Součet				
71	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
72	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
	VV		30				
	VV		Součet				
73	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
74	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
75	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
76	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
77	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
78	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		40*3+60				
79	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
80	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
	VV		40				
	VV		Součet				
81	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
	VV		40				
	VV		Součet				
82	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
	VV		40				
	VV		Součet				
83	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
84	M	HST.8595140122009	textilní páska s fólií venkovní cq 300 mm / 20 m	m			
85	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		((5,4+5,7)*2)*3,3				
	VV		5,4*5,7				
	VV		Součet				
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		((5,4+5,7)*2)*3,3				
	VV		5,4*5,7				
	VV		Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 034 Olomouc - AB Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	034-2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.01.2025

popis prací Požadavek - Oprava kanceláře 1P31: Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování Demontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, SDK práce Demontáž podlah, škrábání malby, zednické práce, SDK práce Penetrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce Natěračské práce - dveře, radiátory, trubky, zednické práce Natěračské práce - dveře, radiátory, trubky Malířské práce, penetrace podkladu, malba Malířské práce, demontáž, montáž kování, prahy Malířské práce, demontáž, montáž kování, prahy Úklidové práce, pokládka podlah Úklidové práce, pokládka podlah Předání stavby	termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky 9. den po zaslání objednávky 10. den po zaslání objednávky 11. den po zaslání objednávky 12. den po zaslání objednávky 13. den po zaslání objednávky
--	---

1P31



