

NABÍDKA

Kino Sokolský dům Vyškov

Modernizace nouzového osvětlení

Číslo nabídky: NV125/24 – VYS - 01
Datum vystavení: 19. 11. 2024
Platnost nabídky do: 19. 1. 2025
Příjemce nabídky: Kino Sokolský dům Vyškov

Vypracoval: **Jan Sedláček**

1 ÚVOD

Tato nabídka byla zpracována na základě poptávky.

2 PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je modernizace nouzového osvětlení Kina Sokolský dům ve Vyškově. Modernizace spočívá ve výměně rozvaděče nouzového osvětlení a dodávce nového záložního zdroje. Stávající svítidla zůstanou zachována a bude provedena jejich úprava na LED světelné zdroje 24VDC. Součástí nabídky jsou také veškeré potřebné práce a materiál.

3 MONTÁŽ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

3.1 Montážní materiál

V ceně je zahrnut veškerý montážní a nosný materiál.

3.2 Montážní práce

V cenové nabídce je zahrnuta veškerá montážní práce a dopravné.

4 SLUŽBY

4.1 Projektová dokumentace

-

4.2 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

Součástí nabídky je uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

4.3 Zkoušky a Revize

Součástí nabídky je vypracování příslušných zkoušek.

5 CENA

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	množství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
1	dodávka	Rozvaděč pro nouzové osvětlení Rozvaděč nahrazující stávající 2 rozvaděče nouzového osvětlení, oceloplechová skříň s dveřmi, hlavní vypínač, jištění a zapínání jednotlivých obvodů, svorkovnice na stávající kabely. Součástí jsou 2ks napájecích zdrojů 24V/150W/IP65	ks	1	29 200 Kč	29 200 Kč
2	dodávka	Ovládací skříňka Ovládací skříň pro zapínání osvětlení a signalizaci stavu záložního zdroje.	ks	1	2 410 Kč	2 410 Kč
3	dodávka	Záložní zdroj Dodávka a instalace záložního zdroje pro svítidla nouzového osvětlení, doba zálohy je 60 minut	ks	1	36 900 Kč	36 900 Kč
4	montáž	Úprava stávajících svítidel Úprava stávajících svítidel nouzového osvětlení. Demontáž vnitřního vybavení, montáž LED pásku 24V/6W, letování kabeláže a napojení na svorkovnici. Materiál + montážní práce + dopravné. Celkem se jedná o úpravu 53ks svítidel.	kpl	1	12 800 Kč	12 800 Kč
5	dodávka	Instalace - rozvaděč, kabeláž, ovládání Demontáž stávajícího rozvaděče. Instalace a zapojení nového rozvaděče. Instalace kabeláže k ovládací skříni v promítací kabině. Montážní materiál - žlaby MARS, instalační lišty, kabeláž apod. Montážní práce + dopravné.	kpl	1	13 500 Kč	13 500 Kč
6	dodávka	Revize a zkoušky Provedení revize elektro a příslušných zkoušek..	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

99 810 Kč

20 960 Kč

120 770 Kč

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po provedení a předání díla bude vystavena konečná faktura se splatností 14 dnů nebo dle dohody s delší splatností.

7 ČASOVÝ HARMONOGRAM

Termín dodání bude stanoven až po vystavení objednávky.

