

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/565/KAZ ze dne 6.3.2024 (dale jen "Smlouva")

Akce: "SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE MÍROVÁ – I. etapa"

Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]

Jednající
ve smluvních věcech: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
a technických věcech: [REDACTED]
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **Vodohospodářské stavby spol. s r.o.**
Sídlo Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO 402 33 308
DIČ CZ40233308
Č.ú. [REDACTED]
a.s.

Zastoupen
ve smluvních i
technických věcech: [REDACTED]

datová schránka: xm9a5kh

zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na méněpracích, na základě skutečného zaměření stavby, a tím na snížení ceny v čl. IV – Cena a platební podmínky.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena díla, odst. 1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	789.691 Kč
DPH 21 %	165.835 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	955.526 Kč
Částka méněprací bez DPH	-165 901 Kč
DPH 21 %	-34.839 Kč
Cena méněprací vč. DPH	-200 741 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	623 790 Kč
DPH 21 %	130.996 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	754.786 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Zjišťovací protokol vč. výkaz výměr - méněpráce


V dne:

Zhotovitel:



V Turnově dne:

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Měna: CZK

k soupisu provedených prací

Stavba: 02122381 - SO 401 Veřejné osvětlení ulice Mírová, Turnov - I. Etapa (v rámci stavby č. 0212 237 1 – Turnov, Daliměřic

Sledované období: od 01.11.2024 - do 30.11.2024

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČO:

40233308

Název a sídlo:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 TEPLICE

Smlouva o dílo zhotovitele č.:

02122381

Objednatel:

Město Turnov

IČO:

00276227

Název a sídlo:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
SO 401 Veřejné osvětlení ulice Mírová, Turnov - I.	623 790	606 002,08	17 787,61	623 789,69	0,00
Celkem bez DPH	623 790	606 002,08	17 787,61	623 789,69	0,00
Celkem DPH	130 996	127 260,44	3 735,40	130 995,84	0,00
Celkem s DPH	754 786	733 262,52	21 523,01	754 785,53	0,00

Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací předán objednateli k ověření a odsouhlasení dne:

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.
Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za zhotovitele:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Za objednatele potvrdil správnost :

Jméno:

Datum:

Podpis:

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.11.2024 - do 30.11.2024

Zhotovitel:

Objednatel:

IČ:
SoD č.: 02122381

IČ:
SoD č.:

Stavba: 02122381 - SO 401 Veřejné osvětlení ulice Mírová, Turnov - Sledované období: od 01.11.2024 - do 30.11.2024

Přehled fakturace po objektech dle SoD:

Kód a název objektu	Nabídková cena bez DPH	Fakturace v cenách bez DPH			
		počáteční stav	sledované období	od začátku stavby	zbývá
02122381 - SO 401 Verejné osvetlení ulice Mírová, Turnov - I. Eta	623 790	606 002,08	17 787,61	623 789,69	0,00
(001) - 401 - Verejné osvetlení	789 691	645 547,08	144 143,90	789 690,98	0,00
(002) - D c. 1 - Dodatek c. 1	-165 901	-39 545,00	-126 356,29	-165 901,29	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Stavba: 02122381 - SO 401 Veřejné osvětlení ulice Mírová, Turnov - I. Etapa (v rámci stavby č. 0212 237 1 – Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v i

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.11.2024 - do 30.11.2024

Dodavatel:

Soupis provedených prací

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	ROZPOČET				FAKTURACE							
			M.J.	Počet	Cena		počáteční stav		za sledované období		od počátku celkem		zbývá fakturovat	
				jednotek	jednotková	celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7								
02122381 - SO 401 Verejné osvetlení ulice Mírová, Turnov - I. Etapa (v rámci stavby č. 0212 237 1 – Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v i						623 789,69		606 002,08		17 787,61		623 789,69		0,00
(001) - 401 - Verejné osvetlení						789 690,98		645 547,08		144 143,90		789 690,98		0,00
1	001	LED svítidlo Artechnic Schröder Voltana 2 dle požadavku provozovatele veřejného osvětlení - Technické služby města Turnov.	Ks			136 160,00		136 160,00		0,00	16,000	136 160,00	0,000	0,00
2	002	Šestimetrový bezpaticový trístupnový ulicní žárove zinkovaný stožár.	Ks			95 840,00		95 840,00		0,00	16,000	95 840,00	0,000	0,00
3	003	Stožárová výzbroj výzbroj odbocovací TN-C	Ks			14 512,00		14 512,00		0,00	16,000	14 512,00	0,000	0,00
4	004	Demontáž a likvidace stávající lampy VO včetně stožáru	Ks			4 550,00		4 550,00		0,00	13,000	4 550,00	0,000	0,00
5	005	Demontáž stávajícího kabelového vedení včetně jeho ekologické likvidace	m			13 350,00		13 350,00		0,00	445,000	13 350,00	0,000	0,00
6	006	Vytycení trati kabelového vedení	km			500,00		500,00		0,00	0,500	500,00	0,000	0,00
7	007	Kabel CYKY 3Cx1,5	m			21 728,00		21 728,00		0,00	112,000	21 728,00	0,000	0,00
8	008	Kabel CYKY 4Bx10	m			95 190,00		76 820,00		18 370,00	570,000	95 190,00	0,000	0,00
9	009	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spoju	m			42 780,00		34 224,00		8 556,00	465,000	42 780,00	0,000	0,00
10	010	Drát FeZn 10mm	m			2 496,00		2 496,00		0,00	32,000	2 496,00	0,000	0,00
11	011	Dvouplášťová trubka 90/75 určená pro mechanickou ochranu všech druhu vedení. Červená barva. Součástí chránický zatahovací drát. Spojkování typovou plastovou spojkou. Vnější plášť HDPE, vnitřní z LDPE.	m			30 210,00		24 168,00		6 042,00	530,000	30 210,00	0,000	0,00
12	012	Svorka SR02 pásek/drát	Ks			2 304,00		2 304,00		0,00	32,000	2 304,00	0,000	0,00
13	013	Svorka SR03 pásek/pásek	Ks			3 564,00		3 564,00		0,00	44,000	3 564,00	0,000	0,00
14	014	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.trída	m			97 650,00		8 400,00		89 250,00	465,000	97 650,00	0,000	0,00
15	015	Zához rýhy 50x110 3.trída	m			39 525,00		39 525,00		0,00	465,000	39 525,00	0,000	0,00
16	016	Hutnění zeminy	M3			19 950,00		19 950,00		0,00	210,000	19 950,00	0,000	0,00
17	017	Výkop pro stožár VO	Ks			8 000,00		4 000,00		4 000,00	16,000	8 000,00	0,000	0,00
18	018	Základ pod stožár VO dle technické zprávy	Ks			25 600,00		25 600,00		0,00	16,000	25 600,00	0,000	0,00
19	019	Pískové lože	M3			40 310,00		32 248,00		8 062,00	58,000	40 310,00	0,000	0,00
20	020	Vytvoření pískového lože	m			20 925,00		16 740,00		4 185,00	465,000	20 925,00	0,000	0,00
21	021	Fólie + položení	m			3 394,50		2 715,60		678,90	465,000	3 394,50	0,000	0,00
22	022	Ukončení drátu do 10mm2 na svorce SP	Ks			1 152,00		1 152,00		0,00	16,000	1 152,00	0,000	0,00
23	023	Ukončení kabelu do 4x10mm2	Ks			2 304,00		2 304,00		0,00	32,000	2 304,00	0,000	0,00
24	024	Rezáni spáry v asfaltu	m			1 380,00		1 380,00		0,00	12,000	1 380,00	0,000	0,00
25	025	Vytrhání asfaltu ze spáry	M2			1 500,00		1 500,00		0,00	6,000	1 500,00	0,000	0,00
26	026	Podklad pod asfaltový povrch komunikace ze šterkopísku do 15cm, včetně jeho hutnění.	M3			950,00		950,00		0,00	1,000	950,00	0,000	0,00
27	027	Asfaltový povrch 10 cm dodávka včetně práce	M2			7 500,00		7 500,00		0,00	6,000	7 500,00	0,000	0,00
28	028	Provizorní prejezd komunikace, šířka 3m délka 1,5m	Ks			500,00		500,00		0,00	1,000	500,00	0,000	0,00
29	029	Demontáž, uskladnění a následná opetovná montáž stávajícího zařízení místního rozhlasu.	Ks			2 000,00		2 000,00		0,00	2,000	2 000,00	0,000	0,00
31	030	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	%			12 699,93		12 699,93		0,00	3,000	12 699,93	0,000	0,00
32	031	Presun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	%			21 166,55		21 166,55		0,00	5,000	21 166,55	0,000	0,00

33	032	Geodetické zamerení	kpl		6 500,00		6 500,00		0,00	1,000	6 500,00	0,000	0,00
34	033	Vypracování dokumentace skutečného provedení	Ks		5 000,00		0,00		5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
35	034	Revize el. zařízení	Ks		6 500,00		6 500,00		0,00	1,000	6 500,00	0,000	0,00
36	035	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	Ks		1 000,00		1 000,00		0,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
37	036	Proškolení obsluhy	Ks		1 000,00		1 000,00		0,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
(002) - D c. 1 - Dodatek c. 1					-165 901,29		-39 545,00		-126 356,29		-165 901,29		0,00
	1	LED svítidlo Artechnic Schröder Voltana 2 / 15118 Flat glass 16 LH351C@350mA WW 730 230V 00-53-397 424492 se zdroji 18.4W. Typ svítidla byl navržen dle požadavku provozovatele veřejného osvětlení - Technické služby města Turnov.	Ks		-136 160,00		-136 160,00		0,00	-16,000	-136 160,00	0,000	0,00
	2	Šestimetrový bezpaticový třístupnový uliční žárove zinkovaný stožár.	Ks		-95 840,00		-95 840,00		0,00	-16,000	-95 840,00	0,000	0,00
	5	Demontáž stávajícího kabelového vedení včetně jeho ekologické likvidace	m		-13 350,00		-13 350,00		0,00	-445,000	-13 350,00	0,000	0,00
	14	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.trída	m		-77 658,00		0,00		-77 658,00	-369,800	-77 658,00	0,000	0,00
	15	Zához rýhy 50x110 3.trída	m		-39 525,00		-39 525,00		0,00	-465,000	-39 525,00	0,000	0,00
	16	Hutnění zeminy	M3		-19 950,00		-19 950,00		0,00	-210,000	-19 950,00	0,000	0,00
001	X1	NOVE svítidlo Schreder TECEO	Ks		156 560,00		156 560,00		0,00	16,000	156 560,00	0,000	0,00
002	X2	Šestimetrový bezpaticový třístupnový uliční žárove zinkovaný stožár.	Ks		108 720,00		108 720,00		0,00	16,000	108 720,00	0,000	0,00
003	19	Pískové lože	M3		-32 057,29		0,00		-32 057,29	-46,126	-32 057,29	0,000	0,00
004	20	Vytvoření pískového lože	M		-16 641,00		0,00		-16 641,00	-369,800	-16 641,00	0,000	0,00

Stavba: **02122381 - SO 401 Veřejné osvětlení ulice Mírová, Turnov - I. Etapa (v rámci stavby č. 0212 237 1 – Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v i**

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.11.2024 - do 30.11.2024

Dodavatel:

Soupis provedených prací v období od 01.11.2024 - do 30.11.2024

Pof.	Kód	Název položky	ROZPOČET				FAKTURACE							
			M.J.	Počet	Cena		počáteční stav		za sledované období		od počátku celkem		zbývá fakturovat	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7								
			Celkem			623 789,69	606 002,08		17 787,61		623 789,69		0,00	
02122381 - SO 401 Veřejné osvětlení ulice Mírová, Turnov - I. Etapa (v rámci stavby č. 0212 237 1 – Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v i			Celkem jen fakt.prací			217 103,21	199 315,60		17 787,61		217 103,21		0,00	
(001) - 401 - Veřejné osvětlení			Celkem jen fakt.prací			343 459,50	199 315,60		144 143,90		343 459,50		0,00	
8	008	Kabel CYKY 4Bx10	m			95 190,00		76 820,00		18 370,00	570,000	95 190,00	0,000	0,00
9	009	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spoju	m			42 780,00		34 224,00		8 556,00	465,000	42 780,00	0,000	0,00
11	011	Dvouplášťová trubka 90/75 určená pro mechanickou ochranu všech druhu vedení. Červená barva. Součástí chránický zatahovací drát. Spojkování typovou plastovou spojkou. Vnější plášťz HDPE, vnitřní z LDPE.	m			30 210,00		24 168,00		6 042,00	530,000	30 210,00	0,000	0,00
14	014	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.trída	m			97 650,00		8 400,00		89 250,00	465,000	97 650,00	0,000	0,00
17	017	Výkop pro stožár VO	Ks			8 000,00		4 000,00		4 000,00	16,000	8 000,00	0,000	0,00
19	019	Pískové lože	M3			40 310,00		32 248,00		8 062,00	58,000	40 310,00	0,000	0,00
20	020	Vytvoření pískového lože	m			20 925,00		16 740,00		4 185,00	465,000	20 925,00	0,000	0,00
21	021	Fólie + položení	m			3 394,50		2 715,60		678,90	465,000	3 394,50	0,000	0,00
34	033	Vypracování dokumentace skutečného provedení	Ks			5 000,00		0,00		5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
(002) - D c. 1 - Dodatek c. 1			Celke			-126 356,29	0,00		-126 356,29		-126 356,29		0,00	
	14	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.trída	m			-77 658,00		0,00		-77 658,00	-369,800	-77 658,00	0,000	0,00
003	19	Pískové lože	M3			-32 057,29		0,00		-32 057,29	-46,126	-32 057,29	0,000	0,00
004	20	Vytvoření pískového lože	M			-16 641,00		0,00		-16 641,00	-369,800	-16 641,00	0,000	0,00