SMLOUVA O DÍLO

č. 2024-00518

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

(dále jen **„smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

(dále jen „**objednatel**“)

a

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.
Sídlo: Komenského 373, Strakonice II, 386 01 Strakonice
V zastoupení: Ing. Jan Holeček, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Holeček
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jan Holeček
IČ 45023522
DIČ CZ45023522
Telefon: 602447818
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 10204744/0600
Webové stránky: www.hatst.cz
Datová schránka: yjy8hu3

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem **„Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01 Strakonice**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

1.2. Vymezení některých pojmů:

1.2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.

1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – **Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01 Strakonice** (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“).

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **1.10.2024**, (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 12.09.2024, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“),

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „**Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, na pozemku p.č.st.341 v k.ú. Nové Strakonice**“, kterou zpracoval Jiří Urbánek, Velké nám. 54, 386 01 Strakonice, IČO 73552771 z 06/2020,

2.3.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, které smluvní strany sjednávají jako závazné,

2.3.6. stavebním povolením,

2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

2.8. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	**7.168.721,42 Kč**
DPH	**1.505.431,49 Kč**
Cena díla včetně DPH	**8.674.152,91 Kč**

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **7.168.721,42 Kč** Kč bez DPH (slovy: **sedm milionů sto šedesát osm tisíc sedm set dvacet jedna** korun českých a čtyřicet dva haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní

garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-li zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,

3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.6.12. nezbytné činnosti k řádné kolaudaci díla.

3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a

předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100** % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 97 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 3 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: dusan.kucera@mu-st.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.

3.17. Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

4. Doba plnění a provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **30.09.2025**.

Výhrada změny závazku:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změnit termín plnění pokud:

- dojde k prodloužení zadávacího řízení (je předpoklad uzavření SOD do konce listopadu 2024).

V případě, že nastane některá ze shora uvedených skutečností, je zadavatel oprávněn adekvátně prodloužit lhůtu plnění, případně dílčí termín plnění o nezbytně nutnou dobu za dodržení podmínek podle § 222 ZZVZ. Tento postup není nárokový a vyžaduje vždy dohodu obou smluvních stran, přičemž změna smlouvy – termínu plnění bude provedena uzavřením písemného dodatku SOD. Přitom i takové vymezení může být způsobilé splnit podmínku dostatečnosti a jednoznačnosti výhrady.

Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčast tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „**SZ**“) hlavního stavbyvedoucího **Ing. Jan Holeček** (nar. **2.6.1965,** bytem **Na Břehu 298, 387 11 Katovice;** (dále jen „**stavbyvedoucí**“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901** (dále jen „**technický dozor stavebníka**“ nebo též zkráceně „**TDS**“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, a to dle dohody mezi stavbyvedoucím a TDS v místě provádění díla.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy. Časový harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy (provoz MP), ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:

a) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro MP a pro veřejnost.
b) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
c) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, je povinností dodavatele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.
d) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru.
e) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
f) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
g) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
h) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
i) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.

5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem hospodářské subjekty provádějící renovaci budov, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

5.3. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů

nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.

5.4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.8. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo, včetně oken a dveří, v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude,

s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle 7.1. této smlouvy.

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění

díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Jan Holeček**

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této

smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 ZZVZ, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 ZZVZ.

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání této smlouvy dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění stavebně montážních činností ve výši ceny díla.

10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky

11.1. Bankovní záruky objednatel nevyžaduje.

12. Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem.

12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.6. V případě porušení povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.8. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.8.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.8.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu,

kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.12. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

12.15. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.2. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.3.5. neobdržel dotaci na financování předmětu díla.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**nařízení**“).

15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 9.10.2024, číslo usnesení 2573/2024.

15.14. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel



Město Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města

Zhotovitel
Ve Strakonicích

Ing. Jan Holeček
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 908a-24

Stavba: Stavební úpravy objektu MP Komenského 328, Strakonice

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Strakonice, Komenského 328	Datum:	02.10.2024
Objednatel:		IČ:	002 51 810
	Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45023522
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT spol. s r.o.,Komenského 373,Strakonice	DIČ:	45023522
Projektant:		IČ:	735 52 771
	Jiří Urbánek, Velké nám. 54, 386 01 Strakonice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Urbánek	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 957 140,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**5 957 140,88**

DPH základní	21,00%	ze	5 957 140,88	1 250 999,58
snížená	12,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**7 208 140,46**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 908a-24

Stavba: **Stavební úpravy objektu MP Komenského 328, Strakonice**

Místo: **Strakonice, Komenského 328** Datum: #

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice Projektant: Jiří Urbánek, Velké nám. 54
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT spol. s r.o.,Komenskéhc Zpracovatel: Jiří Urbánek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**5 957 140,88**	**7 208 140,46**
908a-24	**Stavební úpravy objektu MP Komenského 328, Strakonice**	5 957 140,88	7 208 140,46
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**5 957 140,88**	**7 208 140,46**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Stavební úpravy objektu MP Komenského 328, Strakonice**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Strakonice, Komenského 328	Datum:	02.10.2024
Objednatel:		IČ:	002 51 810
	Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45023522
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T spol,. s .r.o.,Komenského 373,Strakonice	DIČ:	CZ45023522
Projektant:		IČ:	735 52 771
	Jiří Urbánek, Velké nám. 54, 386 01 Strakonice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Urbánek	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 957 140,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**5 957 140,88**

DPH základní	21,00%	ze	5 957 140,88	1 250 999,58
snížená	12,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**7 208 140,46**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Stavební úpravy objektu MP Komenského 328, Strakonice**

Místo:	Strakonice, Komenského 328	Datum:	02.10.2024
Objednatel:	Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonic	Projektant:	Jiří Urbánek, Velké nám. 54,
Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T spol,. s .r.(	Zpracovatel:	Jiří Urbánek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**5 957 140,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 364 050,07
1 - Zemní práce	119 206,05
2 - Zakládání	51 942,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 384,20
4 - Vodorovné konstrukce	31 101,16
5 - Komunikace pozemní	87 292,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 203 866,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	479 141,20
997 - Přesun sutě	245 513,29
998 - Přesun hmot	30 602,49
PSV - Práce a dodávky PSV	3 552 319,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	503 736,44
713 - Izolace tepelné	488 419,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod, zař.předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace	24 984,96
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 489,34
751 - Vzduchotechnika	7 700,00
762 - Konstrukce tesařské	459 778,96
763 - Konstrukce suché výstavby	610 880,33
764 - Konstrukce klempířské	800 725,41
765 - Krytina skládaná	125 133,70
766 - Konstrukce truhlářské	338 924,29
767 - Konstrukce zámečnické	169 091,75
771 - Podlahy z dlaždic	19 611,05
775 - Podlahy skládané	71 074,13
776 - Podlahy povlakové	295 300,15
781 - Dokončovací práce - obklady	34 316,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 507,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	125 147,04
787 - Dokončovací práce - zasklívání	25 050,82

M - M	7 071,75
x999 - Vybavení	7 071,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 957 140,88**

ROZPOČET

Stavba: **Stavební úpravy objektu MP Komenského 328, Strakonice**

Místo:	Strakonice, Komenského 328	Datum:	02.10.2024
Objednatel:	Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonic	Projektant:	Jiří Urbánek, Velké nám. 54,
Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T spol,. s .r.(	Zpracovatel:	Jiří Urbánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**5 957 140,88**
HSV - Práce a dodávky HSV							2 364 050,07
1 - Zemní práce							119 206,05
1	K	100004220	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 kolem objektu tl vrstvy do 300 mm	m3	30,774		
			"JZ pohled" (13,04*0,8*2,5)		26,080		
			"SV pohled" (13,04*0,6*0,6)		4,694		
			Součet		30,774		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,080		
			"JZ fasáda - stávající chodník" ((13,04+2*1,0))*2,0		30,080		
			Součet		30,080		
3	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	27,968		
			"SV pohled - doplnění zámkové dlažby" (8,74*3,2)		27,968		
			Součet		27,968		
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	30,080		
			"JZ fasáda - stávající chodník" ((13,04+2*1,0))*2,0		30,080		
			Součet		30,080		
5	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	28,862		
			"SV fasáda - stávající štěrkový povrch podél objektu" (0,7+1,1+3,34+1,2+2,0+1,3)*0,8		7,712		
			"SV fasáda - zbývající stávající zpevněná plocha" ((3,9*2,1)+(4,8*2,7))		21,150		
			Součet		28,862		
6	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	6,316		
			"SV fasáda - stávající betonový povrch ve vjezdu do garáže" (3,5*0,9)		3,150		
			"SV fasáda - stávající betonový povrch vyrovnávací venkovní schodišťové podesty" (1,24*0,9)		1,116		
			"SV fasáda - stávající betonový povrch předsazeného venkovního schodiště" (1,0*2,05)		2,050		
			Součet		6,316		

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	
			"SV fasáda - stávající povrchy" (2*2,5)		5,000	
			Součet		5,000	
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	
			"předpoklad" 5		5,000	
			Součet		5,000	
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů - KZS 1.PP (jihozápad)	m	13,040	
			"předpoklad" 13,04		13,040	
			Součet		13,040	
10	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	
			"předpoklad" 5		5,000	
			Součet		5,000	
11	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	1,000	
			"předpoklad" 1		1,000	
			Součet		1,000	
12	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,500	
			"předpoklad" 0,5		0,500	
			Součet		0,500	
13	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	17,734	
			"JZ pohled (předpoklad)" (13,04*0,8*2,5)/2		13,040	
			"SV pohled" (13,04*0,6*0,6)		4,694	
			Součet		17,734	
14	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	17,734	
			"JZ pohled (předpoklad)" (13,04*0,8*2,5)/2		13,040	
			"SV pohled" (13,04*0,6*0,6)		4,694	
			Součet		17,734	
15	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	13,040	
			"JZ pohled (předpoklad)" (13,04*0,8*2,5)/2		13,040	
			Součet		13,040	
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,774	
			"hloubení rýh do 600mm (ručně)" 17,734		17,734	
			"hloubení rýh v uzavřených prostorách (ručně)" 13,040		13,040	
			Součet		30,774	
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,774	

			"hloubení rýh do 600mm (ručně)" 17,734		17,734	
			"hloubení rýh v uzavřených prostorách (ručně)" 13,040		13,040	
			Součet		30,774	
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,774	
			"hloubení rýh do 600mm (ručně)" 17,734		17,734	
			"hloubení rýh v uzavřených prostorách (ručně)" 13,040		13,040	
			Součet		30,774	
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,548	
			"hloubení rýh do 600mm (ručně)" 17,734		17,734	
			"hloubení rýh v uzavřených prostorách (ručně)" 13,040		13,040	
			Součet		30,774	
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,216	
			"JZ pohled, zásyp po upožení drenážního obsypu" (13,04*0,2*2,0)		5,216	
			Součet		5,216	
21	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	52,160	
			"JZ pohled" (13,04*2,0)		26,080	
			"SV pohled" (13,04*2,0)		26,080	
			Součet		52,160	
22	K	18195110.R	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním - modul přetvárnosti E def větší než 45 MPa	m2	33,889	
			"SV fasáda - plocha před garážovými vraty D4" (3,7*1,0)		3,700	
			"SV fasáda - plocha před vchody do domu" (3,5*2,5)+(5,4*3,1)		25,490	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			Součet		33,889	

2 - Zakládání

23	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	30,774	
			"JZ pohled" (13,04*0,8*2,5)		26,080	
			"SV pohled" (13,04*0,6*0,6)		4,694	
			Součet		30,774	
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	118,360	
			"JZ pohled" (13,04*(2*0,8+2*2,5)+2*(0,2*2,5))		87,064	
			"SV pohled" (13,04*(4*0,6))		31,296	
			Součet		118,360	
25	*M*	*693111490*	*textilie 500 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*136,114*	
26	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	2,739	

			"JZ pohled" (13,04*0,8*0,15)		1,565	
			"SV pohled" (13,04*0,6*0,15)		1,174	
			Součet		2,739	
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	26,080	
			"JZ pohled" 13,04		13,040	
			"SV pohled" 13,04		13,040	
			Součet		26,080	
28	K	212755214.R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm - napojení na nově budovanou kanalizaci	kus	4,000	
			"JZ pohled" 2		2,000	
			"SV pohled" 2		2,000	
			Součet		4,000	
29	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,705	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,15		0,705	
			Součet		0,705	
30	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,470	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,1		0,470	
			Součet		0,470	
31	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,485	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" (3,23*0,15)		0,485	
			Součet		0,485	
32	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,485	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" (3,23*0,15)		0,485	
			Součet		0,485	
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,029	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,00612		0,029	
			Součet		0,029	

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34	K	310238211	Zazdívka otvoru pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,071	
			"1.PP, místn.č. 0.05 - dozdívka parapetu okna O3" (0,94*0,9)*0,65		0,550	
			"2.NP, dozdívka parapetu okna O1" (0,42*0,58*0,5)		0,122	
			"Podkroví, místn.č. 3.02 - zazdívka dveřního otvoru" (0,95*2,1*0,2)		0,399	
			Součet		1,071	

35	K	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	16,500	
			"nadezdívka střešní atiky" 2*(8,2+8,3)*0,5		16,500	
			Součet		16,500	
36	K	317141211.1	Překlady ploché z pórobetonu š 1250/150/124mm	kus	2,000	
			"1.NP, míst.č. 1.04,1.05,1.06 - překlad KP1" 2		2,000	
			Součet		2,000	
37	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,387	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP2 (Ič.160/1200mm)" (0,15*0,2*1,2)		0,036	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" (0,25*0,2*1,3)		0,065	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" (0,3*0,2*1,3)		0,078	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" (0,3*0,2*1,3)		0,078	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (4xIč.160/1300mm)" (0,5*0,2*1,3)		0,130	
			Součet		0,387	
38	K	3172381.1R	Tlaková zóna ocelových I překladů š do 45 cm z betonu v min. tl. 60mm s vloženou KARI sítí 6/100/100	m	2,400	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP2 (Ič.160/1200mm)" (2*0,2)		0,400	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" (2*0,2)		0,400	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" (2*0,2)		0,400	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" (2*0,2)		0,400	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (4xIč.160/1300mm)" (4*0,2)		0,800	
			Součet		2,400	
39	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,121	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP2 (2xIPEč.100/1300mm)" 2*(1,3*0,0081)		0,021	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP3 (IPEč.100/1300mm)" (1,3*0,0081)		0,011	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIPEč.100/1300mm)" (2*1,3)*0,0081		0,021	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIPEč.100/1400mm)" (2*1,4)*0,0081		0,023	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (4xIPEč.100/1400mm)" (4*1,4)*0,0081		0,045	
			Součet		0,121	
40	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva bez odsekání vadných cihel tl do 30 mm maltou	m2	0,600	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP2 (Ič.160/1200mm)" 2*(0,15*0,2)		0,060	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" 2*(0,25*0,2)		0,100	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xIč.160/1300mm)" 2*(0,3*0,2)		0,120	

			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xlč.160/1300mm)" 2*(0,3*0,2)		0,120	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (4xlč.160/1300mm)" 2*(0,5*0,2)		0,200	
			Součet		0,600	
41	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa	m3	0,338	
			"1.NP, pilíř mezi dveřmi DV3 a oknem O1" (0,5*0,3*2,25)		0,338	
			Součet		0,338	
42	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	7,000	
			"SV podesta hlavního vstupu" (2*2,0)		4,000	
			"SV podesta vedlešího vstupu" (2*1,5)		3,000	
			Součet		7,000	
43	*M*	*592284100*	*palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm*	*kus*	*49,000*	
44	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	39,713	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,75+1,73)*3,75		13,050	
			"1.NP, místn.č.1.04,1.05,1.06" (1,25+1,7+4,96)*3,75-(0,7*2,0)-(0,8*2,0)		26,663	
			Součet		39,713	
45	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,560	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP2" 2*(1,2*0,2)		0,480	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP3" 2*(1,3*0,2)		0,520	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3" 2*(1,3*0,2)		0,520	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3" 2*(1,3*0,2)		0,520	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3" 2*(1,3*0,2)		0,520	
			Součet		2,560	

4 - Vodorovné konstrukce

46	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,866	
			"nadezdívka střešní atiky" 2*(8,2+8,3)*0,15*0,175		0,866	
			Součet		0,866	
47	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,230	
			"nadezdívka střešní atiky" 2*(2*(8,2+8,3)*0,155)		10,230	
			Součet		10,230	
48	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	10,230	
			"nadezdívka střešní atiky" 2*(2*(8,2+8,3)*0,155)		10,230	
			Součet		10,230	
49	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,059	
			"nadezdívka střešní atiky R12" 2*(2*(8,2+8,3)*0,000888)		0,059	

			Součet		0,059	
50	K	434121432.R	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných s podbetonováním	m	8,200	
			"SV podesta hlavního vstupu" (2*3,0)		6,000	
			"SV podesta vedlešího vstupu" (2*1,1)		2,200	
			Součet		8,200	
51	*M*	*593737860.1*	*stupeň schodišťový betonový atyp. zhotoven jako prefabrikát dl. 98 cm 12x30cm*	*kus*	*6,600*	*1*
			"SV podesta hlavního vstupu" (2*3,0)		6,000	
			Součet		6,000	
52	*M*	*593737860.2*	*stupeň schodišťový betonový atyp. zhotoven jako prefabrikát dl. 98 cm 15x27cm*	*kus*	*2,420*	*1*
			"SV podesta vedlešího vstupu" (2*1,1)		2,200	
			Součet		2,200	

5 - Komunikace pozemní

53	K	56473212.R	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 16-32 tl 100 mm	m2	29,190	
			"SV fasáda - plocha před garážovými vraty D4" (3,7*1,0)		3,700	
			"SV fasáda - plocha před vchody do domu" (3,5*2,5)+(5,4*3,1)		25,490	
			Součet		29,190	
54	K	56475111.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	25,490	
			"SV fasáda - plocha před vchody do domu" (3,5*2,5)+(5,4*3,1)		25,490	
			Součet		25,490	
55	K	564752111.R	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 16-32mm tl 150 mm	m2	26,080	
			"JZ fasáda - stávající chodník" (13,04*2,0)		26,080	
			Součet		26,080	
56	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	29,780	
			"JZ fasáda - stávající chodník" (13,04*2,0)		26,080	
			"SV fasáda - plocha před garážovými vraty D4" (3,7*1,0)		3,700	
			Součet		29,780	
57	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm (fr. 0-63 mm)	m2	51,570	
			"JZ fasáda - stávající chodník" (13,04*2,0)		26,080	
			"SV fasáda - plocha před vchody do domu" (3,5*2,5)+(5,4*3,1)		25,490	
			Součet		51,570	
58	K	564952111.R	Podklad pro zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva stmeleného cmentem SC C8/10 tl 120 mm	m2	3,700	
			"SV fasáda - plocha před garážovými vraty D4" (3,7*1,0)		3,700	
			Součet		3,700	

59	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	3,700	
			"SV fasáda - plocha před garážovými vraty D4" (3,7*1,0)		3,700	
			Součet		3,700	
60	K	567120114.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl 120 mm	m2	3,700	
			"SV fasáda - plocha před garážovými vraty D4" (3,7*1,0)		3,700	
			Součet		3,700	
61	K	57233011.1R	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 drceným kamenivem tl 200 mm	m2	26,080	
			"JZ fasáda - stávající chodník" (13,04*2,0)		26,080	
			Součet		26,080	
62	K	572370111.1R	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 dlažbou betonovou zámkovou - materiál po vytěžení	m2	26,080	
			"JZ fasáda - stávající chodník" (13,04*2,0)		26,080	
			Součet		26,080	
63	*M*	*592450220.r*	*dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní - dtto stávající (předpoklad doplnění)*	*m2*	*2,608*	
64	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	25,490	
			"SV fasáda - plocha před vchody do domu" (3,5*2,5)+(5,4*3,1)		25,490	
			Součet		25,490	
65	*M*	*592456200*	*dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá*	*m2*	*27,529*	
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,500	
			"bet. zámková dlažba" 6,5		6,500	
			Součet		6,500	
67	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	6,500	
			"bet. zámková dlažba" 6,5		6,500	
			Součet		6,500	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68	K	611111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	2,000	
			"předpoklad" 2,0		2,000	
			Součet		2,000	
69	K	6111211.1R	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stropů z rákosových	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	

			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
70	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
71	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	77,502	
			"1.NP, místn.č.1.01" (1,875*4,96)		9,300	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,75*1,88)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"1.NP, místn.č.1.07" (3,0*5,6)		16,800	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		77,502	
72	K	611131121.3	Penetrace akrylát-silikátová vnitřních stropních podhledů SDK kcí	m2	2,100	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		2,100	
73	K	611142001.1	Potažení vnitřních stropních SDK podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,100	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		2,100	
74	K	611142026	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží ve dvou vrstvách	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
75	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	75,402	
			"1.NP, místn.č.1.01" (1,875*4,96)		9,300	

			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,75*1,88)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"1.NP, místn.č.1.07" (3,0*5,6)		16,800	
			Součet		75,402	
76	K	611311131.1	Potažení vnitřních rovných stropních SDK podhledů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,100	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		2,100	
77	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
78	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	75,402	
			"1.NP, místn.č.1.01" (1,875*4,96)		9,300	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,75*1,88)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"1.NP, místn.č.1.07" (3,0*5,6)		16,800	
			Součet		75,402	
79	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	125,370	
			"2.NP, místn. 2.01 - 2.12" (15,81+3,53+7,18+11,94+19,52+19,75+3,26+9,54+10,76+20,05+2,86+1,17)		125,370	
			Součet		125,370	
80	K	611995103.R	Příplatek k cenám povrchů stropů za omítání stropu na pletivu v rozsahu opravované plochy do 50%	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	

			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
81	K	612121101.R	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel nebo zdiva smíšeného	m2	325,913	
			"1.NP, pórobetonové příčkové zdivo"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (1,75+1,88)*3,65		13,250	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*3,65-(0,8*2,0)		22,709	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,25+1,55)*3,55-(0,7*2,0)		8,540	
			"1.NP, místn.č.1.05" (4,96*3,55)-(0,8*2,0)		16,008	
			"1.NP, místn.č.1.06" (1,4+1,7+3,56)*3,55-(0,7*2,0)-(0,8*2,0)		20,643	
			"cihelné zdivo, zazdívky"			
			"1.PP, zdivo zazdívky" 2*(1,15*0,8)		1,840	
			"1.NP, zdivo pilíře" 2*(0,5+0,3)*2,2		3,520	
			"2.NP, zdivo zazdívky" 2*(0,45*1,95)		1,755	
			"Podkroví, zdivo zazdívky" 2*(0,9*2,1)		3,780	
			"pod obklad"			
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		12,386	
			"Podkroví, místn.č. 3.07" (1,65*2,0)-(0,7*2,0)		1,900	
			"stávající omítky po otlučení"			
			"Podkroví, půdní nadezdívka" (4,3+5,59)*0,4+2*(2,3*0,4)		5,796	
			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095	
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616	
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292	
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444	
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025	
			Součet		325,913	
82	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	81,150	
			"1.NP, pórobetonové příčkové zdivo"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (1,75+1,88)*3,65		13,250	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*3,65-(0,8*2,0)		22,709	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,25+1,55)*3,55-(0,7*2,0)		8,540	
			"1.NP, místn.č.1.05" (4,96*3,55)-(0,8*2,0)		16,008	
			"1.NP, místn.č.1.06" (1,4+1,7+3,56)*3,55-(0,7*2,0)-(0,8*2,0)		20,643	

			Součet		81,150	
83	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	244,763	
			"cihelné zdivo, zazdívky"			
			"1.PP, zdivo zazdívky" 2*(1,15*0,8)		1,840	
			"1.NP, zdivo pilíře" 2*(0,5+0,3)*2,2		3,520	
			"2.NP, zdivo zazdívky" 2*(0,45*1,95)		1,755	
			"Podkroví, zdivo zazdívky" 2*(0,9*2,1)		3,780	
			"pod obklad"			
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		12,386	
			"Podkroví, místn.č. 3.07" (1,65*2,0)-(0,7*2,0)		1,900	
			"stávající omítky po otlučení"			
			"Podkroví, půdní nadezdívka" (4,3+5,59)*0,4+2*(2,3*0,4)		5,796	
			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095	
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616	
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292	
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444	
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025	
			Součet		244,763	
84	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	229,785	
			"1.NP, místn.č.1.01" 2*(1,875+4,96)*3,65-2*(0,9*1,1)-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(1,0*2,8)		41,716	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0+5,17+2,12+3,42)*3,65-2*(1,15*1,86)-(0,9*1,1)-(0,8*2,0)		46,824	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,6+1,73)*1,65		5,495	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*3,55)		5,503	
			"1.NP, místn.č.1.05" (2*1,8+4,96)*3,55-(1,17*1,8)		28,282	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165+4,96+2,465)*3,55-(1,17-1,8)-(0,9*1,1)-(0,8*2,0)		39,185	
			"1.NP, místn.č.1.07" 2*(3,0+5,6)*3,65		62,780	
			Součet		229,785	
85	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000	
			"předpoklad" 3,0+5,0		8,000	
			Součet		8,000	
86	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,000	
			"předpoklad" 5,0		5,000	

			Součet		5,000	
87	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-pod obklad	m2	14,286	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		12,386	
			"Podkroví, místn.č. 3.07" (1,65*2,0)-(0,7*2,0)		1,900	
			Součet		14,286	
88	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	229,785	
			"1.NP, místn.č.1.01" 2*(1,875+4,96)*3,65-2*(0,9*1,1)-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(1,0*2,8)		41,716	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0+5,17+2,12+3,42)*3,65-2*(1,15*1,86)-(0,9*1,1)-(0,8*2,0)		46,824	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,6+1,73)*1,65		5,495	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*3,55)		5,503	
			"1.NP, místn.č.1.05" (2*1,8+4,96)*3,55-(1,17*1,8)		28,282	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165+4,96+2,465)*3,55-(1,17-1,8)-(0,9*1,1)-(0,8*2,0)		39,185	
			"1.NP, místn.č.1.07" 2*(3,0+5,6)*3,65		62,780	
			Součet		229,785	
89	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	300,732	
			"1.NP, pórobetonové příčkové zdivo"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (1,75+1,88)*3,65		13,250	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*3,65-(0,8*2,0)		22,709	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,25+1,55)*3,55-(0,7*2,0)		8,540	
			"1.NP, místn.č.1.05" (4,96*3,55)-(0,8*2,0)		16,008	
			"1.NP, místn.č.1.06" (1,4+1,7+3,56)*3,55-(0,7*2,0)-(0,8*2,0)		20,643	
			"Podkroví, půdní nadezdívka" (4,3+5,59)*0,4+2*(2,3*0,4)		5,796	
			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095	
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616	
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292	
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444	
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025	
			Součet		300,732	
90	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	219,582	
			"Podkroví, půdní nadezdívka" (4,3+5,59)*0,4+2*(2,3*0,4)		5,796	

			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025
			Součet		219,582
91	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	300,732
			"1.NP, pórobetonové příčkové zdivo"		
			"1.NP, místn.č.1.02" (1,75+1,88)*3,65		13,250
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*3,65-(0,8*2,0)		22,709
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,25+1,55)*3,55-(0,7*2,0)		8,540
			"1.NP, místn.č.1.05" (4,96*3,55)-(0,8*2,0)		16,008
			"1.NP, místn.č.1.06" (1,4+1,7+3,56)*3,55-(0,7*2,0)-(0,8*2,0)		20,643
			"Podkroví, půdní nadezdívka" (4,3+5,59)*0,4+2*(2,3*0,4)		5,796
			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025
			Součet		300,732
92	K	6123253.R	Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená ocelovým hladítkem ostění nebo nadpraží	m2	2,714
			"1.PP, okenní parapety" 2*(0,88*1,2)+(0,94*0,64)		2,714
			Součet		2,714
93	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	24,867
			"1.PP, okenní ostění (výměna okna O2)" 2*(0,88+2*(0,56+1,26)/2)*0,6		3,240
			"1.PP, okenní ostění (výměna okna O3)" (0,98+2*1,2)*0,4		1,352
			"1.PP, dveřní ostění (výměna dveří D1)" (1,06+2*2,05)*0,5		2,580
			"1.PP, vratové ostění (výměna vrat D4)" (3,23+2*2,29)*0,5		3,905

			"1.NP, dveřní ostění (osazení dveří DV3)" (1,0+2*2,1)*0,5+(0,9+2*2,05)*0,6+(1,0+2*2,1)*0,8		9,760	
			"1.NP, okenní ostění (osazení okna OV1)" (0,9+2*1,1)*0,6+(0,9+2*1,1)*0,3		2,790	
			"2.NP, okenní ostění (výměna okna O1)" (0,42+2*1,03)*0,5		1,240	
			Součet		24,867	
94	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	229,785	
			"1.NP, místn.č.1.01" 2*(1,875+4,96)*3,65-2*(0,9*1,1)-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(1,0*2,8)		41,716	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0+5,17+2,12+3,42)*3,65-2*(1,15*1,86)-(0,9*1,1)-(0,8*2,0)		46,824	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,6+1,73)*1,65		5,495	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*3,55)		5,503	
			"1.NP, místn.č.1.05" (2*1,8+4,96)*3,55-(1,17*1,8)		28,282	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165+4,96+2,465)*3,55-(1,17-1,8)-(0,9*1,1)-(0,8*2,0)		39,185	
			"1.NP, místn.č.1.07" 2*(3,0+5,6)*3,65		62,780	
			Součet		229,785	
95	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	8,000	
			"1.PP, předpoklad" 5,0		5,000	
			"1.NP, předpoklad" 2,0		2,000	
			"2.NP, předpoklad" 1,0		1,000	
			Součet		8,000	
96	K	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá šachet, světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	4,200	
			"JZ podhled, světlíky oken O2" 2*(0,8+2*0,3)*1,5		4,200	
			Součet		4,200	
97	K	619325131	Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabionů, hran nebo koutů	m	5,000	
			"předpoklad" 5		5,000	
			Součet		5,000	
98	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	333,412	
			"1.NP, místn.č.1.01" (1,875*4,96)		9,300	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,75*1,88)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"1.NP, místn.č.1.07" (3,0*5,6)		16,800	
			"2.NP, místn. 2.01 - 2.12" (15,81+3,53+7,18+11,94+19,52+19,75+3,26+9,54+10,76+20,05+2,86+1,17)		125,370	

			"Podkroví, míst.č. 3.01 - 3.07" (16,03+62,99+17,1+4,86+12,6+16,96+2,1)		132,640
			Součet		333,412
99	K	619991021	Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou	m	500,000
			500		500,000
			Součet		500,000
100	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,635
			"JZ pohled, římsa (v tloušťce izolantu)" 2*(3,7*0,08)		0,592
			"SV pohled, římsa (v tloušťce izolantu)" (13,04*0,08)		1,043
			Součet		1,635
101	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	8,176
			"JZ pohled, římsa (v tloušťce izolantu)" 2*(3,7*0,4)		2,960
			"SV pohled, římsa (v tloušťce izolantu)" (13,04*0,4)		5,216
			Součet		8,176
102	*M*	*631515200*	*deska fasádní minerální izolační tl. 60 mm*	*m2*	*8,340*
103	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	10,399
			"1.PP, místn.č. 0.05 - dozdívka parapetu okna O3" 1		1,000
			"1.PP, místn.č. 0.02,0.03,0.06 - předpoklad" 3		3,000
			"1.NP, místn.č. 1.02,1.03,1.04,1.04,1.05,1.06 - předpoklad" 3		3,000
			"Podkroví, místn.č. 3.02 - zazdívka dveřního otvoru" (0,95*2,1*0,2)		0,399
			"Podkroví, místn.č. 3.02,3.03,3.04,3.05,3.06,3.07 - předpoklad" 3		3,000
			Součet		10,399
104	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	63,433
			"1.PP, okna" 2*(0,8*0,56)+(0,94*1,19)		2,015
			"1.PP, dveře" (1,06*2,05)+(1,24*2,53)+(3,23*2,29)		12,707
			"1.NP, okna" 4*(1,17*1,8)		8,424
			"1.NP, dveře" (1,15*2,8)+2*(0,7*2,0)+2*4*(0,8*2,0)		18,820
			"2.NP, okna" (0,45*0,45)		0,203
			"Podkroví, okna" 2*(1,15*1,8)		4,140
			"Podkroví, dveře" 2*(0,7*2,0)+2*2*(0,7*2,83)+2*2*(0,8*2,0)		17,124
			Součet		63,433
105	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	241,170
			"1.PP, okna" 2*(2*0,8+2*0,56)+(2*0,94+2*1,19)		9,700

			"1.PP, dveře" 2*((1,06+2*2,05)+(1,24+2*2,53)+(3,23+2*2,29))		38,540	
			"1.NP, dveře" 2*((1,15+2*2,8)+2*(0,7+2*2,0)+2*4*(0,8+2*2,0))		109,100	
			"2.NP, okna" (3*0,45)		1,350	
			"Podkroví, dveře" 2*(2*(0,7+2*2,0)+2*2*(0,7+2*2,83)+2*2*(0,8*2,0))		82,480	
			Součet		241,170	
106	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	8,176	
			"JZ pohled, římsa (v tloušťce izolantu)" 2*(3,7*0,4)		2,960	
			"SV pohled, římsa (v tloušťce izolantu)" (13,04*0,4)		5,216	
			Součet		8,176	
107	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	9,811	
			"JZ a SV pohled - římsy" (8,176+1,635)		9,811	
			Součet		9,811	
108	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,239	
			"ostění v tloušťce izolantu"			
			"JZ pohled" ((2*8,5)+(1,15+2*2,8)+12*(1,15+2*1,8))*0,16+2*(8,5*0,16)		15,640	
			"SV pohled" ((2*9,7)+(1,06+2*2,05)+(1,24+2*2,53)+(3,23+2*2,29)+(3*0,45)+(0,94+2*1,19)+7*(1,15+2*1,8)+(1,19+2*0,625)+(3*1,8))*0,16+(4*10,2)*0,16		20,037	
			"sokl" (2*13,04+2*0,7+0,6)*0,02		0,562	
			Součet		36,239	
109	K	622143002.R	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů	m	159,840	
			"rohy" 122,46		122,460	
			"APU lišty" 37,38		37,380	
			Součet		159,840	
110	*M*	*590514820*	*lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*128,583*	
			"1.PP, dveře D1" (1,15+2*2,05)		5,250	
			"1.PP, dveře D4" 2*(3,23+2*2,29)		15,620	
			"1.PP, okno O2" 2*(0,88+2*0,95)		5,560	
			"1.PP, okno O3" (0,94+2*1,19)		3,320	
			"1.PN, dveře DV3" 2*(1,0+2*1,1)+2*(0,9+2*2,1)		16,600	
			"1.PN, okno OV1" 2*(2*(0,9+2*1,1))		12,400	
			"2.NP, okno O1" (3*0,45)		1,350	
			"Podkroví" (15*3,5)+2*(1,15+2*1,89)		62,360	
			Součet		122,460	

111	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m*	*m*	*39,249*
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm		
			"1.PP, dveře D1" (1,15+2*2,05)		5,250
			"1.PP, okno O2" 2*(0,88+2*0,95)		5,560
			"1.PP, okno O3" (0,94+2*1,19)		3,320
			"1.PN, okno OV1" 2*(2*(0,9+2*1,1))		12,400
			"2.NP, okno O1" (3*0,45)		1,350
			"Podkroví" 2*(1,15+2*1,8)		9,500
			Součet		37,380
112	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	214,015
			"JZ pohled" ((13,04*7,92)+(9,0+8,0)/2*3,0+(8,0*1,7)/2)-12*(1,05*1,7)-(1,05*2,7)		111,322
			"SV pohled" (13,04*9,1)+(2*0,7*9,1)-(0,84*1,09)-7*(1,05*1,7)-(1,09*0,525)-(0,35*0,35)-(1,7*1,7)-(0,96*1,95)-(1,14*2,43)-(3,23*2,19)		102,693
			Součet		214,015
113	*M*	*283758740.1r*	*deska fasádní polystyrenová šedý EPS 70 Z 1000 x 500 x 160 mm - difuzně otevřené desky*	*m2*	*218,295*
			lambda=0,039 [W / m K]		
114	K	622211031.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 140 mm	m2	11,880
			"JZ pohled - soklová část" (13,04*0,6)-(1,05*0,6)		7,194
			"SV pohled - soklová část" (13,04*0,6)-(0,96*0,6)-(1,14*0,6)-(3,13*0,6)		4,686
			Součet		11,880
115	*M*	*283763830.1r*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-V-L - 1250 x 600 x 140 mm*	*m2*	*12,118*
			lambda=0,036 [W / m K]		
116	K	622211201	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 200 mm	m2	22,500
			"JZ pohled - okenní šambrány" 6*(3,3+2,9+2*2,0)*0,15		9,180
			"JZ pohled - mezipodlažní římsa" (13,04*0,5)		6,520
			"JZ pohled - lemování vikýře" 2*(2,8+4,0)*0,5		6,800
			Součet		22,500
117	*M*	*283759290.1*	*deska fasádní polystyrénová šedý EPS 70 F 1000 x 500 x 10 mm*	*m2*	*22,950*
			lambda=0,039 [W / m K]		
118	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	33,210
			"JZ pohled" (1,15+2*2,8)		6,750
			"SV pohled" (1,15+2*1,8)+(1,19+2*0,625)+(1,06+2*2,05)+(1,24+2*2,53)+(3,23+2*2,29)		26,460
			Součet		33,210

119	*M*	*283763660*	*deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 50 mm*	*m2*	*20,325*	
			lambda=0,034 [W / m K]			
120	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	24,600	
			"JZ pohled" (9,0*0,9)		8,100	
			"SV pohled" (11,0*0,9)+(11,0*0,6)		16,500	
			Součet		24,600	
121	*M*	*631515380*	*deska minerální izolační fasádní tl. 160 mm*	*m2*	*25,092*	
122	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	225,895	
			"XPS 140mm" 11,880		11,880	
			"EPS 160mm" 214,015		214,015	
			Součet		225,895	
123	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	26,080	
			"JZ pohled" 13,04		13,040	
			"SV pohled" 13,04		13,040	
			Součet		26,080	
124	*M*	*590516530*	*lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm*	*m*	*27,384*	
			"JZ pohled" 13,04		13,040	
			"SV pohled" 13,04		13,040	
			Součet		26,080	
125	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	500,920	
			"profil rohový" 165,180		165,180	
			"lišta s nepřiznanou okapnicí" 26,08		26,080	
			"profil dilatační" 20,0		20,000	
			"profil ukončovací" 160,880		160,880	
			"profil APU" 128,780		128,780	
			Součet		500,920	
126	*M*	*590514860*	*lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m*	*m*	*173,439*	
			"JZ pohled" (2*8,5)+(1,15+2*2,8)+12*(1,15+2*1,8)		80,750	
			"SV pohled" (2*9,7)+(1,06+2*2,05)+(1,24+2*2,53)+(3,23+2*2,29)+(3*0,45)+(0,94+2*1,19)+7*(1,15+2*1,8)+(1,19+2*0,625)+(3*1,8)		84,430	
			Součet		165,180	
127	*M*	*59051486.1*	*lišta s nepřiznanou okapnicí tkaninou 2,5 m*	*m*	*26,080*	
			"JZ pohled" 13,04		13,040	
			"SV pohled" 13,04		13,040	
			Součet		26,080	
128	*M*	*590515000*	*profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m*	*m*	*21,000*	
			"JZ pohled - čp.373" 9		9,000	

			"SV pohled - čp.373" 11		11,000	
			Součet		20,000	
129	*M*	*590515160*	*profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)*	*m*	*168,924*	
			"JZ pohled - ukončení druhého izolantu" (2*13,04)+6*((2,9+3,4+2*0,15+2*0,15+2*2,15)+2*(2,6+2,0))+2*(2,7+3,5)		160,880	
			Součet		160,880	
130	*M*	*590514750*	*profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 6 mm/2,4 m*	*m*	*135,219*	
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm			
			"JZ pohled" (1,15+2*2,8)+12*(1,15+2*1,8)		63,750	
			"SV pohled" (1,06+2*2,05)+(1,24+2*2,53)+(3,23+2*2,29)+(3*0,45)+(0,94+2*1,19)+7*(1,15+2*1,8)+(1,19+2*0,625)+(3*1,8)		65,030	
			Součet		128,780	
131	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	45,306	
			"stávající okenní a dveřní ostění"			
			"JZ pohled" (1,15+2*2,8)*0,3		2,025	
			"SV pohled" (1,15+2*1,8)*0,3+(1,19+2*0,625)*0,3+(1,06+2*2,05)*0,3+(1,24+2*2,53)*0,3+(3,23+2*2,29)*0,6		10,281	
			"nadezdívka střešní atiky" 2*(2*(8,2+8,3)*0,5)		33,000	
			Součet		45,306	
132	K	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	12,306	
			"stávající okenní a dveřní ostění"			
			"JZ pohled" (1,15+2*2,8)*0,3		2,025	
			"SV pohled" (1,15+2*1,8)*0,3+(1,19+2*0,625)*0,3+(1,06+2*2,05)*0,3+(1,24+2*2,53)*0,3+(3,23+2*2,29)*0,6		10,281	
			Součet		12,306	
133	K	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	210,196	
			"JZ pohled" (13,04*8,52)-12*(1,15*1,8)-(1,15*2,8)+((4,7+4,0)/2*2,9)-2*(1,15*2,8)+(4,0*1,7)		96,016	
			"SV pohled" ((13,04*10,175)+2*(0,7*10,0))-(0,94*1,19)-(0,45*0,45)-7*(1,15*1,8)-(1,19*0,625)-(1,8*1,8)-(1,06*2,05)-(1,24*2,53)-(3,23*2,29)		114,180	
			Součet		210,196	
134	K	6223256. 1R	Oprava vnější cementové omítky v rozsahu do 100% - reprofilace římsy	m	12,024	
			"stávající římsy (předpoklad do 30% z celkové výměry)"			
			"JZ pohled" (2*3,5)*0,6		4,200	
			"SV pohled" (13,04*0,6)		7,824	
			Součet		12,024	

135	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,798	
			"JZ pohled - soklová část" (13,04*0,6)-(1,05*0,6)+(4,16*0,14)		7,776	
			"SV pohled - soklová část" (13,04*0,6)-(0,96*0,6)-(1,14*0,6)-(3,13*0,6)+(2,4*0,14)		5,022	
			Součet		12,798	
136	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	282,459	
			"EPS 50mm" 20,325		20,325	
			"XPS 140mm" 11,880		11,880	
			"EPS 160mm" 214,015		214,015	
			"rohy a ostění v tl. izolantu" 35,677		35,677	
			"sokl" (2*13,04+2*0,7+0,6)*0,02		0,562	
			Součet		282,459	
137	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	37,580	
			"římsy"			
			"JZ pohled" 13,04		13,040	
			"SV pohled" 13,04		13,040	
			"okenní nadpraží"			
			"JZ pohled" 12*(2*0,25)		6,000	
			"SV pohled" 11*(2*0,25)		5,500	
			Součet		37,580	
138	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	63,699	
			"JZ pohled" (1,15*2,8)+12*(1,15*1,8)		28,060	
			"SV pohled" (1,06*2,05)+(1,24*2,53)+(1,24*2,53)+(3,23*2,29)+(0,45*0,45)+(0,94*1,19)+7*(1,15*1,8)+(1,19*0,625)+(1,8*1,8)		35,639	
			Součet		63,699	
139	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	210,196	
			"JZ pohled" (13,04*8,52)-12*(1,15*1,8)-(1,15*2,8)+((4,7+4,0)/2*2,9)-2*(1,15*2,8)+(4,0*1,7)		96,016	
			"SV pohled" ((13,04*10,175)+2*(0,7*10,0))-(0,94*1,19)-(0,45*0,45)-7*(1,15*1,8)-(1,19*0,625)-(1,8*1,8)-(1,06*2,05)-(1,24*2,53)-(3,23*2,29)		114,180	
			Součet		210,196	
140	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,376	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,08		0,376	
			Součet		0,376	
141	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,376	

			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,08		0,376	
			Součet		0,376	
142	K	631319233	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	0,376	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,08		0,376	
			Součet		0,376	
143	K	632481211.1	Separační vrstva z geotextilie netkané (300 g/m2) zpevněná vpichováním - více viz PD	m2	116,610	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		116,610	
144	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	4,699	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			Součet		4,699	
145	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	71,250	
			"1.NP, místn.č. 1.02" 2*(4,0+5,17)		18,340	
			"1.NP, místn.č. 1.03" 2*(1,73+1,6)		6,660	
			"1.NP, místn.č. 1.04" 2*(1,55+1,25)		5,600	
			"1.NP, místn.č. 1.05" 2*(1,8+5,17)		13,940	
			"1.NP, místn.č. 1.06" 2*(4,165+5,17)		18,670	
			"1.NP, místn.č. 1.07" (4,0+2*2,02)		8,040	
			Součet		71,250	
146	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 4		4,000	
			Součet		4,000	
147	*M*	*553311430*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P*	*kus*	*2,000*	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 2		2,000	
			Součet		2,000	
148	*M*	*553311770.r*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 300 800 L/P*	*kus*	*1,000*	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 1		1,000	
149	*M*	*553313840*	*zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P*	*kus*	*1,000*	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 1		1,000	
			Součet		1,000	
150	K	642945111.02XR	Osazování zárubní dveří trezorových jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	
			"DV2* trezorové dveře 700x1970mm" 1		1,000	

			Součet		1,000	
151	*M*	*553411 02xr*	*zárubeň ocelová pro trezorové dveře jednokřídlé 70x197cm L/P - více viz PD*	*kus*	*1,000*	
			"DV2* trezorové dveře 700x1970mm" 1		1,000	
			Součet		1,000	
152	K	64494111. R	Montáž průchodky po vybourání drážky ve zdivu	kus	8,000	
			"předpoklad" (6+2)		8,000	
			Součet		8,000	
153	*M*	*2861131. R*	*trubka PVC 150/ 1000 mm*	*kus*	*8,000*	
			"předpoklad" (6+2)		8,000	
			Součet		8,000	
154	*M*	*2861020. R*	*trubka PVC DN 70mm vč. dvou 90° kolen - celková délka 600 mm*	*kus*	*8,000*	
			barva modrá			
			"předpoklad" (6+2)		8,000	
			Součet		8,000	
155	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			"SV pohled" 1		1,000	
			Součet		2,000	
156	*M*	*553414270*	*mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou*	*kus*	*2,000*	
157	K	64494112. R	Montáž průchodky jádrovým vrtem	kus	2,000	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			"SV pohled" 1		1,000	
			Součet		2,000	
158	*M*	*286113120*	*trubka kanalizace plastová KGEM-150x1000 mm SN4*	*kus*	*2,000*	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			"SV pohled" 1		1,000	
			Součet		2,000	
159	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci do tl. 200mm	kus	2,000	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			"SV pohled" 1		1,000	
			Součet		2,000	
160	*M*	*28377610.1R*	*průchodka izolací z PVC DN 150mm*	*kus*	*2,000*	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

161	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,230	
			"SV pohled" 3,23		3,230	
			Součet		3,230	
162	*M*	*592174680*	*obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm*	*kus*	*3,230*	
			"SV pohled" 3,23		3,230	

			Součet		3,230	
163	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	
			"SV pohled" (2*3,0)		6,000	
			Součet		6,000	
164	*M*	*592174650*	*obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm*	*kus*	*6,000*	
			"SV pohled" (2*3,0)		6,000	
			Součet		6,000	
165	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	3,900	
			"SV pohled" 3,9		3,900	
			Součet		3,900	
166	K	9351131.R1	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm - napojení na kanalizaci	kpl	1,000	
			"SV fasáda - vedlejší vchod" 1		1,000	
			Součet		1,000	
167	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,210	
			"SV fasáda - vedlejší vchod" 1,10		1,100	
			Součet		1,100	
168	*M*	*592270050*	*žlab odvodňovací polymerbeton 100 x 13 x 18 x 18 cm*	*kus*	*1,100*	
169	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	318,240	
			"JZ pohled" (15,04*8,5)+(10,0*4,0)		167,840	
			"SV pohled" (15,04*10,0)		150,400	
			Součet		318,240	
170	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	#########	
			"JZ pohled" (15,04*8,5)+(10,0*4,0)		167,840	
			"SV pohled" (15,04*10,0)		150,400	
			Součet		318,240	
171	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	318,240	
			"JZ pohled" (15,04*8,5)+(10,0*4,0)		167,840	
			"SV pohled" (15,04*10,0)		150,400	
			Součet		318,240	
172	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	421,470	
			"Podkroví" ((13,04*10,5)-(3,0*5,5))*3,5		421,470	
			Součet		421,470	
173	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	421,470	
			"Podkroví" ((13,04*10,5)-(3,0*5,5))*3,5		421,470	

			Součet		421,470	
174	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	#########	
			"Podkroví" ((13,04*10,5)-(3,0*5,5))*3,5		421,470	
175	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	421,470	
			"Podkroví" ((13,04*10,5)-(3,0*5,5))*3,5		421,470	
			Součet		421,470	
176	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	318,240	
			"JZ pohled" (15,04*8,5)+(10,0*4,0)		167,840	
			"SV pohled" (15,04*10,0)		150,400	
			Součet		318,240	
177	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#########	
			"JZ pohled" (15,04*8,5)+(10,0*4,0)		167,840	
			"SV pohled" (15,04*10,0)		150,400	
			Součet		318,240	
178	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	318,240	
			"JZ pohled" (15,04*8,5)+(10,0*4,0)		167,840	
			"SV pohled" (15,04*10,0)		150,400	
			Součet		318,240	
179	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	12,000	
			"JZ pohled" 3,0		3,000	
			"SV pohled" (3*3,0)		9,000	
			Součet		12,000	
180	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	744,000	
			"JZ pohled" 3,0		3,000	
			"SV pohled" (3*3,0)		9,000	
			Součet		12,000	
181	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	12,000	
			"JZ pohled" 3,0		3,000	
			"SV pohled" (3*3,0)		9,000	
			Součet		12,000	
182	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	13,000	
			"1.PP" 3		3,000	
			"1.NP" 3		3,000	
			"2.NP" 1		1,000	
			"Podkroví" 6		6,000	
			Součet		13,000	
183	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	403,000	
			"1.PP" 3		3,000	

			"1.NP" 3		3,000	
			"2.NP" 1		1,000	
			"Podkroví" 6		6,000	
			Součet		13,000	
184	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	13,000	
			"1.PP" 3		3,000	
			"1.NP" 3		3,000	
			"2.NP" 1		1,000	
			"Podkroví" 6		6,000	
			Součet		13,000	
185	K	9529011. R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby od suti a odpadu včetně naložení, odvozu a uložení na příslušnou k tomu určenou skládku - komunální odpad	t	3,500	
			"Podkroví - půda" 3,5		3,500	
			Součet		3,500	
186	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	475,705	
			"1.PP" 116,46		116,460	
			"1.NP" 124,22		124,220	
			"2.NP - předpoklad do 50% celkové výměry" 125,37*0,5		62,685	
			"Podkroví" 132,64		132,640	
			"Podkroví - půda" 39,7		39,700	
			Součet		475,705	
187	K	952902121.1r	Čištění budov zametení drsných dřevěných podlah	m2	39,700	
			"Podkroví - půda" 39,7		39,700	
			Součet		39,700	
188	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,768	
			"SV fasáda - stávající betonové opěrné zdi předsazeného venkovního schodiště" 2*(1,6*0,3*0,8)		0,768	
			Součet		0,768	
189	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	52,423	
			"1.NP, místn.č. 1.03" (1,7+1,42)*4,15-(0,6*2,0)		11,748	
			"1.NP, místn.č. 1.04,1.05,1.06" (3,0+1,3+2*1,36+0,88)*4,15-2*(0,6*2,0)-(0,8*2,0)		28,785	
			"Podkroví, místn.č. 3.07" (4,1*2,9)		11,890	
			Součet		52,423	
190	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,245	
			"1.PP, místn.č. 0.06" (0,98*0,8*0,64)		0,502	
			"1.NP, místn.č. 1.01" (2,3*0,3*2,1)		1,449	
			"1.NP, místn.č. 1.13" (0,28*0,5*2,1)		0,294	
			Součet		2,245	

191	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,860	
			"nadstřešní část stávajících komínů" (1,08*0,5*1,5)+(1,4*0,5*1,5)		1,860	
			Součet		1,860	
192	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,480	
			"SV fasáda - stávající betonové opěrné zdi předsazeného venkovního schodiště" 2*(1,6*0,3*0,5)		0,480	
			Součet		0,480	
193	K	962081131.1	Bourání příček a výplní otvorů ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	0,433	
			"2.NP, okno O1 LUXFER" (0,42*1,03)		0,433	
			Součet		0,433	
194	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,360	
			"SV fasáda - stávající schodišťový stupeň vyrovnávací venkovní schodištové podesty" (2*1,24)		2,480	
			"SV fasáda - stávající schodišťový stupeň předsazeného venkovního schodiště" (2*0,94)		1,880	
			Součet		4,360	
195	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	8,000	
			"strop nad 2.NP - předpoklad" 4*2		8,000	
			Součet		8,000	
196	K	964072321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,192	
			"1.NP, místn.č. 1.01" (3*0,024)		0,072	
			"1.NP, místn.č. 1.02,1.04" (2*0,024)		0,048	
			"1.NP, míst.č. 1.13" (3*0,024)		0,072	
			Součet		0,192	
197	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	10,858	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))*0,1		0,470	
			"1.PP, místn. 1.13" (30,35*0,03)		0,911	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.02,3.03,3.04,3.05,3.06" (45,46+17,1+4,86+12,6+16,96)*0,08		7,758	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.07" 21,49*0,08		1,719	
			Součet		10,858	
198	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,170	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" (2,98*0,57)*0,1		0,170	
			Součet		0,170	
199	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,170	

			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" (2,98*0,57)*0,1		0,170	
			Součet		0,170	
200	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	17,771	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.02,3.03,3.04,3.05,3.06" (45,46+17,1+4,86+12,6+16,96)*0,15		14,547	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.07" 21,49*0,15		3,224	
			Součet		17,771	
201	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	1,352	
			"1.PP, okenní ostění (výměna okna O3)" (0,98+2*1,2)*0,4		1,352	
			Součet		1,352	
202	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,675	
			"1.PP, okenní ostění (výměna okna O1)" (3*0,45*0,5)		0,675	
			Součet		0,675	
203	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	34,171	
			"JZ pohled, soklová část" ((13,04*1,1)-(1,0*1,1))		13,244	
			"SV pohled, soklová část" ((13,04*2,6)-(0,94*2,0)-(0,98*1,8)-(1,24*2,6)-(2,98*2,05))		20,927	
			Součet		34,171	
204	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	11,368	
			"JZ fasáda - ozdobné prvky" (13,04+2*1,6)*0,7		11,368	
			Součet		11,368	
205	K	967033963	Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva přes 50 mm	m2	4,980	
			"JZ fasáda" 4*(3,3+2*2,5)*0,15		4,980	
			Součet		4,980	
206	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,208	
			"Podkroví, okno OV1 1380x800" 2*(1,38*0,8)		2,208	
			Součet		2,208	
207	K	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,162	
			"1.PP, okno O2 880x560" 2*(0,88*0,56)		0,986	
			"1.PP, okno O3 880x560" (0,98*1,20)		1,176	
			Součet		2,162	
208	K	96807245.XR	Vybourání kovových dveřních trezorových zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	
			"1.NP, dveře DV1´ 600x1970" (0,6*2,0)		1,200	
			Součet		1,200	
209	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,318	
			"1.PP, dveře D1 940x2040" (0,94*2,04)		1,918	

			"1.NP, dveře DV3 800x1970" (0,8*2,0)		1,600	
			"1.NP, dveře DV7 900x1970" (0,9*2,0)		1,800	
			Součet		5,318	
210	K	968072455.1	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,277	
			"Podkroví, dveře DV2 700x1970+830" 2*((0,7*2,0)+(0,7*0,83))		3,962	
			"Podkroví, dveře DV4 850x1870" (0,85*1,9)		1,615	
			"Podkroví, dveře DV5 850x1970" (0,85*2,0)		1,700	
			Součet		7,277	
211	K	968072455.R	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel pl do 2 m2	kus	12,000	
			"1.PP, dveře D1 940x2040" 1		1,000	
			"1.NP, dveře DV1 600x1970" 2		2,000	
			"1.NP, dveře DV3 800x1970" 1		1,000	
			"1.NP, dveře DV7 900x1970" 1		1,000	
			"1.NP, místn.č. 1.02, dveře v dřevěné dělící stěně 800x1970" 1		1,000	
			"Podkroví, dveře DV2 700x1970+830" 2		2,000	
			"Podkroví, dveře DV4 850x1870" 1		1,000	
			"Podkroví, dveře DV5 850x1970" 3		3,000	
			Součet		12,000	
212	K	9680724. XR	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel trezorových pl do 2 m2 hmotnosti 205 kg	m2	1,000	
			"1.NP, dveře DV1´ 600x1970" 1		1,000	
			Součet		1,000	
213	K	968072455.RX	Vybourání kovových dveřních zárubní trezorových pl do 2 m2	m2	1,200	
			"1.NP, dveře DV1 600x1970" (0,6*2,0)		1,200	
			Součet		1,200	
214	K	968072559.1	Vybourání vrat dřevěných i ocelových pl přes 5 m2 včetně vyvěšení křídel	m2	5,900	
			"1.PP, vrata D4 2980x1980" (2,98*1,98)		5,900	
			Součet		5,900	
215	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,080	
			"1.NP, místn.č. 1.13" (0,9*1,2)		1,080	
			Součet		1,080	
216	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	
			"1.PP - předpoklad" 10		10,000	
			"1.NP-předpoklad" 10		10,000	
			"Podkroví-předpoklad" 10		10,000	
			Součet		30,000	
217	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	14,200	
			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP2 (Ič.160/1200mm)" 1,2		1,200	

			"1.NP, otvor pro okno OV1 - nosník KP3 (2xlč.160/1300mm)" (2*1,3)		2,600	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xlč.160/1300mm)" (2*1,3)		2,600	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (2xlč.160/1300mm)" (2*1,3)		2,600	
			"1.NP, otvor pro dveře DV3 - nosník KP3 (4xlč.160/1300mm)" (4*1,3)		5,200	
			Součet		14,200	
218	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	57,000	
			"1.NP - strop" (2*5,5)		11,000	
			"2.NP - strop" (2*11,5)+(2*5,5)+(2*6,0)		46,000	
			Součet		57,000	
219	K	975048121	Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	57,000	
			"1.NP - strop" (2*5,5)		11,000	
			"2.NP - strop" (2*11,5)+(2*5,5)+(2*6,0)		46,000	
			Součet		57,000	
220	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,600	
			"1.PP, místn.č. 0.02" (0,5+1,1)		1,600	
			Součet		1,600	
221	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,100	
			"JZ fasáda" 1,05		1,050	
			"SV fasáda" 1,05		1,050	
			Součet		2,100	
222	K	977211.1R	Řezání cihelného zdiva hl do 350 mm stěnovou kotoučovu pilou	m	27,600	
			"1.NP" 4*(2*2,2)+2*(0,9+1,2)		21,800	
			"Podkroví" (2*2,9)		5,800	
			Součet		27,600	
223	K	978012121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 %	m2	200,772	
			"1.NP, místn.č.1.01" (1,875*4,96)		9,300	
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,75*1,88)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"1.NP, místn.č.1.07" (3,0*5,6)		16,800	
			"2.NP, místn. 2.01 - 2.12" (15,81+3,53+7,18+11,94+19,52+19,75+3,26+9,54+10,76+20,05+2,86+1,17)		125,370	
			Součet		200,772	
224	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	11,179	

			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
225	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	509,796	
			"stávající AB, 2.NP"			
			"místn.č.2.01" (2*5,335+4,66)*2,9		44,457	
			"místn.č.2.02" (3,63+2*4,21)*2,9		34,945	
			"místn.č.2.03" (2*2,985+4,21)*2,9		29,522	
			"místn.č.2.04, 2.05, 2.06" (2*2,8+4,21)*1,6		15,696	
			"místn.č.2.07" (2*4,4+4,66)*2,9		39,034	
			"místn.č.2.08" (2*5,06+2*4,66)*2,9		56,376	
			"místn.č.2.09" (2*1,51+1,49)*2,9		13,079	
			"místn.č.2.10" (2*1,54)*2,9		8,932	
			"místn.č.2.11" (1,82+1,49)*2,9		9,599	
			"místn.č.2.12" 2*(5,22+2,43)*2,9		44,370	
			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095	
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616	
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292	
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444	
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025	
			Součet		509,796	
226	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	239,122	
			"1.PP, okenní ostění (výměna okna O2)" 2*(0,88+2*(0,56+1,26)/2)*0,6		3,240	
			"1.PP, okenní ostění (výměna okna O3)" (0,98+2*1,2)*0,4		1,352	
			"1.PP, dveřní ostění (výměna dveří D1)" (0,94+2*2,04)*0,5		2,510	
			"1.PP, vratové ostění (výměna vrat D4)" (3,23+2*2,29)*0,5		3,905	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		5,393	
			"2.NP, okenní ostění (výměna okna O1)" (0,42+2*1,03)*0,5		1,240	

			"Podkroví, místn.č. 3.07" (1,65*2,0)-(0,7*2,0)		1,900	
			"Podkroví, půdní nadezdívka" (4,3+5,59)*0,4+2*(2,3*0,4)		5,796	
			"Podkroví, místn.č.3.02" (4,5*3,1)+(4,0*3,1)/2+(0,15+0,3+0,85+4,45)*3,1+(5,1*3,1)+(6,3*3,7)		77,095	
			"Podkroví, místn.č.3.03" 2*(5,59+4,69)*3,1-(0,7*2,0)-2*(0,7*2,8)-2*-(0,8*2,0)		61,616	
			"Podkroví, místn.č.3.04" 2*(2,53+2,13)*3,1-(0,8*2,0)		27,292	
			"Podkroví, místn.č.3.05" (3,99+3,0+1,85)*3,1-(0,7*2,8)		25,444	
			"Podkroví, místn.č.3.06" (3,6+2,94)*3,1-(0,7*2,8)		18,314	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,75*3,1)-(0,7*2,0)		4,025	
			Součet		239,122	
227	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	210,196	
			"JZ pohled" (13,04*8,52)-12*(1,15*1,8)-(1,15*2,8)+((4,7+4,0)/2*2,9)-2*(1,15*2,8)+(4,0*1,7)		96,016	
			"SV pohled" ((13,04*10,175)+2*(0,7*10,0))-(0,94*1,19)-(0,45*0,45)-7*(1,15*1,8)-(1,19*0,625)-(1,8*1,8)-(1,06*2,05)-(1,24*2,53)-(3,23*2,29)		114,180	
			Součet		210,196	
228	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	210,196	
			"JZ pohled" (13,04*8,52)-12*(1,15*1,8)-(1,15*2,8)+((4,7+4,0)/2*2,9)-2*(1,15*2,8)+(4,0*1,7)		96,016	
			"SV pohled" ((13,04*10,175)+2*(0,7*10,0))-(0,94*1,19)-(0,45*0,45)-7*(1,15*1,8)-(1,19*0,625)-(1,8*1,8)-(1,06*2,05)-(1,24*2,53)-(3,23*2,29)		114,180	
			Součet		210,196	
229	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	12,306	
			"stávající okenní a dveřní ostění"			
			"JZ pohled" (1,15+2*2,8)*0,3		2,025	
			"SV pohled" (1,15+2*1,8)*0,3+(1,19+2*0,625)*0,3+(1,06+2*2,05)*0,3+(1,24+2*2,53)*0,3+(3,23+2*2,29)*0,6		10,281	
			Součet		12,306	
230	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	16,074	
			"1.PP, okenní parapet okna O2" (0,88*0,45)		0,396	
			"1.PP, okenní parapet okna O3" (1,15*0,45)		0,518	
			"1.NP, místn.č. 1.05" 2*(1,15+1,36)*2,0-2*(0,6*2,0)		7,640	
			"1.NP, místn.č. 1.06" 2*(1,3+0,88)*2,0-(0,6*2,0)		7,520	

			Součet		16,074		
231	K	979071011.R	Očištění zámkové dlažby s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	26,080		
			"JZ fasáda - stávající chodník" (13,04*2,0)		26,080		
			Součet		26,080		
232	K	985241210	Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,135		
			"stávající AB-1.NP, průduchy komínových těles" 2*(3*0,15*0,15)*1,0		0,135		
			Součet		0,135		

997 - Přesun sutě

233	K	979011002	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	185,516		
			185,516		185,516		
			Součet		185,516		
234	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	185,516		
235	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	185,516		
236	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	185,516		
237	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 298,612		
238	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	165,216		
			(185,516-(12,45+4,35+3,5))		165,216		
			Součet		165,216		
239	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,450		
			12,45		12,450		
			Součet		12,450		
240	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	4,350		
			4,35		4,350		
			Součet		4,350		
241	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,500		
			3,5		3,500		
			Součet		3,500		

998 - Přesun hmot

242	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	85,645		

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

243	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,699	12,25	57,55

			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			Součet		4,699	
244	*M*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,001*	
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín			
245	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,020	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" 2*(1,1+0,6)*0,3		1,020	
			Součet		1,020	
246	*M*	*245510500*	*systém hydroizolační práškový bal. 5 kg*	*kg*	*1,530*	
			Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2			
247	K	711111051.1	Provedení izolace proti vodě v hygienických zařízení vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	4,860	
			"PDL2´(pod kreramický obklad), místn.č.1.03" 2,76		2,760	
			"PDL5 (pod kreramický obklad), místn.č.3.07" 2,1		2,100	
			Součet		4,860	
248	*M*	*245510400*	*systém hydroizolační práškový Interiér bal. 6 kg*	*kg*	*7,290*	
			Spotřeba: 1,5 kg/m2 tl. 1 mm			
249	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,020	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" 2*(1,1+0,6)*0,3		1,020	
			Součet		1,020	
250	*M*	*111631510*	*lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg*	*kg*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
251	K	711112051.1	Provedení izolace proti vodě v hygienických zařízení svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,020	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" 2*(1,1+0,6)*0,3		1,020	
			Součet		1,020	
252	*M*	*245510500*	*systém hydroizolační práškový bal. 5 kg*	*kg*	*1,683*	
			Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2			
253	K	711112051.1	Provedení izolace proti vodě v hygienických zařízení svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	12,630	
			"PDL2´(pod kreramický obklad), místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)		6,660	
			"PDL5 (pod kreramický obklad), místn.č.3.07" 2*(1,77+1,215)		5,970	
			Součet		12,630	
254	*M*	*245510400*	*systém hydroizolační práškový Interiér bal. 6 kg*	*kg*	*20,840*	
			Spotřeba: 1,5 kg/m2 tl. 1 mm			

255	K	711112134	Příplatek k izolacím svislým proti zemní vlhkosti za každý další 1 mm tloušťky nástřiku	m2	1,020	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" 2*(1,1+0,6)*0,3		1,020	
			Součet		1,020	
256	*M*	*245510500*	*systém hydroizolační práškový bal. 5 kg*	*kg*	*0,842*	
			Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2			
257	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	4,699	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			Součet		4,699	
258	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	5,000	
			"předpoklad" 5,0		5,000	
			Součet		5,000	
259	K	711135.01R	Napojení nové hydroizolace na stávající včetně případných připomocných prací	m	3,400	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" 2*(1,1+0,6)		3,400	
			Součet		3,400	
260	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,699	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			Součet		4,699	
261	*M*	*628331580*	*pás těžký asfaltovaný S 40 - vložka skleněná tkanina*	*m2*	*5,404*	
262	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	40,424	
			"JZ fasáda" (13,04*2,5)		32,600	
			"SV fasáda" (13,04*0,6)		7,824	
			Součet		40,424	
263	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,556	

713 - Izolace tepelné

264	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	116,610	
			"Podkroví - strop nad 2.NP" (132,64-16,03)		116,610	
			Součet		116,610	
265	*M*	*631667500*	*pás minerální tepelný tl.60 mm*	*m2*	*237,884*	
266	K	713121111.2	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	54,001	
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			"PDL2"			

			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			Součet		54,001	
267	*M*	*283763720*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 x 100 mm*	*m2*	*4,699*	
			lambda=0,036 [W / m K]			
			"1.PP, místn. 0.02 - výšková úprava podlahy v úrovni vratového prahu" ((2,98*0,57)+(3,75*0,8))		4,699	
			Součet		4,699	
268	*M*	*283763700*	*deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 60 mm*	*m2*	*21,166*	
			lambda=0,034 [W / m K]			
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			Součet		20,158	
269	*M*	*283763610*	*deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 30 mm*	*m2*	*29,144*	
			lambda=0,034 [W / m K]			
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			Součet		29,144	
270	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	116,610	
			"Podkroví - strop nad 2.NP" (132,64-16,03)		116,610	
			Součet		116,610	
271	*M*	*283553000*	*pás parotěsný tepelně izolační - 25 x 0,97 m, tl. 4 mm*	*m2*	*122,441*	
272	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,424	
			"JZ fasáda-sokl" (13,04*2,5)		32,600	
			"SV fasáda-sokl" (13,04*0,6)		7,824	
			Součet		40,424	
273	*M*	*283764240*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140 mm*	*m2*	*42,041*	
274	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	57,230	
			"Podkroví - SDK předstěna" 2*(11,8*4,85)/2		57,230	

			Součet		57,230	
275	*M*	*631667530*	*pás minerální tepelný tl.100 mm*	*m2*	*116,749*	
276	K	713151177.1	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve na bednění z desek sklonu do 60° tl do 200 mm	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
277	*M*	*2837647.1r*	*izolační deska PIR (tuhá pěna na bázi polyisokyanurátu tl. 100mm*	*m2*	*483,076*	
278	K	713151211.1R	Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
279	*M*	*283293260.1r*	*fólie difuzně propustná - doplňková hydroizolační vrstva, mat. polyester/polymer, integrované samolepící pruhy, faktor difuzního odporu 42*	*m2*	*248,642*	
280	K	713151214.1R	Montáž izolace tepelné na dřevěné bednění nad krokvemi střech šikmých reflexní parotěsný pás samolepící do 16 mm	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
281	*M*	*2835531.1r*	*pás systémový parotěsný asfaltový samolepící - SBS modifikovaný asfalt, nosná vložka z Al folie kašírované polyesterovou rohoží 120 g/m2, hodní polypropylenová střiž t. 2.2 mm - více viz PD*	*m2*	*248,642*	
282	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	57,230	
			"Podkroví - SDK předstěna" 2*(11,8*4,85)/2		57,230	
			Součet		57,230	
283	*M*	*283292100*	*zábrana parotěsná role 170g/m2 1,5 x 50 m*	*m2*	*74,399*	
			Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..			
284	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	116,610	
			"Podkroví - strop nad 2.NP" (132,64-16,03)		116,610	
			Součet		116,610	

285	*M*	*283292950*	*membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou*	*m2*	*128,271*	
286	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,469	

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

287	K	721001R01	Zdravotechnika - splašková a dešťová kanalizace (více viz samostatný VV a rozpočet)	kpl	1,000	

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod, zař.předměty

288	K	722001R01	Zdravotechnika - vnitřní vodovod (více viz samostatný VV a rozpočet)	kpl	1,000	
289	K	722002.R02	Zdravotechnika - zařizovací předměty (více viz samostatný VV a rozpočet)	kpl	1,000	

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

290	K	735000. R1	Úprava stávajícího teplovodního čidla vč. přívodního kabelu v návaznosti na navržené stavební práce - více viz.PD	kus	1,000	
			"18 SV fasáda" 1		1,000	
			Součet		1,000	
291	K	735001R01	Ústřední vytápění (více viz samostatný VV a rozpočet)	kpl	1,000	

741 - Elektroinstalace

292	K	741001R01	Elektroinstalace (více viz samostatný VV a rozpočet)	kpl	1,000	
293	K	741291. 01R	D+MTŽ osvětlovacího tělesa, krytí IP 44 (včetně pohybového čidla)	kus	3,000	
			"SV fasáda" 1+2		3,000	
			Součet		3,000	
294	K	741291. 02R	D+MTŽ zvonkového tabla pro 2 a 4 účastníky v provedení audio antivandal	kus	2,000	
			"JZ fasáda" 1		1,000	
			"SV fasáda" 1		1,000	
			Součet		2,000	
295	K	7412911.1R	DMTŽ stávajícího osvětlovacího tělesa (včetně pohybového čidla v případě 1ks) s úpravou kotvení v návaznosti na navržené stavební úpravy - více viz.PD	kus	3,000	
			"SV fasáda" 1+2		3,000	
			Součet		3,000	
296	K	7412911.2R	DMTŽ stávajícího zvonku (zvonkového tabla) s úpravou napájecího kabelu v návaznosti na navržené stavební práce - více viz.PD	kus	2,000	
			"JZ fasáda" 1		1,000	
			"SV fasáda" 1		1,000	
			Součet		2,000	
297	K	7412911.3R	DMTŽ+MTŽ stávající antény s úpravou kotvení a přívodního kabelu v návaznosti na navržené stavební práce - více viz.PD	kus	1,000	
			"07 SV fasáda" 1		1,000	
			Součet		1,000	

298	K	7412911.R4	DMTŽ+MTŽ stávající kamery s úpravou kotvení a přívodního kabelu v návaznosti na navržené stavební práce - více viz.PD	kus	1,000	
			"19 SV fasáda" 1		1,000	
			Součet		1,000	
299	K	7412911.R5	DMTŽ+MTŽ stávajícíh optického rozváděče s úpravou kotvení a přívodního kabelu v návaznosti na navržené stavební práce - více viz.PD	kus	2,000	
			"SV fasáda" 1		1,000	
			"JZ fasáda" 1		1,000	
			Součet		2,000	
300	K	7412911.R6	Úprava stávající kabelové skříně s metalickým kabelem v návaznosti na KZS - CETIN	kpl	1,000	
			"JZ fasáda" 1		1,000	
			Součet		1,000	

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

301	K	7436211.R1	Demontáž stávajícího hromosvodu z úrovně střešního pláště - drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	13,990	
			"SV část střešního pláště" (5,5+8,49)		13,990	
			Součet		13,990	
302	K	7436211.R2	Demontáž stávajícího hromosvodu z úrovně fasádního pláště - drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	10,500	
			"SV fasáda" 10,5		10,500	
			Součet		10,500	

751 - Vzduchotechnika

303	K	751001R01	Vzduchotechnika - odvětrání místn.č. 3.07 potrubím na vnější líc fasády	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	

762 - Konstrukce tesařské

304	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,208	
			"stávající krov - předpoklad" 6,0*(0,14*0,16)		0,134	
			"Podkroví sloupek 160x160" (0,16*0,16)*2,9		0,074	
			Součet		0,208	
305	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	11,900	
			"stávající krov - předpoklad" 6,0+3,0		9,000	
			"Podkroví sloupek 160x160" 2,9		2,900	
			Součet		11,900	
306	*M*	*605120110*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	*m3*	*0,229*	
			"stávající krov - předpoklad" 6,0*(0,14*0,16)		0,134	

			"Podkroví sloupek 160x160" (0,16*0,16)*2,9		0,074	
			Součet		0,208	
307	K	76234101.1R	Bednění střech rovných z desek (vodovzdorná překližka) tl 25 mm na sraz šroubovaných na beton	m2	6,750	
			"JZ pohled - hlava vikýře pod oplechování" 2*(3,0+4,5)*0,45		6,750	
			Součet		6,750	
308	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
309	*M*	*605151210.1r*	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm - kalibrováno na jednotnou tloušťku*	*m3*	*6,252*	
310	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
311	*M*	*61191155.1r*	*palubky podlahové SM profil klasický 25 x 146 mm A/B*	*m2*	*260,482*	
312	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	50,800	
			"JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		50,800	
313	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	284,162	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
314	*M*	*605141140*	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m*	*m3*	*0,625*	
315	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	186,002	
			"JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			Součet		186,002	
316	K	762343811.R	Demontáž bednění okapů a štítových říms a štítů z prken	m2	20,040	
			"JZ pohled (hlavní plocha)" 2*(3,5*1,0)		7,000	
			"SV pohled (hlavní plocha)" (13,04*1,0)		13,040	

			Součet		20,040	
317	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	11,747	
			"stávající krov (hranoly) - předpoklad" 6,0*(0,14*0,16)		0,134	
			"prkna bednění střechy" 6,252		6,252	
			"palubky záklopu (bednění) střechy" 4,736		4,736	
			"latě, kontralatě" 0,625		0,625	
			Součet		11,747	
318	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	39,700	
			"stávající půda, STR1" ((2,8*1,5)+(8,5*3,0)+(4,0*2,5))		39,700	
			Součet		39,700	
319	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	24,115	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 3.07" (4,55*5,3)		24,115	
			Součet		24,115	
320	K	7625228.R1	Demontáž podlahových polstarů ze dřeva hraněného průřezové plochy do 100 cm2	m	54,600	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 3.07" (12*4,55)		54,600	
			Součet		54,600	
321	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	116,610	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		116,610	
322	*M*	*605151210*	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm*	*m3*	*4,105*	
323	K	762811811.1	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 40 mm	m2	118,470	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.02,3.03,3.04,3.05,3.06" (45,46+17,1+4,86+12,6+16,96)		96,980	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.07" 21,49		21,490	
			Součet		118,470	
324	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	14,710	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad výměny do 10%" (15*4,5)*0,1		6,750	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - předpoklad výměny do 10%" (8*5,45)*0,1		4,360	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - předpoklad výměny do 10%" (6*6,0)*0,1		3,600	
			Součet		14,710	
325	*M*	*605120110*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	*m3*	*0,615*	

326	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	14,710	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad výměny do 10%" (15*4,5)*0,1		6,750	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - předpoklad výměny do 10%" (8*5,45)*0,1		4,360	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - předpoklad výměny do 10%" (6*6,0)*0,1		3,600	
			Součet		14,710	
327	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
328	K	762841932	Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2	m2	11,179	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05 - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (4,0*10,8)*0,1		4,320	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (8,14*4,95)*0,1		4,029	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12 - - předpoklad do 10% v případě výměny stropních trámů" (5,29*5,35)*0,1		2,830	
			Součet		11,179	
329	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	6,428	
			"prkna záklopu" 4,105		4,105	
			"prkna podbití stropu" 0,279		0,279	
			"OSB desky podlahy půdy" 1,4292		1,429	
			"stropnice" 0,615		0,615	
			Součet		6,428	
330	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	10,441	

763 - Konstrukce suché výstavby

331	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	34,577	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (1,92+1,215)*3,2		10,032	
			"Půda podkroví" (5,5+3,5+5,5)*1,73-(0,6*0,9)		24,545	
			Součet		34,577	

332	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (deska impregnovaná) - dvouúrovňový křížový rošt	m2	2,100	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		2,100	
333	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,100	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		2,100	
334	*M*	*283292210*	*fólie - parotěsná zábrana, (1,5m x 50m)*	*m2*	*2,415*	
			Parotěsná zábrana šetřící energii složená ze čtyř vrstev pro všechny šikmé střechy. Vhodná i jako parotěsná zábrana pro lehké ploché střechy. Dlouhodobě účinně brání poškození tepelných izolací v konstrukcích střech způsobených difuzí vodní páry			
335	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	2,100	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,10		2,100	
			Součet		2,100	
336	*M*	*631537180*	*deska izolační 600x1000x50 mm*	*m2*	*2,142*	
337	K	76315321.1R	Sádrovláknitá podlaha - voštinová podlahová deska 150x100x6cm vyplněná minerálním pórobeton. granulátem fr. 1-4mm	m2	116,610	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		116,610	
338	K	76315339.1R	Sádrovláknitá podlaha - výškové vyrovnání z minerálního pórobetonového granulátu fr. 0,2-4mm sypné výšky 40 mm - více viz PD	m2	116,610	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		116,610	
339	K	763153612.1	Montáž sádrovláknité podlahy - podlahový prvek tl. 25mm (2x12,5) - více viz PD	m2	165,912	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	

			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		165,912	
340	*M*	*590300320.1r*	*deska sdv suché podlahy 25mm (1200x600mm)*	*m2*	*182,503*	
341	K	763153612.2R	Montáž další vrstvy desek sádrovláknitá podlaha - podlahový prvek z dřevovláknité desky 10mm ("HOBRA") - více viz PD	m2	116,610	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		116,610	
342	*M*	*607151560*	*dřevovláknitá nelisovaná deska hobra tl. 10 mm rozměr 1000 x 1200 mm*	*m2*	*128,271*	
343	K	7631581. 1R	Sádrovláknitá podlaha přetmelení spár a vrutů sádrovým tmelem - více viz PD	m2	160,512	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*1,96)		3,528	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		160,512	
344	K	763158111	Sádrovláknitá podlaha vyrovnání nerovností samonivelační stěrkou tl do 10 mm - více viz PD	m2	160,512	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*1,96)		3,528	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		160,512	

345	K	763121311.R	Sádrovláknitá podlaha vodou ředitelná penetrace savého podkladu (podlahový prvek) ředěná v poměru 1:1	m2	160,512	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*1,96)		3,528	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"PDL5 podlaha v místn.č. 3.07" 2,1		2,100	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		160,512	
346	K	763164166.R	SDK obklad kcí š přes 0,8 m desky 1xH2DF 15 - opláštění instalačního potrubí	m2	1,575	
			"Podkroví, místn.č.3.06" (0,45+0,6)*1,5		1,575	
			Součet		1,575	
347	K	763221551	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 70 mm profil CD+UD desky protipožární 2x20 bez TI	m2	64,375	1
			"Podkroví - štíty" 2*(11,8*4,85)/2		57,230	
			"Podkroví - půdní nadezdívky" (2*2,2+4,3+5,59)*0,5		7,145	
			Součet		64,375	
348	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	22,081	1

764 - Konstrukce klempířské

349	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	20,000	
			"JZ plocha střešního pláště" 2*(5,3+4,7)		20,000	
			Součet		20,000	
350	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	45,680	
			(2*7,85+2*8,49)+(2*(2,8+3,7))		45,680	
			Součet		45,680	
351	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	26,080	
			(2*13,04)		26,080	
			Součet		26,080	
352	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	5,000	
			"střešní výlez V1 460x460" 1		1,000	
			"střešní výlez V2 500x520" 1		1,000	
			"střešní výlez V3 560x560" 2+1		3,000	
			Součet		5,000	
353	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,200	

			"JZ fasáda" 2*(2,8+3,8)		13,200	
			Součet		13,200	
354	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	25,860	
			"JZ pohled - okna O4" (10*1,15)		11,500	
			"JZ pohled - okna O5" (2*1,17)		2,340	
			"SV pohled - okno O3" 0,98		0,980	
			"SV pohled - okna O4" (7*1,15)		8,050	
			"SV pohled - okno O6" 1,19		1,190	
			"SV pohled - okno O7" 1,8		1,800	
			Součet		25,860	
355	K	764002871	Demontáž lemování zdí a komínů do suti	m	8,600	
			(2*(1,1+0,8)+2*(1,6+0,8))		8,600	
			Součet		8,600	
356	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,000	
			1,0		1,000	
			Součet		1,000	
357	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	7,000	
			7		7,000	
			Součet		7,000	
358	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,040	
			(13,04+2*3,5)		20,040	
			Součet		20,040	
359	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	37,000	
			"JZ pohled" (2*8,2)		16,400	
			"SV pohled" (2*10,3)		20,600	
			Součet		37,000	
360	K	764011614.1	Podkladní okapní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm - pojistná hydroizolace	m	20,240	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" 2*3,6		7,200	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" 13,04		13,040	
			Součet		20,240	
361	K	7641116. 1R	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu přes 60° podkladní separační a mikroventilační rohož	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	

362	*M*	*283431240.1r*	*vrstva vyrovnávací, separační a mikroventilační - vícevrstvá folie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží, mat. polypropylen, faktor difuzního odporu 33, plošná hmotnoast 500g/m2 - více viz PD*	*m2*	*236,802*	
363	K	764111645	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu přes 60°	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
364	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
365	K	764203156.1	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny plechové průběžného dvoutrubkového	m	20,000	
			"JZ pohled" (2*1,8+2*3,0)		9,600	
			"SV pohled" (2*3,8+2,8)		10,400	
			Součet		20,000	
366	*M*	*553446410*	*zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy prům. 22-35 pozink - více viz PD*	*kus*	*20,000*	
367	K	764211616	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm	m	19,215	
			"hlavní plocha" 13,04		13,040	
			"vikýř" 6,175		6,175	
			Součet		19,215	
368	K	764214611.R	Oplechování říms z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	7,600	
			"JZ vikýř" (2*3,8)		7,600	
			Součet		7,600	
369	K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	20,000	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha-vikýř)" (2*(5,5+4,5))		20,000	
			Součet		20,000	
370	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	20,000	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha-vikýř)" (2*(5,5+4,5))		20,000	
			Součet		20,000	
371	K	764212649	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m	45,800	
			"severní štít-hlavní plocha" 2*7,85		15,700	

			"jižní štít-hlavní plocha" 2*7,85		15,700	
			"vikýř" 2*(2,7+4,5)		14,400	
			Součet		45,800	
372	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	27,640	
			"JZ pohled (hlavní plocha)" (2*3,6)		7,200	
			"SV pohled (hlavní plocha)" 13,04		13,040	
			"JZ pohled (vikýř)" (2*3,7)		7,400	
			Součet		27,640	
373	K	764213642	Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš 1000 mm	m	31,400	
			"severní štít-hlavní plocha - napojení na sousední objekt" 2*7,85		15,700	
			"jižní štít-hlavní plocha - napojení na sousední objekt" 2*7,85		15,700	
			Součet		31,400	
374	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	23,890	
			"JZ pohled" (4+6+2)*1,15		13,800	
			"SV pohled" (0,94+(2+4)*1,15+1,8+0,45)		10,090	
			Součet		23,890	
375	K	764216647	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	2,340	
			"SV pohled" (1,15+1,19)		2,340	
			Součet		2,340	
376	K	764218631	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	7,600	
			"JZ pohled (vikýř)" (2*3,8)		7,600	
			Součet		7,600	
377	K	764218647	Příplatek k cenám rovné římsy a ozdobných prvků za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	7,600	
			"JZ pohled (vikýř)" (2*3,8)		7,600	
			Součet		7,600	
378	K	764311619	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m	33,400	
			"severní štít-hlavní plocha - oplechování nadrokevní izolace v místě napojení na sousední objekt" (2*7,85)		15,700	
			"jižní štít-hlavní plocha - oplechování nadrokevní izolace v místě napojení na sousední objekt" (2*7,85)		15,700	
			"SV pohled-prodloužení plochy střechy schodišťového tubusu" (2*1,0)		2,000	
			Součet		33,400	
379	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	0,500	
			0,5		0,500	
			Součet		0,500	

380	K	764314664.1	Lemování sloupků konzolí a stožárů z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x800mm	kus	1,000	
			"stávající stožár" 1		1,000	
			Součet		1,000	
381	K	764316625	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 300 mm	kus	1,000	
			"SV pohled (hlavní plocha)" 1		1,000	
			Součet		1,000	
382	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou včetně háků a čel rš 330 mm	m	20,640	
			"JZ pohled (hlavní plocha)" (2*3,7)		7,400	
			"SV pohled (hlavní plocha)" 13,24		13,240	
			Součet		20,640	
383	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000	
			"JZ pohled (hlavní plocha)" 2		2,000	
			"SV pohled (hlavní plocha)" 3		3,000	
			Součet		5,000	
384	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	47,800	
			"JZ pohled (hlavní plocha)" (2*8,5)		17,000	
			"SV pohled (hlavní plocha)" (2*10,5+9,8)		30,800	
			Součet		47,800	
385	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	6,715	

765 - Krytina skládaná

386	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho	m2	186,002	
			"SCH1 - JZ pohled" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			Součet		186,002	
387	K	765111827.1	Demontáž krytiny keramické hladké a drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití	m2	31,400	
			"severní štít-hlavní plocha - napojení oplechování na sousední objekt" (2*7,85)*1,0		15,700	
			"jižní štít-hlavní plocha - napojení oplechování na sousední objekt" (2*7,85)*1,0		15,700	
			Součet		31,400	
388	K	765111833.1	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké a drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	31,400	
			"severní štít-hlavní plocha - napojení oplechování na sousední objekt" (2*7,85)*1,0		15,700	
			"jižní štít-hlavní plocha - napojení oplechování na sousední objekt" (2*7,85)*1,0		15,700	

			Součet		31,400	
389	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	13,040	
			13,04		13,040	
			Součet		13,040	
390	K	76511194.1R	Vyspravení krytiny keramické hladké do malty do 40 ks/m2 - opětovné položení stávající krytiny sousedních objektů v místě napojení na štít - materiál získaný z demontáže vč. doplnění do 20% výměry	m2	31,400	
			"severní štít-hlavní plocha - napojení oplechování na sousední objekt" (2*7,85)*1,0		15,700	
			"jižní štít-hlavní plocha - napojení oplechování na sousední objekt" (2*7,85)*1,0		15,700	
			Součet		31,400	
391	K	765131. R	Demontáž skládané vláknocementové krytiny "česká šablona" sklonu do suti - opatření při demontáži, transportu a lividaci v souladu s platnou legislativou	m2	50,800	
			"SCH2 - JZ pohled, vikýř" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		50,800	
392	K	765131801.1	Demontáž vláknocementové skládané krytiny "česká šablona" sklonu do 30° do suti	m2	50,800	
			"SCH2 - JZ pohled, vikýř" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		50,800	
393	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	3,800	
			"SCH2 - JZ poled, vikýř" 3,8		3,800	
			Součet		3,800	
394	K	765131841.1	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny "česká šablona" za sklon přes 30°	m2	50,800	
			"SCH2 - JZ pohled, vikýř" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		50,800	
395	K	765192001.R	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy bitumenovými deskami	m2	236,802	
			"SCH1 - JZ pohled (hlavní plocha)" (2*(3,5*7,85)-2*(1,2*-3,5)/2)+2*(3,4*3,3)		81,590	
			"SCH1 - SV pohled (hlavní plocha)" ((13,04*7,85)+(3,2*0,64))		104,412	
			"SCH1 - JZ pohled (vikýř)" 2*(4,5*(3,6+6,2)/2)+2*(3,6+3,1)/2		50,800	
			Součet		236,802	
396	*M*	*628521130*	*deska bitumenová hnědá 2000x950 mm*	*kus*	*184,232*	
397	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,194	

766 - Konstrukce truhlářské

398	K	766111820.1	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	23,126	
			"1.NP, místn.č. 1.02" (1,7+1,5)*4,15-(0,8*2,0)		11,680	

			Součet		11,680	
399	K	766621011.R	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,000	
			"OV1 dřevěná bezpečnostní přepážka 90x110cm se skleněnou výplní (sklo s folií bezpečnostní balistické ochrany)" 2		2,000	
			Součet		2,000	
400	*M*	*61132185.1r*	*dřevěná bezpečnostní přepážka 90x110cm se skleněnou výplní (sklo bezpečnostní balistické ochrany)*	*kus*	*2,000*	
401	K	7666212.1R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva - PUR montážní pěna + FeZn montážní kotvy	m2	2,105	
			"1.PP, místn.č. 0.02,0.03 - okno O2 88x56cm" 2*(0,88*0,56)		0,986	
			"1.PP, místn.č. 0.05 - okno O3 94x119cm" (0,94*1,19)		1,119	
			Součet		2,105	
402	*M*	*61130105.01*	*01 okno plastové 45x45cm jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více viz PD*	*kus*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
403	*M*	*61130105.02*	*02 okno plastové 88x65cm jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více viz PD*	*kus*	*2,000*	
			2		2,000	
			Součet		2,000	
404	*M*	*61130105.03*	*03 okno plastové 94x119cm dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - více viz PD*	*kus*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
405	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 4		4,000	
			Součet		4,000	
406	*M*	*611601 03x*	*DV3 dveře jednokřídlé laminátové (HPL) 80x197cm+kování - více viz PD*	*kus*	*3,000*	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (3L)" 3		3,000	
			Součet		3,000	
407	*M*	*611601 03i*	*DV3i dveře jednokřídlé laminátové (HPL) 80x197cm+kování + madlo (místn.č.1.03) - více viz PD*	*kus*	*1,000*	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (1L)" 1		1,000	
			Součet		1,000	
408	K	7666600.XR	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m trezorových do ocelové zárubně - více viz PD	kus	1,000	
			"DV2* trezorové dveře 700x1970mm (P)" 1		1,000	
			Součet		1,000	
409	*M*	*611601 02xr*	*DV2* trezorové dveře 700x1970mm+kování - více viz PD*	*kus*	*1,000*	
			"DV2* trezorové dveře 700x1970mm (P)" 1		1,000	

			Součet		1,000	
410	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	
			"Podkroví, dveře DV2" 1		1,000	
			"Podkroví, dveře DV4" 2		2,000	
			Součet		3,000	
411	*M*	*611617170*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub*	*kus*	*1,000*	
			"Podkroví, dveře DV2" 1		1,000	
			Součet		1,000	
412	*M*	*6116171.1r*	*dveře atypické vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 - pro zárubeň s nadvětlíkem 83 cm dub*	*kus*	*2,000*	
			"Podkroví, dveře DV4" 2		2,000	
			Součet		2,000	
413	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	
			"Podkroví, dveře DV5" 2		2,000	
			Součet		2,000	
414	*M*	*611653140*	*dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 90x197 cm*	*kus*	*2,000*	
415	K	766671511.1R	D+MTŽ parotěsné zábrany k oknu rozměru 60x120 cm	kus	1,000	
			"SV pohled - střešní krytina" 1		1,000	
			Součet		1,000	
			"			
416	K	766671514.1R	D+MTŽ parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 118 cm	kus	5,000	
			"JZ pohled - střešní krytina" 2		2,000	
			"SV pohled - střešní krytina" 3		3,000	
			Součet		5,000	
417	K	766673031.r	Okna střešní plastová 66x118 cm (D+MTŽ)	kus	1,000	
			"SV pohled - střecha" 1		1,000	
			Součet		1,000	
418	K	766673053.r	Okna střešní dřevěná otevíravá 78x118 cm (D+MTŽ)	kus	5,000	
			"JZ pohled - střecha" 2		2,000	
			"SV pohled - střecha" 3		3,000	
			Součet		5,000	
419	K	7666811.R	Montáž plastových vstupních dveří plochy do 3 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva - PUR montážní pěna + FeZn montážní kotvy	m2	1,800	
			"1.PP, místn.č. 0.06 - dveře D1 900x197cm" (0,9*2,0)		1,800	
			Součet		1,800	
420	*M*	*55341246.1*	*D1 dveře plastové vchodové jednokřídlové 90x197cm + zárubeň*	*kus*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	

421	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	
			"Podkroví, dveře DV2" 1		1,000	
			Součet		1,000	
422	*M*	*611822580*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk*	*kus*	*1,000*	
423	K	766682111.1	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm - s nadsvětlíkem	kus	2,000	
			"Podkroví, dveře DV4" 2		2,000	
			Součet		2,000	
424	*M*	*611822580.r*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk atypiské výšky s nadvětlíkem 83cm - více viz PD*	*kus*	*2,000*	
425	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,000	
			"Podkroví, dveře DV5" 2		2,000	
			Součet		2,000	
426	*M*	*611822650*	*zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk*	*kus*	*2,000*	
427	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	
			"1.PP, místn.č. 0.05 - pro okno O3 94x119cm" 1		1,000	
			"2.NP, místn.č. 2.12 - pro okno O1 45x45cm" 1		1,000	
			Součet		2,000	
428	*M*	*611444060.1*	*parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 70 x 2 x 100 cm*	*m*	*1,529*	
			"1.PP, místn.č. 0.05 - pro okno O3 94x119cm" 0,94		0,940	
			"2.NP, místn.č. 2.12 - pro okno O1 45x45cm" 0,45		0,450	
			Součet		1,390	
429	*M*	*611444150*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*kus*	*2,000*	
			"1.PP, místn.č. 0.05 - pro okno O3 94x119cm" 1		1,000	
			"2.NP, místn.č. 2.12 - pro okno O1 45x45cm" 1		1,000	
			Součet		2,000	
430	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	10,000	
			"1.NP, DV2 dveře 700x1970mm (L+P)" 1		1,000	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 4		4,000	
			"Podkroví, DV2 dveře 700x1970mm (L+P)" 1		1,000	
			"Podkroví, DV4 dveře 700x1970mm (L+P)" 2		2,000	
			"Podkroví, DV5 dveře 900x1970mm (L+P)" 2		2,000	
			Součet		10,000	

431	*M*	*611871410*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm*	*kus*	*4,000*	
			"1.NP, DV2 dveře 700x1970mm (L+P)" 1		1,000	
			"Podkroví, DV2 dveře 700x1970mm (L+P)" 1		1,000	
			"Podkroví, DV4 dveře 700x1970mm (L+P)" 2		2,000	
			Součet		4,000	
432	*M*	*611871610*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm*	*kus*	*4,000*	
			"1.NP, DV3 dveře 800x1970mm (L+P)" 4		4,000	
			Součet		4,000	
433	*M*	*611871810*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm*	*kus*	*2,000*	
			"Podkroví, DV5 dveře 900x1970mm (L+P)" 2		2,000	
			Součet		2,000	
434	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,786	

767 - Konstrukce zámečnické

435	K	767003 R	MTŽ stávajícího anténního stožáru (po jeho předchozí demontáži) s úpravou délky a kotvením v návaznosti na navržené stavební úpravy - žárově zinkováno	kus	1,000	
			"hřeben střešního pláště" 1		1,000	
			Součet		1,000	
436	K	767004 1R	D+MTŽ hrubé čistící zóny 1200x600 mm s vaničkou a odtokem - žárově zinkováno, gumová vlnitá rohož	kus	1,000	
			"SV fasáda, hlavní vchod" 1		1,000	
			Součet		1,000	
437	K	767141800.R	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením (oblouková markýza vstupu)	m2	3,451	
			"SV fasáda" ((2,8*1,45)*0,85)		3,451	
			Součet		3,451	
438	K	7675101.1R	Montáž osazení krytu pojistkové skříně na líc omítky KZS	kg	58,000	
			"21 dvířka metropolitní síť 500x700mm (nerez provedení)" 18,0		18,000	
			"25a dvířka EI 270x270mm (nerez provedení)" 8,0		8,000	
			"25b dvířka EI 400x600mm (nerez provedení)" 16,0		16,000	
			"26 dvířka CETIN 300x400mm (nerez provedení)" 9,0		9,000	
			"27 dvířka 250x300mm (nerez provedení)" 7,0		7,000	
			Součet		58,000	
439	*M*	*42974358.1r*	*21 dvířka krycí pro skříň metroplolitní sítě velikost 500x700 - nerez provedení*	*kus*	*1,000*	
			"SV pohled" 1		1,000	
			Součet		1,000	
440	*M*	*4297435.2r*	*25a dvířka krycí pro pojistkovou skříň EI velikost 270x270 - nerez provedení*	*kus*	*1,000*	

			"JZ pohled" 1		1,000	
			Součet		1,000	
441	*M*	*4297435.3r*	*25b rámování otvoru pro pojistkovou skříň EI velikost 400x600 - nerez provedení*	*kus*	*1,000*	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			Součet		1,000	
442	*M*	*4297435.4r*	*26 dvířka krycí pro rozvodnou skříň CETIN velikost 300x400 - nerez provedení*	*kus*	*1,000*	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			Součet		1,000	
443	*M*	*4297435.5r*	*27 dvířka velikost 250x300mm - nerez provedení*	*kus*	*1,000*	
			"JZ pohled" 1		1,000	
			Součet		1,000	
444	K	767651126.1	Montáž vrat garážových rolovacích - elektrický pohon	kus	1,000	
			"D4, venkovní rolovací vrata 300x200cm s el. pohonem pro montáž před otvorem" 1		1,000	
			Součet		1,000	
445	*M*	*55345871.D4*	*D4, venkovní rolovací vrata 300x200cm s el. pohonem pro montáž před otvorem - více viz PD*	*kus*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
446	*M*	*553458780.D4*	*pohon garážových rolovacích vrat o síle 1000 N max. 50 cyklů denně*	*kus*	*1,000*	
			"D4 vrata rolovací 300x200cm" 1		1,000	
			Součet		1,000	
447	*M*	*553458860.D4*	*ovládač garážových vrat dálkový 4 tlačítkový*	*kus*	*6,000*	
			"D4 vrata rolovací 300x200cm" 1*6		6,000	
			Součet		6,000	
448	K	76765112.R1	D+MTŽ okenní mříže pevné 88x56cm - více viz PD	kus	2,000	
			"JZ pohled- pro okno O2" 2		2,000	
			Součet		2,000	
449	K	7676512.2R	DMTŽ+MTŽ stávající antény - oprava+nátěr	kus	1,000	
			"07 střecha" 1		1,000	
			Součet		1,000	
450	K	7676518. R1	DMTˇ+MTŽ stávající nástěnné antény s úpravou v návaznosti na navržené stavební úpravy	kus	1,000	
			"16 SV fasáda" 1		1,000	
			Součet		1,000	
451	K	76787111.1R	D+MTŽ zavěšené vstupní markýzy 150x100cm se dvěma podporami žárově zinkováno, zaskleno minerálním čirým bezpečnostním ESG sklem tl. 12mm - více viz PD	kus	1,000	
			"SV fasáda" 1		1,000	

			Součet		1,000	
452	K	76799511.1R	Montáž bezpečnostních háků pro drážkové krytiny	kus	4,000	
			(2+2)		4,000	
			Součet		4,000	
453	*M*	*553510950*	*PREFA bezpečnostní háky dle EN 517 B pro drážkovou krytinu*	*kus*	*4,000*	
454	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	59,109	
			"1.PP, místn.č. 0.02-prahová spojka vjezd. vrat D4 (L 120/120/10)" (3,23*18,3)		59,109	
			Součet		59,109	
455	*M*	*130104440.1r*	*prahová spojka garážových vrat (úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120x120x10mm dl.3230mm-žárově zinkováno*	*kus*	*1,000*	
			Hmotnost: 18,20 kg/m			
			"1.PP, místn.č. 0.02-prahová spojka vjezd. vrat D4 (L 120/120/10 dl. 3230mm)" 1		1,000	
			Součet		1,000	
456	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	38,320	
			"JZ pohled, 1.PP - mříž okna O2" (0,88*0,56)*25		12,320	
			"JZ pohled, odvětrávací mřížka 15a" 1,0		1,000	
			"SV pohled, odvětrávací mřížka 15b" 1,0		1,000	
			"stávající AB, 2.NP - anténní stožár" 3,0*8		24,000	
			Součet		38,320	
457	K	7679968.R1	DMTŽ+MTŽ stávajících atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg pro další použití	kus	2,000	
			"JZ fasáda tabulka označující čp. budovy" 1+1		2,000	
			Součet		2,000	
458	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,229	

771 - Podlahy z dlaždic

459	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,727	
			"1.NP, místn.č.1.01 (po odečtení čistící zóny)" (1,875*5,17)-(1,875-0,8)		8,619	
			"PDL2´(pod kreramickou dlažbu), místn.č.1.03" 3,008		3,008	
			"PDL5 (pod kreramickou dlažbu), místn.č.3.07" 2,1		2,100	
			Součet		13,727	
460	*M*	*597614100.r*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - protiskluz min.R11 (více viz PD)*	*m2*	*14,825*	
461	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	13,727	

			"1.NP, místn.č.1.01 (po odečtení čistící zóny)" (1,875*5,17)-(1,875-0,8)		8,619	
			"PDL2´(pod kreramickou dlažbu), místn.č.1.03" 3,008		3,008	
			"PDL5 (pod kreramickou dlažbu), místn.č.3.07" 2,1		2,100	
			Součet		13,727	
462	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,802	
			"1.NP, místn.č.1.01" (1,875*5,17)		9,694	
			"PDL2´(pod kreramickou dlažbu), místn.č.1.03" 3,008		3,008	
			"PDL5 (pod kreramickou dlažbu), místn.č.3.07" 2,1		2,100	
			Součet		14,802	
463	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	26,600	
			"1.NP, místn.č.1.01" 2*(1,875+5,17)		14,090	
			"PDL2´(pod kreramickou dlažbu), místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)		6,660	
			"PDL5 (pod kreramickou dlažbu), místn.č.3.07" 2*(1,71+1,215)		5,850	
			Součet		26,600	
464	K	771591171.R	Montáž profilu ukončujícího pro vložení textilní čistící zóny (dlažba s kobercem apod.)	m	2,875	
			"1.NP, místn.č.1.01 - čistící zóna" (1,875+1,0)		2,875	
			Součet		2,875	
465	*M*	*590541250*	*profil ukončovací hliník matně eloxovaný (12,5 x 2500 mm)*	*m*	*3,163*	
466	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	3,008	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)+(0,8*0,3)		3,008	
			Součet		3,008	
467	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,364	

775 - Podlahy skládané

468	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	62,990	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			Součet		62,990	
469	*M*	*611521260*	*parketa laminátová interiér, střední zátěž tř.23/32 AC4, natibakterální, akustic, 8x192x1285 mm*	*m2*	*69,289*	
470	K	77559119.1R	Montáž podkladní desky pro plovoucí podlahy (tvrdý suchý podklad)	m2	62,990	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			Součet		62,990	
471	*M*	*60711515.1r*	*deska dřevovláknitá pod plovoucí podlahy 7mm (590x850mm) - více viz PD*	*m2*	*69,289*	
472	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	62,990	
			"PDL6 podlaha v místn.č. 3.02" 62,99		62,990	
			Součet		62,990	

473	*M*	*611553510*	*podložka pěnová 3 mm*	*m2*	*62,990*
474	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,980

776 - Podlahy povlakové

475	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	52,190
			"PDL2"		
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768
			"PDL2a"		
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0*2,02)+(1,04*0,2)		8,288
			"PDL3a"		
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*1,96)		3,528
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278
			Součet		52,190
476	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	52,190
			"PDL2"		
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768
			"PDL2a"		
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0*2,02)+(1,04*0,2)		8,288
			"PDL3a"		
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*1,96)		3,528
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278
			Součet		52,190
477	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	70,410
			"1.NP, místn.č.1.02" 2*(4,0+5,17)		18,340
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)		6,660
			"1.NP, místn.č.1.04" 2*(1,55+1,25)		5,600
			"1.NP, místn.č.1.05" 2*(1,8+4,96)		13,520
			"1.NP, místn.č.1.06" 2*(4,165+4,96)		18,250
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0+2*2,02)		8,040
			Součet		70,410
478	*M*	*286181560*	*páska dilatační polyuretanová*	*m*	*71,818*
479	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	52,190
			"PDL2"		
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768

			"PDL2a"			
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0*2,02)+(1,04*0,2)		8,288	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*1,96)		3,528	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			Součet		52,190	
480	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	8,288	
			"PDL2a"			
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0*2,02)+(1,04*0,2)		8,288	
			Součet		8,288	
481	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	49,302	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			Součet		49,302	
482	K	776201811.1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - PVC	m2	11,050	
			"1.NP, místn.č. 1.02,1.03,1.04" (18,0+2,27+1,83)		22,100	
			Součet		22,100	
483	K	776201811.2	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - koberec	m2	30,350	
			"1.NP, místn.č. 1.013" 30,35		30,350	
			Součet		30,350	
484	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	8,288	
			"PDL2a"			
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0*2,02)+(1,04*0,2)		8,288	
			Součet		8,288	
485	*M*	*284110810*	*vinyl samet.vyrob.syst.vlock.,digit tisk, tl. 4,30mm, nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útlum 20dB*	*m2*	*9,117*	
			vlákno nylon 6.6, digi tistk, hustota 70 mil./m2, zátěž 33, R 10, Bfl S1, útlum 20 dB			
486	K	776242111	Lepení čtverců ze sametového vinylu	m2	100,822	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" (4,0*5,17)-(1,88*1,75)		17,390	
			"1.NP, místn.č.1.03" (1,73*1,6)		2,768	
			"PDL3a"			

			"1.NP, místn.č.1.04" (1,55*1,25)		1,938	
			"1.NP, místn.č.1.05" (1,8*4,96)		8,928	
			"1.NP, místn.č.1.06" (4,165*4,96)-(1,7*1,4)		18,278	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" (17,1+4,86+12,6+16,96)		51,520	
			Součet		100,822	
487	*M*	*284110840*	*vinyl samet.vyrobený syst.vločkování, tl.5,30mm, čtverce50x50,nylon 6.6, hustota 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útl.20dB*	*m2*	*110,904*	
			vlákno nylon 6.6, hustota 70 mil./m2, zátěž 33, R 10, Bfl S1, útlum 20 dB			
488	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	70,410	
			"1.NP, místn.č.1.02" 2*(4,0+5,17)		18,340	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)		6,660	
			"1.NP, místn.č.1.04" 2*(1,55+1,25)		5,600	
			"1.NP, místn.č.1.05" 2*(1,8+4,96)		13,520	
			"1.NP, místn.č.1.06" 2*(4,165+4,96)		18,250	
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0+2*2,02)		8,040	
			Součet		70,410	
489	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	117,370	
			"PDL2"			
			"1.NP, místn.č.1.02" 2*(4,0+5,17)		18,340	
			"PDL2a"			
			"1.NP, část místn.č.1.07" (4,0+2*2,02)		8,040	
			"PDL3a"			
			"1.NP, místn.č.1.04" 2*(1,55+1,25)		5,600	
			"1.NP, místn.č.1.05" 2*(1,8+4,96)		13,520	
			"1.NP, místn.č.1.06" 2*(4,165+4,96)		18,250	
			"PDL7 podlaha v místn.č. 3.0,3,3.04,3.05,3.06" 2*(5,59+4,46)+2*(2,53+2,13)+(3,99+3,15)+2*(5,59+2,94)		53,620	
			Součet		117,370	
490	*M*	*283421400.1*	*lišty pro podlahové sokly délka 2,5 m profil číslo 8 z měkčeného PVC*	*kus*	*29,929*	
			Ukončovací a rohový profil s přepážkou.			
491	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,361	

781 - Dokončovací práce - obklady

492	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,085	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		12,386	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" (2,46+2*0,6)*0,7		2,562	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2*(1,77+1,215)*2,1-(0,7*2,0)		11,137	

			Součet		26,085	
493	*M*	*597610000*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*28,172*	
494	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	26,085	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		12,386	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" (2,46+2*0,6)*0,7		2,562	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2*(1,77+1,215)*2,1-(0,7*2,0)		11,137	
			Součet		26,085	
495	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,100	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*2,0		4,000	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2,1		2,100	
			Součet		6,100	
496	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,490	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)-0,8		5,860	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" (2,46+2*0,6)		3,660	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2*(1,77+1,215)		5,970	
			Součet		15,490	
497	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26,085	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*(1,73+1,6)*2,1-(0,8*2,0)		12,386	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" (2,46+2*0,6)*0,7		2,562	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 2*(1,77+1,215)*2,1-(0,7*2,0)		11,137	
			Součet		26,085	
498	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,800	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2*2,1		4,200	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" (2*0,6)		1,200	
			"Podkroví, místn.č.3.07" (4*2,1)		8,400	
			Součet		13,800	
499	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	8,000	
			"1.NP, místn.č.1.03" 2+1		3,000	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" 2		2,000	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 3		3,000	
			Součet		8,000	
500	K	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	3,000	
			"1.NP, místn.č.1.03" 1		1,000	
			"Podkroví, místn.č.3.03 (kuchyňská linka)" 1		1,000	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 1		1,000	
			Součet		3,000	

501	K	781495147	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 s izolací	kus	2,000	
			"1.NP, místn.č.1.03" 1		1,000	
			"Podkroví, místn.č.3.07" 1		1,000	
			Součet		2,000	
502	K	781644230.1	Montáž obkladů parapetů z keramické dlažby 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	1,130	
			"1.PP, místn.č. 0.03 - parapet okna O2 88x56cm" (0,88*0,6)		0,528	
			"1.PP, místn.č. 0.06 - parapet okna O3 94*64cm" (0,94*0,64)		0,602	
			Součet		1,130	
503	*M*	*597614060*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S19,8 x 19,8 x 0,9 cm*	*m2*	*1,243*	
504	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,451	

783 - Dokončovací práce - nátěry

505	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	775,967	
			"stávající vázaný krov"			
			"pozednice 160x140mm" (2*3,5+13,04+2*5,5)*2*(0,14+0,16)		18,624	
			"krokev 120x140mm" ((2*22*7,85)+(2*7*4,2))*2*(0,12+0,14)		210,184	
			"vzpěra 140x120mm" ((6*3,0)+(8*3,8)+(6*4,0))*2*(0,14+0,12)		37,648	
			"sloupek 160x140mm" (6*5,8)*2*(0,16+0,14)		20,880	
			"pásek 100x140mm" (2*(12*1,5)*2*(0,1+0,14))		17,280	
			"vaznice 160x160mm" (2*(5,5+6,2)*2*(0,16+0,16))		14,976	
			"hambalek 140x120mm" ((6*5,5)*2*(1,4+0,12))		100,320	
			"kleština 2*80x160mm" ((2*13*3,3)*2*(0,8+0,16))		164,736	
			"podbití stropu ze strany půdy po odkrytí záklopu stropů"			
			"Podkroví, podbití nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05" (4,0*10,8)		43,200	
			"Podkroví, podbití nad místn.č. 2.06,2.10" (8,14*4,95)		40,293	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12" (5,29*5,35)		28,302	
			"stropní trámy ze strany půdy po odkrytí záklopu stropů"			
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05" 2*(15*4,0)*0,3		36,000	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10" 2*(8*4,95)*0,3		23,760	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12" 2*(6*5,49*0,3)		19,764	
			Součet		775,967	
506	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	779,679	

			"stávající vázaný krov"			
			"pozednice 160x140mm" (2*3,5+13,04+2*5,5)*2*(0,14+0,16)		18,624	
			"krokev 120x140mm" ((2*22*7,85)+(2*7*4,2))*2*(0,12+0,14)		210,184	
			"vzpěra 140x120mm" ((6*3,0)+(8*3,8)+(6*4,0))*2*(0,14+0,12)		37,648	
			"sloupek 160x140mm" (6*5,8)*2*(0,16+0,14)		20,880	
			"pásek 100x140mm" (2*(12*1,5)*2*(0,1+0,14))		17,280	
			"vaznice 160x160mm" (2*(5,5+6,2)*2*(0,16+0,16))		14,976	
			"hambalek 140x120mm" ((6*5,5)*2*(1,4+0,12))		100,320	
			"kleština 2*80x160mm" ((2*13*3,3)*2*(0,8+0,16))		164,736	
			"NOVÝ sloupek"			
			"Podkroví NOVÝ sloupek 160x160" 2,9*2*(4*0,16)		3,712	
			"podbití stropu ze strany půdy po odkrytí záklopu stropů"			
			"Podkroví, podbití nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05" (4,0*10,8)		43,200	
			"Podkroví, podbití nad místn.č. 2.06,2.10" (8,14*4,95)		40,293	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12" (5,29*5,35)		28,302	
			"stropní trámy ze strany půdy po odkrytí záklopu stropů"			
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.02,2.03,2.04,2.05" 2*(15*4,0)*0,3		36,000	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.06,2.10" 2*(8*4,95)*0,3		23,760	
			"Podkroví, strop nad místn.č. 2.07,2.08,2.09,2.11,2.12" 2*(6*5,49*0,3)		19,764	
			Součet		779,679	
507	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,805	
			"předpoklad" 5,0		5,000	
			"zárubeň 700x1970mm" (0,7+2*2,0)*0,35		1,645	
			"zárubeň 800x1970mm" 3*(0,8+2*2,0)*0,35		5,040	
			"zárubeň 800x1970mm" (0,8+2*2,0)*0,65		3,120	
			Součet		14,805	
508	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	14,805	
			"předpoklad" 5,0		5,000	
			"zárubeň 700x1970mm" (0,7+2*2,0)*0,35		1,645	
			"zárubeň 800x1970mm" 3*(0,8+2*2,0)*0,35		5,040	
			"zárubeň 800x1970mm" (0,8+2*2,0)*0,65		3,120	
			Součet		14,805	
509	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,805	

			"předpoklad" 5,0		5,000	
			"zárubeň 700x1970mm" (0,7+2*2,0)*0,35		1,645	
			"zárubeň 800x1970mm" 3*(0,8+2*2,0)*0,35		5,040	
			"zárubeň 800x1970mm" (0,8+2*2,0)*0,65		3,120	
			Součet		14,805	
510	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	210,196	
			"před aplikací izolantu po omytí"			
			"JZ pohled" (13,04*8,52)-12*(1,15*1,8)-(1,15*2,8)+((4,7+4,0)/2*2,9)-2*(1,15*2,8)+(4,0*1,7)		96,016	
			"SV pohled" ((13,04*10,175)+2*(0,7*10,0))-(0,94*1,19)-(0,45*0,45)-7*(1,15*1,8)-(1,19*0,625)-(1,8*1,8)-(1,06*2,05)-(1,24*2,53)-(3,23*2,29)		114,180	
			Součet		210,196	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

511	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	249,631	
			"stropy" (75,402+125,37)*0,9		180,695	
			"stěny" (229,785*0,3)		68,936	
			Součet		249,631	
512	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	750,468	
			"stropy" (75,402+11,179+125,370)		211,951	
			"stěny" (229,785+300,732+8,0)		538,517	
			Součet		750,468	
513	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,204	
			"SDK konstrukce"			
			"SDK předstěna" (1,575+64,375)		65,950	
			"SDK příčky" (2*34,577)		69,154	
			"SDK podhled" 2,1		2,100	
			Součet		137,204	
514	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	850,468	
			"stropy" (75,402+11,179+125,370)		211,951	
			"stěny" (229,785+300,732+8,0)		538,517	
			"odhad pro výmalbu dalších ploch" 100,0		100,000	
			Součet		850,468	
515	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	137,204	
			"SDK konstrukce"			
			"SDK předstěna" (1,575+64,375)		65,950	
			"SDK příčky" (2*34,577)		69,154	
			"SDK podhled" 2,1		2,100	

			Součet		137,204	
516	K	784321041	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	987,672	
			(850,468+137,204)		987,672	
			Součet		987,672	

787 - Dokončovací práce - zasklívání

517	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého	m2	2,208	
			"Podkroví, okno OV1 1380x800" 2*(1,38*0,8)		2,208	
			Součet		2,208	
518	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených - polykarbonát	m2	3,451	
			"SV fasáda, oblouková vstupní markýza" ((2,8*1,45)*0,85)		3,451	
			Součet		3,451	
519	K	78781331.R	Zasklívání vstupních markýz sklem bezpečnostním min. VSG 66.2	m2	1,500	
			"SV pohled" (1,5*1,0)		1,500	
			Součet		1,500	
520	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,031	

M - M

x999 - Vybavení

521	K	x10.1	MTŽ práškový hasící přístroj 6kg, hasící schopnost 163B - více viz PBŘS	kus	5,000	
			"práškový hasící přístroj 6 kg, hasící schopnost 21A" 4		4,000	
			"práškový hasící přístroj 6 kg, hasící schopnost 34A" 1		1,000	
			Součet		5,000	
522	*M*	*x11.1*	*práškový hasící přístroj 6 kg, hasící schopnost 21A - více viz PBŘS*	*kus*	*4,000*	
			4		4,000	
			Součet		4,000	
523	*M*	*x11.2*	*práškový hasící přístroj 6 kg, hasící schopnost 34A - více viz PBŘS*	*m2*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
524	*M*	*X12*	*Bezpečnostní a informační cedulky specifikace viz PBŘS*	*kpl*	*1,000*	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
525	K	X13	Těsnění požárních prostupů - více viz PD	kpl	3,000	
			3		3,000	
			Součet		3,000	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

526	K	011002000	Průzkumné práce (geologický a archeologický dozor)	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
527	K	013002000	Projektové práce (dokumentace skutečného provedení)	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000

VRN3 - Zařízení staveniště

528	K	0321030. R	Zřízení a zrušení staveniště	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
529	K	032603000	Vybavení staveniště - ostatní náklady	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
530	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
531	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
532	K	034203000	Oplocení staveniště	m	30,000
			30		30,000
			Součet		30,000
533	K	0344030. R	DIO - dopravní opatření a značení na staveništi	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000

VRN4 - Inženýrská činnost

534	K	042503R1	Nezbytná bezpečnostní opatření během stavebních prací (zák. 309/206Sb.)	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
535	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
536	K	044002000	Revize	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
537	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost (vytýčení inž. sítí)	kpl	1,000
			1		1,000
			Součet		1,000

VP - Vícepráce	0,00

Položkový rozpočet

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ulice Komenského č.p. 328
O:	Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	E1	Materiál - zemnící a jímací soustava		
1	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	25,00000
2	pol_000	Drát FeZn 10/13 PVC, Tremis Z217	kg	10,00000
3	pol_020	Litinová krabice do země se zkušební svorkou (549, 001)	kus	4,00000
4	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	70,00000
5	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	4,00000
6	35441997R	Svorka SR 3b	kus	8,00000
7	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	4,00000
8	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	2,00000
9	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	1,00000
10	pol_010	Připojovací sada pro vodič HVI long uložení vně, trubky 819 148	kus	3,00000
11	pol_011	Podpůrná trubka 1,95 + 2,5 m 105281	kus	3,00000
12	pol_012	Sada pro upevnění vodičů HVI long černých/šedých, 819294	kus	3,00000
13	pol_013	Připojovací prvek pro vodič HVI long 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky 819196	kus	6,00000
14	pol_014	Držák na kovové střechy 105241	kus	3,00000
15	pol_015	Držáky vedení pro montáž na stěnu 275250	kus	104,00000
16	pol_016	Střešní držáky vedení HVI 202853	kus	75,00000
17	pol_017	Střešní držák vedení - AlMgSi 253071	kus	30,00000
18	pol_018	HVI long šedý 819136	m	118,00000
19	35441542R	Podpěra vedení na stěnu OBO	kus	26,00000
20	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	8,00000
21	35441846R	Štítek označení	kus	4,00000
22	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	2,00000
Díl:	E2	Materiál - hrubá elektroinstalace		
23	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	355,00000
24	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	380,00000
25	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	50,00000
26	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	10,00000
27	pol_100	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	15,00000
28	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	15,00000
29	34142159R	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	50,00000
30	34140824R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2	m	25,00000
31	34571051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m	450,00000
32	34571050R	Trubka elektroinstalační ohebná 2316/LPE-1 d 16,0 mm	m	300,00000
33	23170105R	Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml	kus	1,00000
34	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	1,00000
35	pol_200	Kabel FTP 4x2x0,57, CAT.6e	m	1 185,00000
36	pol_200	Kabel FTP 4x2x0,57, CAT.6e, UV Stabilní	m	180,00000
37	3412652212R	Kabel koaxiální Belden H125 Cu, UV Stabilní	m	25,00000
38	pol_261	Rozbočovací krabice - A-box 100	kus	5,00000
39	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	121,00000
40	pol_260	Krabice univerzální z PH KPR68 hluboká	kus	10,00000
41	pol_262	Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP	kus	1,00000
42	pol_263	Svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,00000
43	35442150R	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	10,00000
44	35443118R	Pásek měděný páska Cu	m	5,00000
45	56284127R	Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm	1000 k	0,20000

46	31141996R	Vrut zápustný 021814 5 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 k	0,20000	
47	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,12000	
Díl:	E3	Materiál - rozváděče			
48	pol_301	Dozbrojení rozváděče RP1, viz. výkres 3.1	kpl	1,00000	
49	pol_301	Rozváděč RP3, viz. výkres 3.2	kpl	1,00000	
Díl:	E4	Materiál - osvětlení			
50	pol_400	Přisazené LED svítidlo, typ:A	kus	5,00000	
51	pol_401	Přisazené LED svítidlo, typ:B	kus	2,00000	
52	pol_402	Přisazené LED svítidlo, typ:C	kus	14,00000	
53	pol_403	Přisazené LED svítidlo, typ:D	kus	25,00000	
54	pol_404	Nástěnné LED svítidlo, typ:E	kus	2,00000	
55	pol_410	Nástěnné LED svítidlo, typ:F	kus	1,00000	
56	pol_405	Závěs pro svítidlo ZH/UNI4, univerzální 4-lankový závěs	kus	5,00000	
57	pol_406	Transparentní přívodní kabel (2m) vč. stropní, montury ZHS3 -3x0,75	kus	5,00000	
58	pol_408	Nouzové LED svítidlo, typ: NZ1	kus	7,00000	
59	pol_409	Nouzové LED svítidlo, typ: NZ2	kus	2,00000	
Díl:	E5	Materiál - spínače, zásuvky, ostatní			
60	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz. 1	kus	18,00000	
61	34535405R	Přístroj přepínače sériového, řazení 5 3558-A05340	kus	1,00000	
62	pol_500	Venkovní vypínač IP44 č.1 TANGO 3558A-06940 B bílý, kompletní	kus	1,00000	
63	34535456R	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3559-A91345	kus	3,00000	
64	34535444R	Strojek spínače střídavého, řaz. 6	kus	6,00000	
65	34536490R	Kryt spínače	kus	27,00000	
66	34536492R	Kryt spínače dělený 3558A-A652	kus	1,00000	
67	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	95,00000	
68	pol_541	Odtahový axiální ventilátor, s žaluzií a ZK	kus	2,00000	
69	pol_540	Časové relé do instalační krabice, (např. CS 3-4)	kus	2,00000	
70	pol_510	Bojlerová vývodka	kus	5,00000	
71	34551614R	Zásuvka jednonásobná s clonkami	kus	67,00000	
72	pol_511	Ocelový sloupek pro osazení venkovních zásuvek	kus	1,00000	
73	pol_511	Zásuvka jednonásobná IP44 s víčkem	kus	4,00000	
74	pol_514	Zásuvka datová RJ45, CAT.6 - kompletní	kus	2,00000	
75	pol_514	Zásuvka datová 2xRJ45, CAT.6 - kompletní	kus	12,00000	
76	pol_515	Floor box 4x zásuvka 230V/16A + 4x RJ 45 CAT6	kus	1,00000	
77	pol_515	Floor box 4x zásuvka 230V/16A + 2x RJ 45 CAT6	kus	1,00000	
78	pol_516	Sada nouzové signalizace na bezbariérové WC	kpl	1,00000	
79	pol_520	Keystone CAT6a	kus	22,00000	
80	pol_539	Autonomní detekce a signalizace požáru	kus	2,00000	
81	pol_521	Patch panel pro 24 keystone	kus	1,00000	
82	34561401R	Svorka WAGO 273-101 5x1,5	kus	100,00000	
83	34561406R	Svorka WAGO 273-105 5x2,5	kus	50,00000	
84	pol_526	Čidlo pohybové nástěnné, IP44	kus	1,00000	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			
85	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	800,00000	
Díl:	97	Prorážení otvorů			
86	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	800,00000	
Díl:	M21.1	Elektromontáže - zemnící a jímací soustava			
87	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	25,00000	
88	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	2,00000	
89	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	10,00000	
90	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	70,00000	
91	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	7,00000	
92	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	12,00000	
93	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	5,00000	
94	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	4,00000	
95	pol_999	Krabice do země se SZ, včetně přípravy lože a výkopu	kus	4,00000	

96	pol_1000	Montáž držáku na kovové střechy včetně uchycení, podpůrné trubky	kus	3,00000
97	pol_1001	Montáž sady pro upevnění vodičů	kus	3,00000
98	pol_1002	Montáž sady připojení ukončení vodičů, (trubka-trubka/trubka-svod)	kus	3,00000
99	pol_1002	Montáž prvku pro připojení ukončení vodičů, (trubka-trubka/trubka-svod)	kus	6,00000
100	650111616R00	Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr	m	118,00000
101	222260546R00	Trubka KOPOFLEX průměr 63 mm, uložená v zemi	m	8,00000
Díl:	M21.2	Elektromontáže - hrubá elektroinstalace		
102	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	355,00000
103	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	430,00000
104	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	10,00000
105	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	50,00000
106	220270603R00	Mont vodiče ay,cy,cya 2,5 pevně	m	25,00000
107	222280214R00	Kabel UTP/FTP/KOAX/JYSTY v trubkách	m	1 405,00000
108	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	121,00000
109	pol_2001	Krabice KU 68 hluboká ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	10,00000
110	pol_2002	Osazení a zapojení HOP/POP	kus	1,00000
111	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	200,00000
112	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	10,00000
113	210010344R00	Krabice přístrojová KT250/KO250 pod omítku	kus	1,00000
114	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr do 25 mm	m	750,00000
115	222260546R00	Trubka KOPOFLEX průměr 63 mm, uložená v zemi	m	15,00000
116	210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	5,00000
Díl:	M21.3	Elektromontáže - rozváděče		
117	210190001R00	Montáž rozvodnic do váhy 40 kg	kus	1,00000
118	222111022R00	Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,00000
119	pol_3002	Dozbrojení RP1	kus	1,00000
120	pol_3003	Zapojení, oživení, popis PR3	kus	1,00000
Díl:	M21.4	Elektromontáže - osvětlení		
121	210201517R00	Montáž svítidla	kus	49,00000
122	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného, /nástěnného	kus	9,00000
Díl:	M21.5	Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní		
123	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	18,00000
124	210110021R00	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	1,00000
125	210110055R00	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0	kus	3,00000
126	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00000
127	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	6,00000
128	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,00000
129	pol_5001	Bojlerová vývodka	kus	5,00000
130	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	67,00000
131	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	4,00000
132	222290001R00	Časové relé do krabice	kus	2,00000
133	pol_5002	Montáž nouzové signalizace	kpl	1,00000
134	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 FTP kat.6 pod omítku	kus	2,00000
135	222290004R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 FTP kat.6e pod omítku	kus	12,00000
136	pol_5003	Ocelový sloupek pro venkovní zásuvky, včetně základu	kus	1,00000
137	pol_5004	Floorbox 4x zásuvka 230V/16A, 4x RJ-45 kat.6	kpl	1,00000
138	pol_5005	Floorbox 4x zásuvka 230V/16A, 2x RJ-45 kat.6	kpl	1,00000
139	pol_5006	Montáž čidla autonomní detekce a signalizace, požáru	kus	2,00000
140	222290301R00	Keystone	kus	22,00000
141	222290971R00	Patch panel	kus	1,00000
142	210110062R00	Infrapasivní spínač osvětlení	kus	1,00000
Díl:	M46	Zemní práce při montážích		
143	460200154RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	25,00000
144	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	25,00000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		

145	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	13 750,00	13 750,00
146	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
147	pol_6000	Mapování stávajících rozvodů, které budou zachovány	hod	10,00000	884,00	8 840,00

Celkem	**1 022 755,54**

Poznámky uchazeče k zadání

Milan Kacovský

Nábřežní 84
386 01 Strakonice
tel.: 723 869 307
e-mail: mkacovsky@email.cz

VÝKAZ VYMĚR

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KOMENSKÉHO Č.P. 328, STRAKONICE
VYTÁPĚNÍ + ZTI
Investor : Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

Název - Rozměr	*Množství*	*Jednotka*	*DP %*
ÚT			
Potrubí Cu včetně tvarovek			
potrubí Cu D18 včetně tvarovek	24	m	
potrubí Cu D15 včetně tvarovek	42	m	
izolace Mirelon polar 18/13	2	m	
izolace Mirelon pro 18/13	8	m	
Otopná tělesa	1		
VK 10/600/500	1	ks	
VK 10/600/600	2	ks	
VK 10/600/800	1	ks	
VK 10/600/1000	2	ks	
VK 22/600/1000	1	ks	
šroubení vekoluxivar 3/4" přímý	7	ks	
konzola stěnová jednoduchá - úhlová	7	ks	
termostatický ventil přímý	1	ks	
šroubení přímé	1	ks	
termostatická hlavice IVAR.T 3000 bílá	8	ks	
KK DN20	2	ks	
topná zkouška	1	soubor	
tlaková zkouška + revize	1	soubor	
ostatní materiál	1	soubor	
přesun hmot + režie	1	soubor	
stavební přípomoce, průrazy	1	soubor	
přesun stávajícího otopného tělesa	1	ks	
demontáž stávajícího otopného tělesa	1	ks	
demontáž stávajících rozvodů	3	m	
VODA			
Vnitřní vodovod			
PPR KK DN20	2	ks	
KK DN20	2	ks	
potrubí PPR D 20x2,8 včetně tvarovek	14	m	
potrubí PPR D 20x3,4 včetně tvarovek	10	m	
izolace mirelon pro 20/6	14	m	
izolace mirelon pro 20/20	10	m	
podumyvadlový zasobníkový ohřívač TUV 5l STIEBEL ELTRON SHU 5 SL	1	ks	
tlaková zkouška + revize	1	soubor	
montáž potrubí	1	soubor	
ostatní materiál	1	soubor	
přesun hmot,režie	1	soubor	
stavební přípomoce, průrazy	1	soubor	
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
potrubí HT DN 40 včetně tvarovek	10	m	
potrubí HT DN 50 včetně tvarovek	2	m	
potrubí HT DN 110 včetně tvarovek	7	m	
přivzdušňovací ventil HL110	1	ks	

montáž potrubí	1	soubor	
demontáž stáv. obnaženého potrubí + zaslepení neobnažených trubek v garáži do stáv. prostoru WC	1	soubor	
zkouška těsnosti kanalizace	1	soubor	
ostatní materiál	1	soubor	
přesun hmot,režie	1	soubor	
stavební přípomoce, průrazy	1	soubor	
DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
štěrbinový žlab betonový 1m	4	ks	
koncovka betonového žlabu	2	ks	
koncovka betonového žlabu s odtokem	2	ks	
potrubí KG DN110 včetně tvarovek	2	m	
zemní práce asfalt	2	m	
výstražná folie	2	m	
obsypový písek	1	m3	
odvoz přebytečné zeminy do 30km	1	m3	
geodetické zaměření	1	soubor	
montáž	1	soubor	
zkouška těsnosti kanalizace	1	soubor	
ostatní materiál	1	soubor	
přesun hmot,režie	1	soubor	
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			
závěsné WC komplet zadní odpad včetně podomítkového modulu, tlačítka a sedátka	1	ks	
rohové umyvadlo 35cm	1	ks	
závěsné WC invalidní včetně podomítkového modulu, tlačítka a sedátka	1	ks	
umyvadlo invalidní	1	ks	
dřez nerez	1	ks	
baterie umyvadlová stojánková	2	ks	
baterie dřezová stojánková s otočným raménkem	1	ks	
sifon umyvadlový mosaz/chrom, nerez vtok	2	ks	
sifon dřezový plast, nerez vtok	1	ks	
multisifon pračkový/myčkový podomítkový	1	ks	
myčkový/pračkový rohový ventil	1	ks	
odkapový sifon	1	ks	
rohový ventil	6	ks	
ostatní materiál	1	soubor	
přesun hmot,režie	1	soubor	
montáž	1	soubor	
Celkem ……			

Ve Strakonicích dne: 18.8.2024
Vypracoval: Milan Kacovský

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T spol. s r.o.
Komenského 373,Strakonice II,386 01,Strakonice

Ve Strakonicích dne: 2.10.2024

Ing. Jan Holeček – jednatel společnosti