

**DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0406 uzavřené dne 17.9.2024
(dále jen „smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

[REDACTED]

osoba pověřená jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PORR a.s.

místo podnikání/sídlo: Dubečská 3238/36, 10000 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupen: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Petrem Makulou, na základě plné moci
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Stavbyvedoucí:

Tel., e-mail:

Číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále také „zakázka“) realizace díla **„Opravy chodníků v k.ú. Horní Lutyně“**.

2. V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na předmět plnění a cenu plnění díla. V rámci uzavřené smlouvy mělo dojít k opravám části chodníku na ul. Mládí a Na Stuchlíkovci. Z důvodu komplexní opravy v rámci schváleného projektu oprava těchto chodníků nebude provedena. Na chodníku K. Dvořáčka a chodníku Orlí Kaňon skutečně provedené práce jsou nižší než přepočítala zpracovaná PD. Při realizaci díla musí být provedeny některé dodatečné práce jako úprava výškových poměrů napojení asfaltu, terénní úpravy a výměna obrub. V rámci dodatečných požadavků je předmět díla rozšířen o chodník u hřiště U Kapličky.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 9, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Předmět“ odst. 1, na změně čl. IV. – „Cena díla“, odst.1 a na změně čl. VI „Termín plnění“, odst.1, smlouvy.

I. Nové znění čl. III. odst. 1 – „Předmět“, smlouvy:

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby **„Opravy chodníků v k.ú. Horní Lutyně“**.

Předmětem realizace oprava povrchu chodníků. Opravy částí chodníků spočívají v sejmutí starého povrchu a jeho nahrazení novým asfaltovým povrchem.

Jedná se o tyto chodníky:

- K. Dvořáčka
- Polní kolem obchodní akademie
- Okružní čp 903 u MŠ
- Masarykova 918
- Ke Studánce
- Orlí Kaňon
- Masarykova 1020
- **U Kapličky chodník u hřiště**

II. Nové znění čl. IV. odst.1 – Cena díla“, smlouvy:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Chodníky:	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena celkem	4 490 518,06	943 008,79	5 433 526,85
Rozšíření předmětu plnění celkem	545 727,81	114 602,84	660 330,65
Zúžení předmětu plnění celkem	- 836 681,99	- 175 703,22	- 1 012 385,21
Cena celkem dle dodatku č.1	4 199 563,88	881 908,41	5 081 472,29

III. Nové znění čl. VI. odst.1 – „Termín plnění“, smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

a) termín předání a převzetí staveniště:

- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele

b) předpokládaný termín zahájení prací:

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště

c) termín pro ukončení prací:

- do **12 týdnů od předání staveniště** (pro chodníky: K. Dvořáčka, Polní kolem obchodní akademie, Okružní čp 903 u MŠ, Masarykova 918, Ke Studánce, Orlí Kaňon, Masarykova 1020)

- do **30. 4. 2025 – chodník U Kapličky u hřiště**

d) termín pro předání a převzetí díla:

- do 1 týdne ukončení prací

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2024/ORI/S/0406 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

4. Dodatek je uzavřen elektronicky.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


6. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č.1548/42. ze dne 05.12.2024

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v elektronické podobě


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet VCP, MNP

V Orlové dne:



.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Ostravě dne:



Stanislav Farana, na základě plné moci
Ing. Petr Makula, na základě plné moci

PORR a.s.		21.11.2024
-----------	--	------------

Stavba:
Orlová - Opravy chodníků v k.ú. Horní Lutyně



REKAPITULACE VCP

Poř. Č	Název objektu	cena bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH 21%
1	Chodníky u hřiště na ul. U Kapličky	303 645,32 Kč	63 765,52 Kč	367 410,84 Kč
2	Oprava povrchu části Okružní 903, Orlová	50 786,36 Kč	10 665,14 Kč	61 451,50 Kč
3	Oprava povrchu části Masarykova 918, Orlová	26 751,00 Kč	5 617,71 Kč	32 368,71 Kč
4	Oprava povrchu části Polní (Obchodní akademie), Orlová	66 841,11 Kč	14 036,63 Kč	80 877,74 Kč
5	Oprava povrchu části Masarykova 1020, Orlová	73 397,26 Kč	15 413,42 Kč	88 810,68 Kč
6	Oprava povrchu části Ke Studánce, Orlová	12 340,36 Kč	2 591,48 Kč	14 931,84 Kč
7	Oprava povrchu části K. Dvořáčka, Orlová	11 966,40 Kč	2 512,94 Kč	14 479,34 Kč
	Celkem:	545 727,81 Kč	114 602,84 Kč	660 330,65 Kč

REKAPITULACE MP

Poř. Č	Název objektu	cena bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH 21%
1	Oprava povrchu části Na Stuchlíkovci, Orlová	213 207,15 Kč	44 773,50 Kč	257 980,65 Kč
2	Oprava povrchu části Škola Mládí, Orlová	504 651,58 Kč	105 976,83 Kč	610 628,41 Kč
3	Oprava povrchu části K. Dvořáčka, Orlová	5 025,10 Kč	1 055,27 Kč	6 080,37 Kč
4	Oprava povrchu části Orlí Kaňon, Orlová	109 298,16 Kč	22 952,61 Kč	132 250,77 Kč
5	Oprava povrchu části Polní (Obchodní akademie), Orlová	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
6	Oprava povrchu části Masarykova 918, Orlová	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
7	Oprava povrchu části Ke Studánce, Orlová	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
	Celkem:	836 681,99 Kč	175 703,22 Kč	1 012 385,21 Kč

Orlová - Opravy chodníků v k.ú. Horní Lutyně								
SOUPIS PRAC <u>méněpráce</u>								
Oprava povrchu části Na Stuchlíkovci, Orlová								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113154513	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	170,000	46,00	7 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513								
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	60,000	60,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211								
4	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003212								
D 5			Komunikace pozemní					
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	85,000	440,00	37 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572141112								
P			Poznámka k položce:					
VV			50% plochy					
			170*0,5 *Přepočtené koeficientem množství					
			85,000					
6	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	170,000	15,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112								
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	170,000	440,00	74 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111								
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	60,000	280,00	16 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213								
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	66,000	135,00	8 910,00	CS ÚRS 2024 02
VV			60*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
			66,000					
11	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211								
12	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113								
13	K	919748111	Provedení postříku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m2	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919748111						
P		Poznámka k položce:						
VV		Spojovací postřik po odězání stáv. komunikace, 10kg/m2.						
		10*0,2 'Přepočtené koeficientem množství						
		2,000						
14	M	111625530	emulze asfaltová rychleštěpná pro tryskové vysrávky	t	0,020	15 000,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		Spojovací postřik po odězání stáv. komunikace, 10kg/m2.						
		10*0,002 'Přepočtené koeficientem množství						
		0,020						
15	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažděného	m2	170,000	5,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411						
16	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	170,000	6,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331						
17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,750	4 150,00	15 562,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013						
VV		60*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství						
		3,750						
D 997		Přesun sutě						
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	36,950	20,00	739,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002						
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,950	27,00	997,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	517,300	4,00	2 069,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
P		Poznámka k položce:						
VV		Celkem 15km.						
		36,95*14 'Přepočtené koeficientem množství						
		517,300						
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	36,950	5,00	184,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611						
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,400	120,00	2 088,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873						
23	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,550	30,00	586,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875						
D 998		Přesun hmot						
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,797	150,00	2 219,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN3		Zařízení staveniště						
25	K	011.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce:						
		Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.						
26	K	012.1	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce:						
		Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čištění značení po dobu realizace stavby.						
27	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce:						
		montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						

28	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž					
29	K	032503000	Składky na staveništi	m2	25,000	50,00	1 250,00	na podkladě CS ÚRS
30	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	m2	25,000	100,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
31	K	033203000	Náklady na veškeré energie související s realizací stavby	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
Celkem							213 207,15	
Oprava povrchu části Škola Mládí, Orlová								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	308,000	46,00	14 168,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513					
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	100,000	60,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211					
4	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003212					
D 5			Komunikace pozemní					
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	154,000	440,00	67 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572141112					
P			Poznámka k položce:					
VV			50% plochy		154,000			
6	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	308,000	15,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112					
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	308,000	440,00	135 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111					
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záhlvkou	m	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111					
D 8			Trubní vedení					
9	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211					
10	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,000	550,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					

12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	110,000	1 160,00	127 600,00	CS ÚRS 2024 02
VV			100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	110,000				
13	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
14	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,000	90,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
15	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m2	3,200	30,00	96,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919748111					
P			Poznámka k položce:					
VV			Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2.					
VV			16*0,2 'Přepočtené koeficientem množství	3,200				
16	M	111625530	emulze asfaltová rychleštěpná pro tryskové vysprávký	t	0,032	15 000,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
VV			Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2.					
VV			16*0,002 'Přepočtené koeficientem množství	0,032				
17	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919794441					
VV			"mříže"1					
VV			1,000					
18	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	308,000	5,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
19	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	308,000	6,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331					
20	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,250	4 150,00	25 937,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013					
VV			100*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			6,250					
D 997			Přesun sutě					
21	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	65,460	20,00	1 309,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,460	27,00	1 767,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	916,440	4,00	3 665,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
P			Poznámka k položce:					
VV			Celkem 15km.					
VV			65,46*14 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			916,440					
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	65,460	5,00	327,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
25	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,040	120,00	3 604,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,420	30,00	1 062,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
D 998			Přesun hmot					
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,100	150,00	4 215,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					

D	VRN3	Zařízení staveniště						
28	K	011.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.					
29	K	012.1	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čištění značení po dobu realizace stavby.					
30	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž					
31	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž					
32	K	032503000	Skládky na staveništi	m2	25,000	50,00	1 250,00	na podkladě CS ÚRS
33	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	m2	25,000	100,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
34	K	033203000	Náklady na veškeré energie související s realizací stavby	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
Celkem							504 651,58	

2	K	113202111	Vytržení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	4,400	135,00	594,00	CS ÚRS 2024 02
VV			4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
			4,400					
17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,250	4 150,00	1 037,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013					
VV			4*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,250					
D 997			Přesun sutě					
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	1,200	20,00	24,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,200	27,00	32,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,800	4,00	67,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
P			Poznámka k položce:					
VV			Celkem 15km.					
			1,2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
			16,800					
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,200	5,00	6,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					

22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,200	120,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
31	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
Celkem						5 025,10		

Oprava povrchu části Orlí Kaňon, Orlova								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513					
1	K	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	22,000	46,00	1 012,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	100,000	60,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211					
4	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	572141112	Vyrovnnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	11,000	440,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	22,000	15,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,000	440,00	9 680,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	22,000	5,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
19	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	22,000	6,00	132,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,000	280,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	110,000	135,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV			100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,000			
17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,250	4 150,00	25 937,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013					
VV			100*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství					
					6,250			
D 997			Přesun sutě					
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	37,870	20,00	757,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,870	27,00	1 022,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	530,180	4,00	2 120,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
P			Poznámka k položce: Celkem 15km.					

VV		37,87*14 'Přepočtené koeficientem množství			530,180			
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,870	5,00	189,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611						
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,340	120,00	4 240,80	CS ÚRS 2024 01
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,530	30,00	75,90	CS ÚRS 2024 02
30	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
31	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS

Celkem						109 298,16		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Oprava povrchu části Polní (Obchodní akademie), Orlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						
31	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						

Celkem						1 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Oprava povrchu části Masarykova 918, Orlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						
31	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						

Celkem						1 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Oprava povrchu části Ke Studánce, Orlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						
31	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž						

Celkem						1 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Orlová - Opravy chodníků v k.ú. Horní Lutyně								
SOUPIS PRAC <u>vícepráce</u>								
Chodníky u hřiště na ul. U Kapličky								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	296,000	46,00	13 616,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní					
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	148,000	440,00	65 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572141112 Poznámka k položce: 50% plochy					
6	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	296,000	15,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112					
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	296,000	440,00	130 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111					
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	65,000	60,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	65,000	80,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	65,000	90,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
15	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	296,000	5,00	1 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
D 997			Přesun sutě					
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	34,040	20,00	680,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,040	27,00	919,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	476,560	4,00	1 906,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
P			Poznámka k položce: Celkem 15km.					
VV			34,04*14 'Přepočtené koeficientem množství			517,300		
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	34,040	5,00	170,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					

23	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,040	30,00	1 021,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875								
D	998	Přesun hmot						
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	51,060	150,00	7 659,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN3	Zařízení stavenišť						
25	K	011.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.</i>								
26	K	012.1	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	na podkladě CS ÚRS
P <i>Poznámka k položce: Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čištění značení po dobu realizace stavby.</i>								
27	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P <i>Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž</i>								
28	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	500,00	500,00	na podkladě CS ÚRS
P <i>Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž</i>								
29	K	032503000	Skládky na staveništi	m2	25,000	50,00	1 250,00	na podkladě CS ÚRS
30	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	m2	25,000	100,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
31	K	033203000	Náklady na veškeré energie související s realizací stavby	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 10,800 123,50 1 333,80 na podkladě CS RTS								
568 11-1111.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 54,000 50,80 2 743,20 na podkladě CS RTS								
673 90503.R Geotextilie netkaná geoNETEX S07 300 g/m2 m2 54,000 36,10 1 949,40 na podkladě CS RTS								
564 86-1111.RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm m2 54,000 247,50 13 365,00 na podkladě CS RTS								
122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,800 246,50 2 662,20 na podkladě CS RTS								
162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,800 309,00 3 337,20 na podkladě CS RTS								
181 30-1103.R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 54,000 125,50 6 777,00 na podkladě CS RTS								
180 40-0020.RA0 Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva m2 54,000 37,50 2 025,00 na podkladě CS RTS								
Celkem							303 645,32	

Oprava povrchu části Okružní 903, Orlová								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513						
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	41,000	65,00	2 665,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111						
3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	41,000	60,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211						
4	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	41,000	20,00	820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003212						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	41,000	280,00	11 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213						
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	45,100	135,00	6 088,50	CS ÚRS 2024 02
VV		41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				45,100		
17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,562	4 150,00	10 632,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013						
VV		41*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství				2,562		
D	997	Přesun sutě						
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	12,300	20,00	246,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002						
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,300	27,00	332,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	172,200	4,00	688,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
P		Poznámka k položce:						
VV		Celkem 15km.				172,200		
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	12,300	5,00	61,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611						
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,300	120,00	1 476,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873						
23	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	5,550	123,50	685,43	na podkladě CS RTS	
		111*0,5*0,1						
24	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,650	246,50	4 104,23	na podkladě CS RTS	
		111*0,5*0,3						
25	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	55,500	125,50	6 965,25	na podkladě CS RTS	
26	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	55,500	37,50	2 081,25	na podkladě CS RTS	
Celkem					50 786,36			

9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213								
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	22,000	135,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 02
VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					22,000			
17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,250	4 150,00	5 187,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013 VV 20*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 1,250 D 997 Přesun sutě								
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002								
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	84,000	4,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 P Poznámka k položce: Celkem 15km. VV 6*14 'Přepočtené koeficientem množství 84,000								
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,000	5,00	30,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611								
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
23	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,500	123,50	432,25	na podkladě CS RTS	
24	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,500	246,50	2 588,25	na podkladě CS RTS	
25	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	35,000	125,50	4 392,50	na podkladě CS RTS	
26	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	35,000	37,50	1 312,50	na podkladě CS RTS	
Celkem							26 751,00	

17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,313	4 150,00	13 748,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013 VV 53*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 3,313 D 997 Přesun sutě								
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	15,900	20,00	318,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002								
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,900	27,00	429,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	222,600	4,00	890,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 P Poznámka k položce: Celkem 15km. VV 15,9*14 'Přepočtené koeficientem množství 222,600								
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	15,900	5,00	79,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611								
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,900	120,00	1 908,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
23		121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,650	123,50	944,78	na podkladě CS RTS
153*0,5*0,1								
24		122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	22,950	246,50	5 657,18	na podkladě CS RTS
153*0,5*0,3								
25		181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	76,500	125,50	9 600,75	na podkladě CS RTS
26		180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	76,500	37,50	2 868,75	na podkladě CS RTS
Celkem							66 841,11	

Oprava povrchu části Masarykova 1020, Orlová								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513								
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	60,000	60,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211								
4	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003212 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,000	280,00	16 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213								
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	66,000	135,00	8 910,00	CS ÚRS 2024 02
VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000								
17	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,750	4 150,00	15 562,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013 VV 60*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 3,750 D 997 Přesun sutě								
18	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,000	27,00	486,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	252,000	4,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
P			Poznámka k položce:					
VV			Celkem 15km.					
			18*14 'Přepočtené koeficientem množství				252,000	
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
23	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,750	123,50	957,13	na podkladě CS RTS	
			155*0,5*0,1					
24	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	23,250	246,50	5 731,13	na podkladě CS RTS	
			155*0,5*0,3					
25	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	77,500	125,50	9 726,25	na podkladě CS RTS	
26	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	77,500	37,50	2 906,25	na podkladě CS RTS	
Celkem						73 397,26		

Oprava povrchu částí Ke Studance, Orlová								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
23		121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 99*0,5*0,1	m3	4,950	123,50	611,33	na podkladě CS RTS
24		122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 99*0,5*0,3	m3	14,850	246,50	3 660,53	na podkladě CS RTS
25		181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	49,500	125,50	6 212,25	na podkladě CS RTS
26		180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	49,500	37,50	1 856,25	na podkladě CS RTS
Celkem							12 340,36	

Oprava povrchu části K. Dvořáčka, Orlová								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
23	121 10-	1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 96*0,5*0,1	m3	4,800	123,50	592,80	na podkladě CS RTS
24	122 20-	1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 96*0,5*0,3	m3	14,400	246,50	3 549,60	na podkladě CS RTS
25	181 30-	1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	48,000	125,50	6 024,00	na podkladě CS RTS
26	180 40-	0020.RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	48,000	37,50	1 800,00	na podkladě CS RTS
Celkem							11 966,40	