

Dodatek č. 5

SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III“

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202301144
Agendové č. dodatku: DS202301144/5
Č. smlouvy zhotovitele: EI-681/23

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN**
vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.4.2023

vedoucí společník:

CL-EVANS s.r.o.
PSČ, sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
zastoupený: Ing. Josefem Láfem a Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel a Ing. Josef Láf, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. David Fojtíček
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

druhý společník:

Metrostav DIZ s.r.o.
PSČ, sídlo: 180 00, Koželužská 2450/4, Praha 8 Libeň
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

třetí společník:

STAPROM CZ, spol. s r.o.
PSC, sídlo: 790 01, Otakara Březiny 398/30, Jeseník
zastoupený: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem
IČO: 26799375
DIČ: CZ26799375
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25503

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202301144 ze dne 17. 7. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 6. 2. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 21. 5. 2024 a Dodatku 4 ze dne 24. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se na základě nastalé změny v systému stavebního řízení dohodli na snížení počtu dodávaných výtisků dokumentací zpracovávaných dle ustanovení Čl. 3 odst. 3.4.1 Smlouvy takto:
- **realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“)** ve 3 vyhotoveních (1x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF) v podrobnosti výrobní a dílenské dokumentace a koordinační dokumentace, včetně plánu organizace výstavby, přičemž dokumentace musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, dokumentace bude zpracována na části uvedené v dokumentaci pro provádění stavby;
 - **dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)** ve 4 vyhotoveních (2x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména přílohou č.14;
 - **dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen „IS“)** na staveništi a případných přeložkách stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli ve 4 vyhotoveních (2x listinná forma a 2x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na <https://dmvs.kraj-lbc.cz/>), přičemž součástmi dokumentace o geodetickém zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrický oddělovací plán pro případný vklad do katastru nemovitostí a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.
- 2.3 Objednatel a Zhotovitel se dále v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 a 5.7 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány v Oznámení o změně č. 17, která tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 5 jeho nedílnou součást.
- 2.4 Dodatečné stavební práce a méněpráce specifikované v části Oznámení změny č. 17 (změnové listy 48, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 a 78) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny

je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

- 2.5 Méněpráce specifikované v části Oznámení změny č. 17 (změnový list č. 59) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.6 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Změna ceny

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 Cena díla a platební podmínky**, odst. 5.2 Smlouvy takto:

Oznámení o změně č. 17

Objem víceprací bez DPH:	2 512 785,30 Kč
Objem méněprací bez DPH:	- 2 084 581,21 Kč

Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	428 204,09 Kč
Rozdíl prací změny celkem DPH:	89 922,86 Kč
Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:	518 126,95 Kč

Aktuální celková cena díla bez DPH:	137 355 618,05 Kč
Aktuální celková cena díla DPH:	28 844 679,79 Kč
Aktuální celková cena díla včetně DPH:	166 200 297,84 Kč

Nově sjednaná celková cena díla bez DPH:	137 783 822,14 Kč
Nově sjednaná celková cena díla DPH:	28 934 602,65 Kč
Nově sjednaná celková cena díla včetně DPH:	166 718 424,79 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 5 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.6 Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.9 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1422/2024 ze dne 3. 12. 2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení o změně č. 17

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V dne

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

V dne

V dne

Ing. Josef Láf, jednatel
CL-EVANS s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

V dne

V dne

Mgr. Tomáš Kafka, jednatel
CL-EVANS s.r.o.

Ing. Petr Labounek, jednatel
STAPROM CZ, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		17	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 30.10.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 30.10.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2024/II, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 17, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 48 – Zemní práce – úprava terénu před zázemím a veřejným WC autobusového nádraží</u>			
Vzhledem ke stávajícímu terénu (terénní výběžek), jenž je před veřejným WC, vzniká potřeba jej upravit pro provedení chodníků, vysvahování terénu kvůli odvodnění a celkové úpravě terénu. Zhotovitel předkládá zpracovaný soupis prací. Zaměření provedl geodet a výměra vysvahování se na něj odkazuje. Vícepráce: 63 903,10 Kč bez DPH Změna celkem: 63 903,10 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na termín stavby. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.			

ZL 54 – Úprava podlahy – vstup AN

Na základě podnětu autorského dozoru, Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací. Jedná se o odpočet původně navržené polyuretanové stěrky v odbavovací hale autobusového nádraží a přípočtu vyspravení, vyleštění a provedení protiskluzového posypu stávající kamenné mramorové podlahy.

Vícepráce: 126 282,80 Kč bez DPH

Méněpráce: -81 971,89 Kč bez DPH

Změna celkem: 44 310,91 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 55 – Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

V rámci úspor a vhodnějšího řešení vysvahování zpevněných ploch v ulici 1. Máje před objektem URAN, Zhotovitel navrhuje záměnu původních řezaných žulových kostek za žulové kostky štípané. Původně navržené řezané žulové kostky nelze požadovaně upravovat dle terénu a vyrovnávat vznikající nerovnosti. Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 49 548,69 Kč bez DPH

Méněpráce: -202 869,18 Kč bez DPH

Změna celkem: -153 320,49 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 56 – Vitrína

Zhotovitel překládá změnový list včetně soupisu prací na základě požadavku Objednatele. Byly odečteny 2ks nápisů a připočteny položky navržené vitríny objektu URAN z ulice 1. Máje dle obdržené PD.

Vícepráce: 187 140,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -43 215,56 Kč bez DPH

Změna celkem: 143 924,44 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 57 – Štěrk ke zpevněným plochám – kamenná žulová dlažba

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací, jelikož ve smluvním rozpočtu není obsažen štěrk pro podsyp dlážděných zpevněných ploch z kamene.

Vícepráce: 42 315,15 Kč bez DPH

Změna celkem: 42 315,15 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 58 – Sanitární doplňky

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací na základě požadavku Objednatele. Objednatel zaslal požadavky sanitárního vybavení objektů – URAN a AN. Zároveň dochází k drobnému odpočtu

nerealizovaných sanitárních doplňků.

Vícepráce: 313 000,16 Kč bez DPH

Méněpráce: - 2 604,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 310 396,16 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 59 – Odpočet bouracích prací zázemí AN

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací, který navazuje na již odpočítávané neprováděné práce, dodávky a montáže nových stropních konstrukcí nad zázemím AN. Tento změnový list řeší odpočet neprováděných bouracích prací původního stropu.

Méněpráce: -131 163,64 Kč bez DPH

Změna celkem: -131 163,64 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

ZL 60 – Doplnění drobných ZTI a ÚT

- a) Úpravy vody v kotelně: změna trasy vody po obvodové stěně z důvodu kolize s rozvaděčem MaR.
- b) Přesun rozvodu vytápění v 1. NP – zázemí AN: změna trasy z důvodu kolize.
- c) D+M otopných těles v 1.PP – dámské sociální zařízení: na základě požadavku Objednatele.
- d) Oprava dešťového svodu u recepcce: oprava stávajícího ucpaného dešťového svodu, který se projevil při vydatných srážkách.
- e) Přívod studené vody: na základě špatného tlaku vodovodu objektu URAN, bylo nutné v rámci havárie, kdy tlak dosahoval hodnoty „0“ a přestala téct voda, nakoupit nový filtr a redukční ventil.

Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 90 222,55 Kč bez DPH

Změna celkem: 90 222,55 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 61 – Revize stávajících skříní požární vody

Na základě vzájemné dohody předkládá Zhotovitel změnový list včetně soupisu prací na odpočet dodávky a montáže nových skříní požární vody a přípočtu revizí stávajících skříní požární vody.

Vícepráce: 9 750,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -40 687,50 Kč bez DPH

Změna celkem: -30 937,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 62 – Změna tloušťky kamenných desek u vstupu na veřejné WC a vlajkoslávy

Vzhledem k rozměru a také hmotnosti kamenných výrobků – desek, byla upravena projektová dokumentace. Změnovým listem je řešena změna tloušťky kamenných desek z 10cm na 7cm u vstupu na veřejné WC. Kamenné desky okolo vlajkoslávy jsou taktéž upraveny z 15cm na 7cm tloušťky.

Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 54 650,84 Kč bez DPH

Méněpráce: -88 887,34 Kč bez DPH

Změna celkem: -34 236,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 63 – Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Na základě skutečnosti, kdy byly položky oprav dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN vyčerpány již v 1. etapě, je třeba výměru ve stejném množství navýšit i pro etapu 2. Zároveň dochází k odpočtu neprováděných obkladů.

Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 23 005,80 Kč bez DPH

Méněpráce: -13 286,91 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 718,89 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 64 – Recepce – podhledy, elektro, SDK

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací na základě požadavku Objednatele. Byl odsouhlasen rozsah požadovaných úprav – tj. demontáž stávajícího podhledu včetně nosného rastru podhledu, šetrná demontáž svítidel pro zpětné použití, oprava omítky stopu a stěn v podhledu, zapravení děr rozvodů TZB, malba, zpětná montáž přisazených svítidel v novém rámečku, demontáže stávajících rozvodů elektro a nové rozvody elektro včetně drážkování a zapravování.

Vícepráce: 104 096,62 Kč bez DPH

Změna celkem: 104 096,62 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 65 – Navýšení množství VZT potrubí – tvarovky

Vzhledem k množství rozvodů TZB pod stávajícími stropy na chodbách ve všech podlažích, bylo nutné trasy VZT potrubí uzpůsobit, jak ve vodorovném, tak svislém směru a vyhnout se tak ostatním rozvodům. Z tohoto důvodu došlo ke změně oproti PD a k navýšení použitých tvarovek VZT potrubí.

Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 75 003,64 Kč bez DPH

Změna celkem: 75 003,64 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 66 – PBŘ – dveře, příčky

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací na základě požadavku PD PBŘ. Byla doplněna požární odolnost příčky recepce, včetně demontáže nadsvětlíků a doplnění protipožárních dveří. Dále bylo odpočítáno původně projektované zazdění otvoru do bývalého DI a připočítáno nové řešení protipožární

výplně otvoru. Došlo také k doplnění protipožárních dveří na schodišti do toalet – m. č. 1.07, 1.08, 1.09.

Vícepráce: 163 482,08 Kč bez DPH

Méněpráce: -5 288,72 Kč bez DPH

Změna celkem: 158 193,36 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 67 – Úprava vstupní markýzy

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací na základě nového technického řešení dle PD. Původní návrh provedení obkladu ocelové konstrukce markýzy z kompozitních panelů a provedení krytiny z falcovaného plechu bylo odečteno. Nové řešení konstrukce markýzy spočívá v masivnější ocelové konstrukci, která je zaklopena dřevěnými prvky a následně provedena krytina z hydroizolační fólie a podhled z KZS. Dále bylo upraveno osvětlení, kdy původní světla nesplňovaly požadavky na exteriér a byla také doplněna vyhřívaná vpusť v odtokovém žlabu.

Vícepráce: 663 896,31 Kč bez DPH

Méněpráce: -819 400,81 Kč bez DPH

Změna celkem: -155 504,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 68 – Vybourání betonu a cihel u rohu objektu a závoz materiálu okolo anglických dvorků

Po zahájení odkopávek v rámci terénních úprav pro provedení zámkové dlažby, došlo k nálezům podkladních konstrukcí před zázemím autobusového nádraží v následující skladbě: 3cm asfaltu, 20cm betonové konstrukce a 20cm cihelné sutě. Nalezené „konstrukce“ byly vykopány a odvezeny a zlikvidovány. Dále bylo zasypáno vhodným, dovezeným zásypovým materiálem. Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 75 218,11 Kč bez DPH

Změna celkem: 75 218,11 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 69 – Doplnění prahů a olištování u skleněných příček na schodišti

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací, který řeší doplnění prahů u nových vstupních prosklených příček. Dále je změnovým listem řešeno olištování stávajících podlah, nátěr stávajícího zábradlí a obvodového soklu.

Vícepráce: 64 966,26 Kč bez DPH

Změna celkem: 64 966,26 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 70 – Odpočet šterku pod stávajícími chodníky

Na základě provedení zátěžových zkoušek po demontáži zámkových dlažeb před bývalým DI, které mají více než vyhovující hodnoty, došlo k zachování stávajícího kufru. Změnovým listem je řešený odpočet

odkopávek, přesunů, poplatků a nového podkladu.
Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Méněpráce: -44 661,01 Kč bez DPH

Změna celkem: -44 661,01 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 71 – Odpočet nátěru VZT potrubí

Na základě podnětu autorského dozoru, Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací. Jedná se o odpočet původně navrženého nátěru VZT potrubí v plné výměře.

Méněpráce: -526 333,50 Kč bez DPH

Změna celkem: -526 333,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 73 – Vzorky fasády do odbavovací haly AN

Na základě podnětu autorského dozoru, Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací. Jedná se o přípočet vzorků původní a nové fasády objektu URAN, které jsou zasazeny do rámečků a připevněny na sloupy v odbavovací hale autobusového nádraží.

Vícepráce: 63 227,01 Kč bez DPH

Změna celkem: 63 227,01 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 74 – Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Při provádění úprav podloží chodníku v ulici 1. Máje, bylo zjištěno nestabilní podloží, které je nutné dle geologického posouzení RNDr. Romanem Vybíralem na místě upravit. Geologem bylo navrženo doplnění ŠD frakce 0-32 v tl. 15cm a betonové desky vyztužené KARI sítí v tl. 10cm.

Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 16 235,60 Kč bez DPH

Méněpráce: - 7 725,20 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 510,40 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 75 – Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Nosný rošt pro umístění nápisu „URAN“ na fasádě byl zpracován a navržen dle architektonicko-stavebního řešení v projektové dokumentaci. Dle vyjádření statika projektový podklad nerespektuje v plné šíři dříve zpracovaný návrh statického řešení a je nutno provést doplnění nosných částí. Z tohoto důvodu bylo doplněno požadované řešení dokotvení a vyztužení roštů jednotlivých písmen nápisu URAN. Hmotnost písmen narostla defacto na dvojnásobek a jejich pracnost byla výrazně vyšší než dle původního návrhu. Zhotovitel předkládá změnový list včetně zpracovaného soupisu prací.

Vícepráce: 278 947,20 Kč bez DPH

Méněpráce: - 60 160,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 218 787,20 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 76 – Zališťování kuchyněk

Na základě doporučení Zhotovitele a TDS, předkládá Zhotovitel změnový list na olišťování nových kuchyňských linek, jelikož hliníkové těsnicí lišty nebyly součástí dodávky.

Vícepráce: 5 285,28 Kč bez DPH

Změna celkem: 5 285,28 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 77 – Změna navržených silničních obrub za obruby zahradní

Na základě podnětu Zhotovitele, bylo doporučeno sjednotit obruby před objektem URAN. Přejít ze silničních obrub na zahradní by nebyl vhodný. Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací.

Vícepráce: 12 223,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 16 325,95 Kč bez DPH

Změna celkem: -4 102,95 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

ZL 78 – Teplotní čidla na VZT potrubí – doplnění PBŘ

Na základě požadavku úpravy PBŘ, předkládá Zhotovitel změnový list včetně soupisu prací. Zhotovitel navrhuje dodat protipožární termostaty (2 kusy) TKM2 od Siemens, které mají doklad na toto použití. Dále je řešeno hardwarově před krabičku přímo u VZT jednotky, ve které vytvoříme dvourelovou logiku, kdy při rozepnutí termostatu dojde k přerušení napájení, ale opětovně se již nesepe. Samostatné termostaty by totiž při vyšší teplotě jednotku odeply, ale při vychladnutí opět spustily. Tomu musíme předejít. Na krabici bude dále resetovací tlačítko, které by jednotku s termostaty opět uvedly do chodu. Takto se zároveň vyhneme zásahu do stávajícího rozvaděče MaR a ušetření za kabeláže.

Vícepráce: 30 385,10 Kč bez DPH

Změna celkem: 30 385,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 17

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	2 512 785,30		
Cena méněprací bez DPH	-1 953 417,57		-131 163,64
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	559 367,73		-131 163,64

Cena méněprací bez DPH: - 2 084 581,21 Kč

Cena víceprací bez DPH: 2 512 785,30 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 428 204,09 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

428 204,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	428 204,09	89 922,86
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

518 126,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

428 204,09

518 126,95

E	soupis prací dodatku č. 5	428 204,09	518 126,95	STA
48	Zemní práce - úprava terénu před zázemím a veřejným WC autobusového nádraží	63 903,10	77 322,75	Soupis
a	přípočet zemních prací u veřejných toalet AN	63 903,10	77 322,75	Soupis
54	Úprava podlahy - vstup AN	44 310,91	53 616,20	Soupis
a	přípočet broušení stávající mramorové podlahy	126 282,80	152 802,19	Soupis
b	odpočet polyuretanové stěrky	-81 971,89	-99 185,99	Soupis
55	Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje	-153 320,49	-185 517,79	Soupis
a	přípočet žulové dlažby štípané	49 548,69	59 953,91	Soupis
b	odpočet žulové dlažby řezané	-202 869,18	-245 471,71	Soupis
56	Vitrína	143 924,44	174 148,57	Soupis
a	přípočet nových položek vitríny a nápisu	187 140,00	226 439,40	Soupis
b	odpočet položek původních nápisů	-43 215,56	-52 290,83	Soupis
57	Štěrka ke zpevněným plochám - kamenná dlažba	42 315,15	51 201,33	Soupis
a	přípočet doplnění štěrku ke kamenné dlažbě	42 315,15	51 201,33	Soupis
58	Sanitární doplňky	310 396,16	375 579,35	Soupis
a	přípočet sanitárních doplňků objektu URAN	143 468,24	173 596,57	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
b	přípočet sanitárních doplňků zázemí AN	169 531,92	205 133,62	Soupis
c	odpočet sanitárních doplňků zázemí AN	-2 604,00	-3 150,84	Soupis
59	Odpočet bouracích prací zázemí AN	-131 163,64	-158 708,00	Soupis
a	odpočet bouracích prací zázemí AN	-131 163,64	-158 708,00	Soupis
60	Doplnění drobných ZTI, ÚT	90 222,55	109 169,29	Soupis
a	přípočet úpravy vody v kotelně	8 729,00	10 562,09	Soupis
b	přípočet přesunu rozvody vvytápění v AN	7 771,79	9 403,87	Soupis
c	přípočet otopných těles v 1.PP dámské soc. zařízení	40 074,33	48 489,94	Soupis
d	přípočet opravy dešťového svodu u recepce	4 643,88	5 619,09	Soupis
e	přípočet přívodu studené vody	29 003,55	35 094,30	Soupis
61	Revize stávajících skříní požární vody	-30 937,50	-37 434,38	Soupis
a	přípočet revizí stávajících skříní požární vody	9 750,00	11 797,50	Soupis
b	odpočet dodávky nových skříní požární vody	-40 687,50	-49 231,88	Soupis
62	Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslávy	-34 236,50	-41 426,17	Soupis
a	přípočet kamenných desek nové tloušťky	54 650,84	66 127,52	Soupis
b	odpočet kamenných desek původní tloušťky	-88 887,34	-107 553,68	Soupis
63	Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN	9 718,89	11 759,86	Soupis
a	přípočet oprav dlažeb a soklu na chodbách	23 005,80	27 837,02	Soupis
b	odpočet oprav obkladů v objektu URAN	-13 286,91	-16 077,16	Soupis
64	Recepce - podhledy, elektro, SDK	104 096,62	125 956,91	Soupis
a	přípočet stavebních úprav recepce	31 032,22	37 548,99	Soupis
b	přípočet elektroinstalací recepce	73 064,40	88 407,92	Soupis
65	Navýšení množství VZT potrubí - tvarovky	75 003,64	90 754,40	Soupis
a	přípočet navýšení množství VZT potrubí - tvarovky	75 003,64	90 754,40	Soupis
66	PBŘ - dveře, příčky	158 193,36	191 413,97	Soupis
a	přípočet protipožárních dveří a příček	163 482,08	197 813,32	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
b	odpočet zazdění původního otvoru	-5 288,72	-6 399,35	Soupis
67	Úprava vstupní markýzy	-155 504,50	-188 160,45	Soupis
a	přípočet nového řešení markýzy	614 071,81	743 026,89	Soupis
b	odpočet původního řešení markýzy	-811 210,13	-981 564,26	Soupis
c	přípočet nových svítidel markýzy	38 540,50	46 634,01	Soupis
d	odpočet původních svítidel markýzy	-8 190,68	-9 910,72	Soupis
e	přípočet doplnění vytápěné vpusti na markýze	11 284,00	13 653,64	Soupis
68	Vybourání betonu a cihel u rohu objektu a závoz materiálu okolo anglických dvorků	75 218,11	91 013,91	Soupis
a	přípočet stavebních úprav u objektu URAN	75 218,11	91 013,91	Soupis
69	Doplnění prahů a olištování u skleněných příček na schodišti	64 966,26	78 609,17	Soupis
a	přípočet doplnění prahů a olištování	64 966,26	78 609,17	Soupis
70	Odpočet štěrku pod stávajícími chodníky	-44 661,01	-54 039,82	Soupis
a	odpočet štěrku pod stávajícími chodníky	-44 661,01	-54 039,82	Soupis
71	Odpočet nátěru potrubí VZT	-526 333,50	-636 863,54	Soupis
a	odpočet nátěru potrubí VZT	-526 333,50	-636 863,54	Soupis
73	Vzorky fasády do odbavovací haly AN	63 227,01	76 504,68	Soupis
a	přípočet vzorků fasády do AN	63 227,01	76 504,68	Soupis
74	Úprava podloží před vstupem do bývalého DI	8 510,40	10 297,58	Soupis
a	přípočet betonové desky	16 235,60	19 645,08	Soupis
b	odpočet MZK	-7 725,20	-9 347,49	Soupis
75	Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN	218 787,20	264 732,51	Soupis
a	přípočet upravené položky písmen nápisu URAN	278 947,20	337 526,11	Soupis
b	odpočet původní položky písmen nápisu URAN	-60 160,00	-72 793,60	Soupis
76	Zalištování kuchyňek	5 285,28	6 395,19	Soupis
a	přípočet zalištování kuchyňek	5 285,28	6 395,19	Soupis
77	Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby	-4 102,95	-4 964,57	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
a	přípočet zahradních ohrub	12 223,00	14 789,83	Soupis
b	odpočet siličních ohrub	-16 325,95	-19 754,40	Soupis
78	Teplotní čidla na VZT potrubí - doplnění PBŘ	30 385,10	36 765,97	Soupis
a	přípočet doplnění teplotního čidla na VZT potrubí	30 385,10	36 765,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

48 - Zemní práce - úprava terénu před zázemím a veřejným WC autobusového nádraží

Úroveň 3:

a - přípočet zemních prací u veřejných toalet AN

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 903,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 903,10	21,00%	13 419,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 322,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 48 - Zemní práce - úprava terénu před zázemím a veřejným WC autobusového nádraží

Úroveň 3:
a - **přípočet zemních prací u veřejných toalet AN**

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		63 903,10
HSV - Práce a dodávky HSV		56 403,10
1 - Zemní práce		56 403,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		7 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 48 - Zemní práce - úprava terénu před zázemím a veřejným WC autobusového nádraží

Úroveň 3: a - přípočet zemních prací u veřejných toalet AN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 903,10

D HSV Práce a dodávky HSV

56 403,10

D 1 Zemní práce

56 403,10

1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	25,000	240,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104					
		VV	"odkopání stávající "boule" před zázemím a veřejném WC autobusového nádraží					
		VV	25	25,000				
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na skládku zajištěnou zhotovitelem	m3	25,000	238,70	5 967,50	dle SoD
3	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	25,000	43,40	1 085,00	dle SoD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,000	325,50	14 647,50	dle SoD
		VV	25*1,8	45,000				
5	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	397,000	72,30	28 703,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
		VV	"dle geodetického zaměření					
		VV	397	397,000				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					7 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					7 500,00
6	K	012384000	Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012384000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

54 - Úprava podlahy - vstup AN

Úroveň 3:

a - přípočet broušení stávající mramorové podlahy

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 282,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 282,80	21,00%	26 519,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 802,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

54 - Úprava podlahy - vstup AN

Úroveň 3:

a - přípočet broušení stávající mramorové podlahy

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum:

14. 3. 2023

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 282,80

HSV - Práce a dodávky HSV

90 202,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 202,00

PSV - Práce a dodávky PSV

36 080,80

772 - Podlahy z kamene

36 080,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 54 - Úprava podlahy - vstup AN

Úroveň 3: a - přípočet broušení stávající mramorové podlahy

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 282,80

D HSV Práce a dodávky HSV

90 202,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 202,00

1	K	9650461.R	Broušení stávajících mramorových podlah	m2	64,430	1 400,00	90 202,00	vlastní kalkulace
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

36 080,80

D 772 Podlahy z kamene

36 080,80

2	K	7725219.R	Repase části poničené mramorové dlažby v místě původních prostupů do suterénu cca 10 ks Rozměr 200 x 300	kus	10,000	1 760,00	17 600,00	vlastní kalkulace
3	M	5838112.R	deska dlažební broušená mramorová 300x200mm pro repase	m2	2,500	4 200,00	10 500,00	vlastní kalkulace
4	K	7725249.R.1	Tmelení spár	kpl	1,000	4 780,80	4 780,80	vlastní kalkulace
5	K	7725249.R.2	Doplnění a tmelení otvorů po hmoždinkách a drobných otlučených míst v mramoru	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

54 - Úprava podlahy - vstup AN

Úroveň 3:

b - odpočet polyuretanové stěrky

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-81 971,89

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-81 971,89

21,00%

-17 214,10

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-99 185,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

54 - Úprava podlahy - vstup AN

Úroveň 3:

b - odpočet polyuretanové stěrky

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-81 971,89

PSV - Práce a dodávky PSV

-81 971,89

777 - Podlahy lité

-80 573,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 398,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 54 - Úprava podlahy - vstup AN

Úroveň 3:

b - odpočet polyuretanové stěrky

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-81 971,89

D PSV Práce a dodávky PSV

-81 971,89

D 777 Podlahy lité

-80 573,76

1	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	-64,430	247,00	-15 914,21	dle SoD
VV		"odpočet epoxidové stěrky v místnosti č. 1.02						
VV		-64,43			-64,430			
2	K	777521101	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky do 1 mm	m2	-64,430	683,00	-44 005,69	dle SoD
3	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2	-64,430	319,00	-20 553,17	dle SoD
4	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,116	868,00	-100,69	dle SoD
D 783		Dokončovací práce - nátěry					-1 398,13	
5	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	-64,430	21,70	-1 398,13	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
55 - Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

Úroveň 3:
a - přípočet žulové dlažby štípané

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	49 548,69
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 548,69	21,00%	10 405,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	59 953,91
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 55 - Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

Úroveň 3:
a - přípočet žulové dlažby štípané

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		49 548,69
HSV - Práce a dodávky HSV		49 548,69
5 - Komunikace pozemní		49 548,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 55 - Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

Úroveň 3: a - přípočet žulové dlažby štípané

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 548,69

D HSV Práce a dodávky HSV49 548,69

D 5 Komunikace pozemní49 548,69

1	M	Pol27	kostka dlažební pyroxenicko-amfibolický dolerit; nazelenale tmavošedá, štípaná 60 mm; tloušťka 60 mm	m2	81,294	609,50	49 548,69	dle SoD
VV					"náhrada odpočítavané položky" 81,29481,294			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

55 - Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

Úroveň 3:

b - odpočet žulové dlažby řezané

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-202 869,18

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-202 869,18

21,00%

-42 602,53

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-245 471,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

55 - Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

Úroveň 3:

b - odpočet žulové dlažby řezané

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-202 869,18

HSV - Práce a dodávky HSV

-202 869,18

5 - Komunikace pozemní

-202 869,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 55 - Změna žulové dlažby v ul. 1. Máje

Úroveň 3:
b - odpočet žulové dlažby řezané

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-202 869,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

-202 869,18

D 5

Komunikace pozemní

-202 869,18

1	M	58381330.3	kostka dlažební pyroxenicko-amfibolický dolerit, nazelenale tmavošedá, vel. 60 x 60 mm, tloušťka: 60 mm, horní hrana štípaná, boky řezané	m2	-81,294	2 495,50	-202 869,18	dle SoD
	VV		skladba ozn.A na architektonické situaci					
	VV		přesný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"					
	VV		skladbaA			79,700		
	VV		-79,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			-81,294		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

56 - Vitrína

Úroveň 3:

a - přípočet nových položek vitríny a nápisu

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 140,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 140,00	21,00%	39 299,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 439,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

56 - Vitrína

Úroveň 3:

a - přípočet nových položek vitríny a nápisu

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

187 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

177 875,00

767 - Konstrukce zámečnické

177 875,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 890,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 375,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 56 - Vitrína

Úroveň 3: a - přípočet nových položek vitríny a nápisu

Místo: Liberec Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 187 140,00

D PSV Práce a dodávky PSV 177 875,00

D 767 Konstrukce zámečnické 177 875,00

1	K	7679951.R.1	D+M nerezové broušené tabule nad vitrínu pro nápisy včetně ukotvení	ks	1,000	43 125,00	43 125,00	vlastní kalkulace
	VV		"materiál: broušený nerez, tl. 3 mm					
	VV		"rozměry: 1670x1170 mm					
	VV		1		1,000			

2	K	7679951.R.2	D+M nerezové niky v KZS u vstupu do objektu včetně ukotvení	ks	1,000	101 500,00	101 500,00	vlastní kalkulace
	VV		"kce z nerezového plechu, kotvená na závitové tyče					
	VV		"rozměry: 1590x1360x170 mm					
	VV		1		1,000			

3	K	7679951.R.3	D+M hliníkové vývěsky do nerezové niky v KZS u vstupu do objektu včetně ukotvení	ks	1,000	33 250,00	33 250,00	vlastní kalkulace
	VV		"dvířka: výklopná vzhůru, zajištělná v otevřené pozici, výplň jednosklo, rám hliník, přírodní elox,					
	VV		"dvířka uzamykatelná na zámek s cylindrickou vložkou, uvnitř vývěsky nástěnka z voděodolného materiálu,					
	VV		"skříň vývěsky odvětrávaná, zavěšená na rám z ocelových profilů kotvený do stěny za KZS					
	VV		"rozměry: 730x1190x150 mm					
	VV		1		1,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 890,00

4	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	10,000	489,00	4 890,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1302					
	VV		"provedení detailů u nerezové niky					
	VV		10		10,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 375,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 375,00

5	K	09000100.R	Ostatní náklady - izolanty, chemické kotvy, vruty	kpl	1,000	4 375,00	4 375,00	vlastní kalkulace
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

56 - Vitrína

Úroveň 3:

b - odpočet položek původních nápisů

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-43 215,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 215,56	21,00%	-9 075,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-52 290,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

56 - Vitrína

Úroveň 3:

b - odpočet položek původních nápisů

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-43 215,56

PSV - Práce a dodávky PSV

-43 215,56

767.1 - Fasádní prvky (vč.přesunu hmot)

-43 215,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 56 - Vitrína

Úroveň 3: **b - odpočet položek původních nápisů**

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-43 215,56

D PSV Práce a dodávky PSV

-43 215,56

D 767.1 Fasádní prvky (vč.přesunu hmot)

-43 215,56

2	K	767200010.22	Fasádní nápis "Městská policie", písmena z nerez plechu tl.2 mm, kotvení na trny z nerez tyčí	kpl	-1,000	21 607,78	-21 607,78	dle SoD
---	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------	---------

P

Poznámka k položce:
Provedení stejné jako u položky Fasádní nápis "Magistrát města Liberec".

3	K	767200010.23	Fasádní nápis "Registr vozidel", písmena z nerez plechu tl.2 mm, kotvení na trny z nerez tyčí	kpl	-1,000	21 607,78	-21 607,78	dle SoD
---	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------	---------

P

Poznámka k položce:
Provedení stejné jako u položky Fasádní nápis "Magistrát města Liberec".

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

57 - Štěrk ke zpevněným plochám - kamenná dlažba

Úroveň 3:

a - přípočet doplnění štěrku ke kamenné dlažbě

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 315,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 315,15	21,00%	8 886,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 201,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 57 - Štěrky ke zpevněným plochám - kamenná dlažba

Úroveň 3:
a - přípočet doplnění štěrku ke kamenné dlažbě

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		42 315,15
HSV - Práce a dodávky HSV		42 315,15
5 - Komunikace pozemní		42 315,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 57 - Štěrky ke zpevněným plochám - kamenná dlažba

Úroveň 3: a - přípočet doplnění štěrku ke kamenné dlažbě

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 315,15

D HSV Práce a dodávky HSV

42 315,15

D 5 Komunikace pozemní

42 315,15

1	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	51,229	826,00	42 315,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kamenivo pro podsypání kamenné dlažby v tl. 10cm dle pol. č. 54, 56 a 60 v záložce venkovních úprav					
	VV		"79,7+95,7+30,761=206,161m2					
	VV		"206,161*0,1=20,616m3					
	VV		"objemová hmotnosti 1700kg/m3" 20,616*1,7			35,047		
	VV		"kamenivo pro podsypání kamenné dlažby v tl. 10cm dle pol. č. 8 a 12 ve ZmL 21 - přípočet venkovních úprav					
	VV		"54,15+41,04=95,19m2					
	VV		"95,19*0,1=9,519m3					
	VV		"objemová hmotnosti 1700kg/m3" 9,519*1,7			16,182		
	VV		Součet			51,229		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3:

a - přípočet sanitárních doplňků objektu URAN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 468,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 468,24	21,00%	30 128,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 596,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3:
a - přípočet sanitárních doplňků objektu URAN

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		143 468,24
PSV - Práce a dodávky PSV		143 468,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		137 830,74
781 - Dokončovací práce - obklady		5 637,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3: a - přípočet sanitárních doplňků objektu URAN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 468,24

D PSV Práce a dodávky PSV

143 468,24

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

137 830,74

1	K	72529165.R.1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - koš papírových ručníků	kus	13,000	241,25	3 136,25	vlastní kalkulace
	VV		"výrobek: Bemeta 101015305					
	VV		"2. - 7. NP, á 2ks" 6*2		12,000			
	VV		"invalidní WC" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
2	M	5543109.R.1	Koš na papírové ručníky Bemeta 101015305	kus	13,000	1 890,00	24 570,00	vlastní kalkulace
3	K	72529165.R.2	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - hygienický koš do kabinky	kus	36,000	241,25	8 685,00	vlastní kalkulace
	VV		"výrobek: Multi 3 I nerez lesk KOS3NEW					
	VV		"2. - 7. NP, á 6ks					
	VV		6*6		36,000			
4	M	5543109.R.2	Hygienický koš do kabinky Multi 3 I nerez lesk KOS3NEW	kus	36,000	287,50	10 350,00	vlastní kalkulace
5	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	25,000	192,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652					
	VV		"výrobek: MULTI Soft SOF99NEW					
	VV		"2. - 7. NP, á 4ks" 6*4		24,000			
	VV		"invalidní WC" 1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
6	M	SOF99	Dávkovač mýdla Multi Soft chrom SOF99NEW	kus	25,000	402,50	10 062,50	vlastní kalkulace
7	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	36,000	193,00	6 948,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653					
	VV		"výrobek: Multi Soft chrom SOF26					
	VV		"2. - 7. NP, á 6ks					
	VV		6*6		36,000			
8	M	SOF26	Držák toaletního papíru Multi Soft chrom SOF26	kus	36,000	308,89	11 120,04	vlastní kalkulace
9	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	13,000	196,00	2 548,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654					
		VV	"výrobek: Novaservis nerez 69089.4					
		VV	"2. - 7. NP, á 2ks" 6*2		12,000			
		VV	"invalidní WC" 1		1,000			
		VV	Součet		13,000			
10	M	690894	Zásobník papírových ručníků Novaservis nerez 69089.4	kus	13,000	832,65	10 824,45	vlastní kalkulace
11	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	36,000	195,00	7 020,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664					
		VV	"výrobek: Multi Simple chrom SIM37					
		VV	"2. - 7. NP, á 6ks					
		VV	6*6		36,000			
12	M	SIM37	Wc štěrka Multi Simple chrom SIM37	kus	36,000	381,25	13 725,00	vlastní kalkulace
13	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	36,000	122,00	4 392,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291666					
		VV	"výrobek: BEMETA 104106035					
		VV	"2. - 7. NP, á 6ks					
		VV	6*6		36,000			
14	M	104106024	Háček Bemeta White bílá 104106024	kus	36,000	287,50	10 350,00	vlastní kalkulace
15	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668					
16	M	SNL.SLZM03D	Madlo pevné, dl.900mm, nerez, lesk	kus	1,000	3 042,50	3 042,50	vlastní kalkulace
17	M	SNL.SLZM0.R	Madlo pevné, dl.500mm, nerez, lesk	kus	1,000	1 577,50	1 577,50	vlastní kalkulace
18	K	725291670.R.1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního sklopného	kus	1,000	300,00	300,00	vlastní kalkulace
		VV	"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV10 do 2.NP objektu URAN - invalidní WC					
		VV	1		1,000			
19	M	55147113.R	madlo invalidní sklopné, nerez lesk 900mm	kus	1,000	3 957,50	3 957,50	vlastní kalkulace
D 781			Dokončovací práce - obklady				5 637,50	
20	K	7814910.R.1	Montáž invalidních zrcadel vrtaných na keramický obklad, plochy do 1 m2	ks	1,000	1 025,00	1 025,00	vlastní kalkulace
		VV	"dle požadavků doplněno zrcadlo do 2.NP - invalidní WC					
		VV	1		1,000			
21	M	634651.R	Invalidní zrcadlo sklopné 600x400mm	ks	1,000	4 612,50	4 612,50	vlastní kalkulace
		VV	0,90909090909091*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3:

b - přípočet sanitárních doplňků zázemí AN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 531,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 531,92	21,00%	35 601,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 133,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3:

b - přípočet sanitárních doplňků zázemí AN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

169 531,92

PSV - Práce a dodávky PSV

169 531,92

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

133 982,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 637,20

781 - Dokončovací práce - obklady

16 912,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3: b - přípočet sanitárních doplňků zázemí AN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 531,92

D PSV Práce a dodávky PSV

169 531,92

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

133 982,22

1	K	72529165.R.1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - koš papírových ručníků	kus	11,000	241,25	2 653,75	vlastní kalkulace
2	M	5543109.R.1	Koš na papírové ručníky Bemeta 101015305	kus	9,000	1 890,00	17 010,00	vlastní kalkulace
3	M	600022085.R	Nerezový závěsný zásobník na papírové ručníky	kus	2,000	980,00	1 960,00	vlastní kalkulace
4	K	72529165.R.2	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - hygienický koš do kabinky	kus	8,000	241,25	1 930,00	vlastní kalkulace
VV		"výrobek: Multi 3 I nerez lesk KOS3NEW						
VV		"Zázemí AN" 8			8,000			
5	M	5543109.R.2	Hygienický koš do kabinky Multi 3 I nerez lesk KOS3NEW	kus	8,000	287,50	2 300,00	vlastní kalkulace
6	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	10,000	192,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652						
VV		"výrobek: MULTI Soft SOF99NEW						
VV		"Zázemí AN" 8			8,000			
VV		"Venkovní WC" 2			2,000			
VV		Součet			10,000			
7	M	SOF99	Dávkovač mýdla Multi Soft chrom SOF99NEW	kus	8,000	402,50	3 220,00	vlastní kalkulace
8	M	HPM27031M10	Dávkovač mýdla Nimco nerez HPM27031M10	kus	2,000	2 123,75	4 247,50	vlastní kalkulace
9	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	10,000	193,00	1 930,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653						
VV		"výrobek: Multi Soft chrom SOF26						
VV		"Zázemí AN" 8			8,000			
VV		"venkovní WC" 2			2,000			
VV		Součet			10,000			
10	M	SOF26	Držák toaletního papíru Multi Soft chrom SOF26	kus	8,000	308,89	2 471,12	vlastní kalkulace
11	M	SLZN37	Zásobník toaletního papíru Sanela nerez SLZN37	kus	2,000	2 562,50	5 125,00	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	9,000	196,00	1 764,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654					
		VV	"výrobek: Novaservis nerez 69089.4					
		VV	"Zázemí AN" 9		9,000			
13	M	690894	Zásobník papírových ručníků Novaservis nerez 69089.4	kus	9,000	832,65	7 493,85	vlastní kalkulace
14	K	725291655	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů přebalovacího pultu závěsného	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291655					
		VV	"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV12					
		VV	2		2,000			
15	M	55441009	pult přebalovací vertikální závěsný plast nosnost 22,7 kg šedý	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	10,000	195,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664					
		VV	"výrobek: Multi Simple chrom SIM37					
		VV	"Zázemí AN" 8		8,000			
		VV	"venkovní WC" 2		2,000			
		VV	Součet		10,000			
17	M	SIM37	Wc štěrka Multi Simple chrom SIM37	kus	10,000	381,25	3 812,50	vlastní kalkulace
18	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	9,000	122,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291666					
		VV	"výrobek: BEMETA 104106035					
		VV	"Zázemí AN" 9		9,000			
19	M	104106024	Háček Bemeta White bílá 104106024	kus	9,000	287,50	2 587,50	vlastní kalkulace
20	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	7,000	211,00	1 477,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668					
21	M	SNL.SLZM03D	Madlo pevné, dl.900mm, nerez, lesk	kus	4,000	3 042,50	12 170,00	vlastní kalkulace
22	M	SNL.SLZM0.R	Madlo pevné, dl.500mm, nerez, lesk	kus	3,000	1 577,50	4 732,50	vlastní kalkulace
23	K	725291670.R.1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního sklopného	kus	3,000	300,00	900,00	vlastní kalkulace
		VV	"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV10					
		VV	3		3,000			
24	M	55147113.R	madlo invalidní sklopné, nerez lesk 900mm	kus	3,000	3 957,50	11 872,50	vlastní kalkulace
25	K	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	1,000	227,00	227,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291680					
		VV	"doplnění osoušeče rukou do předsíně WC v zázemí AN - m.č. 1.16"					
		VV	1		1,000			
26	M	6000222680	Automaticky osoušeč rukou Sanela SLO 02E	kus	1,000	9 737,50	9 737,50	vlastní kalkulace
27	K	72582131.R	Baterie dřezová páková	soubor	2,000	7 401,25	14 802,50	vlastní kalkulace
		VV	"do kuchyně v zázemí AN, ve smluvním rozpočtu pouze dřez bez baterií					
		VV	2"model Delabie - dřezová stojánková baterie s ultrahladkou vnitřní stěnou		2,000			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				18 637,20	
28	K	Pol126.1	Kamera venkovní, 4MPXIP, IP min. 44, IR40m, audio, alarm, IK10, 2,8mm - 1,2mm	ks	1,000	10 957,20	10 957,20	dle SoD
29	K	741331051	Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů spínače časového	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331051					
		VV	"1ks spínače pro nápisy u WC a 1ks pro markýzu					
		VV	1+1		2,000			
30	M	35889831	hodiny spínací týdenní 2 kanály	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady				16 912,50	
31	K	7814910.R.1	Montáž invalidních zrcadel vrtaných na keramický obklad, plochy do 1 m2	ks	3,000	1 025,00	3 075,00	vlastní kalkulace
32	M	634651.R	Invalidní zrcadlo sklopné 600x400mm	ks	3,000	4 612,50	13 837,50	vlastní kalkulace
VV		2,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3:

c - odpočet sanitárních doplňků zázemí AN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 604,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 604,00	21,00%	-546,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 150,84
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3:

c - odpočet sanitárních doplňků zázemí AN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 604,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 604,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 604,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 58 - Sanitární doplňky

Úroveň 3: c - odpočet sanitárních doplňků zázemí AN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 604,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 604,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 604,00

1	K	99910001	Montáž a dodávka zásobníku na hygienické dezinfekční vlhčené ubrousky	kus	-2,000	1 302,00	-2 604,00	dle SoD
	VV		"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV13 - odpočet původní položky					
	VV		-2		-2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

59 - Odpočet bouracích prací zázemí AN

Úroveň 3:

a - odpočet bouracích prací zázemí AN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-131 163,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-131 163,64	21,00%	-27 544,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-158 708,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

59 - Odpočet bouracích prací zázemí AN

Úroveň 3:

a - odpočet bouracích prací zázemí AN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-131 163,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-131 163,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-44 541,42

997 - Přesun sutě

-86 622,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 59 - Odpočet bouracích prací zázemí AN

Úroveň 3: a - odpočet bouracích prací zázemí AN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-131 163,64

D HSV Práce a dodávky HSV

-131 163,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-44 541,42

1	K	963012511	Bourání stropů z ŽB panelů tl 120 mm	m3	-13,860	2 821,00	-39 099,06	dle SoD
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	------------	---------

VV "odpočet celé položky" -7,50*15,40*0,12

-13,860

2	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	-1,672	3 255,00	-5 442,36	dle SoD
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	---------

VV "odpočet celé položky" (7,50*2+15,40)*-0,055

-1,672

D 997 Přesun sutě

-86 622,22

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-27,720	976,50	-27 068,58	dle SoD
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	---------

VV "bourání stropu" -13,86*2

-27,720

4	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad smluvně zajištěné skládky zhotovitele max. do dalších 20km	t	-554,400	16,28	-9 025,63	dle SoD
---	---	-------------	--	---	----------	-------	-----------	---------

VV -27,72*20 "Přepočtené koeficientem množství

-554,400

5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-27,720	173,60	-4 812,19	dle SoD
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	---------

6	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-27,720	1 649,20	-45 715,82	dle SoD
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3:
a - přípočet úpravy vody v kotelně

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 729,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 729,00	21,00%	1 833,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 562,09
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: **a - přípočet úpravy vody v kotelně**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 729,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 367,20
722 - Vnitřní vodovod	4 361,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: a - přípočet úpravy vody v kotelně

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 729,00

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			4 367,20		
1	K	721174045.1	Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem	m	5,000	404,71	2 023,55	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvicí a spojovací materiál - dodávka "oprava závěsného WC - 3.NP					
VV					5,000			
2	K	721174045.2	Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - montáž	m	5,000	450,28	2 251,40	dle SoD
3	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	5,000	18,45	92,25	dle SoD

D		722	Vnitřní vodovod			4 361,80		
4	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,000	477,40	3 819,20	dle SoD
VV					8,000			
VV					8,000			
5	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	1,000	395,00	395,00	dle SoD
6	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 (vč.vnějšího potrubí a přípojky)	m	8,000	18,45	147,60	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3:

b - přípočet přesunu rozvody vytápění v AN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 771,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 771,79	21,00%	1 632,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 403,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: **b - přípočet přesunu rozvody vvytápění v AN**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 771,79
PSV - Práce a dodávky PSV		7 771,79
713 - Izolace tepelné		1 196,69
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		6 575,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: b - přípočet přesunu rozvody vvytápění v AN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 771,79

D PSV Práce a dodávky PSV

7 771,79

D 713 Izolace tepelné

1 196,69

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	4,000	43,40	173,60	dle SoD
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

VV

VV

"1.NP - autobusové nádraží
4

4,000

2	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	4,000	252,81	1 011,24	dle SoD
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------	---------

P

Poznámka k položce:☐
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm

3	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,010	1 184,84	11,85	dle SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 575,10

4	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	4,000	1 627,50	6 510,00	dle SoD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5

5	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	0,010	6 510,00	65,10	dle SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3:

c - přípočet otopných těles v 1.PP dámské soc. zařízení

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 074,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 074,33	21,00%	8 415,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 489,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3:

c - přípočet otopných těles v 1.PP dámské soc. zařízení

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 074,33

PSV - Práce a dodávky PSV

40 074,33

713 - Izolace tepelné

1 052,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 365,65

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 639,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

22 016,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: c - přípočet otopných těles v 1.PP dámské soc. zařízení

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 074,33

D PSV Práce a dodávky PSV

40 074,33

D 713 Izolace tepelné

1 052,02

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	6,000	43,40	260,40	dle SoD
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	6,000	130,20	781,20	dle SoD
---	---	----------	--	---	-------	--------	--------	---------

P

Poznámka k položce:☐
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm

3	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,010	1 041,60	10,42	dle SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 365,65

4	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	6,000	500,19	3 001,14	dle SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

5	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	19,000	566,37	10 761,03	dle SoD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

6	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	25,000	18,45	461,25	dle SoD
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

7	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	0,010	14 223,42	142,23	dle SoD
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	---------

P

Poznámka k položce:☐
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734 Ústřední vytápění - armatury							2 639,92	
8	K	734221R50	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles, s ochranou proti odcizení	kus	3,000	450,28	1 350,84	dle SoD
P Poznámka k položce:☐ Ventily regulační závítové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s ochranou proti odcizení								
9	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	3,000	420,98	1 262,94	dle SoD
P Poznámka k položce:☐ Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2								
10	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,010	2 613,78	26,14	dle SoD
P Poznámka k položce:☐ Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							22 016,74	
11	K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600mm výkon 1388 W	kus	2,000	6 708,56	13 417,12	dle SoD
P Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W VV "doplnění otopných těles do dámských soc. zařízení VV 2								
					2,000			
12	K	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	1,000	8 381,63	8 381,63	dle SoD
P Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W VV "doplnění otopného tělesa do dámských soc. zařízení VV 1								
					1,000			
13	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	0,010	21 798,75	217,99	dle SoD
P Poznámka k položce:☐ Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5
Soupis:
60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT
Úroveň 3:
d - přípočet opravy dešťového svodu u recepcce

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 643,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 643,88	21,00%	975,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 619,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3:

d - přípočet opravy dešťového svodu u recepce

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 643,88

1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace

4 643,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: d - přípočet opravy dešťového svodu u recepcce

Místo:Liberec

Datum:14. 3. 2023

Zadavatel:Statutární město Liberec

Projektant:re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel:Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 643,88

D1 - Kanalizace 1 - Kanalizace

4 643,88

1	K	721174045.1	Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem	m	5,000	404,71	2 023,55	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvicí a spojovací materiál - dodávka VV"oprava dešťového svodu u recepcce VV5					
2	K	721174045.2	Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - montáž	m	5,000	450,28	2 251,40	dle SoD
3	K	721274127.1	Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka	kg	1,000	276,68	276,68	dle SoD
4	K	721290111.1	Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN125 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž	m	5,000	18,45	92,25	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
 Objekt:
 E - soupis prací dodatku č. 5
 Soupis:
 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT
 Úroveň 3:
 e - přípočet přívodu studené vody

KSO: 801 61 73
 Místo: Liberec

CC-CZ:
 Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
 Statutární město Liberec

IČ: 25415751
 DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
 Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
 DIČ:

Projektant:
 re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
 DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 003,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 003,55	21,00%	6 090,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	35 094,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: **e - přípočet přívodu studené vody**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		29 003,55
PSV - Práce a dodávky PSV		29 003,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		9 066,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		19 937,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 60 - Doplnění drobných ZTI, ÚT

Úroveň 3: e - přípočet přívodu studené vody

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 003,55

D PSV Práce a dodávky PSV 29 003,55

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 066,00

1	K	722130995	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 50 / G 6/4	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130995								
2	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	1,000	584,00	584,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220234								
3	K	722231204	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4"	kus	1,000	4 930,00	4 930,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231204								
4	K	722249125	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 40	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722249125								
5	M	28654309	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"	kus	2,000	489,00	978,00	CS ÚRS 2024 01
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 19 937,55								
6	K	724242224.R.1	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 5/4"	soubor	1,000	19 937,55	19 937,55	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
61 - Revize stávajících skříní požární vody

Úroveň 3:
a - přípočet revizí stávajících skříní požární vody

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 750,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 750,00	21,00%	2 047,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 797,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 61 - Revize stávajících skříní požární vody

Úroveň 3: **a - přípočet revizí stávajících skříní požární vody**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 750,00
768 - Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)	9 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 61 - Revize stávajících skříní požární vody

Úroveň 3:

a - přípočet revizí stávajících skříní požární vody

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV

9 750,00

D 768 Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)

9 750,00

1	K	768101300.2	Revize stávající skříně vnitřního odběrného místa požární vody s hadicovým systémem vč. zprávy	kus	6,000	1 625,00	9 750,00	vlastní kalkulace
VV		"stávající skříně požární vody						
VV		6			6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
61 - Revize stávajících skříní požární vody

Úroveň 3:
b - odpočet dodávky nových skříní požární vody

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-40 687,50
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 687,50	21,00%	-8 544,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-49 231,88
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 61 - Revize stávajících skříní požární vody

Úroveň 3: **b - odpočet dodávky nových skříní požární vody**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-40 687,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-40 687,50
768 - Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)	-40 687,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 61 - Revize stávajících skříní požární vody

Úroveň 3:

b - odpočet dodávky nových skříní požární vody

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-40 687,50

D PSV Práce a dodávky PSV

-40 687,50

D 768 Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)

-40 687,50

1	K	768101300.1	Skříň vnitřního odběrného místa požární vody s hadicovým systémem vč. vybavení, revize	kus	-3,000	13 562,50	-40 687,50	dle SoD
VV		"odpočet celé původní položky"						
VV		-3			-3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
62 - Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslávy

Úroveň 3:
a - přípočet kamenných desek nové tloušťky

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			54 650,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 650,84	21,00%	11 476,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 127,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 62 - Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslávy

Úroveň 3:
a - přípočet kamenných desek nové tloušťky

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		54 650,84
HSV - Práce a dodávky HSV		54 650,84
5 - Komunikace pozemní		54 650,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 62 - Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslávy

Úroveň 3: a - přípočet kamenných desek nové tloušťky

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 650,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 650,84

D 5

Komunikace pozemní

54 650,84

1	M	58381330.9	kamenná dlažba pyroxenicko-amfibolický dolerit, nazelenale tmavošedá, desky rozměrů dle výkresu, tloušťka 70 mm, všechny strany řezané, horní líc tryskaný	m2	17,094	2 089,00	35 709,37	vlastní kalkulace
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------	-------------------

P

Poznámka k položce: podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"

VV

"výměra dle původní položky"

VV

"změna ceny z původní dle SoD 2 983,75kč/m2 v tl. 100mm, nová tloušťka 70mm tj. 2 983,75*0,7 = 2 089Kč/m2

VV

15,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

2	M	58384600.9	deska kamenná tvarovaná podstavy stožáru	m2	1,188	15 944,00	18 941,47	vlastní kalkulace
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	-------------------

P

Poznámka k položce: podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"

VV

"výměra dle původní položky"

VV

"změna ceny z původní dle SoD 31 888,15kč/m2 v tl. 150mm, nová tloušťka 75mm tj. 31 888,15/2 = 15 944Kč/m2

VV

1,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

1,188

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
62 - Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslávy

Úroveň 3:
b - odpočet kamenných desek původní tloušťky

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-88 887,34
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 887,34	21,00%	-18 666,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-107 553,68
------------	-------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

62 - Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslávy

Úroveň 3:

b - odpočet kamenných desek původní tloušťky

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-88 887,34

HSV - Práce a dodávky HSV

-88 887,34

5 - Komunikace pozemní

-88 887,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 62 - Změna tloušťky kamenných desek u vstupu WC a vlahkoslavy

Úroveň 3: b - odpočet kamenných desek původní tloušťky

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-88 887,34

D

HSV

Práce a dodávky HSV

-88 887,34

D

5

Komunikace pozemní

-88 887,34

1	M	58381330.2	kamenná dlažba pyroxenicko-amfibolický dolerit, nazelenale tmavošedá, desky rozměrů dle výkresu, tloušťka 100 mm, všechny strany řezané, horní líc tryskaný	m2	-17,094	2 983,75	-51 004,22	dle SoD
Poznámka k položce: podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"								
VV "odpočet původní položky"								
VV -15,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
2	M	58384600.1	deska kamenná tvarovaná podstavy stožáru	m2	-1,188	31 888,15	-37 883,12	dle SoD
Poznámka k položce: podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"								
VV "odpočet původní položky"								
VV -1,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

63 - Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Úroveň 3:

a - přípočet oprav dlažeb a soklu na chodbách

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 005,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 005,80	21,00%	4 831,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 837,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

63 - Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Úroveň 3:

a - přípočet oprav dlažeb a soklu na chodbách

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 005,80

PSV - Práce a dodávky PSV

23 005,80

771 - Podlahy z dlaždic

23 005,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 63 - Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Úroveň 3: a - přípočet oprav dlažeb a soklu na chodbách

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 005,80

D PSV Práce a dodávky PSV

23 005,80

D 771 Podlahy z dlaždic

23 005,80

1	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	20,000	683,55	13 671,00	dle SoD
	VV		"původní výměra na opravy byla 20m2, již za 1. etapu celá vyčerpaná"					
	VV		"doplnění stejné výměry pro 2. etapu"					
	VV		20		20,000			
2	M	59761010.1	dlažba keramická typ dle stávající - keramická dlažba, pochozí, rozměry 400x400 mm, ve 2 odstínech – cihlová + šedá, konkrétní výrobek dle stávajících po bouracích pracích na stavbě	m2	23,000	374,33	8 609,59	dle SoD
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
3	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,557	1 302,00	725,21	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

63 - Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Úroveň 3:

b - odpočet oprav obkladů v objektu URAN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 286,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 286,91	21,00%	-2 790,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 077,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

63 - Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Úroveň 3:

b - odpočet oprav obkladů v objektu URAN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-13 286,91

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 286,91

781 - Dokončovací práce - obklady

-13 286,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 63 - Oprava dlažeb a soklu na chodbách objektu URAN

Úroveň 3: b - odpočet oprav obkladů v objektu URAN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 286,91	
D PSV Práce a dodávky PSV							-13 286,91	
D 781 Dokončovací práce - obklady							-13 286,91	
1	K	781474100.1	Oprava obkladu z obkladaček keramických	m2	-12,000	813,75	-9 765,00	dle SoD
VV "odpočet původní položky, kde bylo využito pouze v 1. NP cca 4m2"								
VV -12					-12,000			
2	M	59761030.1	obklad keramický (dle stávajícího) - obklad keramické dlaždice, rozměry 200x200, světlé, žíhané	m2	-13,200	247,38	-3 265,42	dle SoD
VV -12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					-13,200			
3	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-0,197	1 302,00	-256,49	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

64 - Recepce - podhledy, elektro, SDK

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav recepce

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 032,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 032,22	21,00%	6 516,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 548,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

64 - Recepce - podhledy, elektro, SDK

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav recepce

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 032,22

HSV - Práce a dodávky HSV

17 346,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 808,12

997 - Přesun sutě

1 219,14

998 - Přesun hmot

1 319,72

PSV - Práce a dodávky PSV

13 685,24

763 - Konstrukce suché výstavby

9 257,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 428,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 64 - Recepce - podhledy, elektro, SDK

Úroveň 3: a - přípočet stavebních úprav recepcce

Místo: Liberec Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 032,22

D HSV Práce a dodávky HSV 17 346,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 808,12

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	47,400	238,70	11 314,38	dle SoD
VV		"úprava stávajících omítek v recepci m.č. 1.02 a 1.03"						
VV		47,4			47,400			

2	K	611995101	Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na pletivu rabicovém ve střepech, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	47,400	27,00	1 279,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611995101

3	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	9,275	238,70	2 213,94	dle SoD
VV		"oprava po demontáži podhledů"						
VV		"obvod*výška" 37,1*0,25			9,275			

D 997 Přesun sutě 1 219,14

4	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	0,505	488,25	246,57	dle SoD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,505	173,60	87,67	dle SoD
6	K	997013501.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby přes 1 km	t	0,505	16,28	8,22	dle SoD
7	K	997013812.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry nebo cementu	t	0,505	1 736,00	876,68	dle SoD
VV		"dle pol. č. 9 - demontáž SDK podhledů						
VV		0,505			0,505			

D 998 Přesun hmot 1 319,72

8	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,544	2 425,96	1 319,72	dle SoD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

P *Poznámka k položce:☐
Položky HSV s největší hmotností jsou především omítky a stěrková malta na střeše. Z tohoto důvodu je použita položka přesunu hmot pro zděné budovy. Dle ZOV stavba nebude smět používat vnitřní výtahy pro dopravu materiálu a pracovníků stavby. Veškeré zásobování a likvidace musí probíhat po lešení a za pomoci stavebních výtahů.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
9	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	47,400	195,30	9 257,22	dle SoD
	VV		"demontáž podhledu v recepci m.č. 1.02 a 1.03"					
	VV		47,4	47,400				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
10	K	784111030.1	Příprava stěn a stropů pro novou výmalbu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,675	16,28	922,67	dle SoD
	VV		"oprášení, v případě nutnosti omytí, příp. jiná úprava stávajících maleb					
	VV		47,4+9,275	56,675				
11	K	784181101.1	Penetrace podkladu pro malby v místnostech výšky do 3,80m	m2	56,675	13,02	737,91	dle SoD
12	K	784211101.1	Malby se zvýšenou kryvostí a otěruvzdorností v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,675	48,83	2 767,44	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
64 - Recepce - podhledy, elektro, SDK

Úroveň 3:
b - přípočet elektroinstalací recepce

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	73 064,40
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 064,40	21,00%	15 343,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	88 407,92
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 64 - Recepce - podhledy, elektro, SDK

Úroveň 3: **b - přípočet elektroinstalací recepce**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		73 064,40
D1 - silnoproud		73 064,40
D3 - Kabely		6 246,60
D4 - Instalační materiál - montáž a dodávka		26 537,80
D6 - Ostatní		40 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 64 - Recepce - podhledy, elektro, SDK

Úroveň 3: b - přípočet elektroinstalací recepce

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 064,40

D D1 silnoproud

73 064,40

D D3 Kabely

6 246,60

1	K	Pol63	CYKY-J 3x1,5	m	30,000	33,42	1 002,60	dle SoD
2	K	Pol68	Demontáž stávajícího kabelového vedení	kpl	1,000	5 244,00	5 244,00	vlastní kalkulace

D D4 Instalační materiál - montáž a dodávka

26 537,80

3	K	Pol100.R	Šetrná demontáž a zpětná montáž koncových prvků - svítidel	kpl	1,000	16 780,80	16 780,80	vlastní kalkulace
4	K	741372112.R.1	D+M montážních rámečků na demontované stropní led panely	kus	10,000	554,40	5 544,00	vlastní kalkulace
5	K	74130030	Rozbočovací krabice přístrojová (KSK 100)	ks	15,000	166,33	2 494,95	dle SoD
6	K	74130200	Ochranná trubka pevná dn20mm, vč. Připevňovacího a spojovacího materiálu	m	30,000	46,05	1 381,50	dle SoD
7	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	5,000	43,80	219,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

vv

vv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

"5m pro linku 156

5

8	M	FRK.19132040	Ochranné trubky pro kabely Kabuflex R, ohebné, červená, typ 40, vnitřní průměr 32mm, vnější průměr 40mm, balení 50m, poloměr ohybu >350mm	m	5,250	22,39	117,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	--------------	---	---	-------	-------	--------	----------------

vv

5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5,250

D D6 Ostatní

40 280,00

9	K	Pol107	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní kalkulace
10	K	Pol108	Stavební přípočty - sekání drážek, sekání kapes, sádrování, prostupy skrz zdi, atd.	kpl	1,000	34 480,00	34 480,00	vlastní kalkulace

vv

vv

vv

vv

"zednické úpravy, zadělání otvorů, prostupů a přípočty na stávajícím stropu - 80h

"sazba zedníka dle ÚRS 2024/II - 431kč/hod.

"80*431=34480kč

1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol112	Podružný materiál	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
65 - Navýšení množství VZT potrubí - tvarovky

Úroveň 3:
a - přípočet navýšení množství VZT potrubí - tvarovky

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 003,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 003,64	21,00%	15 750,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 754,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

65 - Navýšení množství VZT potrubí - tvarovky

Úroveň 3:

a - přípočet navýšení množství VZT potrubí - tvarovky

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

75 003,64

PSV - Práce a dodávky PSV

72 997,64

1 - KANCELÁŘE - 2.NP

15 252,50

2 - KANCELÁŘE - 3.NP

5 253,75

3 - KANCELÁŘE - 4.NP

12 675,00

4 - KANCELÁŘE - 5.NP

9 111,10

5 - KANCELÁŘE - 6.NP

19 035,28

6 - KANCELÁŘE - 7.NP

9 195,00

751 - Vzduchotechnika

2 475,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 006,00

VRN6 - Územní vlivy

2 006,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 65 - Navýšení množství VZT potrubí - tvarovky

Úroveň 3: a - přípočet navýšení množství VZT potrubí - tvarovky

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 003,64

D PSV Práce a dodávky PSV

72 997,64

D 1 KANCELÁŘE - 2.NP

15 252,50

1	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	177,50	887,50	vlastní kalkulace
2	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	5,000	253,75	1 268,75	vlastní kalkulace
3	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	177,50	1 242,50	vlastní kalkulace
4	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	7,000	340,00	2 380,00	vlastní kalkulace
5	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	177,50	355,00	vlastní kalkulace
6	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	2,000	567,50	1 135,00	vlastní kalkulace
7	K	751514214	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	1,000	581,25	581,25	vlastní kalkulace
8	M	42982234	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	kus	1,000	4 087,50	4 087,50	vlastní kalkulace
9	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	202,50	1 215,00	vlastní kalkulace
10	M	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	vlastní kalkulace

D 2 KANCELÁŘE - 3.NP

5 253,75

11	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	177,50	177,50	vlastní kalkulace
12	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	1,000	253,75	253,75	vlastní kalkulace
13	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	177,50	887,50	vlastní kalkulace
14	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	5,000	340,00	1 700,00	vlastní kalkulace
15	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	177,50	532,50	vlastní kalkulace
16	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	3,000	567,50	1 702,50	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			KANCELÁŘE - 4.NP	12 675,00				
17	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	177,50	177,50	vlastní kalkulace
18	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	1,000	253,75	253,75	vlastní kalkulace
19	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	177,50	1 065,00	vlastní kalkulace
20	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	6,000	340,00	2 040,00	vlastní kalkulace
21	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	177,50	1 065,00	vlastní kalkulace
22	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	6,000	567,50	3 405,00	vlastní kalkulace
23	K	751514214	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	1,000	581,25	581,25	vlastní kalkulace
24	M	42982234	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	kus	1,000	4 087,50	4 087,50	vlastní kalkulace
D 4			KANCELÁŘE - 5.NP	9 111,10				
25	K	751200	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-140 mm	m	3,270	351,54	1 149,54	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
26	K	751201	Montáž	m	3,270	195,30	638,63	dle SoD
27	K	751202	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm	m	2,150	410,13	881,78	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
28	K	751203	Montáž	m	2,150	195,30	419,90	dle SoD
29	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	177,50	887,50	vlastní kalkulace
30	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	5,000	253,75	1 268,75	vlastní kalkulace
31	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	177,50	532,50	vlastní kalkulace
32	M	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus	3,000	345,00	1 035,00	vlastní kalkulace
33	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	177,50	532,50	vlastní kalkulace
34	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	3,000	340,00	1 020,00	vlastní kalkulace
35	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	177,50	177,50	vlastní kalkulace
36	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	1,000	567,50	567,50	vlastní kalkulace
D 5			KANCELÁŘE - 6.NP	19 035,28				
37	K	751251	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm	m	9,120	410,13	3 740,39	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
38	K	751252	Montáž	m	9,120	195,30	1 781,14	dle SoD
39	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	14,000	177,50	2 485,00	vlastní kalkulace
40	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	14,000	340,00	4 760,00	vlastní kalkulace
41	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	177,50	355,00	vlastní kalkulace
42	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	2,000	558,75	1 117,50	vlastní kalkulace
43	K	751514215	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2	kus	1,000	708,75	708,75	vlastní kalkulace
44	M	42982234	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	kus	1,000	4 087,50	4 087,50	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			KANCELÁŘE - 7.NP					
							9 195,00	
45	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	177,50	532,50	vlastní kalkulace
46	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	3,000	253,75	761,25	vlastní kalkulace
47	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	11,000	177,50	1 952,50	vlastní kalkulace
48	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	11,000	340,00	3 740,00	vlastní kalkulace
49	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	177,50	532,50	vlastní kalkulace
50	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	3,000	558,75	1 676,25	vlastní kalkulace
D 751			Vzduchotechnika					
							2 475,01	
51	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,250	8 612,50	2 153,13	vlastní kalkulace
52	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,250	1 287,50	321,88	vlastní kalkulace
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							2 006,00	
D VRN6			Územní vlivy					
							2 006,00	
53	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	km	47,200	42,50	2 006,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
66 - PBŘ - dveře, příčky

Úroveň 3:
a - přípočet protipožárních dveří a příček

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	163 482,08
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 482,08	21,00%	34 331,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	197 813,32
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 66 - PBR - dveře, příčky

Úroveň 3:
a - přípočet protipožárních dveří a příček

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	163 482,08
HSV - Práce a dodávky HSV	7 530,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 486,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 547,75
997 - Přesun sutě	1 497,22
PSV - Práce a dodávky PSV	155 951,11
763 - Konstrukce suché výstavby	18 274,97
766 - Konstrukce truhlářské	137 676,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 66 - PBR - dveře, příčky

Úroveň 3: a - přípočet protipožárních dveří a příček

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 482,08

D HSV Práce a dodávky HSV

7 530,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 486,00

1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	526,00	526,00	dle SoD
	VV		"vstup do místnosti 1.07, 1.08, 1.09					
	VV		1		1,000			
2	M	55331435	záru-beň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 547,75

3	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5,706	271,25	1 547,75	dle SoD
	VV		"vybourání stávajících dveří v místnosti č. 1.03 a 1.04					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		"vybourání stávajících oken v místnosti č. 1.03 a 1.04					
	VV		0,9*1,0+0,9*1,4		2,160			
	VV		Součet		5,706			

D 997 Přesun sutě

1 497,22

4	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,234	4 250,00	994,50	dle SoD
5	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad smluvně zajištěné skládky zhotovitele max. do dalších 20km	t	4,680	16,28	76,19	dle SoD
	VV		0,234*20 "Přepočtené koeficientem množství		4,680			
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,234	173,60	40,62	dle SoD
7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,234	1 649,20	385,91	dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV

155 951,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	18 274,97				
8	K	763121467.2	SDK předstěna z boku sloupů a v nadpraží 2x opláštěná sdk tl.12,5 mm, minerální vlna tl.75 mm, požární odolnost EI 45 DP1	m2	2,800	1 193,50	3 341,80	dle SoD
	VV		"opláštění stávající SDK příčky u recepcce, která nesplňuje požární parametry - mezi recepcí a zázemím (2,8*1,0)		2,800			
9	K	763121760.1	Stěrková omítka SDK stěn a předstěn	m2	17,490	92,23	1 613,10	dle SoD
	VV		2,8+14,69		17,490			
10	K	763164555	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m2	14,690	853,00	12 530,57	dle SoD
	VV		"opláštění stávající SDK příčky u recepcce, která nesplňuje požární parametry - mezi recepcí a zázemím (2,8*2,3)		6,440			
	VV		"opláštění stávající SDK příčky u recepcce, které nesplňuje požární parametry - mezi vrátnicí a zázemím 2,5*3,3		8,250			
	VV		Součet		14,690			
11	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,297	2 658,25	789,50	dle SoD
D 766			Konstrukce truhlářské	137 676,14				
12	K	76620001.1	Dveře vnitřní dřevěné lamino, otočné, plné, jednokřídlové, PO EW 30 DP3+C, samozavírač, vel.900x1970 mm, zárubeň ocelová požárně těsná, práh pro protipožární dveře	kus	2,000	36 290,00	72 580,00	vlastní kalkulace
	VV		"protipožární dveře do m.č. 1.03, 1.04		2,000			
	VV		2					
13	K	D4L	D+M - jednokřídlé otvíravé dveře, interiérové, průzor 150x1800mm, hladké, lakované 900/1970 mm EW30-DP3 + C - ozn. dle tab prvků D4/L vč. zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	55 775,00	55 775,00	dle SoD
	VV		"protipožární dveře u recepcce do dopravního inspektorátu, částečně prosklené		1,000			
	VV		1					
14	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	dle SoD
	VV		"vstup do místnosti 1.07, 1.08, 1.09		1,000			
	VV		1					
15	M	61161024	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	6 570,00	6 570,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	121,00	121,00	dle SoD
17	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000	190,00	190,00	dle SoD
18	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	195,00	195,00	dle SoD
19	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	dle SoD
20	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,019	2 007,25	38,14	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
66 - PBŘ - dveře, příčky

Úroveň 3:
b - odpočet zazdění původního otvoru

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-5 288,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-5 288,72	21,00%	-1 110,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-6 399,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 66 - PBR - dveře, příčky

Úroveň 3: **b - odpočet zazdění původního otvoru**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-5 288,72
HSV - Práce a dodávky HSV		-5 288,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-5 288,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 66 - PBR - dveře, příčky

Úroveň 3:

b - odpočet zazdění původního otvoru

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 288,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

-5 288,72

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-5 288,72

1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	-0,720	7 345,45	-5 288,72	dle SoD
	VV		"1.NP					
	VV		"odpočet původního zazdění otvoru z m.1.02,1.03 do DI"					
	VV		-1,00*2,40*0,30		-0,720			
	VV		Součet		-0,720			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:
67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:
a - přípočet nového řešení markýzy

KSO: 801 61 73
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	614 071,81
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	614 071,81	21,00%	128 955,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	743 026,89
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

a - přípočet nového řešení markýzy

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

614 071,81

HSV - Práce a dodávky HSV

49 771,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 563,03

998 - Přesun hmot

208,15

PSV - Práce a dodávky PSV

564 300,63

712 - Powlakové krytiny

2 460,55

762 - Konstrukce tesařské

97 504,84

764 - Konstrukce klempířské

28 269,83

767 - Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

436 065,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3: a - přípočet nového řešení markýzy

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

614 071,81

D HSV Práce a dodávky HSV

49 771,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 563,03

1	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	20,970	57,80	1 212,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031								
2	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	20,970	499,00	10 464,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531022								
VV "minerální vlna tl. 40mm" 11,65*1,8					20,970			
3	K	622521020.1	Tenkovrstvá probarvená silikátová zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,893	368,90	1 805,03	dle SoD
VV "minerální vlna tl. 60mm" 11,65*0,42					4,893			
4	K	622221021.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm vč. montáže a dodávky všech souvisejících prvků a doplňků	m2	25,863	1 171,80	30 306,26	dle SoD
VV "montáž minerální vlny podhledu a čelní strany markýzy								
VV "minerální vlna tl. 40mm" 11,65*1,8					20,970			
VV "minerální vlna tl. 60mm" 11,65*0,42					4,893			
VV Součet					25,863			
5	M	63151518.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno pro zateplení celkové tl 40mm	m2	23,067	167,09	3 854,27	dle SoD
VV 20,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					23,067			
6	M	63152261.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 60mm	m2	5,382	357,00	1 921,37	CS ÚRS 2024 02
VV 4,893*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					5,382			

D 998 Přesun hmot

208,15

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,523	398,00	208,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001								

D PSV Práce a dodávky PSV

564 300,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			Povlakové krytiny	2 460,55				
8	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	26,156	54,25	1 418,96	dle SoD
VV			2,25*11,625	26,156				
9	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	30,210	34,10	1 030,16	CS ÚRS 2024 01
VV			26,156*1,155 Přepočtené koeficientem množství	30,210				
10	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 270,00	11,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101					
D 762			Konstrukce tesařské	97 504,84				
11	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	83,230	232,00	19 309,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332531					
12	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,650	12 200,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	762341047.1	Bednění střech rovných z vodovzdorné překližky tl 24 mm	m2	25,740	1 620,00	41 698,80	vlastní kalkulace
14	K	762430014.1	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz šroubovaných	m2	32,430	780,00	25 295,40	vlastní kalkulace
15	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,588	2 060,00	3 271,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101					
D 764			Konstrukce klempířské	28 269,83				
16	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	11,625	519,00	6 033,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764204105					
VV			"délka žlabu	11,625				
VV			11,625	11,625				
17	M	19112467	plech TiZn "modrošedý" svitek š 500mm tl 0,7mm	m	11,625	495,00	5 754,38	CS ÚRS 2024 01
18	K	764502117	Montáž žlabu nadřímsového hranatého uloženého v lůžku	m	11,625	435,00	5 056,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764502117					
VV			"délka žlabu	11,625				
VV			11,625	11,625				
19	M	19112440	plech TiZn "modrošedý" svitek š 570mm tl 0,8mm	m	11,625	644,00	7 486,50	CS ÚRS 2024 01
20	K	764502122	Montáž žlabu nadřímsového hranatého doplňků čela žlabu	kus	2,000	381,00	762,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764502122					
21	M	19112005	plech TiZn "modrošedý" tabule tl 0,8mm	m2	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	764502147	Montáž žlabu nadřímsového hranatého Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu žlabu	kus	2,000	861,00	1 722,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764502147					
23	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,073	2 530,00	184,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101					
D 767			Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)	436 065,41				
24	K	767111030.1	Ocelové konstrukce markýzy nad vchodem, konstrukční ocel S235JR, žárové pozinkování	kg	2 213,530	197,00	436 065,41	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Montáž ocelových konstrukcí (svářečské práce) bude prováděna v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006, vč.přílohy k osvědčení, tzv.velký svářečský průkaz výrobce.					
VV			"dle aktualizované PD a RDS markýzy					
VV			"Hmotnost celkem (kg)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				2	213,53		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

b - odpočet původního řešení markýzy

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-811 210,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-811 210,13	21,00%	-170 354,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-981 564,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

b - odpočet původního řešení markýzy

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-811 210,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-811 210,13

764 - Konstrukce klempířské

-40 966,13

767 - Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

-294 554,40

767.1 - Fasádní prvky (vč.přesunu hmot)

-475 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3: b - odpočet původního řešení markýzy

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-811 210,13	
D PSV Práce a dodávky PSV							-811 210,13	
D 764 Konstrukce klempířské							-40 966,13	
1	K	764111431.1	Krytina střechy rovné hladká falcovaná z Pz lakovaného plechu tl.0,8 mm (typ a povrch plechu dle fasády) vč.okapnice, ozn.6K	m2	-31,464	1 302,00	-40 966,13	dle SoD
VV			"odpočet celé původní položky markýzy					
VV			-31,464		-31,464			
D 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)							-294 554,40	
2	K	767111030.1	Ocelové konstrukce markýzy nad vchodem, konstrukční ocel S235JR, žárové pozinkování	kg	-1 495,200	197,00	-294 554,40	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Montáž ocelových konstrukcí (svářečské práce) bude prováděna v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006, vč.přílohy k osvědčení, tzv.velký svářečský průkaz výrobce.					
VV			"odpočet celé původní položky					
VV			-1495.20		-1 495,200			
D 767.1 Fasádní prvky (vč.přesunu hmot)							-475 689,60	
3	K	767415521	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 6 m	m2	-23,040	8 692,00	-200 263,68	dle SoD
VV			"odpočet celé původní položky					
VV			-23,040		-23,040			
VV			Součet		-23,040			
4	M	55324000.1	fasádní panel hliníkový sendvičový typu bond	m2	-24,192	11 385,00	-275 425,92	dle SoD
VV			-23,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-24,192			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

c - přípočet nových svítidel markýzy

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 540,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 540,50	21,00%	8 093,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 634,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3: c - přípočet nových svítidel markýzy

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	38 540,50
741.1 - silnoproudá elektrotechnika	34 628,50
7412 - Kabely	959,20
7413 - Instalační materiál	29 069,30
7416 - Ostatní	4 600,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 912,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3: c - přípočet nových svítidel markýzy

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 540,50

D 741.1 silnoproudá elektrotechnika

34 628,50

D 7412 Kabely

959,20

1	K	Pol65	CYKY-J 5x1,5	m	20,000	47,96	959,20	dle SoD
VV		10*2"přívod kabelu: rozvaděč - svítidlo			20,000			

D 7413 Instalační materiál

29 069,30

2	K	741330823	Montáž relé doplňkových prvků proudového zdroje	kus	1,000	484,00	484,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330823						

3	M	35826003	relé instalační 230V AC/ 110V DC 2No	kus	1,000	621,00	621,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

4	K	74137215.R	D+M - Al profil zapuštěný s částečně nepřímým vyzařováním	kus	4,000	5 465,95	21 863,80	vlastní kalkulace
VV		4"dle nového řešení osvětlení markýzy			4,000			

5	M	34845011	LED pásek exteriérový 10-20W/m IP 68	m	11,000	308,00	3 388,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

6	K	74130250	Připojení el. zařízení 230V	ks	2,000	1 356,25	2 712,50	dle SoD
---	---	----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------	---------

D 7416 Ostatní

4 600,00

7	K	74160020	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	vlastní kalkulace
8	K	74160060	Podružný materiál	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	vlastní kalkulace

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

3 912,00

9	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	8,000	489,00	3 912,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1302

VV "provedení detailů u styku svítidlo - kzs

VV 8

8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

d - odpočet původních svítidel markýzy

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 190,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 190,68	21,00%	-1 720,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 910,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

d - odpočet původních svítidel markýzy

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-8 190,68

741.1 - silnoproudá elektrotechnika

-8 190,68

7413 - Instalační materiál

-8 190,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3: d - odpočet původních svítidel markýzy

Místo: Liberec Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -8 190,68

D 741.1 silnoproudá elektrotechnika -8 190,68

D 7413 Instalační materiál -8 190,68

1	K	74130020	Lineární závěsné svítidlo A1 LED, 20W, 2700lm z hliníkového profilu, □ umístěné - zavěšené na chodbách mezi rourami VZT, vč. závěsů, □ barva světla 2700 nebo 4000 K, hranaté, čistě provedené zakočení	ks	-4,000	2 047,67	-8 190,68	dle SoD
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------	---------

P Poznámka k položce: □
VV podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"
VV "odpočet 4ks svítidel venkovní markýzy
VV -4

-4,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:

e - přípočet doplnění vytápěné vpusti na markýze

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

11 284,00

DPH základní

Základ daně

11 284,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 369,64

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 653,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3:
e - přípočet doplnění vytápěné vpusti na markýze

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	11 284,00
1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace	11 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 67 - Úprava vstupní markýzy

Úroveň 3: e - přípočet doplnění vytápěné vpusti na markýze

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 284,00

D 1 - Kanalizace 1 - Kanalizace

11 284,00

1	K	721233221.1	Střešní vpust' DN75 s vodorovným odtokem, pro střechy určené z vegetačního porostu s hydroizolačním límcem vpusti z FPO fólie, s plastovým vyvýšeným krytem vtoku, hydraulickou kapacitou 10,0l/s, elektrickým integrovaným ohřevem na 230V (10-40W), odvodňovac	kus	1,000	10 307,50	10 307,50	dle SoD
	VV		"doplnění vytápěné vpusti do žlabu					
	VV		1		1,000			
2	K	721233221.2	Střešní vpust' DN75 s vodorovným odtokem - montáž	kus	1,000	976,50	976,50	dle SoD
	VV		"doplnění vytápěné vpusti do žlabu					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

68 - Vybourání betonu a cihel u rohu objektu a závoz materiálu okolo anglických dvorků

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav u objektu URAN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 218,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 218,11	21,00%	15 795,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 013,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

68 - Vybourání betonu a cihel u rohu objektu a závoz materiálu okolo anglických dvorků

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav u objektu URAN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

75 218,11

HSV - Práce a dodávky HSV

75 218,11

1 - Zemní práce

13 806,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 856,00

997 - Přesun sutě

27 555,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 68 - Vybourání betonu a cihel u rohu objektu a závoz materiálu okolo anglických dvorků

Úroveň 3: a - přípočet stavebních úprav u objektu URAN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 218,11

D HSV Práce a dodávky HSV

75 218,11

D 1 Zemní práce

13 806,45

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	32,000	121,00	3 872,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141

VV "odstranění asf. krytu dle půdorysu objektu baráku na ose č. 12 u AN

VV 8*4

32,000

2	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	23,392	313,00	7 321,70	dle SoD
---	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	----------	---------

VV "dle položky zásypu

VV "objemová hmotnost perku - 1700 kg/m3

VV 13,76*1,7

VV Součet

23,392

23,392

3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,760	189,88	2 612,75	dle SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

VV "dle odstraněných vrstev - 3 cm asfalt + 20cm cihel + 20cm betonu

VV 8*4*0,43

13,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 856,00

4	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	6,400	1 290,00	8 256,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961031411

VV "bourání cihelných bloků u AN v tloušťce 20cm

VV 8*4*0,2

6,400

5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,400	4 000,00	25 600,00	dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

VV "bourání betonových základů u AN v tloušťce 20cm

VV 8*4*0,2

6,400

D 997 Přesun sutě

27 555,66

6	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	27,456	488,25	13 405,39	dle SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	---------

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,456	173,60	4 766,36	dle SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013501.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby přes 1 km	t	27,456	16,28	446,98	dle SoD
9	K	997013603.1	Poplatek za uložení na skládce, popř. za recyklaci čistého tříděného stavebního odpadu (cihly, beton apod.)	t	27,456	325,50	8 936,93	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

69 - Doplnění prahů a olištování u skleněných příček na schodišti

Úroveň 3:

a - přípočet doplnění prahů a olištování

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 966,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 966,26	21,00%	13 642,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 609,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 69 - Doplnění prahů a olištování u skleněných příček na schodišti

Úroveň 3:
a - přípočet doplnění prahů a olištování

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		64 966,26
PSV - Práce a dodávky PSV		58 932,26
767 - Konstrukce zámečnické		9 387,00
776 - Podlahy povlakové		32 061,96
783 - Dokončovací práce - nátěry		17 483,30
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		6 034,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 69 - Doplnění prahů a olištování u skleněných příček na schodišti

Úroveň 3: a - přípočet doplnění prahů a olištování

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 966,26

D PSV Práce a dodávky PSV

58 932,26

D 767 Konstrukce zámečnické

9 387,00

1	K	767648512	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových prahu dveří dvoukřídlových	kus	7,000	201,00	1 407,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767648512					
		VV	"1.NP - 7.NP					
		VV	7					
					7,000			
2	M	55331010	práh dveřní kovový nerezový š 60-100cm	kus	7,000	1 140,00	7 980,00	CS ÚRS 2024 02

D 776 Podlahy povlakové

32 061,96

3	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	140,000	5,43	760,20	dle SoD
4	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	168,000	75,95	12 759,60	dle SoD
		VV	"montáž lišt na schodišti 1.NP - 7.NP, 24mb na patro					
		VV	24*7					
					168,000			
5	M	614181.R	soklová lišta podlahová v. 40mm, plastová	m	171,360	107,75	18 464,04	dle SoD
		VV	168*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
					171,360			
6	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,036	2 170,00	78,12	dle SoD

D 783 Dokončovací práce - nátěry

17 483,30

7	K	783301300.1	Příprava podkladu stávajících zámečnických konstrukcí před provedením nátěru (odmaštění, příp. jiná potřebná příprava)	m2	36,000	32,55	1 171,80	dle SoD
		VV	3*12"plocha jednoho ramene je 3m2, ramen je 12					
					36,000			
8	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	36,000	148,00	5 328,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324101					
9	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	36,000	123,00	4 428,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101					
10	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	28,875	6,33	182,78	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801401 VV 0,25*16,5*7"okopový sokl schodiště								
					28,875			
11	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	28,875	45,70	1 319,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823131								
12	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	28,875	175,00	5 053,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827421								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 034,00	
13	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	14,000	431,00	6 034,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301 VV "2h na 1ks prosklené příčky VV 7*2								
					14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

70 - Odpočet štěrku pod stávajícími chodníky

Úroveň 3:

a - odpočet štěrku pod stávajícími chodníky

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-44 661,01

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-44 661,01

21,00%

-9 378,81

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 039,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

70 - Odpočet štěrku pod stávajícími chodníky

Úroveň 3:

a - odpočet štěrku pod stávajícími chodníky

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-44 661,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-44 661,01

1 - Zemní práce

-19 173,59

5 - Komunikace pozemní

-25 487,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 70 - Odpočet štěrku pod stávajícími chodníky

Úroveň 3: a - odpočet štěrku pod stávajícími chodníky

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-44 661,01

D HSV Práce a dodávky HSV

-44 661,01

D 1 Zemní práce

-19 173,59

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-17,850	206,15	-3 679,78	dle SoD
VV			"odpočet odkopávek odpovídající výměře dle pol. č. 5					
VV			-119*0,15		-17,850			
3	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zajištěnou zhotovitelem	m3	-17,850	238,70	-4 260,80	dle SoD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-32,130	325,50	-10 458,32	dle SoD
VV			-17,85*1,8		-32,130			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-17,850	43,40	-774,69	dle SoD
D 5			Komunikace pozemní				-25 487,42	
1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-119,000	214,18	-25 487,42	dle SoD
VV			"odpočet části frakce 0-63 dle legendy řezů a dle architektonické situace - skladba B"					
VV			-119"dle měření z PD"		-119,000			
VV			Součet		-119,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

71 - Odpočet nátěru potrubí VZT

Úroveň 3:

a - odpočet nátěru potrubí VZT

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-526 333,50

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-526 333,50

21,00%

-110 530,04

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-636 863,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 71 - Odpočet nátěru potrubí VZT

Úroveň 3:
a - odpočet nátěru potrubí VZT

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-526 333,50
9 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	-526 333,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 71 - Odpočet nátěru potrubí VZT

Úroveň 3:
a - odpočet nátěru potrubí VZT

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-526 333,50

D		9	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL				-526 333,50	
1	K	751343	Barva RAL....., pro nátěry vnitřních vzt. potrubí v objektu dle požadavku architekta projektu (viditelné vzt.); 1xzákladní, 2x vrchní, veškeré viditelné vzt. potrubí pod stropy	m2	-1 050,000	338,52	-355 446,00	dle SoD
P <i>Poznámka k položce:□ pro aplikaci na vzt potrubí , ocelový pozink plech, alu. výustky, ocelové pozink. závěsové tyče, příruby, spojovací materiál.</i>								
2	K	751344	Montáž	m2	-1 050,000	162,75	-170 887,50	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

73 - Vzorky fasády do odbavovací haly AN

Úroveň 3:

a - přípočet vzorků fasády do AN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 227,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 227,01	21,00%	13 277,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 504,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

73 - Vzorok fasády do odbavovací haly AN

Úroveň 3:

a - přípočet vzorků fasády do AN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 227,01

PSV - Práce a dodávky PSV

63 227,01

767 - Konstrukce zámečnické

61 875,00

767.1 - Fasádní prvky (vč.přesunu hmot)

1 352,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 73 - Vzorok fasády do odbavovací haly AN

Úroveň 3: a - přípočet vzorků fasády do AN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 227,01

D PSV Práce a dodávky PSV

63 227,01

D 767 Konstrukce zámečnické

61 875,00

2	K	76799.R.1	D+M kovového rámečku, včetně modrého skla - vzorku, upevnění, manipulace a dopravy	ks	1,000	30 937,50	30 937,50	vlastní kalkulace
3	K	76799.R.2	D+M kovového rámečku, včetně bílého skla - vzorku, upevnění, manipulace a dopravy	ks	1,000	30 937,50	30 937,50	vlastní kalkulace

D 767.1 Fasádní prvky (vč.přesunu hmot)

1 352,01

1	K	767200010.1	Fasádní obklad z žárově pozinkovaného plechu konstrukční ocel S235JR, tl.3 mm vč. souvisejících prvků a doplňků, kotvení, šrouby nerez a lakování zapotovým lakem	m2	0,196	6 898,00	1 352,01	dle SoD
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:☐
Výroba, skladování v průběhu zrání, nároky na vzhled a další související činnosti a náklady jsou součástí jednotkové ceny této položky.
Podrobný popis viz pd.

VV "vzorek do odbavovací haly AN, kruh o průměru 500mm

VV 3,14*0,25*0,25

0,196

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

74 - Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Úroveň 3:

a - přípočet betonové desky

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 235,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 235,60	21,00%	3 409,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 645,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

74 - Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Úroveň 3:

a - přípočet betonové desky

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 235,60

HSV - Práce a dodávky HSV

16 235,60

2 - Zakládání

11 555,60

5 - Komunikace pozemní

4 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 74 - Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Úroveň 3: a - přípočet betonové desky

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 235,60

D HSV Práce a dodávky HSV

16 235,60

D 2 Zakládání

11 555,60

1	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,000	4 020,00	8 040,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321311

VV 5*4*0,1

2,000

2	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,094	37 400,00	3 515,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

VV "2ks 8/100/100, rozměr 3x2m, váha 47,2kg

VV 47,2*2*0,001

0,094

D 5 Komunikace pozemní

4 680,00

3	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	234,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV "doplnění do skladby před vchodem bývalého DI

VV 5*4

20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

74 - Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Úroveň 3:

b - odpočet MZK

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 725,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 725,20	21,00%	-1 622,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 347,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

74 - Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Úroveň 3:

b - odpočet MZK

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-7 725,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 725,20

5 - Komunikace pozemní

-7 725,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 74 - Úprava podloží před vstupem do bývalého DI

Úroveň 3:
b - odpočet MZK

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 725,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-7 725,20

D 5

Komunikace pozemní

-7 725,20

1	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-20,000	386,26	-7 725,20	dle SoD
	VV		"odpočet MZK ve skladbě A před vchodem do bývalého DI					
	VV		-5*4		-20,000			
	VV		Součet		-20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

75 - Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Úroveň 3:

a - přípočet upravené položky písmen nápisu URAN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 947,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 947,20	21,00%	58 578,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 526,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

75 - Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Úroveň 3:

a - přípočet upravené položky písmen nápisu URAN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

278 947,20

PSV - Práce a dodávky PSV

278 947,20

767 - Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

278 947,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 75 - Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Úroveň 3: a - přípočet upravené položky písmen nápisu URAN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

278 947,20

D PSV Práce a dodávky PSV

278 947,20

D 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

278 947,20

1	K	767111050.1	Ocelové konstrukce opláštění, konstrukční ocel S235JR, žárové pozinkování	kg	498,120	560,00	278 947,20	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Montáž ocelových konstrukcí (svářečské práce) bude prováděna v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006, vč.přílohy k osvědčení, tzv.velký svářečský průkaz výrobc.					
VV			"hmotnost písmen dle RDS je celkem 498kg/8ks = 62,25kg/ks					
VV			"navýšení hmotnosti vzniklo požadavkem statika na dodatečné zesílení a vyztužení písmen a také se zvýšila pracnost výroby vevařováním dodat. výztuh					
VV			"východní fasáda 4ks a západní fasáda 4 ks					
VV			498,12				498,120	
VV			Součet				498,120	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

75 - Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Úroveň 3:

b - odpočet původní položky písmen nápisu URAN

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-60 160,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 160,00	21,00%	-12 633,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-72 793,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

75 - Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Úroveň 3:

b - odpočet původní položky písmen nápisu URAN

Místo:

Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-60 160,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-60 160,00

767 - Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

-60 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 75 - Úprava hmotnosti a pracnosti písmen nápisu URAN

Úroveň 3: **b - odpočet původní položky písmen nápisu URAN**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-60 160,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-60 160,00

D 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

-60 160,00

1	K	767111100.1	Zámečnický výrobek ocelový kastlík ve tvaru fasádních písmen, konstrukční ocel S235JR, žárové pozinkování	kus	-8,000	7 520,00	-60 160,00	dle SoD
---	---	-------------	---	-----	--------	----------	------------	---------

P

WV

WV

WV

WV

WV

WV

Poznámka k položce:☐
Montáž ocelových konstrukcí (svářečské práce) bude prováděna v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006, vč.přílohy k osvědčení, tzv.velký
svářečský průkaz výrobce.

"odpočet původní položky písmen nápisu URAN

"východní fasáda

-4

"západní fasáda

-4

Součet

-4,000

-4,000

-8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

76 - Zališťování kuchyňek

Úroveň 3:

a - přípočet zališťování kuchyněk

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ: 26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 285,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 285,28	21,00%	1 109,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 395,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 76 - Zališťování kuchyňek

Úroveň 3:
a - přípočet zališťování kuchyněk

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 285,28
PSV - Práce a dodávky PSV	5 285,28
766 - Konstrukce truhlářské	5 285,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 76 - Zališťování kuchyňek

Úroveň 3: a - přípočet zališťování kuchyněk

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 285,28

D PSV Práce a dodávky PSV

5 285,28

D 766 Konstrukce truhlářské

5 285,28

1	K	76681142.R	Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací	m	8,800	65,00	572,00	vlastní kalkulace
VV		"zališťování kuchyňských linek						
VV		4,2+4,6			8,800			
2	M	19416099.R	Těsnicí lišta AL, včetně koncovek, barva přírodní hliník	m	9,064	520,00	4 713,28	vlastní kalkulace
VV		8,8*1,03"koef. množství			9,064			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

77 - Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby

Úroveň 3:

a - přípočet zahradních obrub

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 223,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 223,00	21,00%	2 566,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 789,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 77 - Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby

Úroveň 3:
a - přípočet zahradních obrub

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	12 223,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 223,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 223,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 77 - Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby

Úroveň 3: a - přípočet zahradních obrub

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 223,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 223,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 223,00

1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	36,443	213,00	7 762,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112 "přípočet nové výměry dle odpočtené 28,30+8,143					
					36,443			
2	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	37,172	120,00	4 460,64	CS ÚRS 2024 02
VV VV			"přípočet nové výměry dle odpočtené 28,866+8,306					
					37,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

77 - Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby

Úroveň 3:

b - odpočet siličních obrub

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 325,95

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-16 325,95

21,00%

-3 428,45

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 754,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 77 - Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby

Úroveň 3:

b - odpočet siličních obrub

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-16 325,95
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 325,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-16 325,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 77 - Změna navržených silničních obrub za zahradní obruby

Úroveň 3:

b - odpočet siličních obrub

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -16 325,95

D HSV Práce a dodávky HSV -16 325,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -16 325,95

1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-36,443	271,25	-9 885,16	dle SoD
VV "odpočet celé smluvní položky								
VV -28,30-8,143					-36,443			
2	M	59217031.1	prefabrikovaný betonový obrubník š.100mm, v.250mm	m	-37,172	173,27	-6 440,79	dle SoD
P Poznámka k položce:☐								
VV přesný typ viz situace								
VV "odpočet celé smluvní položky								
VV -28,866-8,306					-37,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis:

78 - Teplotní čidla na VZT potrubí - doplnění PBR

Úroveň 3:

a - přípočet doplnění teplotního čidla na VZT potrubí

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

IČ:

26768607

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 385,10

DPH základní

Základ daně

30 385,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 380,87

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 765,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 78 - Teplotní čidla na VZT potrubí - doplnění PBŘ

Úroveň 3:
a - přípočet doplnění teplotního čidla na VZT potrubí

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	30 385,10
PSV - Práce a dodávky PSV	30 385,10
751 - Vzduchotechnika	30 385,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: E - soupis prací dodatku č. 5

Soupis: 78 - Teplotní čidla na VZT potrubí - doplnění PBŘ

Úroveň 3: a - přípočet doplnění teplotního čidla na VZT potrubí

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 385,10

D PSV Práce a dodávky PSV

30 385,10

D 751 Vzduchotechnika

30 385,10

1	K	75161411.R	D+M - Protipožárně bezpečnostní termostat Siemens do VZT kanálu	kus	2,000	8 510,00	17 020,00	vlastní kalkulace
	VV		"doplnění termostatu na VZT potrubí - PBR doplnění					
	VV		2		2,000			
2	K	74120050	CYKY-J 3x1,5	m	30,000	33,42	1 002,60	dle SoD
3	K	75161511.R	Instalační Box 200x300mm, obsahuje: dvoureleovou logiku, resetovací tlačítko, výstupy termostatů	kus	1,000	6 612,50	6 612,50	vlastní kalkulace
4	K	5.5.R	Montážní a projekční práce	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	vlastní kalkulace