



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425

Se sídlem: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zastoupený: Mgr. František Majer, ředitel školy
IČ: 70154279
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27 - 1516190217 / 0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Radek Vintera

Se sídlem: 549 11, Dolní Radechová 273
Zastoupený: Radek Vintera
IČ: 45929360
DIČ: CZ7502073260
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 177013982 / 0300
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 10.06.2024 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy učeben – Základní škola, Náchod, Komenského 425**“ (dále jen Veřejná zakázka“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“).
- Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Víceprací a Méněprací:
 - Samonivelační stěrka;
 - Mobilní klimatizační jednotka;
 - Úpravy rozvaděče;
 - Silnoproud;
 - Slaboproud;
 - Otopná tělesa;
 - Korekce skutečně předmětem smlouvy dotčených výměr plochy stěn, podlah, stropů atd.

II. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

- Část Víceprací a Méněprací vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich absolutní hodnota nepřesahuje 50 % ceny původního předmětu plnění.



2. Vícepráce a Méněpráce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním Zhotovitelem dle Smlouvy.
3. Zároveň byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. I, bod. 3. Dodatku, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.
4. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
5. Cena za Vícepráce a Méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
6. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

1. Původní cena za dílo:
 - Cena celkem bez DPH: **1.598.706,18 Kč**
 - DPH: **335.728,30 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **1.934.434,48 Kč**
 - Slovy: **jedenmiliondevětsettřicetčtyřitisícčtyřistatřicetčtyřikorunčeskýchčtyřiceosmhaléřů**
2. Nová cena za dílo:
 - Cena celkem bez DPH: **1.971.907,36 Kč**
 - DPH: **414.100,55 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **2.386.007,91 Kč**
 - Slovy: **dvamilionytřistaosmdesátšesttisícšestmkorunčeskýchdevadesátjedenhaléřů**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 09.08.2024.

V Náchodě, dne

V Náchodě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Majer, ředitel

.....
Radek Vintera

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

KSO:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod

CC-CZ:
Datum: 09.08.2024

Zadavatel:
Základní škola, Náchod, Komenského 425

IČ: 70154279
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			373 201,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	373 201,18	78 372,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			451 573,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL01		
Stavba:	Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod		
Místo:	Komenského 425, 547 01 Náchod	Datum:	09.08.2024
Zadavatel:	Základní škola, Náchod, Komenského 425	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		373 201,18	451 573,43
A	Učebna chemie	22 892,30	27 699,68
B	Kabinet chemie	32 266,43	39 042,38
C	Učebna fyziky	52 590,19	63 634,13
D	Kabinet fyziky	11 566,05	13 994,92
SLP	Slaboproud	53 746,73	65 033,54
EL	Elektroinstalace	200 139,48	242 168,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Objekt:

A - Učebna chemie

KSO:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod

CC-CZ:

Datum: 09.08.2024

Zadavatel:

Základní škola, Náchod, Komenského 425

IČ:

70154279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			22 892,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 892,30	21,00%	4 807,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	27 699,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt: A - Učebna chemie
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		22 892,30
HSV - Práce a dodávky HSV		-2 754,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 575,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-9 349,69
997 - Přesun sutě		684,41
998 - Přesun hmot		334,65
PSV - Práce a dodávky PSV		25 647,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 964,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud		-3 829,05
762 - Konstrukce tesařské		11 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby		-4 624,14
776 - Podlahy povlakové		20 239,07
781 - Dokončovací práce - obklady		-304,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		701,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Objekt:

A - Učebna chemie

Místo:

Komenského 425, 547 01 Náchod

Datum:

09.08.2024

Zadavatel:

Základní škola, Náchod, Komenského 425

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 892,30

D HSV Práce a dodávky HSV -2 754,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 575,73

2	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	2,392	486,00	1 162,51	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

vv			-75,839		-75,839			
vv			Mezisoučet		-75,839			
vv			11,595*6,41		74,324			
vv			2,07*0,245		0,507			
vv			2,04*0,245		0,500			
vv			2,075*0,245		0,508			
vv			4,645*0,515		2,392			
vv	Strop		Součet		2,392			

6	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	8,249	535,00	4 413,22	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

vv			-90,018		-90,018			
vv			Mezisoučet		-90,018			
vv			(11,595+6,41)*2*(3,365+0,05)		122,974			
vv			2,05*0,245*2		1,005			
vv			2,085*0,245*2		1,022			
vv			2,04*0,245*2		1,000			
vv			-1,76*1,155		-2,033			
vv			-1,4*1,165		-1,631			
vv			-1,0*2,02		-2,020			
vv			-(0,93+0,285)*1,5		-1,823			
vv			-2,07*2,05		-4,244			
vv			-2,04*2,08		-4,243			
vv			-2,075*2,04		-4,233			
vv			-0,9*2,02		-1,818			
vv			-1,775*3,205		-5,689			
vv	Stěny		Součet		8,249			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 349,69

12	K	95396611R	Lepení ochranného samolepicího pásu na vyrovnaný podklad na stěnu	m	-9,390	342,00	-3 211,38	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

vv			-34,11		-34,110			
vv			Mezisoučet		-34,110			
vv			1,415+11,595+11,595-(0,285+1,0)+1,4		24,720			
vv			Součet		-9,390			

13	M	28355003R	pás nárazový ochranný š 300mm, tl 3mm, textur povrch, jednobarevné řešení	m	-10,329	648,00	-6 693,19	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

vv			-9,39		-9,390			
vv			-9,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-10,329			

15	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2,392	42,30	101,18	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

vv		Strop			2,392			
----	--	-------	--	--	-------	--	--	--

16	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	8,249	55,00	453,70	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

vv		Stěny			8,249			
----	--	-------	--	--	-------	--	--	--

D 997 Přesun sutě 684,41

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,192	998,00	191,62	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,192	296,00	56,83	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,688	12,90	34,68	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

vv			0,192*14 'Přepočtené koeficientem množství		2,688			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,192	2 090,00	401,28	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot 334,65

21	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,291	1 150,00	334,65	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 647,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 964,06

98	K	735152521	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1600 mm výkon 1546 W	kus	1,000	5 590,00	5 590,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	735152521R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1600 mm	kus	3,000	7 300,00	21 900,00	
38	K	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	-1,000	5 870,00	-5 870,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	-3,000	6 560,00	-19 680,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	19,400	1,24	24,06	CS ÚRS 2024 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-3 829,05	
42	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-2,000	515,00	-1 030,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	-2,000	1 390,00	-2 780,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-38,100	0,50	-19,05	CS ÚRS 2024 01
D 762			Konstrukce tesařské				11 500,00	
45	K	762332100R	D+M Rozšíření učitelského stupínku k obvodové stěně	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
102	K	762332100R1	D+M Nového učitelského stupně	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
103	K	762332100R2	Demontáž učitelského stupně vč. likvidace sutí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				-4 624,14	
46	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-2,392	683,00	-1 633,74	CS ÚRS 2024 01
	VV		-66,632		-66,632			
	VV		Mezisoučet		-66,632			
	VV		11,595*6,41		74,324			
	VV		-0,4*6,41*3		-7,692			
	VV		-4,645*0,515		-2,392			
	VV		Součet		-2,392			
47	M	63126344	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=0,30 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	-2,631	1 123,00	-2 954,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		-2,392		-2,392			
	VV		-2,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,631			
48	K	998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%	-45,884	0,78	-35,79	CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové				20 239,07	
57	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-66,271	391,00	-25 911,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		-66,271		-66,271			
	VV		Součet		-66,271			
100	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	74,324	633,00	47 047,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,41*11,595		74,324			
59	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-1,279	180,00	-230,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		-76,800		-76,800			
	VV		Mezisoučet		-76,800			
	VV		6,41*11,595		74,324			
	VV		(4,3+2,0)*0,19		1,197			
	VV		Součet		-1,279			
60	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do školních prostor	m2	-1,279	695,00	-888,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		-1,16272727272727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,279			
62	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1,650	79,50	131,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		-32,46		-32,460			
	VV		Mezisoučet		-32,460			
	VV		(6,41+11,595)*2		36,010			
	VV		-(1,0+0,9)		-1,900			
	VV		Součet		1,650			
63	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	1,683	30,20	50,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,683			
66	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	-0,095	159,00	-15,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		-6,395		-6,395			
	VV		Mezisoučet		-6,395			
	VV		4,3+2,0		6,300			
	VV		Součet		-0,095			
67	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm	m	-6,523	128,00	-834,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		-6,39509803921569*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-6,523			
101	M	28342169R	hrana schodová	m	6,426	128,00	822,53	
	VV		4,3+2,0		6,300			
	VV		Součet		6,300			
	VV		6,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,426			
68	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	201,705	0,34	68,58	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				-304,37	
96	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	1,815	997,00	1 809,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,925+0,285)*1,5		1,815			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,815			
97	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	1,997	730,00	1 457,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,925+0,285)*1,5		1,815			
	VV		Součet		1,815			
	VV		1,815*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,997			
69	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	-2,280	754,00	-1 719,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		-(0,92+0,6)*1,5		-2,280			
	VV		Součet		-2,280			
70	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	-2,508	466,00	-1 168,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		-2,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,508			
72	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	-4,520	115,00	-519,80	CS ÚRS 2024 01
73	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	-4,746	33,60	-159,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		-4,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-4,746			
74	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-2,998	1,54	-4,62	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					701,63
84	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,641	37,80	402,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		Stěny+Strop		10,641			
85	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,641	19,00	202,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		Stěny+Strop		10,641			
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	19,074	19,60	373,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		-74,641		-74,641			
	VV		Mezisoučet		-74,641			
	VV		78,231		78,231			
	VV		98,267		98,267			
	VV		-18,543		-18,543			
	VV		-64,24		-64,240			
	VV		Součet		19,074			
87	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,041	44,00	-265,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		-24,584		-24,584			
	VV		Mezisoučet		-24,584			
	VV		((6,41+11,595)*2)*0,6		21,606			
	VV		-0,9*0,6		-0,540			
	VV		-1,0*0,6		-0,600			
	VV		-(0,925+0,285)*0,6		-0,726			
	VV		-(4,3+2,0)*0,19		-1,197			
	VV	Omyv_malba	Součet		-6,041			
88	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,041	94,70	-572,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		Omyv_malba		-6,041			
89	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	-1,710	8,16	-13,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		-34,61		-34,610			
	VV		Mezisoučet		-34,610			
	VV		((6,41+11,595)*2)		36,010			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-(0,925+0,285)		-1,210			
	VV		Součet		-1,710			
90	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	-6,041	41,50	-250,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		Omyv_malba		-6,041			
91	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,074	43,30	825,90	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt:
B - Kabinet chemie

KSO:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod

Zadavatel:
Základní škola, Náchod, Komenského 425

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2024

IČ:
DIČ: 70154279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			32 266,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 266,43	21,00%	6 775,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			39 042,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt: B - Kabinet chemie
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		32 266,43
HSV - Práce a dodávky HSV		4 784,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 215,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		586,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-169,41
997 - Přesun sutě		-185,36
998 - Přesun hmot		338,10
PSV - Práce a dodávky PSV		27 481,55
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		-5 892,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud		5 549,61
751 - Vzduchotechnika		23 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby		5 510,11
766 - Konstrukce truhlářské		-576,04
776 - Podlahy plovákové		-360,77
781 - Dokončovací práce - obklady		377,23
783 - Dokončovací práce - nátěry		-7,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-119,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Objekt:

B - Kabinet chemie

Místo:

Komenského 425, 547 01 Náchod

Datum:

09.08.2024

Zadavatel:

Základní škola, Náchod, Komenského 425

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 266,43

D HSV Práce a dodávky HSV 4 784,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 215,55

88	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,689	741,00	4 215,55	CS ÚRS 2024 01
VV					1,775*3,205	5,689		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 586,00

91	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5,689	280,00	1 592,92	CS ÚRS 2024 01
92	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,689	171,00	972,82	CS ÚRS 2024 01
3	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	-5,012	395,00	-1 979,74	CS ÚRS 2024 01
VV					-76,978	-76,978		
VV					Mezisoučet	-76,978		
VV					(6,425+2,85*2)*3,775	45,772		
VV					2,045*0,245*2	1,002		
VV					-2,07*2,045	-4,233		
VV					-0,9*2,02	-1,818		
VV					-1,0*2,02	-2,020		
VV					-1,0*1,17	-1,170		
VV					-(0,88+0,385)*1,7	-2,151		
VV					Mezisoučet	35,382		
VV					(6,42+2,725*2)*3,775	44,809		
VV					2,04*0,245*2	1,000		
VV					-2,065*2,04	-4,213		
VV					-(1,63*3,075)	-5,012		
VV					Mezisoučet	36,584		
VV					Součet	-5,012		
VV					Stěny			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -169,41

8	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-5,012	33,80	-169,41	CS ÚRS 2024 01
VV					Stěny	-5,012		

D 997 Přesun sutě -185,36

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,052	998,00	-51,90	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,052	296,00	-15,39	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,728	12,90	-9,39	CS ÚRS 2024 01
VV					-0,052*14 *Přepočtené koeficientem množství	-0,728		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,052	2 090,00	-108,68	CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 338,10

13	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,294	1 150,00	338,10	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 27 481,55

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

66	K	73410911R	Úprava armatur pro nová otopná tělesa	soubor	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
81	K	73410911R1	Úprava armatur po původním tělese	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -5 892,17

82	K	735152521R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1600 mm	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	
68	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	-2,000	6 560,00	-13 120,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	-58,200	1,24	-72,17	CS ÚRS 2024 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 549,61

26	K	74137206R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové, se zapojením vodičů	kus	2,000	511,00	1 022,00	
27	M	34825000R	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové, 6200lm, 4000K	kus	-2,000	1 950,00	-3 900,00	
90	M	34825000R1	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové, 48W	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	55,220	0,50	27,61	CS ÚRS 2024 01
D 751			Vzduchotechnika				23 000,00	
89	K	75161311R1	D+M Přenosné vzduchotechnické jednotky	soub	1,000	23 000,00	23 000,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				5 510,11	
31	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	5,550	923,00	5 122,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		-18,62		-18,620			
	VV		Mezisoučet		-18,620			
	VV		(4,335+2,54)*3,78		25,988			
	VV		-0,9*2,02		-1,818			
	VV		Součet		5,550			
32	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	5,550	72,40	401,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		-18,62		-18,620			
	VV		Mezisoučet		-18,620			
	VV		(4,335+2,54)*3,78		25,988			
	VV		-0,9*2,02		-1,818			
	VV		Součet		5,550			
34	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 770,00	-1 770,00	CS ÚRS 2024 01
83	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	54,545	1,02	55,64	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské				-576,04	
84	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2024 01
85	M	611620860R	dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plně 800x1970mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
70	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	931,00	-931,00	CS ÚRS 2024 01
71	M	61162081R	dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plně 900x1970mm	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00	
74	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-5,730	0,53	-3,04	CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové				-360,77	
38	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-0,608	180,00	-109,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		-36,382		-36,382			
	VV		Mezisoučet		-36,382			
	VV		(6,425*(2,85+2,725+0,1))		36,462			
	VV		-(4,335+2,54)*0,1		-0,688			
	VV		Součet		-0,608			
39	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do školních prostor	m2	-0,669	695,00	-464,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,608		-0,608			
	VV		-0,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,669			
41	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	2,175	79,50	172,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		-31,675		-31,675			
	VV		Mezisoučet		-31,675			
	VV		(6,425+2,85+2,725)*2		24,000			
	VV		(4,335+2,54)*2		13,750			
	VV		-0,1*2		-0,200			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		Mezisoučet		33,850			
	VV		Součet		2,175			
42	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	2,219	30,20	67,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,175		2,175			
	VV		2,175*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,219			
43	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	-0,100	115,00	-11,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Mezisoučet		-1,800			
	VV		0,9+0,8		1,700			
	VV		Součet		-0,100			
44	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	-0,102	133,00	-13,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,1		-0,100			
	VV		-0,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-0,102			
45	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-3,596	0,34	-1,22	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				377,23	
86	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	1,898	997,00	1 892,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,88+0,385)*1,5		1,898			
87	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	2,088	730,00	1 524,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,88+0,385)*1,5		1,898			
	VV		1,898*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,088			
46	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	-1,898	754,00	-1 431,09	CS ÚRS 2024 01
47	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	-2,088	466,00	-973,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		-1,89818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	-4,265	115,00	-490,48	CS ÚRS 2024 01
50	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	-4,478	33,60	-150,46	CS ÚRS 2024 01
VV					-4,2647619047619*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			
51	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,715	1,54	5,72	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					-7,11
53	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,018	134,00	-2,41	CS ÚRS 2024 01
VV					-1,778			
VV					Mezisoučet			
VV					(0,05+0,1+0,03)*(0,9+2,02*2)			
VV					(0,05+0,1+0,03)*(0,8+2,02*2)			
VV					Součet			
54	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-0,018	129,00	-2,32	CS ÚRS 2024 01
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,018	132,00	-2,38	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					-119,31
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012	37,80	-189,45	CS ÚRS 2024 01
62	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012	19,00	-95,23	CS ÚRS 2024 01
63	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012	19,60	-98,24	CS ÚRS 2024 01
64	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6,088	43,30	263,61	CS ÚRS 2024 01
VV					-5,012			
VV					5,55*2			
VV					Součet			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt:
C - Učebna fyziky

KSO:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod

Zadavatel:
Základní škola, Náchod, Komenského 425

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2024

IČ:
DIČ: 70154279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			52 590,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 590,19	21,00%	11 043,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			63 634,13

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt: C - Učebna fyziky
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 590,19
HSV - Práce a dodávky HSV	-36 377,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 713,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-28 053,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 130,79
997 - Přesun sutě	242,39
998 - Přesun hmot	-4 150,35
PSV - Práce a dodávky PSV	88 968,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 964,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-15 630,08
762 - Konstrukce tesařské	11 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-4 759,47
775 - Podlahy skládané	1 038,84
776 - Podlahy povlakové	69 956,57
777 - Podlahy lité	22 965,91
781 - Dokončovací práce - obklady	1 723,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	208,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Objekt:

C - Učebna fyziky

Místo:

Komenského 425, 547 01 Náchod

Datum:

09.08.2024

Zadavatel:

Základní škola, Náchod, Komenského 425

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 590,19

D HSV Práce a dodávky HSV -36 377,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 713,89

99	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,012	741,00	3 713,89	CS ÚRS 2024 01
VV					1,63*3,075	5,012		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -28 053,06

1	K	611325417	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	1,940	486,00	942,84	CS ÚRS 2024 01
VV					-10,282	-10,282		
VV					Mezisoučet	-10,282		
VV					6,445*11,645	75,052		
VV					2,065*0,245*3	1,518		
VV					2,075*0,245	0,508		
VV					-64,856	-64,856		
VV					Strop	Součet	1,940	

102	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5,012	280,00	1 403,36	CS ÚRS 2024 01
103	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,012	171,00	857,05	CS ÚRS 2024 01
3	K	612325419	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	4,778	495,00	2 365,11	CS ÚRS 2024 01

VV					-82,596	-82,596		
VV					Mezisoučet	-82,596		
VV					(6,445+11,645)*2*3,2	115,776		
VV					2,04*0,245*2	1,000		
VV					2,05*0,245*2	1,005		
VV					2,065*0,245*2	1,012		
VV					2,045*0,245*2	1,002		
VV					-2,065*2,04	-4,213		
VV					-2,065*2,05	-4,233		
VV					-2,065*2,065	-4,264		
VV					-2,075*2,045	-4,243		
VV					-(2,2+0,285)*1,5	-3,728		
VV					-1,575*0,98	-1,544		
VV					-1,38*0,975	-1,346		
VV					-1,0*2,02	-2,020		
VV					-0,9*2,02	-1,818		
VV					-1,63*3,075	-5,012		
VV					Stěny	Součet	4,778	

6	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-65,608	481,00	-31 557,45	CS ÚRS 2024 01
7	K	632459111	Příplatek k potěrům za provedení žlábků v mazaninách do 200x100 mm	m	-13,490	153,00	-2 063,97	CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 130,79

10	K	95396611R	Lepení ochranného samolepicího pásu na vyrovnaný podklad na stěnu	m	-8,035	342,00	-2 747,97	
VV					-32,65	-32,650		
VV					Mezisoučet	-32,650		
VV					11,645+1,1+0,7+1,0+1,68+6,69+1,8	24,615		
VV					Součet	-8,035		

11	M	28355003R	pás nárazový ochranný š 300mm, tl 3mm, textur povrch, jednobarevné řešení	m	-8,839	648,00	-5 727,67	
VV					-8,035	-8,035		
VV					-8,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	-8,839		

12	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1,940	42,30	82,06	CS ÚRS 2024 01
VV					Strop	1,940		

13	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	4,778	55,00	262,79	CS ÚRS 2024 01
VV					Stěny	4,778		

D 997 Přesun sutě 242,39

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,068	998,00	67,86	CS ÚRS 2024 01
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,068	296,00	20,13	CS ÚRS 2024 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,952	12,90	12,28	CS ÚRS 2024 01
VV					0,068*14 'Přepočtené koeficientem množství	0,952		

17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,068	2 090,00	142,12	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				-4 150,35	
18	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-3,609	1 150,00	-4 150,35	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				88 968,11	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 964,06	
92	K	735152521	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1600 mm výkon 1546 W	kus	1,000	5 590,00	5 590,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	735152521R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1600 mm	kus	3,000	7 300,00	21 900,00	
29	K	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	-1,000	5 870,00	-5 870,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	-3,000	6 560,00	-19 680,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	19,400	1,24	24,06	CS ÚRS 2024 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-15 630,08	
32	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	-122,980	14,50	-1 783,21	CS ÚRS 2024 01
34	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	-70,714	42,40	-2 998,27	CS ÚRS 2024 01
VV			-61,4904347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		-70,714			
36	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-2,000	515,00	-1 030,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	-2,000	1 390,00	-2 780,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	-13,490	284,00	-3 831,16	CS ÚRS 2024 01
39	M	34573004	kanál protahovací PVC do betonové podlahy 50x38mm 1 komora	m	-13,490	232,00	-3 129,68	CS ÚRS 2024 01
40	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-155,523	0,50	-77,76	CS ÚRS 2024 01
D 762			Konstrukce tesařské				11 500,00	
41	K	762332100R	D+M Rozšíření učitelského stupínku k obvodové stěně	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
94	K	762332100R1	D+M Nového učitelského stupně	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
101	K	762332100R2	Demontáž učitelského stupně vč. likvidace sutí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				-4 759,47	
42	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-2,462	683,00	-1 681,55	CS ÚRS 2024 01
VV			-67,318		-67,318			
VV			Mezisoučet		-67,318			
VV			6,445*11,645		75,052			
VV			-6,445*0,4*3		-7,734			
VV			-4,645*0,53		-2,462			
VV			Mezisoučet		64,856			
VV			Součet		-2,462			
43	M	63126344	panel akustický povrch porézni skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=0,30 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	-2,708	1 123,00	-3 041,08	CS ÚRS 2024 01
VV			-2,462		-2,462			
VV			-2,462*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,708			
44	K	998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%	-47,226	0,78	-36,84	CS ÚRS 2024 01
D 775			Podlahy skládané				1 038,84	
52	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do sutí	m2	9,444	110,00	1 038,84	CS ÚRS 2024 01
VV			2,4*3,935		9,444			
VV			Součet		9,444			
D 776			Podlahy povlakové				69 956,57	
53	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-65,608	294,00	-19 288,75	CS ÚRS 2024 01
95	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	150,104	633,00	95 015,83	CS ÚRS 2024 01
VV			"2 vrstvy					
VV			6,445*11,645*2		150,104			
54	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-76,382	66,90	-5 109,96	CS ÚRS 2024 01
55	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-0,953	180,00	-171,54	CS ÚRS 2024 01
VV			-77,165		-77,165			
VV			Mezisoučet		-77,165			
VV			6,445*11,645		75,052			
VV			(4,105+2,0)*0,19		1,160			
VV			Součet		-0,953			
56	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do školních prostor	m2	-1,048	695,00	-728,36	CS ÚRS 2024 01
VV			-0,953		-0,953			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,953*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,048			
57	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1,630	79,50	129,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		-32,65		-32,650			
	VV		Mezisoučet		-32,650			
	VV		(6,445+11,645)*2		36,180			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Součet		1,630			
58	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	1,712	30,20	51,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,63		1,630			
	VV		1,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,712			
61	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	-0,530	159,00	-84,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		-6,635		-6,635			
	VV		Mezisoučet		-6,635			
	VV		4,105+2,0		6,105			
	VV		Součet		-0,530			
62	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm	m	-6,967	128,00	-891,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		-6,63523809523809*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-6,967			
96	M	28342169R	hrana schodová	m	6,227	128,00	797,06	
	VV		4,105+2,0		6,105			
	VV		6,105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,227			
63	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	697,195	0,34	237,05	CS ÚRS 2024 01
D	777		Podlahy lité				22 965,91	
100	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	75,052	306,00	22 965,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,445*11,645		75,052			
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 723,48	
97	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	3,728	997,00	3 716,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,2+0,285)*1,5		3,728			
	VV		Součet		3,728			
98	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	4,101	730,00	2 993,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,2+0,285)*1,5		3,728			
	VV		Součet		3,728			
	VV		3,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,101			
64	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	-3,338	754,00	-2 516,85	CS ÚRS 2024 01
65	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	-3,672	466,00	-1 711,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		-3,33818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-3,672			
67	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	-5,225	115,00	-600,88	CS ÚRS 2024 01
68	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	-5,486	33,60	-184,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		-5,2247619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-5,486			
69	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	16,973	1,54	26,14	CS ÚRS 2024 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				208,80	
79	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,718	37,80	253,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		Stěny+Strop		6,718			
80	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,718	19,00	127,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		Stěny+Strop		6,718			
81	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11,880	19,60	232,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,94+4,778+5,162		11,880			
82	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,162	44,00	-227,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		-24,351		-24,351			
	VV		Mezisoučet		-24,351			
	VV		((6,445+11,645)*2)*0,64		23,155			
	VV		-1,0*0,64		-0,640			
	VV		-0,9*0,64		-0,576			
	VV		-(2,0+4,105)*0,19		-1,160			
	VV		-(2,2+0,285)*0,64		-1,590			
	VV		Součet		-5,162			
83	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,162	94,70	-488,84	CS ÚRS 2024 01
84	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	1,245	8,16	10,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		-30,55		-30,550			
	VV		Mezisoučet		-30,550			
	VV		(6,445+11,645)*2		36,180			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		-(2,2+0,285)		-2,485			
	VV		Součet		1,245			
85	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	-5,162	41,50	-214,22	CS ÚRS 2024 01
86	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	11,880	43,30	514,40	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt:
D - Kabinet fyziky

KSO:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod

Zadavatel:
Základní škola, Náchod, Komenského 425

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2024

IČ:
DIČ: 70154279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			11 566,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 566,05	21,00%	2 428,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			13 994,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt: D - Kabinet fyziky
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 566,05
HSV - Práce a dodávky HSV		4 838,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 962,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		916,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-333,86
997 - Přesun sutě		-14,11
998 - Přesun hmot		307,05
PSV - Práce a dodávky PSV		6 727,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 498,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud		5 549,61
776 - Podlahy plovákové		-650,23
781 - Dokončovací práce - obklady		1 118,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-788,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Objekt:

D - Kabinet fyziky

Místo:

Komenského 425, 547 01 Náchod

Datum:

09.08.2024

Zadavatel:

Základní škola, Náchod, Komenského 425

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 566,05

D HSV Práce a dodávky HSV 4 838,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 962,87

77	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,348	741,00	3 962,87	CS ÚRS 2024 01
VV		1,765*3,03		5,348				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 916,47

79	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5,348	280,00	1 497,44	CS ÚRS 2024 01
80	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,348	171,00	914,51	CS ÚRS 2024 01
2	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-6,588	227,00	-1 495,48	CS ÚRS 2024 01
VV		-81,408		-81,408				
VV		Mezisoučet		-81,408				
VV		(6,395+5,64)*2*3,59		86,411				
VV		2,035*0,265*2		1,079				
VV		2,025*0,265*2		1,073				
VV		6,395*0,555*2		7,098				
VV		-2,06*2,035		-4,192				
VV		-2,05*2,03		-4,162				
VV		-0,9*2,02		-1,818				
VV		-1,0*2,02		-2,020				
VV		-(1,215+0,29)*1,		-1,505				
VV		-1,38*0,98		-1,352				
VV		-0,555*0,4*2		-0,444				
VV		-1,765*3,03		-5,348				
VV		Stěny		Součet		-6,588		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -333,86

59	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-0,530	64,80	-34,34	CS ÚRS 2024 01
VV		-1,765*0,3		-0,530				
60	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-0,530	145,00	-76,85	CS ÚRS 2024 01
6	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-6,588	33,80	-222,67	CS ÚRS 2024 01
VV		Stěny		-6,588				

D 997 Přesun sutě -14,11

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,068	998,00	-67,86	CS ÚRS 2024 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,068	296,00	-20,13	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,744	12,90	216,00	CS ÚRS 2024 01
VV		1,196*14		16,744				
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,068	2 090,00	-142,12	CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 307,05

11	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,267	1 150,00	307,05	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 727,63

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 498,35

74	K	735152521R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1600 mm	kus	2,000	7 300,00	14 600,00	
65	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	-2,000	6 560,00	-13 120,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	14,800	1,24	18,35	CS ÚRS 2024 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 549,61

14	K	74137206R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové, se zapojením vodičů	kus	2,000	511,00	1 022,00	
15	M	34825000R	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové, 6200lm, 4000K	kus	-2,000	1 950,00	-3 900,00	
78	M	34825000R1	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové, 48W	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	
16	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	55,220	0,50	27,61	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové				-650,23	
18	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-0,530	361,00	-191,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		-1,765*0,3		-0,530			
20	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-0,530	180,00	-95,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,53		-0,530			
21	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do školních prostor	m2	-0,583	695,00	-405,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		-0,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,583			
23	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	0,625	79,50	49,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		-21,545		-21,545			
	VV		Mezisoučet		-21,545			
	VV		(5,64+6,395)*2		24,070			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		Součet		0,625			
24	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	0,638	30,20	19,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,625		0,625			
	VV		0,625*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,638			
25	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	-0,100	115,00	-11,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,1		-0,100			
26	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	-0,102	133,00	-13,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		-0,1		-0,100			
	VV		-0,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-0,102			
27	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-6,480	0,34	-2,20	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				1 118,48	
75	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,258	997,00	2 251,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,29+1,215)*1,5		2,258			
	VV		Součet		2,258			
76	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	2,484	730,00	1 813,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,29+1,215)*1,5		2,258			
	VV		Součet		2,258			
	VV		2,258*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,484			
47	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	-1,838	754,00	-1 385,85	CS ÚRS 2024 01
48	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	-2,022	466,00	-942,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		-1,838181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,022			
50	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	-4,225	115,00	-485,88	CS ÚRS 2024 01
51	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	-4,436	33,60	-149,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		-4,2247619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-4,436			
52	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	11,015	1,54	16,96	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-788,58	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588	37,80	-249,03	CS ÚRS 2024 01
33	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588	19,00	-125,17	CS ÚRS 2024 01
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588	19,60	-129,12	CS ÚRS 2024 01
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-6,588	43,30	-285,26	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt:
SLP - Slaboproud

KSO:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod

Zadavatel:
Základní škola, Náchod, Komenského 425

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2024

IČ:
DIČ: 70154279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			53 746,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 746,73	21,00%	11 286,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			65 033,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt: SLP - Slaboproud
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 746,73
PSV - Práce a dodávky PSV	27 250,73
742 - Elektroinstalace - slaboproud	27 250,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 496,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt: SLP - Slaboproud
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 746,73

D PSV Práce a dodávky PSV 27 250,73

D	742	Elektroinstalace - slaboproud					27 250,73	
17	M	742M016	UTP kabel Cat 5e	m	457,000	16,25	7 426,25	
1	M	742M001	UTP kabel Cat 5e LSOH	m	613,000	17,81	10 917,53	
2	M	742M002	Stíněná dvoulinka	m	10,000	21,84	218,40	
3	M	742M003	UTP zásuvka modulární pro 2 keystoney	ks	7,000	109,20	764,40	
4	M	742M004	Keystone Solarix Cat 5e	ks	17,000	97,50	1 657,50	
5	M	742M005	UTP konektor RJ-45	ks	23,000	9,75	224,25	
6	M	742M006	Aruba Mounting kit – držák AP	ks	2,000	455,00	910,00	
7	M	742M007	Krabice parapetní kanál	ks	11,000	63,70	700,70	
8	M	742M008	Keystone USB	ks	2,000	218,40	436,80	
9	M	742M009	Keystone HDMI	ks	2,000	231,40	462,80	
10	M	742M010	Zásuvka přímá pro 2 keystone	ks	4,000	88,40	353,60	
11	M	742M011	kabel audio Jack-Jack 2,5" 3m	ks	2,000	192,40	384,80	
12	M	742M012	UTP Patch kabel Cat 5e 2m	ks	2,000	110,50	221,00	
13	M	742M013	UTP Patch kabel Cat 5e 0,5m	ks	8,000	54,60	436,80	
14	M	742M014	USB kabel A-A 3m	ks	2,000	221,00	442,00	
15	M	742M015	HDMI kabel 3m	ks	2,000	240,50	481,00	
18	M	742M017	Propojovací spojka UTP Cat 5e zařezáv.	ks	3,000	149,50	448,50	
19	M	742M018	Montážní materiál	soub	1,000	764,40	764,40	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 496,00

16	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	48,000	552,00	26 496,00	
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt:
EL - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Příkopy 1186, 54701 Náchod

Zadavatel:
Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2024

IČ: 70154287
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			200 139,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 139,48	21,00%	42 029,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			242 168,77
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
Objekt:

EL - Elektroinstalace

Místo: Příkopy 1186, 54701 Náchod
Zadavatel: Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		200 139,48
PSV - Práce a dodávky PSV		193 945,68
741 - Elektroinstalace - silnoproud		193 945,68
M - Práce a dodávky M		6 193,80
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		6 193,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Objekt: EL - Elektroinstalace

Místo: Příkopy 1186, 54701 Náchod
Zadavatel: Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 200 139,48

D	PSV	Práce a dodávky PSV					193 945,68	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					193 945,68	
3	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	42,000	36,60	1 537,20	CS ÚRS 2024 01
			42		42,000			
4	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	44,100	10,10	445,41	CS ÚRS 2024 01
			42		42,000			
			42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100			
5	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	150,000	41,60	6 240,00	CS ÚRS 2024 01
			40+110		150,000			
6	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	42,000	15,50	651,00	CS ÚRS 2024 01
			40		40,000			
			40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
7	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	115,500	22,30	2 575,65	CS ÚRS 2024 01
			110		110,000			
			110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,500			
60	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	37,000	32,90	1 217,30	CS ÚRS 2024 01
			12+25		37,000			
61	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	12,600	18,60	234,36	CS ÚRS 2024 01
			12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
62	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	27,300	23,80	649,74	CS ÚRS 2024 01
			26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,300			
70	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	16,000	78,20	1 251,20	CS ÚRS 2024 01
71	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	16,800	115,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 01
			16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
10	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	16,000	105,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
11	M	34573014	kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm	m	16,800	576,00	9 676,80	CS ÚRS 2024 02
			16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
12	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	91,40	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	30,000	13,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	860,000	53,50	46 010,00	CS ÚRS 2024 01
			160+360		520,000			
			340		340,000			
			Součet		860,000			
20	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	320,287	25,60	8 199,35	CS ÚRS 2024 01
			340-61,49		278,510			
			278,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		320,287			
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	598,000	16,10	9 627,80	CS ÚRS 2024 01
			160+360		520,000			
			520*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		598,000			
51	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	10,000	53,50	535,00	CS ÚRS 2024 01
			10		10,000			
52	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	11,500	25,90	297,85	CS ÚRS 2024 01
			10		10,000			
			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
48	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	70,000	56,70	3 969,00	CS ÚRS 2024 01
			26		26,000			
			44		44,000			
			Součet		70,000			
49	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	29,900	70,00	2 093,00	CS ÚRS 2024 01
			26		26,000			
			26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,900			
53	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	44,000	101,00	4 444,00	CS ÚRS 2024 01
			44		44,000			
54	K	741122146	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	10,000	53,50	535,00	CS ÚRS 2024 01
			10		10,000			
55	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	11,500	37,70	433,55	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10			10,000		
VV			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			11,500		
24	K	741313031	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 1P zdlířka se zapojením vodičů	kus	31,000	91,40	2 833,40	CS ÚRS 2024 01
25	M	34555239	přístroj zásuvky zápuštné jednónásobné, krytka, šroubové svorky	kus	31,000	143,00	4 433,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus	20,000	106,00	2 120,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	34555238	zásuvka zápuštná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	20,000	189,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	741R001	D+M Kombichránič 16/2/003	ks	12,000	1 801,33	21 615,96	
36	K	741R003	D+M Kombichránič 10/2/003	kus	6,000	2 039,88	12 239,28	
37	K	741R004	D+M Rozvaděč RZA 42 modulů	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
59	K	741R016	D+M Krabice do parapet. kanálu	kus	28,000	74,00	2 072,00	
38	K	741R005	D+M Rozvaděč povrchový RZG	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
44	K	741R011	D+M světlo nouzové	kus	4,000	2 224,39	8 897,56	
63	K	741R017	D+M Jistič 10/1	kus	2,000	300,00	600,00	
64	K	741R018	D+M Jistič 16/1	kus	2,000	300,00	600,00	
65	K	741R019	D+M Jistič 20/3	kus	1,000	540,00	540,00	
66	K	741R020	D+M Jistič 25/3	kus	1,000	600,00	600,00	
67	K	741R021	D+M vypínač Mso 32/3	kus	2,000	840,00	1 680,00	
68	K	741R022	D+M krabice do sádrokartonu	kus	8,000	144,00	1 152,00	
69	K	741R023	D+M trojkrabice do sádrokartonu	kus	2,000	240,00	480,00	
45	M	741R012	Sádra	kg	120,000	60,37	7 244,40	
46	M	741R013	Izolační páska	kus	3,000	26,29	78,87	
47	M	741R014	Wago svorky	kus	150,000	10,72	1 608,00	
58	M	741R015	Spojovací materiál	soub	1,000	9 444,00	9 444,00	

D M

Práce a dodávky M

6 193,80

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

6 193,80

56	K	220271106	Montáž šňůry volně uložené CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2	m	135,000	23,20	3 132,00	CS ÚRS 2024 01
VV			135			135,000		
57	M	34143800	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x2,50mm2	m	141,750	21,60	3 061,80	CS ÚRS 2024 01
VV			135			135,000		
VV			135*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			141,750		

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL01
Stavba: Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Datum: 09.08.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
A Učebna chemie			
Omyv_malba	Omyvatelná malba	m2	-6,041
	-24,584		-24,584
	$((6,41+11,595)*2)*0,6$		21,606
	-0,9*0,6		-0,540
	-1,0*0,6		-0,600
	$-(0,925+0,285)*0,6$		-0,726
	$-(4,3+2,0)*0,19$		-1,197
Omyv_malba	Součet		-6,041
Použití figury:			
784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,041
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,041
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	-6,041
Podlaha	Plocha podlahy	m2	8,053
Stěny	Plocha stěn	m2	8,249
	-90,018		-90,018
	$(11,595+6,41)*2*(3,365+0,05)$		122,974
	2,05*0,245*2		1,005
	2,085*0,245*2		1,022
	2,04*0,245*2		1,000
	-1,76*1,155		-2,033
	-1,4*1,165		-1,631
	-1,0*2,02		-2,020
	$-(0,93+0,285)*1,5$		-1,823
	-2,07*2,05		-4,244
	-2,04*2,08		-4,243
	-2,075*2,04		-4,233
	-0,9*2,02		-1,818
	-1,775*3,205		-5,689
Stěny	Součet		8,249
Použití figury:			
612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	8,249
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,641
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,641
978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	8,249
Strop	Plocha stropu	m2	2,392
	-75,839		-75,839
	11,595*6,41		74,324
	2,07*0,245		0,507
	2,04*0,245		0,500
	2,075*0,245		0,508
	4,645*0,515		2,392
Strop	Součet		2,392
Použití figury:			
611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	2,392
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,641
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,641
978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2,392

Kód	Popis	MJ	Výměra
B Kabinet chemie			
Podlaha	Plocha podlahy	m2	36,382
Stěny	Plocha stěn	m2	-5,012
	-76,978		-76,978
	(6,425+2,85*2)*3,775		45,772
	2,045*0,245*2		1,002
	-2,07*2,045		-4,233
	-0,9*2,02		-1,818
	-1,0*2,02		-2,020
	-1,0*1,17		-1,170
	-(0,88+0,385)*1,7		-2,151
	(6,42+2,725*2)*3,775		44,809
	2,04*0,245*2		1,000
	-2,065*2,04		-4,213
	-(1,63*3,075)		-5,012
Stěny	Součet		-5,012
Použití figury:			
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	-5,012
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-5,012
Strop	Plocha stropu	m2	36,819
	6,425*2,85		18,311
	2,07*0,245		0,507
	2,725*6,42		17,495
	2,065*0,245		0,506
Strop	Součet		36,819
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-5,012
C Učebna fyziky			
Mineral	Minerální podhled	m2	67,318
Omyv_malba	Omyvatelná malba	m2	-5,162
Podlaha	Plocha podlahy	m2	65,608
	6,445*11,645		75,052
	-2,4*3,935		-9,444
Podlaha	Součet		65,608
Použití figury:			
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-65,608
632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-65,608
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-76,382
Stěny	Plocha stěny	m2	4,778
	-82,596		-82,596
	(6,445+11,645)*2*3,2		115,776
	2,04*0,245*2		1,000
	2,05*0,245*2		1,005
	2,065*0,245*2		1,012
	2,045*0,245*2		1,002
	-2,065*2,04		-4,213
	-2,065*2,05		-4,233
	-2,065*2,065		-4,264
	-2,075*2,045		-4,243
	-(2,2+0,285)*1,5		-3,728

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,575*0,98		-1,544
	-1,38*0,975		-1,346
	-1,0*2,02		-2,020
	-0,9*2,02		-1,818
	-1,63*3,075		-5,012
Stěny	Součet		4,778
Použití figury:			
612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	4,778
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,718
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,718
978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	4,778
Strop	Plocha stropu	m2	1,940
	-10,282		-10,282
	6,445*11,645		75,052
	2,065*0,245*3		1,518
	2,075*0,245		0,508
	-64,856		-64,856
Strop	Součet		1,940
Použití figury:			
611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	1,940
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,718
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,718
978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1,940
D Kabinet fyziky			
Podlaha	Plocha podlahy	m2	36,598
Použití figury:			
776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-0,530
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-0,530
Stěny	Plocha stěn	m2	-6,588
	-81,408		-81,408
	(6,395+5,64)*2*3,59		86,411
	2,035*0,265*2		1,079
	2,025*0,265*2		1,073
	6,395*0,555*2		7,098
	-2,06*2,035		-4,192
	-2,05*2,03		-4,162
	-0,9*2,02		-1,818
	-1,0*2,02		-2,020
	-(1,215+0,29)*1,		-1,505
	-1,38*0,98		-1,352
	-0,555*0,4*2		-0,444
	-1,765*3,03		-5,348
Stěny	Součet		-6,588
Použití figury:			
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-6,588
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-6,588
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-6,588
Strop	Plocha stropu	m2	37,157
	5,64*6,395		36,068
	2,06*0,265		0,546
	2,05*0,265		0,543
Strop	Součet		37,157

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,588
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-6,588