

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101/2	Číslo ZBV: 12
---	---	-------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČC 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 855 463,71	607 767,24	-1 247 696,47

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 855 463,71	607 767,24	-1 247 696,47

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101/2	Číslo ZBV / Skupina změny: 12 . 3																								
Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>16</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>15</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	3	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	16	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	3	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	16	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Název Změny: Komunikace a odvodnění - dílčí změny během realizace v množství dle skutečného provedení Součástí SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 mělo být, dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) rekonstrukce vozovky s minimální celkovou zpevněnou šířkou 2 x 2,75 m, tj. 5,5 m spočívající jednak v kompletní odstranění stávající konstrukce vozovky v ploše 16 290 m2 a provedení nové plné konstrukce vozovky v tloušťce 450 mm a dále též v obnově vozovky na ploše 3 905 m2 spočívající v odfrézování stávajícího asfaltového povrchu o tloušťce 50 mm a položení dvou vrstev asfaltového betonu - ACL 16 tl. 50 mm a ACO 11 tl. 50 mm. Odsouhlasením dílčích změn procesovaných v ZBV 1 došlo ke sjednocení technologie opravy vozovky (využití recyklace za studena) v celé rekonstruované ploše komunikace s minimální celkovou zpevněnou šířkou v extravilánu rozšířenou na 2 x 3,25 m. Odvodnění komunikace bylo v intravilánu navrženo prostřednictvím stávajících uličních vpustí zaústěných do dešťových stok a v extravilánu prostřednictvím příkopových žlabů z betonových tvárnic, žlabů a rigolů dlážděných z velkých kostek do betonu a soustavou podélných a příčných protupustků i několika horskými vpustmi. Stávající povrchové znaky inženýrských sítí (poklopy, krycí hrnce i mříže uličních vpustí) měly být rektifikovány na potřebnou výšku. Vjezdy z komunikace na okolní pozemky byly navrženy zpravidla s krytem z recyklovaného materiálu tloušťky do 150 mm. Podél komunikace byly v intravilánu navrženy též nové silniční a chodníkové obruby šířky 150 mm, nástupiště autobusové zastávky Cvrčovice, obecní úřad mělo být lemováno Kasselským obrubníkem. <u>Dílčí změna DZ1: Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885:</u> Během realizace přípravných prací obdržel zhotovitel požadavek od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků. Předmětem této dílčí změny, je v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, upuštění od realizace zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885 k.ú. Brandýsek mezi nemovitostmi. Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položek č. 34,66 a 67. <u>Dílčí změna DZ2: Zpřesnění množství dlážděných ploch a ploch z asf. recyklátu (vjezdů) včetně obrub:</u> Vjezdy na okolní pozemky byly, jako součást stavebního objektu SO 101, v PDPS původně navrženy z recyklovaného materiálu. Jejich povrch byl v intravilánu obce Cvrčovice na žádost objednatele, kvůli sjednocení povrchu vjezdů, nově proveden ze zámkové dlažby tl. 80, která byla ohraničena obrubami š. 80 mm. Zbývající vjezdy – přejezdy, především v extravilánu a obci Brandýsek, byly provedeny z recyklovaného materiálu, mnohde však musely být, s ohledem na zastižení nevhodného stavu navazujícího terénu, plošně zvětšeny oproti předpokladu v PDPS. Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - zvýšením množství položek č. 40, 60 a 61 a přidáním nových položek č. 70 a 71. <u>Dílčí změna DZ3: Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860):</u> Během realizace prací identifikoval zhotovitel "problematická" místa na povrchu komunikace, na kterých nebylo možné zajistit odtok dešťových vod přirozeným způsobem, kvůli nevhodnému spádu, přičemž bylo nutné zamezit přetékání vody na sousední pozemky, nebo ze sousedních pozemků na vozovku. Předmětem této dílčí změny je, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860. Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - přidáním nových položek č. 72, 73, 74 a 75. <u>Dílčí změna DZ4: Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti:</u> Během realizace stavby průběžně docházelo (místním šetřením) k upřesňování množství prováděných prací a dodávek. Předmětem této dílčí změny je zpřesnění množství uložených odpadů - poplatků za skládku, podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace na skutečně provedeného množství. Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položek č. 1, 2, 41, 43, 44, 45 a 48.																										

Dílčí změna DZ5: Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců:

Během realizace stavby průběžně docházelo k upřesňování množství prováděných prací a dodávek. Byly odhaleny skryté povrchové znaky, došlo též k rekonstrukci stávajícího vodovodu, v rámci koordinované stavby v ulici Pod Lesíkem, a tím další nárůstu počtu povrchových znaků. Jedna mříž byla nově osazena včetně dodání materiálu. Předmětem této dílčí změny je zpřesnění množství rektifikovaných (i nově dodaných) povrchových znaků inženýrských sítí podle skutečně provedeného množství.

Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - zvýšením množství položek č. 54, 55, 56 a přidáním nové položky č. 76.

Dílčí změna DZ6: Náhrada horských vpustí osazením nových uličních vpustí:

Během realizace prací opakovaně docházelo ke kolizím podzemních inženýrských sítí (vedoucích mimo známe polohy) s navrhovanými prvky odvodnění. Zhotovitel navrhl nahradit horské vpusti, projektované v PDPS, osazením nových uličních vpustí s dostatečným odlážděním, popř. s olemováním silniční obrubou, jelikož jsou prostorově mnohem méně náročné.

Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položky č. 51.

Dílčí změna DZ7: Instalace geobuňek Geomacell pro stabilizaci strmých svahů:

V PDPS je projektováno v km 3,240 až km 3,280 zvýšení nivelety komunikace oproti původnímu stavu. V km 3,255 – 3,267 se ovšem v blízkosti komunikace nachází stávající oplocení zděné z pálených cihel. Sypaný násyp komunikace, v PDPS uvažovaný ve sklonu 1:2,5, by musel být v km 3,255 – km 3,267 „opřen“ o stávající oplocení, a to i v důsledku nutné úpravy tvaru křižovatky z důvodu zastižení lomové šachty dešťové kanalizace.

S ohledem na výše uvedené navrhl zhotovitel instalovat v tomto úseku v tělese násypu geobuňky Geomacell pro stabilizaci strmých svahů, které umožní zvýšit sklon svahu na 1:1, a tím zamezit kontaktu násypu komunikace se stávajícím oplocením.

Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - přidáním nové položky č. 77.

Dílčí změna DZ8: Osazení nových ocelových svodidel se zádržností H1:

Během realizace prací identifikoval zhotovitel značný nárůst převýšení na téměř tři metry se strmým svahováním, a to mezi komunikací a výpustním objektem s částečně zasakovací funkcí v km 2,600, který byl zhotoven z důvodu požadavku na změnu směrového vedení stoky D2. V důsledku těchto skutečností navrhl zhotovitel, po konzultaci s AD a TDI, osadit pro zajištění bezpečnosti provozu na dotčené místo nová ocelová svodidla se zádržností H1 v celkové délce 36 m (včetně dvou výškových náběhů o délce 2 x 4 m).

Tato dílčí změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - přidáním nové položky č. 78.

Iniciátorem všech výše uvedených dílčí změn je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciálních změn předložil zhotovitel dopisy ze dne 6.11.2023 (příloha č. 08), resp. 8.7.2024 (příloha č. 12). Předměty dílčích změn byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (přílohy č. 09 a 13), tak technickým dozorem (přílohy č. 10 a 14). Dopisy ze dne 13.11.2023 (příloha č. 11) a 10.7.2024 (příloha č. 15) byly objednatelem vydány požadavky k realizaci dílčích změn a předložení souvisejí ZBV. Realizace výše uvedených dílčích změn - Změny je potvrzena vyjádřením TDI k této ZBV 12 (příloha č.16).

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 855 463,71	607 767,24	-1 247 696,47	2 463 230,95

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Filip Landa podpis

Projektant (autorský dozor): jméno David Senohrábek, DiS podpis

Stavební dozor: jméno Josef Doksanský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Šárka Balážová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Merunka, MBA, Ing. Jaroslav Vopalecký podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název Stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
30 132 561,17

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-9 704 526,75	13 536 544,45	33 964 578,87	3 832 017,70

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 855 463,71	607 767,24	14 144 311,69	46,94%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-11 559 990,46	32 716 882,40	2 584 321,23	8,58%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 Číslo a název rozpočtu: ZBV 12 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 760,720	5 738,380	-22,340	61,71	355 494,03	-1 378,60	0,00	354 115,43	-1 378,60	-0,39%
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12 117,510	12 114,420	-3,090	30,00	363 525,30	-92,70	0,00	363 432,60	-92,70	-0,03%
34	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	73,860	22,920	-50,940	1 458,66	107 736,63	-74 304,14	0,00	33 432,49	-74 304,14	-68,97%
40	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	816,000	836,500	20,500	84,15	68 666,40	0,00	1 725,08	70 391,48	1 725,08	2,51%
41	567564	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM	M2	1 320,000	360,221	-959,779	426,00	562 320,00	-408 865,85	0,00	153 454,15	-408 865,85	-72,71%
43	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	17 104,500	16 842,620	-261,880	20,76	355 089,42	-5 436,63	0,00	349 652,79	-5 436,63	-1,53%
44	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 914,400	40 438,680	-475,720	12,68	518 794,59	-6 032,13	0,00	512 762,46	-6 032,13	-1,16%
45	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	16 290,000	15 814,280	-475,720	190,45	3 102 430,50	-90 600,87	0,00	3 011 829,63	-90 600,87	-2,92%
48	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	16 697,250	16 435,370	-261,880	318,93	5 325 253,94	-83 521,39	0,00	5 241 732,55	-83 521,39	-1,57%
51	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	0,000	-4,000	40 633,82	162 535,28	-162 535,28	0,00	0,00	-162 535,28	-100,00%
54	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	49,000	66,000	17,000	1 896,26	92 916,74	0,00	32 236,42	125 153,16	32 236,42	34,69%
55	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	13,000	26,000	13,000	1 873,82	24 359,66	0,00	24 359,66	48 719,32	24 359,66	100,00%
56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	42,000	97,000	55,000	1 368,90	57 493,80	0,00	75 289,50	132 783,30	75 289,50	130,95%
60	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	710,000	752,630	42,630	490,26	348 084,60	0,00	20 899,78	368 984,38	20 899,78	6,00%
61	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	17,000	32,000	15,000	2 804,14	47 670,38	0,00	42 062,10	89 732,48	42 062,10	88,24%
66	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 021,000	92,000	-929,000	863,24	881 368,04	-801 949,96	0,00	79 418,08	-801 949,96	-90,99%
67	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	73,000	0,000	-73,000	3 023,92	220 746,16	-220 746,16	0,00	0,00	-220 746,16	-100,00%
		Nové položky											
70	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	204,000	204,000	233,00	0,00	0,00	47 532,00	47 532,00	47 532,00	100,00%
71	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	107,833	107,833	699,38	0,00	0,00	75 416,24	75 416,24	75 416,24	100,00%
72	897525	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	0,000	1,000	1,000	14 641,000	0,00	0,00	14 641,00	14 641,00	14 641,00	100,00%
73	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	0,000	4,000	4,000	8 046,500	0,00	0,00	32 186,00	32 186,00	32 186,00	100,00%
74	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	7,000	7,000	4 331,800	0,00	0,00	30 322,60	30 322,60	30 322,60	100,00%
75	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	0,000	14,000	14,000	7 223,700	0,00	0,00	101 131,80	101 131,80	101 131,80	100,00%
76	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	1,000	1,000	2 973,90	0,00	0,00	2 973,90	2 973,90	2 973,90	100,00%
77	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	0,000	139,260	139,260	312,48	0,00	0,00	43 515,96	43 515,96	43 515,96	100,00%
78	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	36,000	36,000	1 763,20	0,00	0,00	63 475,20	63 475,20	63 475,20	100,00%
		Celkem							- 1 855 463,71	607 767,24		- 1 247 696,47	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	51 643 518,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	53 253 765,16
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	64 437 055,84
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,12%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-2 369 982,36
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 493 055,54

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	8,23%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	4 249 520,40

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“	- 16 604 703,64	18 214 950,32	1 610 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 470 057,96	14 100 075,60	-2 369 982,36	0,00	0,00	0,00	- 134 645,68	4 114 874,72	4 249 520,40
101	1	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 / Studená recyklace plné konstrukce vozovky + Frézování plné tloušťky AC + Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200 + a recyklace za studena na ploše "obnovy povrchu" + Vypuštění vrstvy ACP 16+ včetně spojovacího postřiku	- 9 704 526,75	13 536 544,45	3 832 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 704 526,75	9 421 669,73	-282 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 874,72	4 114 874,72
301	2	SO 301 Odvodnění komunikace / Záměna materiálu a optimalizace průměru stoky D1 a Změna zatřídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace	- 3 241 506,04	3 584 396,07	342 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 241 506,04	3 584 396,07	342 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	3	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady / Odpočet geodetické zaměření skutečného provedení stavby	- 134 645,68	0,00	- 134 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 134 645,68	0,00	134 645,68
101.1	4	SO101.1 Propustek v km 0,571 / Kompletní odpočet propustku v km 0,571	- 185 692,37	0,00	- 185 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 185 692,37	0,00	-185 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3	5	SO 101.03 Propustek v km 1,160 / Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,160	- 4 526,34	0,00	- 4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 526,34	0,00	-4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	6	SO 101.04 Propustek v km 1,415 / Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,415	- 4 526,34	0,00	- 4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 526,34	0,00	-4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.5	7	SO 101.05 Propustek v km 2,615 / Kompletní odpočet propustku v km 2,615	- 170 092,09	0,00	- 170 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 092,09	0,00	-170 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.6	8	SO 101.05 Propustek v km 2,615 / Kompletní odpočet propustku v km 2,765	- 163 084,52	0,00	- 163 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 163 084,52	0,00	-163 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.7	9	SO 101.07 Propustek v km 2,8825 / Kompletní odpočet propustku v km 2,8825	- 118 796,91	0,00	- 118 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118 796,91	0,00	-118 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.8	10	SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220 / Úprava odvodnění v km 0,220 a navazujících úsecích	- 766 299,02	0,00	- 766 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 766 299,02	0,00	-766 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	11	SO 301 Odvodnění komunikace / Odvodnění - úprava směrového vedení kanalizačních stok D1 a D2 a využití stávající stoky DN500 "Brandýsek"	- 255 543,87	486 242,56	230 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 255 543,87	486 242,56	230 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	12	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 / Komunikace a odvodnění - dílčí změny během realizace v množství dle skutečného provedení	- 1 855 463,71	607 767,24	- 1 247 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 855 463,71	607 767,24	-1 247 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	16
08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 6.11.2023	2
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101 a SO 120	1
10 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 a SO 120 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/6/11/2023-1 ze dne 6.11.2023	2
11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV ze dne 13.11.2023)	2
12 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 8.7.2024	2
13 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101	1
14 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/8/7/2024-1 ze dne 8.7.2024	2
15 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV ze dne 10.7.2024)	2
16 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 předložené v ZBV č. 12	1
Počet listů celkem	31

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 Číslo a název rozpočtu: ZBV 12 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						875 576,92	-447 569,46	184 715,82	612 723,28	-262 853,64	-30,02%
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 760,720	8 261,080	2 500,360	61,71	355 494,03	-1 378,60	155 675,82	509 791,25	154 297,22	43,40%
	PP	zemina, předpoklad 1800 kg/m3 k fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku											
	VV-SOD	pol. č. 12933: (2917m*0,5m3/m)*1,8t/m3=2 625,300 [A] pol. č. 12920: 188,4m3*1,8t/m3=339,120 [B] pol. č. 12273: 46,000 m3 * 1,8 t/m3=82,800 [D] pol. č. 12373: 1 507,500 m3 * 1,8 t/m3=2 713,500 [E] Celkem: A+B+D+E=5 760,720 [F]											
	ZBV1-DZ1	ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plně konstrukce vozovky" Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Nárůst pol. č. : 12373 815,000 m2*(0,150+0,150-0,200)*1,8=146,700 t ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200											
	ZBV1-DZ3	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Realizované množství zvýšené o: pol. č. : 12373 (1100+220)*1,8=2376,000 t											
	ZBV12-DZ4	ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti: Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -22,340=-22,340 t				-22,340							
	VV SOD+ZBV	Množství po Změně - realizované množství celkem: 5760,720+146,700+2376,000-22,340=8261,080 t											
	TS	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.											
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12 117,510	1 616,020	-10 501,490	30,00	363 525,30	-344 084,70	29 040,00	48 480,60	-315 044,70	-86,66%
	PP	materiál s asf. pojivem, předpoklad 2200 kg/m3, materiál z podkladních vrstev nestmelených, železobeton, předpoklad 2600 kg/m3, beton, předpoklad 2100 kg/m3, k fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku											
	VV-SOD	pol. č. 11333: 2117m3*2,2t/m3=4 657,400 [A] pol. č. 11332: 3380,4m3*2,2t/m3=7 436,880 [B] pol. č. 11351: 25,0 m * 0,0215 t/m=0,538 [C] pol. č. 11352: 114,0 m * 0,0800 t/m=9,120 [D] pol. č. 11348: 2,340 m3 * 2,3 t/m3=5,382 [E] pol. č. 96716: 3,150 m3 * 2,6 t/m3=8,190 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12 117,510 [G] ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plně konstrukce vozovky"											
	DZ1	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: - Pokles pol. č.: 11332: -3095,000m3*2,2=-6809,000 t - Kompletní odpočet původního množství pol. č. 11333: -2117,000*2,2=-4657,400 t Množství rozdílu celkem: -6809,000-4657,400=-11466,400 t ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200											
	ZBV1-DZ3	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Realizované množství zvýšené o: pol. č. : 11332: 2*0,500*0,200*2200*2,2=968,000 t											
	ZBV12-DZ4	ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti: Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -3,090=-3,090 t				-3,090							
	VV SOD+ZBV	Množství ve Změně - realizované množství celkem: 12117,510-11466,400+968,000-3,090=1616,020 t											
	TS	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.											
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	26,000	0,000	-26,000	3 927,16	102 106,16	-102 106,16	0,00	0,00	-102 106,16	-100,00%
	PP	mat. podkladních vrstev z PAU											
	VV-SOD	(5,0 m2 * 2,0 m) * 2,6 t/m3=26,000 [A] ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plně konstrukce vozovky"											
	DZ1	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Odpočet odstranění původní podkladní vrstvy v tl. 130 mm (nebezpečného odpadu) v ploše původně navržené "plně konstrukce vozovky": -(5,0 m2 * 2,0 m) * 2,6 t/m3=-26,000 t											

DZ4

DZ4

[illegible]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	2 117,700	391,950	-1 725,750	471,26	997 987,30	-948 057,31	134 780,36	184 710,35	-813 276,95	-81,49%
	PP	v místě plné konstrukce, v tl. 130 mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládk											
	VV-SOD	zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b											
		zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě											
		<u>plná kce: 16290m2*0,13m=2 117,700 [B]</u>											
	DZ1	<u>ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plné konstrukce vozovky"</u>											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:											
		Kompletní odpočet původního množství pol. č. 11333 (vyjma množství které bude odstraňováno z kce vozovky a zpětně do ní uloženo po provedení sanace pláně v místech lokálních sanací (5% plochy z míst původně navržené "plné konstrukce vozovky")):											
		-16290,000*0,130+815,000*0,130=-2011,750 m3											
	ZBV1-DZ3	<u>ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200</u>											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:											
		Odstranění a zpětné uložení vrstvy z PMA (před a po provedení sanace pláně):											
		2*0,500*0,130*2200=286,000 m3											
	VV	Množství ve Změně - realizované množství celkem:											
	SOD+ZBV1	2117,700-2011,750+286,000=391,950 m3											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
11	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	2,340	2,340	0,000	1 077,17	2 520,58	0,00	0,00	2 520,58	0,00	0,00%
	PP	Betonová dlažba tl. 60 mm;											
		autobusová zastávka km 1,900 vlevo											
		včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládk											
	VV-SOD	zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b											
		<u>2,6 m * 15,0 m * 0,06 m=2,340 [A]</u>											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
12	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	25,000	25,000	0,000	146,99	3 674,75	0,00	0,00	3 674,75	0,00	0,00%
	PP	včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládk											
	VV-SOD	zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b											
		<u>25,0 m=25,000 [A]</u>											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
13	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	113,000	113,000	0,000	163,81	18 510,53	0,00	0,00	18 510,53	0,00	0,00%
	PP	včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládk											
	VV-SOD	zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b											
		<u>42 m+ 50 m=92,000 [A]</u>											
		autobusová zastávka km 1,900 vlevo:											
		<u>21,0 m=21,000 [B]</u>											
		<u>Celkem: A+B=113,000 [C]</u>											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
14	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 150,050	2 423,400	273,350	640,00	1 376 032,00	0,00	174 944,00	1 550 976,00	174 944,00	12,71%
	PP	odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem, zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě.											
	VV-SOD	<u>fréza: 3905m2*0,05m=195,250 [A]</u>											
		<u>plná kce: 16290m2*0,12m=1 954,800 [B]</u>											
		<u>Celkem: A+B=2 150,050 [C]</u>											
	ZBV1-DZ2	<u>ZBV1-DZ2 Frézování plně tloušťky AC a recyklace za studena na ploše "obnovy povrchu"</u>											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:											
		3905,000*(0,120-0,050)=273,350 m3											
	VV	Množství ve Změně - realizované množství celkem:											
	SOD+ZBV1	<u>[3905+16290]*0,12=2423,400 M3</u>											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
15	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 760,000	1 760,000	0,000	31,41	55 281,60	0,00	0,00	55 281,60	0,00	0,00%
	PP	komůrka pro těsnění pracovních spar, podél obrubníků, napojení starý/nový povrch, včetně likvidace vzniklého materiálu											
	VV-SOD	<u>240m+1520m=1 760,000 [A]</u>											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.											
16	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 914,000	1 914,000	0,000	235,63	450 995,82	0,00	0,00	450 995,82	0,00	0,00%

[illegible]

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	polozka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**											
		1912573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 914,000	1 914,000	0,000	280,51	536 896,14	0,00	0,00	536 896,14	0,00
	PP VV-SOD	pro položku 18220: 1 839,000=1 839,000 [A] pro položku 18230: 75,000=75,000 [B] Celkem: A+B=1 914,000 [C]											
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
20	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJIN OD NÁNOSU	M3	188,400	188,400	0,000	437,59	82 441,96	0,00	0,00	82 441,96	0,00	0,00%
	PP VV-SOD	Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,10m. včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), vč. uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a											
		3768m*0,5m*0,1m=188,400 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.											
	TS	Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
21	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	2 917,000	2 917,000	0,000	129,04	376 409,68	0,00	0,00	376 409,68	0,00	0,00%
	PP VV-SOD	Odstranění stávajícího materiálu v místě příkopu, reprofilace příkopů. včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), vč. uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a											
		2917m=2 917,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.											
	TS	Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
22	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 507,500	2 607,500	1 100,000	663,25	999 849,38	0,00	729 575,00	1 729 424,38	729 575,00	72,97%
	PP VV-SOD	pro sanace											
		1 507,500 m3 =1 507,500 [A]											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZBV1-DZ3	ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200 <i>Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:</i> <i>Sanace pláně pod rozšířením vozovky:</i> <i>2*0,500*0,500*2200=1100 m3</i>											
	VV	<i>Množství ve Změně - realizované množství celkem:</i> <i>1507,500+1100=2607,500 m3</i>											
	SOD+ZBV1	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
23	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypávky pod nepevněnou krajnicí, vč. zhutnění Nákup zeminy vykázan v pol. č. 014201 vč. dopravy <i>(25,2+17,56+36,7+150+156+80+75+308+205+31+44+66+82+3+258+261+74+113+145+96+60+39+8,9+5,34+202+162+23+67,5+325,6) m * 0,05 m2=155,990 [A]</i>	M3	155,990	155,990	0,000	297,34	46 382,07	0,00	0,00	46 382,07	0,00	0,00%
	PP	vč. dopravy											
	VV-SOD												
	TS	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I V místě vozovky, sjezdů a dlažeb <i>20362,5m2+816m2 + 315 m2=21 493,500 [A]</i> ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plně konstrukce vozovky" <i>Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:</i> <i>Kompletní odpočet původního množství pol. č. 11333 (vyjma množství hutněného pod sjezdy a dlažby:</i> <i>-20362,500=-20362,500 m2</i> <i>Množství ve Změně - realizované množství celkem:</i> <i>21493,500-20362,500=1131,000m2</i>	M2	21 493,500	1 131,000	-20 362,500	11,23	241 372,01	-228 670,88	0,00	12 701,13	-228 670,88	-94,74%
	PP												
	VV-SOD												
	ZBV1-DZ1												
	VV												
	SOD+ZBV1												
	TS	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.											
25	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU tl. 0,15 m, včetně opatření humózního materiálu <i>(8100m2+4160m2)*0,15m=1 839,000 [A]</i>	M3	1 839,000	1 839,000	0,000	35,91	66 038,49	0,00	0,00	66 038,49	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD												
	TS	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5											
26	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 0,15 m, včetně opatření humózního materiálu <i>500m2*0,15m=75,000 [A]</i>	M3	75,000	75,000	0,000	33,66	2 524,50	0,00	0,00	2 524,50	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD												
	TS	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5											
27	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI obnova zatravnění <i>500m2+8100m2+4160m2=12 760,000 [A]</i>	M2	12 760,000	12 760,000	0,000	21,21	270 639,60	0,00	0,00	270 639,60	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD												

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu											
28	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	12 760,000	12 760,000	0,000	5,04	64 310,40	0,00	0,00	64 310,40	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD	500m2+8100m2+4160m2=12 760,000 [A]											
	TS	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení											
29	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	12 760,000	12 760,000	0,000	2,58	32 920,80	0,00	0,00	32 920,80	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD	500m2+8100m2+4160m2=12 760,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovaném volném terénu											
30	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	1 914,000	1 914,000	0,000	33,66	64 425,24	0,00	0,00	64 425,24	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD	(500m2+8100m2+4160m2)*0,15m=1 914,000 [A]											
	TS	Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklon y svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.											
	2	Základy						544 950,30	0,00	0,00	544 950,30	0,00	0,00%
31	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 870,000	1 870,000	0,000	60,59	113 303,30	0,00	0,00	113 303,30	0,00	0,00%
	PP	opláštění trativodů, separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN), položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI a investora											
	VV-SOD	850m*2,2m=1 870,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)											
32	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	850,000	850,000	0,000	507,82	431 647,00	0,00	0,00	431 647,00	0,00	0,00%
	PP	drenážní trubka DN 150 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100mm a výplně trativodu z kameniva 8/16											
	VV-SOD	včetně výkopu pro trativod, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku včetně napojení do vpustí, šachet a pod.											
		850m=850,000 [A]											
	TS	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkého materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie											
	4	Vodorovné konstrukce						269 363,93	-74 304,14	0,00	195 059,79	-74 304,14	-27,59%
33	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,500	2,500	0,000	3 164,18	7 910,45	0,00	0,00	7 910,45	0,00	0,00%
	PP	obnova zpevněných ploch z betonu tl. 0,10 m											
	VV-SOD	25m2*0,1m=2,500 [A]											
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů											

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	73,860	22,920	-50,940	1 458,66	107 736,63	-74 304,14	0,00	33 432,49	-74 304,14	-68,97%
	PP	Podkladní vrstva z ŠD pod betonové lože příkopových žlabů a vegetačních tvárníc (drobná drť fr. 4-8).											
	VV-SOD	vegetačky: 315m2*0,04m=12,600 [A] žlabovky: 1021m*0,6m*0,1m=61,260 [B] Celkem: A+B=73,860 [C]											
	ZBV12-DZ1	ZBV12-DZ1 Upuštění od zpevňování a příkopů a říolíů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885: Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -50,940=-50,940 t											
	VV SOD+ZBV	Množství po Změně - realizované množství celkem: 73,860-50,940=22,920m3											
	TS	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál											
35	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	315,000	315,000	0,000	487,99	153 716,85	0,00	0,00	153 716,85	0,00	0,00%
	PP	dlažba tl. 80 mm											
	VV-SOD	315m2=315,000 [A] položka zahrnuje:											
		- povrchovou úpravu podkladu											
		- zřízení spojovací vrstvy											
		- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru											
	TS	- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami ŠD 45											
	5	Komunikace						19 220 124,15	-7 842 704,72	11 818 356,81	23 195 776,24	3 975 652,09	20,68%
36	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	225,000	225,000	0,000	296,24	66 654,00	0,00	0,00	66 654,00	0,00	0,00%
	PP	plochy v místě autobusových zálivů v km 1,900											
	VV-SOD	48,0 m2 + 177,0 m2=225,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě											
		- očištění podkladu											
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce											
	TS	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu											
37	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	20 362,500	3 015,000	-17 347,500	106,03	2 159 035,88	-2 072 621,43	233 266,00	319 680,45	-1 839 355,43	-85,19%
	PP	ŠDa 0/63 tl. min. 150mm v místě plné konstrukce											
	VV-SOD	16290m2*1,25koef.rozš.=20 362,500 [A] ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plné konstrukce vozovky"											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Kompletní odpočet původního množství (vyjma množství které bude odstraňováno z kce vozovky a zpětně do ní uloženo po provedení sanace pláně v místech lokálních sanací (5% plochy z míst původně navržené "plné konstrukce vozovky")): -20362,500+815,000=-19547,500 m2											
	ZBV1-DZ1	ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Šda 0/63 tl. 150 mm v místě pod rozšířením vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	ZBV1-DZ3	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Šda 0/63 tl. 150 mm v místě pod rozšířením vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	VV SOD+ZBV1	Množství ve Změně - realizované množství celkem: 20362,500-19547,500+2200,000=3015,000 m2											
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti											
	TS	- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry											
38	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	18 735,000	3 831,000	-14 904,000	107,38	2 011 764,30	-1 836 627,52	236 236,00	411 372,78	-1 600 391,52	-79,55%
	PP	ŠDa 0/32 tl. min. 150mm v místě plné konstrukce											
	VV-SOD	16290m2*1,1koef.rozš.=17 919,000 [A] sjezdy: 816m2=816,000 [B] Celkem: A+B=18 735,000 [C] ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plné konstrukce vozovky"											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Kompletní odpočet původního množství (vyjma množství které bude odstraňováno z kce vozovky a zpětně do ní uloženo po provedení sanace pláně v místech lokálních sanací (5% plochy z míst původně navržené "plné konstrukce vozovky" a množství podkladní vrstvy do sjezdů): -18735,000+815,000+816,000=-17104,000 m2											
	ZBV1-DZ1	ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200											
		Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Šda 0/32 tl. 150 mm v místě pod rozšířením vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	ZBV1-DZ3	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: Šda 0/32 tl. 150 mm v místě pod rozšířením vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV	Množství ve Změně - realizované množství celkem:											
	SOD+ZBV1	18735,000-17104,000+2200,000=3831,000 m2											
	TS	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry											
39	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	315,000	315,000	0,000	106,03	33 399,45	0,00	0,00	33 399,45	0,00	0,00%
	PP	ŠDb 0/63 tl. min. 200mm pod dlažbu z betonových vegetačních tvárnic											
	VV-SOD	315,00 m2=315,000 [A]											
	TS	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry											
40	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	816,000	836,500	20,500	84,15	68 666,40	0,00	1 725,08	70 391,48	1 725,08	2,51%
	PP	R-mat tl. 150mm v místě sjezdů											
	VV-SOD	816m2=816,000 [A]											
	ZBV12-DZ2	ZBV12-DZ2 Zpřesnění množství dlážděných ploch a ploch z osf. recyklátu (vjezdů) včetně obruč:											
	VV	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o:											
	SOD+ZBV	20,500=20,500 t											
	TS	Množství po Změně - realizované množství celkem: 816,000+20,500=836,500 m2 - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry											
41	567564	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM	M2	1 320,000	23 997,371	22 677,371	426,00	562 320,00	-408 865,85	10 069 425,90	10 222 880,05	9 660 560,05	1717,98%
	PP	RS 0-63 CA v tl. max 0,30 m, položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI a investora. Předpokládané množství pojiva 2,0 %. Skutečné množství bude určeno na základě laboratorních zkoušek.											
	VV-SOD	1200m2*1,1koef.rozš.=1 320,000 [A]											
	ZBV1 - DZ1	ZBV1-DZ1 Recyklace za studena vrstvy PM v ploše původně navržené "plné konstrukce vozovky"											
	ZBV1 - DZ1	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:											
	ZBV1 - DZ2	RS 0-63 CA v místě původně navržené "plné konstrukce vozovky": 18735,000-1320,000=17415,000 m2											
	ZBV1 - DZ3	ZBV1-DZ2 Frézování plné tloušťky AC a recyklace za studena na ploše "obnovy povrchu"											
	ZBV1 - DZ2	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:											
	ZBV1 - DZ3	RS 0-63 CA v místě na stávající vrstvě z PM na ploše "obnovy povrchu": 4022,150 m2											
	ZBV12-DZ4	ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200											
	VV	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o:											
	SOD+ZBV	RS 0-63 CA v místě pod rozšířením vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	TS	ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti: Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -959,779=-959,779 m2											
	VV	Množství po Změně - realizované množství celkem:											
	SOD+ZBV	1320,000+17415,000+4022,150+2200,000-959,779=23997,371 m2											
	TS	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry											
42	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	3 307,000	3 307,000	0,000	59,10	195 443,70	0,00	0,00	195 443,70	0,00	0,00%
	PP	zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu (R-mat) tl. 150mm, včetně opatření asfaltového recyklátu, plocha odečtena digitálně ze situace											
	VV-SOD	3307m2=3 307,000 [A]											
	TS	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry											
43	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	17 104,500	23 064,770	5 960,270	20,76	355 089,42	-5 436,63	129 171,83	478 824,62	123 735,20	34,85%
	PP	PI-C 0,80 kg/m2 (zbytkového pojiva) v místě plné konstrukce											
	VV-SOD	17104,500m2=17 104,500 [A]											

DZ2

DZ4

DZ4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZBV1-DZ2	<u>ZBV1-DZ2 Frézování plné tloušťky AC a recyklace za studena na ploše "obnovy povrchu"</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: PI-C 0,80 kg/m2 (zbytkového pojiva) na ploše "obnovy povrchu": 4022,15 m2											
	ZBV1-DZ3	<u>ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: PI-C 0,80 kg/m2 (zbytkového pojiva) v místě rozšíření vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	ZBV12-DZ4	<u>ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti:</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: --261,880=-261,880 m2				-261,880							
	VV SOD+ZBV	Množství ve Změně - realizované množství celkem: 17104,500+4022,150+2200,000=23064,770 m2											
	TS	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
44	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 914,400	21 512,030	-19 402,370	12,68	518 794,59	-273 918,05	27 896,00	272 772,54	-246 022,05	-47,42%
	PP	PS-C 0,35 kg/m2 (zbytkového pojiva)											
	VV-SOD	fréza: 4022,15m2+3905m2=7 927,150 [A] plná kce: 16290m2+16697,250m2=32 987,250 [B] Celkem: A+B=40 914,400 [C]											
	ZBV1-DZ3	<u>ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: PS-C 0,35 kg/m2 (zbytkového pojiva) v místě rozšíření vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	ZBV1-DZ4	<u>ZBV1-DZ4 Vypuštění vrstvy ACP 16+ včetně spojovacího postřiku</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: odpočet v ploše původní plné konstrukce a původní "obnovy povrchu": -17104,50-4022,15=-21126,650											
	ZBV12-DZ4	<u>ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti:</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -475,720=-475,720 m2				-475,720							
	VV SOD+ZBV	Množství ve Změně - realizované množství celkem: 40914,400+2200,000-21126,650=21512,030 m2											
	TS	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
45	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	16 290,000	18 014,280	1 724,280	190,45	3 102 430,50	-90 600,87	418 990,00	3 430 819,63	328 389,13	10,58%
	PP	ACO 11 v tl. 40 mm v místě plné konstrukce											
	VV-SOD	16290m2=16 290,000 [A] <u>ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200</u>											
	ZBV1-DZ3	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: ACO 11 v tl. 40 mm v místě rozšíření vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
	ZBV12-DZ4	<u>ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti:</u> Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -475,720=-475,720 m2				-475,720							
	VV SOD+ZBV	Množství po Změně - realizované množství celkem: 16290,000+2200,000-475,720=18014,28m2											
	TS	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod											
46	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 905,000	3 905,000	0,000	213,15	832 350,75	0,00	0,00	832 350,75	0,00	0,00%
	PP	ACO 11 v tl. 50 mm v místě frézované vozovky											
	VV-SOD	3905m2=3 905,000 [A]											

DZ4

DZ4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
		47574C45ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM											
	PP VV-SOD	ACL 16 v tl. 50 mm v místě frézované vozovky 3905m2*1,03koef.rozš.=4 022,150 [A]											
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
	TS	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
		48574C56ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
	PP VV-SOD	ACL 16+ v tl. 60 mm v místě plné konstrukce 16290m2*1,025koef.rozš.=16 697,250 [A]											
		ZBV1-DZ3 Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200											
	ZBV1-DZ3	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: ACL 16+ v tl. 60 mm v místě rozšíření vozovky: 2*0,500*2200=2200 m2											
		ZBV12-DZ4 Úprava množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace a upřesnění poplatků za skládku podle skutečnosti:											
	ZBV12-DZ4	Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o: -261,880=-261,880 m2											
		Množství po Změně - realizované množství celkem: 16697,250+2200,000-261,880=18635,370 m2											
	VV SOD+ZBV	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
		TS											
	PP VV-SOD	49574E46ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
		ACP 16+ v tl. 50 mm v místě plné konstrukce 16290m2*1,05koef.rozš.=17 104,500 [A]											
	ZBV1-DZ4	ZBV1-DZ4 Vypuštění vrstvy ACP 16+ včetně spojovacího postřiku Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené o: 0,000-17104,500=-17104,500 m2											
		Množství ve Změně - realizované množství celkem: 17104,500-17104,500=0,000 m2											
	VV SOD+ZBV1	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
		TS											
	PP VV-SOD	5058212DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC											
		žulová dlažba - velká kostka, tl. 160 mm do lože MC25 tl. 40 mm, vyspárováno cem maltou MC25 XF4 s min. hloubkou spáry 100 mm 42m2=42,000 [A]											

DZ4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
	8	Potrubí						354 848,13	-162 535,28	131 885,58	324 198,43	-30 649,70	-8,64%
51	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	0,000	-4,000	40 633,82	162 535,28	-162 535,28	0,00	0,00	-162 535,28	-100,00%
	PP	Prefabrikovaná horská vpust' 1 500 x 900 mm											
	VV-SOD	4=4,000 [A]											
	ZBV12-DZ 6	ZBV12-DZ 6 Náhrada horských vpustí osazením nových uličních vpustí: Množství po Změně je dáno skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0.000 m											
	TS	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce											
52	897624	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	1,000	0,000	8 546,64	8 546,64	0,00	0,00	8 546,64	0,00	0,00%
	PP	Dílce uliční vpustí štěrbonového žlabu vč. kalového koše.											
	VV-SOD	1=1,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce											
53	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1,000	1,000	0,000	8 996,01	8 996,01	0,00	0,00	8 996,01	0,00	0,00%
	PP	Štěrbinový dílec čistící se spodním výtokem vč. litinového roštu (třída zatížení D400).											
	VV-SOD	1=1,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce											
54	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	49,000	66,000	17,000	1 896,26	92 916,74	0,00	32 236,42	125 153,16	32 236,42	34,69%
	PP												
	VV-SOD	49=49,000 [A]											
	ZBV12-DZ 5	ZBV12-DZ 5 Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců: Množství po změně je dáno skutečně provedeným množstvím (66,000): Množství po Změně - Celkem: 49,000+17,000=66,000 kusů											
	TS	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).											
55	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	13,000	26,000	13,000	1 873,82	24 359,66	0,00	24 359,66	48 719,32	24 359,66	100,00%
	PP												
	VV-SOD	13=13,000 [A]											
	ZBV12-DZ 5	ZBV12-DZ 5 Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců: Množství po změně je dáno skutečně provedeným množstvím (26,000): Množství po Změně - Celkem: 13,000+13,000=26,000 kusů											
	TS	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).											
56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	42,000	97,000	55,000	1 368,90	57 493,80	0,00	75 289,50	132 783,30	75 289,50	130,95%
	PP												
	VV-SOD	42=42,000 [A]											
	ZBV12-DZ 5	ZBV12-DZ 5 Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců: Množství po změně je dáno skutečně provedeným množstvím (92,000): Množství po Změně - Celkem: 42,000+55,000=97,000 kusů											
	TS	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).											
	9	Ostatní konstrukce a práce						1 741 614,05	-1 022 696,12	62 961,88	781 879,81	-959 734,24	-55,11%
57	91622	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	30,000	30,000	0,000	1 346,45	40 393,50	0,00	0,00	40 393,50	0,00	0,00%
	PP	malé bet. svodidlo v KÚ, bez ohledu na vzdálenost											
	VV-SOD	30,0 m =30,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**2.											
58	91623	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	30,000	30,000	0,000	1 346,45	40 393,50	0,00	0,00	40 393,50	0,00	0,00%
	PP	malé bet. svodidlo v KÚ											
	VV-SOD	30,0 m=30,000 [A]											

DZ6

DZ5

DZ5

DZ5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo. V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**3.											
59	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	24,000	24,000	0,000	340,52	8 172,48	0,00	0,00	8 172,48	0,00	0,00%
	PP	záhonová obruba 1000/50/200 vč. betonového lože s opěrou tl. 100 mm z C20/25n - XF3											
	VV-SOD	<i>24m=24,000 [A]</i>											
	TS	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
60	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	710,000	752,630	42,630	490,26	348 084,60	0,00	20 899,78	368 984,38	20 899,78	6,00%
	PP	Silniční obrubník 150/250/1000 do bet. lože C20/25n - XF3 tl. min 0,10m. Výměna obrub na základě odsouhlasení TDI											
	VV-SOD	<i>nové: 660m=660,000 [A]</i> <i>výměna: 50m=50,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=710,000 [C]</i>											
	ZBV12-DZ 2	<i>ZBV12-DZ2 Zpřesnění množství dlážděných ploch a ploch z osf. recyklátu (vjezdů) včetně obrub:</i> <i>Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o:</i> <i>42,630=42,630 m</i> <i>Množství po Změně - realizované množství celkem:</i> <i>710,000+42,630=752,630 m</i>											
	VV SOD+ZBV												
	TS	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
61	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	17,000	32,000	15,000	2 804,14	47 670,38	0,00	42 062,10	89 732,48	42 062,10	88,24%
	PP	Kasselský obrubník 400/330/1000 mm do bet. lože C20/25n XF3 tl. 0,15 m s nášlapem 20 cm včetně náběhů.											
	VV-SOD	<i>17m=17,000 [A]</i> <i>ZBV12-DZ2 Zpřesnění množství dlážděných ploch a ploch z osf. recyklátu (vjezdů) včetně obrub:</i>											
	ZBV12-DZ 2	<i>Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o:</i> <i>- autobusová zastávka U Taušů: (13,000+2,000)</i> <i>15,000=15,000 m</i>											
	VV SOD+ZBV	<i>Množství po Změně - realizované množství celkem:</i> <i>17,000+15,000=32,000 m</i>											
	TS	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
62	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	100,000	100,000	0,000	351,35	35 135,00	0,00	0,00	35 135,00	0,00	0,00%
	PP	bude fakturováno dle skutečnosti											
	VV-SOD	<i>předpoklad: 100 m =100,000 [A]</i>											
	TS	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.											
63	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	240,000	240,000	0,000	56,10	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00%
	PP	napojení starý/nový povrch, včetně likvidace vzniklého materiálu											
	VV-SOD	<i>240m=240,000 [A]</i>											
	TS	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
64	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	1 760,000	1 760,000	0,000	35,91	63 201,60	0,00	0,00	63 201,60	0,00	0,00%
	PP	Napojení na stávající povrch, podél obrub, zalití spáry pružnou zálivkou za horka dle ČSN 14188-1, typ N2,											
	VV-SOD	<i>240m+1520m=1 760,000 [A]</i>											
	TS	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil											
65	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	7,500	7,500	0,000	3 936,43	29 523,23	0,00	0,00	29 523,23	0,00	0,00%
	PP	Štěrbinový žlab velký 400/500/4000mm do bet. lože MCB-10 nebo C16/20n - XF1 tl. 0,10m, malta M 25 - XF4 na obou stranách žlabu spojovací nátěr dle ČSN 73 6129											
	VV-SOD	<i>7,5m=7,500 [A]</i>											
	TS	položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.											
66	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 021,000	92,000	-929,000	863,24	881 368,04	-801 949,96	0,00	79 418,08	-801 949,96	-90,99%
	PP	š. 0,60 m, do bet. lože C 20/25n - XF3 tl. min. 0,10 m											
	VV-SOD	<i>1021m=1 021,000 [A]</i>											

DZ2

DZ2

DZ1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZBV12-DZ1	<i>ZBV12-DZ1 Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885:</i>											
	VV	<i>Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o:</i>											
	SOD+ZBV	<i>-50,940=-50,940 t</i>											
		<i>Množství po Změně - realizované množství celkem:</i>											
		<i>73,860-50,940=22,920m3</i>											
	TS	položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu											
67	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	73,000	0,000	-73,000	3 023,92	220 746,16	-220 746,16	0,00	0,00	-220 746,16	-100,00%
	PP	z kostek 160 x 160 mm, včetně vyspárování maltou M25 XF4 v tl. do 2/3 výšky spáry do bet. lože C 20/25 - XF3 tl. min 0,10 m											
	VV-SOD	<i>73m2=73,000 [A]</i>											
	ZBV12-DZ1	<i>ZBV12-DZ1 Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885:</i>											
	VV	<i>Množství rozdílu - realizované množství snížené/zvýšené dle skutečnosti o:</i>											
	SOD+ZBV	<i>-73,000=-73,000 m2</i>											
		<i>Množství po Změně - realizované množství celkem:</i>											
		<i>73,000-73,000=0,000 m2</i>											
	TS	položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.											
68	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,000	6,000	0,000	703,16	4 218,96	0,00	0,00	4 218,96	0,00	0,00%
	PP	výbourání stávajícího propustku v km 1,590 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a vč. poplatku za skládku.											
	VV-SOD	<i>6,0 m=6,000 [A]</i>											
	TS	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí											
69	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	3,150	3,150	0,000	2 934,16	9 242,60	0,00	0,00	9 242,60	0,00	0,00%
	PP	výbourání stávajících čel propustku v km 1,590 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), vč. uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014101.b											
	VV-SOD	<i>(1,5*0,7*1,5)*2=3,150 [A]</i>											
	TS	položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
		Nové položky						0,00	0,00	411 194,70	411 194,71	411 194,71	
70	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	204,000	204,000	233,00	0,00	0,00	47 532,00	47 532,00	47 532,00	100,00%
	PP	záhonová obruba 1000/80/200 vč. betonového lože s opěrou tl. 100 mm z C 20/25n - XF3											
	VV-SOD	<i>0,000m</i>											
	ZBV12-DZ 2	<i>ZBV12-DZ 2 Zpřesnění množství dlážděných ploch a ploch z asf. recyklátu (vjezdů) včetně obrub:</i>											
		<i>- oddělení vjezdů a parkovacích stání u OÚ z betonové dlažby od asfaltového povrchu:</i>											
		<i>Množství po Změně - Celkem: 204,000 m</i>											
		<i>Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023</i>											
	TS	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
71	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	107,833	107,833	699,380	0,00	0,00	75 416,24	75 416,24	75 416,24	100,00%
	PP	betonová zámková dlažba tl. 80 mm											
	VV-SOD	<i>0,000m</i>											

DZ1

DZ2

DZ2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZBV12-DZ 2	<u>ZBV12-DZ 2 Zpřesnění množství dlážděných ploch a ploch z asf. recyklátu (vjezdů) včetně obrub:</u>											
		-záměna recyklovaného povrchu vjezdů dlážděným:											
		<u>Množství po Změně - Celkem: 107 833 kus</u>											
		<u>Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023</u>											
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar											
	TS	- očištění podkladu											
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar											
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách											
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak											
		- nezahrnuje postřiky, nátěry											
72	897525	- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	KUS	0,000	1,000	1,000	14 641,000	0,00	0,00	14 641,00	14 641,00	14 641,00	100,00%
		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM											
		PP vpust' betonová s otvorem ve dně DN200											
		VV-SOD <u>0,000m</u>											
		<u>ZBV12-DZ 3 Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860):</u>											
	ZBV12-DZ 3	<u>Množství po Změně - Celkem: 1,000 kus</u>											
		<u>Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023</u>											
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže											
		TS nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce											
73	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	0,000	4,000	4,000	8 046,500	0,00	0,00	32 186,00	32 186,00	32 186,00	100,00%
	ZBV12-DZ 3	PP <u>betonový žlab 1000x290x350mm, rám ZN MG ocel, mříž litina E600 do bet. lože C 20/25n - XF3 tl. min. 0,10 m</u>											
		VV-SOD <u>0,000m</u>											
		<u>ZBV12-DZ 3 Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860):</u>											
		<u>Množství po Změně - Celkem: 4,000 m</u>											
		<u>Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023</u>											

DZ3

DZ3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě											
74	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	7,000	7,000	4 331,800	0,00	0,00	30 322,60	30 322,60	30 322,60	100,00%
	PP	betonový žlab světlé šířky do 150 mm, rám ZN MG mříž litina, do bet. lože C 20/25n - XF3 tl. min. 0,10 m											
	VV-SOD	0,000m											
	ZBV12-DZ 3	ZBV12-DZ 3 Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860): Množství po Změně - Celkem: 7,000 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
	TS	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě											
75	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	0,000	14,000	14,000	7 223,700	0,00	0,00	101 131,80	101 131,80	101 131,80	100,00%
	PP	betonový žlab světlé šířky do 250 mm, rám ZN MG mříž litina, do bet. lože C 20/25n - XF3 tl. min. 0,10 m											
	VV-SOD	0,000m											
	ZBV12-DZ 3	ZBV12-DZ 3 Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860): Množství po Změně - Celkem: 14,000 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
	TS	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osv žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě											
76	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	1,000	1,000	2 973,90	0,00	0,00	2 973,90	2 973,90	2 973,90	100,00%
	PP	rám s mříží D400, 500x500 s pantem, tvárná litina											
	VV-SOD	0,000m											
	ZBV12-DZ 5	ZBV12-DZ 5 Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnc Množství po Změně - Celkem: 1,000 kusů Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
	TS	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu											
77	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	0,000	139,260	139,260	312,48	0,00	0,00	43 515,96	43 515,96	43 515,96	100,00%
	PP	Geomacell S 38/100 3,5 x 6,63 m, geobuňky z vysokohustotního polyetylenu											
	VV-SOD	0,000m											
	ZBV12-DZ 7	ZBV12-DZ 7 Instalace geobuňek Geomacell pro stabilizaci strmych svahů: Množství po Změně - Celkem: 139,260 m2 Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
	TS	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané síťoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu											
78	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	36,000	36,000	1 763,20	0,00	0,00	63 475,20	63 475,20	63 475,20	100,00%
	PP	zádržnost H1, délka 28,000 m + 2x4 m náběh											
	VV-SOD	0,000m											
	ZBV12-DZ 8	ZBV12-DZ 8 Osazení nových ocelových svodidel se zádržností H1: Množství po Změně - Celkem: 36,000 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
	TS	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie											
		Celkem						30 132 561,17	-11 559 990,46	14 144 311,69	32 716 882,40	2 584 321,23	8,58%

DZ3

DZ3

DZ5

DZ7

DZ8



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
o.z. Dopravní stavby STŘED

K rukám paní Šárky Balážové

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/611/2023-1

Lukáš Lála

6.11.2023

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu


Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Zhotovitel informuje objednatele, že z důvodů skutečně zastiženého stavu – množství a kvality stávajících prvků a konstrukcí, dodatečných požadavků objednatele, popř. třetích stran a doměřováním realizovaného množství nevyhnutelně dochází a dále bude během realizace díla docházet k odchylkám v druhu a množství skutečně provedených prací a dodávek oproti předpokladům uvažovaných v PDPS Jedná se zejména o změny, které objednatel nemohl během tvorby zadávací dokumentace stavby předvídat, popřípadě jsou nezbytné pro funkční a bezvadnou realizaci díla.

Změny se týkají především:

- SO 101 - Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885, ke kterému dochází v důsledku požadavku od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků.
- SO 101 a SO 120 - Zpřesnění množství dlážděných ploch (vjezdů, chodníků) včetně obrub, ke kterému dochází/dojde v důsledku nutnosti opravy stávajících dlážděných ploch navazujících na trasu rekonstruované kanalizace (zejména stoky D1), kvůli dodatečnému požadavku objednatele na sjednocení vzhledu – povrchu vjezdů a požadavku objednatele na opravu autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů (směr Brandýsek) s nevyhovujícím nástupišťem.
- SO 101 - Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860), ke kterému dojde kvůli, pro přirozený odtok vody nevhodnému spádu vozovky na uvedených místech.
- SO 101 - Úpravy množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postříků a asfaltových vrstev komunikace, ke které dojde podle skutečně realizovaného množství – doměření plochy jednotlivých vrstev.
- SO 101 – Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců podle skutečně realizovaného množství.




Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje objednateli zohlednit změny v realizovaných pracích a dodávkách podle skutečně provedeného množství do smluvního soupisu prací s tím, že konkrétní druh a množství dotčených prací a dodávek bude, vzhledem k charakteru a rozsahu dílčích změn, upřesněno po jejich provedení v příslušných ZBV. Rozsah skutečně provedené množství takto měněných dodávek a prací bude v rámci ZBV odsouhlasen TDS.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.



In

ře

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 7.11.2023

Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL/6/11/2023-1 ze dne 6.11.2023 vydává autorský dozor následující stanovisko:


Navrhovaná změna: Úprava množství dle požadavků a skutečně zastížených podmínek na místě.

- Projektant v PDPS uvažoval se zpevněním příkopů s ohledem na jejich podélný sklon. Následný správce požaduje provedení nezpevněných příkopů vyjma úseku km 2,770 – 2,885 z důvodu snazšího, strojního čištění. Tento požadavek lze akceptovat s ohledem na písčité podloží, které umožňuje maximální zasakování a nehrozí tak eroze vlivem protékající srážkové vody příkopem ve velkém podélném sklonu.
- Projektant v PDPS vycházel z jemu známých podkladů. V průběhu stavby dochází ke kolizím s podzemními sítěmi a je nutné odlišné vedení trasy dešťové kanalizace. Odlišné vedení má za důsledek změnu rozsahu oprav dlážděných ploch v SO 101 a SO 120. Dále je s ohledem na změnu vedení stoky D1 a jejích přípojek nutné předláždění a úprava nástupiště autobusové zastávky Cvrčovice U Taušů.
- Ve vybraných místech km 1,870, km 2,390 a 2,860 dochází k úpravě odvodnění komunikace a je nutné zajištění řádného odvodnění. Navržené liniové žlaby zajišťují odvedení srážkové vody a jejímu přetékaní na sousední pozemky, nebo ze sousedních pozemků na vozovku.
- Úprava množství prováděných prací v rámci provádění konstrukčních vrstev vozovky. Dle místního šetření dochází k úpravě rozsahu provádění recyklace vozovky za studena na místě a tím úpravě jejího množství a navazujících položek. Položky budou vykázány na základě zaměření skutečného provedení prací.
- Množství úpravy povrchových znaků bude provedeno na základě skutečného provedení. Při provádění prací byly odhaleny skryté povrchové znaky a došlo k rekonstrukci stávajícího vodovodu, který generuje zvýšené množství povrchových znaků.

Navržené změny je v souladu s platnými právními předpisy a nemají negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 a SO 120 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/6/11/2023-1 ze dne 6.11.2023

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/6/11/2023-1, která se týká stavebního objektu SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:

Zhotovitel informuje objednatele, že z důvodů skutečně zastiženého stavu – množství a kvality stávajících prvků a konstrukcí, dodatečných požadavků objednatele, popř. třetích stran a doměřování realizovaného množství nevyhnutelně dochází a dále bude během realizace díla docházet k odchylkám v druhu a množství skutečně provedených prací a dodávek oproti předpokladům uvažovaných v PDPS Jedná se zejména o změny, které objednatel nemohl během tvorby zadávací dokumentace stavby předvídat, popřípadě jsou nezbytné pro funkční a bezvadnou realizaci díla.

Změny se týkají především:

- SO 101 - Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885, ke kterému dochází v důsledku požadavku od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků.
- SO 101 a SO 120 - Zpřesnění množství dlážděných ploch (vjezdů, chodníků) včetně obrub, ke kterému dochází/dojde v důsledku nutnosti opravy stávajících dlážděných ploch navazujících na trasu rekonstruované kanalizace (zejména stoky D1), kvůli dodatečnému požadavku objednatele na sjednocení vzhledu – povrchu vjezdů a požadavku objednatele na opravu autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů (směr Brandýsek) s nevyhovujícím nástupištěm.
- SO 101 - Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860), ke kterému dojde kvůli, pro přirozený odtok vody nevhodnému spádu vozovky na uvedených místech.
- SO 101 - Úpravy množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace, ke které dojde podle skutečně realizovaného množství – doměření plochy jednotlivých vrstev.
- SO 101 – Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců podle skutečně realizovaného množství.


Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhl objednateli zohlednit změny v realizovaných pracích a dodávkách podle skutečně provedeného množství do smluvního soupisu

prací s tím, že konkrétní druh a množství dotčených prací a dodávek bude, vzhledem k charakteru a rozsahu dílčích změn, upřesněno po jejich provedení v příslušných ZBV. Rozsah skutečně provedené množství takto měněných dodávek a prací bude v rámci ZBV odsouhlasen TDS.

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedené změny za oprávněné a doporučuje zpracování souvisejících Změn dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 8.11.2023 Josef Doksanský



r.o.
Praha 2
945548

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
13.11.2023

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 06.11.2023 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice:

SO 101 - upuštění od zpevňování příkopů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 - 2,885 na základě požadavku provozního cestmistra z důvodu strojní údržby příkopů a propustků

SO 101 a SO 120 - upřesnění množství dlážděných ploch včetně obrub, ke kterému dochází právě z důvodu oprav stávajících dlážděných ploch navazujících na trasu rekonstruované kanalizace (zejména stoky D1), dále na požadavek objednatele - sjednocení povrchu vjezdů a oprava autobusové zastávky „U Taušů“ (Cvrčovice) s nevyhovujícím nástupištěm (dopravní podnik)

SO 101 - odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860) z důvodu nevhodného spádu vozovky v uvedených místech pro odtok dešťové vody

SO 101 - doměrky ploch jednotlivých vrstev (podkladní vrstvy recyklace za studena, postřiky asfaltových vrstev)

SO 101 - doměrky (rektifikace poklopů, mříží a krycích hrců podle skutečně realizovaného množství)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnici KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 06.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová





KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balážové

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/8/7/2024-1

Lukáš Lála

8.7.2024

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

- Během výkopových prací pro realizaci odvodnění opakovaně dochází ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Tyto kolize jsou zatíženy též v místech v PDPS uvažovaného osazení čtyř kusů horských kanalizačních vpustí z betonových dílců. Zhotovitel navrhuje nahradit horské vpusti osazením nových uličních vpustí s dostatečným odlážděním, které jsou prostorově mnohem méně náročné. Nové uliční vpusti navrhuje zrealizovat, společně s ostatními novými vpustmi, v rámci stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace.
- V souladu s návrhem v PDPS dochází v km 3,240 až km 3,280 ke zvýšení nivelety komunikace oproti původnímu stavu. V km 3,255 – 3,267 se ovšem v blízkosti komunikace nachází stávající oplocení zděné z pálených cihel. Sypaný násyp komunikace, v PDPS uvažovaný ve sklonu 1:2,5, by musel být v km 3,255 – km 3,267 „opřen“ o stávající oplocení. Zhotovitel navrhuje instalovat v tomto úseku geobuňky Geomacell pro stabilizaci strmých svahů, které umožní zvýšit sklon svahu na 1:1, a tím zamezit kontaktu násypu komunikace se stávajícím oplocením.
- Vzhledem k velikosti nárůstu převýšení mezi komunikací a výpustním objektem s částečně zasakovací funkcí v km 2,600, který byl zhotoven z důvodu požadavku na změnu směrového vedení stoky D2 (označeného dopisem objednatele LL/2/4/2024-1 ze dne 2.4.2024), na téměř tři metry se strmým svahováním, navrhuje zhotovitel, po konzultaci s AD a TDI, osadit pro zajištění bezpečnosti provozu na dotčené místo nová ocelová svodidla se zádržností H1 v celkové délce 36 m (včetně dvou výškových náběhů o délce 2 x 4 m).

S pozdravem,

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Ředitel oddělení právní

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Dopravní stavby STŘED

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 9.7.2024

Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL/8/7/2024-1 ze dne 8.7.2024 vydává autorský dozor následující stanovisko:


Navrhovaná změna: Úprava množství dle požadavků a skutečně zastížených podmínek na místě.

- Při realizaci stavby opakovaně dochází ke kolizím podzemních inženýrských sítí (vedoucích mimo známe polohy) s navrhovanými prvky odvodnění. V PDPS bylo uvažováno s osazením horských vpustí, na základě zjištěných skutečností a úpravě odvodnění v rámci SO 301 je možné provedení náhrady horských vpustí za uliční vpusti s doplněním odláždění, případně lemováním silniční obrubou. Toto řešení zajistí řádné odvodnění komunikace.
- Projektant v PDPS vycházel ze zaměření stávajícího stavu sousedního zděného oplocení v km 3,240 – 3,280 a předpokladu existence ochrany zdiva před zemní vlhkostí. Po odkrytí nánosů od zdi byl zjištěn skutečný stav oplocení a absence izolace. Současně zde dochází i k úpravě tvaru křižovatky z důvodu zastížení lomové šachty dešťové kanalizace. V daném místě byla prověřena možnost úpravy tvaru křižovatky a nastrčení násypového svahu směrem k oplocení. Zhotovitel navrhl využití výztužných geobuněk v tělese násypu v nezbytně nutném rozsahu. AD ověřil možnost použití do konstrukce a s návrhem řešení souhlasí.
- V km cca 2,600 došlo k úpravě vyústění stoky D1 do okolního terénu. V tomto místě po dohodě s vlastníkem pozemku byla navržena retenčně vsakovací nádrž eliminující vznik poškození okolních pozemků vodní erozí. Z důvodu zvětšení výškového rozdílu vozovky a dna nádrže je nutné zajištění tohoto místa vhodným zádržným systémem (ocelovým svodidlem). Souhlasím s osazením ocelového svodidla v minimální nutné délce zajišťující účinnost systému.

Navržené změny je v souladu s platnými právními předpisy a nemají negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/8/7/2024-1 ze dne 8.7.2024

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/8/7/2024-1, která se týká stavebního objektu SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140, a se znalostí dané problematiky TDS objednatele souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:


Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:

- Během výkopových prací pro realizaci odvodnění opakovaně dochází ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Tyto kolize jsou zastiženy též v místech v PDPS uvažovaného osazení čtyř kusů horských kanalizačních vpustí z betonových dílců. Zhotovitel navrhuje nahradit horské vpusti osazením nových uličních vpustí s dostatečným odlážděním, které jsou prostorově mnohem méně náročné. Nové uliční vpusti navrhuje zrealizovat, společně s ostatními novými vpustmi, v rámci stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace.
- V souladu s návrhem v PDPS dochází v km 3,240 až km 3,280 ke zvýšení nivelety komunikace oproti původnímu stavu. V km 3,255 – 3,267 se ovšem v blízkosti komunikace nachází stávající oplocení zděné z pálených cihel. Sypaný násyp komunikace, v PDPS uvažovaný ve sklonu 1:2,5, by musel být v km 3,255 – km 3,267 „opřen“ o stávající oplocení. Zhotovitel navrhuje instalovat v tomto úseku geobuňky Geomacell pro stabilizaci strmých svahů, které umožní zvýšit sklon svahu na 1:1, a tím zamezit kontaktu násypu komunikace se stávajícím oplocením.
- Vzhledem k velikosti nárůstu převýšení mezi komunikací a výpustním objektem s částečně zasakovací funkcí v km 2,600, který byl zhotoven z důvodu požadavku na změnu směrového vedení stoky D2 (oznámeného dopisem objednatele LL/2/4/2024-1 ze dne 2.4.2024), na téměř tři metry se strmým svahováním, navrhuje zhotovitel, po konzultaci s AD a TDI, osadit pro zajištění bezpečnosti provozu na dotčené místo nová ocelová svodidla se zádržností H1 v celkové délce 36 m (včetně dvou výškových náběhů o délce 2 x 4 m).

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedené změny za oprávněné a doporučuje zpracování souvisejících Změn dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 10.7.2024 Josef Doksanský



AteresCZ s.r.o.
Praha 2
1945548

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
10.07.2024

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 08.07.2024 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140:

Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že při realizace výkopových prací pro odvodnění dochází opakovaně ke kolizím se stávajícími IS. Tyto kolize jsou v místech, kde má dojít k osazení čtyř kusů horských kanalizačních vpustí z betonových dílců. Zhotovitel navrhuje nahradit horské vpustí vpustí uličními s dostatečným odlážděním, které jsou prostorově méně náročné. Nové uliční vpustí navrhuje realizovat spolu s ostatními vpustími v rámci stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace.

V PDPS dochází v km 3,240 - 3,280 ke zvýšení nivelity komunikace oproti původnímu stavu, ale v km 3,255 - 3,267 se v blízkosti komunikace nachází stávající zděné oplocení z pálených cihel, o které má být „opřen“ sypaný násyp komunikace (v PDPS uvažovaný ve sklony 1:2,5), proto zhotovitel navrhuje instalovat v tomto úseku geobuňky Geomacell pro stabilizaci strmých svahů, které umožní zvýšit sklon svahu a zamezí kontaktu násypu komunikace se stávajícím oplocením.


Vzhledem k nárůstu převýšení mezi komunikací a výpustním objektem s částečně zasakovací funkcí v km 2,600, který byl zhotoven z důvodu požadavku na změnu směrového vedení stoky D2 (tři metry se strmým svahováním), navrhuje zhotovitel po konzultaci s AD a TDI osazení ocelových svodidel se zádržností H1 v celkové délce 36m.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 08.07.2024

S pozdravem

Kra
Stře
prisp
Zbor
ICO: 0





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail [REDACTED]

Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 předložené v ZBV č. 12

TDS provedl kontrolu Změny ZBV č. 12, jež je součástí stavebního objektu SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a obsahuje dílčí změny spočívající v:

- upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885 z důvodu snazšího strojního čištění,
- zpřesnění množství dlážděných ploch včetně obrub dle skutečně provedeného množství (vjezdy v intravilánu obce Cvrčovice byly původně navrženy z recyklovaného materiálu, jejich povrch byl na žádost objednatele nově proveden ze zámkové dlažby tl. 80 mm, zbývající vjezdy – přejezdy byly, s ohledem na zastižení nevhodného stavu navazujícího terénu, mnohde plošně zvětšeny oproti předpokladu v PDPS).
- odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860) s ohledem na nutnost zajištění odvedení srážkové vody a zamezení jejímu přetékání na sousední pozemky, nebo ze sousedních pozemků na vozovku,
- zpřesnění množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postříků a asfaltových vrstev komunikace na základě skutečně provedeného množství,
- zpřesnění množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců podle skutečně realizovaného množství,
- náhradu horských vpustí uličními vpustmi, kvůli kolizím se stávajícími IS,
- použití geobuňek Geomacell pro stabilizaci strmých svahů v km 3,255 – 3,267 z důvodu potenciální kolize s přilehlým zděným oplocením,
- osazení nových svodidel se zádržnostmi H1 v celkové délce 36 metrů z důvodu nárůstu výškového rozdílu vozovky a dna provedené retenčně vsakovací nádrže stoky D1 cca 2,600.

Předmětné změny jsou specifikovány změnovými položkami s čísly: 1, 2, 34, 40, 41, 45, 48, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 760,720	5 738,380	-22,340
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12 117,510	12 114,420	-3,090
34	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	73,860	22,920	-50,940
40	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	816,000	836,500	20,500
41	567564	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM	M2	1 320,000	360,221	-959,779
45	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	16 290,000	15 814,280	-475,720
48	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	16 697,250	16 435,370	-261,880
51	89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	0,000	-4,000
54	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	49,000	66,000	17,000
55	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	13,000	26,000	13,000
56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	42,000	97,000	55,000
60	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	710,000	752,630	42,630
61	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	17,000	32,000	15,000
66	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 021,000	92,000	-929,000
67	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	73,000	0,000	-73,000
		Nové položky				
70	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	204,000	204,000
71	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	107,833	107,833
72	897525	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	0,000	1,000	1,000
73	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	0,000	4,000	4,000
74	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	7,000	7,000
75	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	0,000	14,000	14,000
76	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	1,000	1,000
77	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	0,000	139,260	139,260
78	911381	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	36,000	36,000

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 12 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDS odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 12 objednateli ke schválení.

V Praze 8.12.2024 Josef Doksanský

Josef
Doksanský

