

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Odvodnění komunikace		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 301/2	Číslo ZBV: 11
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČC 00066001			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599			
Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-255 543,87	486 242,56	230 698,69
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-255 543,87	486 242,56	230 698,69
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Odvodnění komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 301/2	Číslo ZBV / Skupina změny: 11 . 3
Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 18 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny:		
Název Změny: Odvodnění - úprava směrového vedení kanalizačních stok D1 a D2 a využití stávající stoky DN500 "Brandýsek" <u>Dílčí změna DZ1: Stoka D1 - úprava směrového vedení včetně nezbytných změn v množství osazených revizních šachet, uličních vpustí i délek přípojek:</u> Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší, v PDPS, opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Předmětem opravy je mj. realizace stoky dešťové kanalizace D1 z betonových trub DN 800 v celkové délce 381 m (dle zadávacího výkazu výměr). Na stoce má být vybudováno 13 kusů nových betonových kanalizačních šachet a 15 metrů přípojek a 2 kusy uličních vpustí. Trubní vedení včetně revizních šachet byly změněny, v návaznosti na změnu oznámenou dopisem LL/19/09/2023-2 ze dne 19.9.2023, odsouhlasenou objednatelem dopisem ze 23.10.2023 a procesovanou v ZBV 2, na potrubí plnostěnné z polypropylenu DN 500 SN 16 a revizní betonové šachty pro potrubí DN 500. Během realizace prací zhotovitel opakovaně narážel na nesoulad podkladů se skutečným průběhem podzemních sítí - kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhl zhotovitel změnu směrového vedení trasy stoky D1 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 24 m a nezbytnou úpravu množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení stávajících přípojek, přičemž funkčnost systému odvodnění zůstala zachována. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 25.10.2023 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 09), tak technickým dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 31.10.2023, byl objednatelem vydán požadavek k realizaci změny a předložení souvisej ZBV (příloha č. 11). <u>Dílčí změna DZ2: Stoka D2 - úprava směrového vedení včetně nezbytných změn v množství osazených revizních šachet, uličních vpustí i délek přípojek:</u> Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší, v PDPS, opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Předmětem opravy je mj. realizace stoky dešťové kanalizace D2 z plastových trub DN 300 až 400 v celkové délce 335 m (dle zadávacího výkazu výměr). Na stoce má být vybudováno 9 kusů nových betonových kanalizačních šachet a 24 metrů přípojek a 7 kusů uličních vpustí. Během realizace prací zhotovitel opakovaně narážel na nesoulad podkladů se skutečným průběhem podzemních sítí - kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Objednatel rovněž vnesl požadavek na zachování dopravní obslužnosti obce linkovým autobusem během výkopových prací v ulici Za Školkou. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhl zhotovitel změnu směrového vedení trasy stoky D2 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 39 m a nezbytnou úpravu množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení stávajících přípojek. Podél komunikace byla vytvořena retenčně vsakovací jímka, která umožnila dřívější vyústění dešťové stoky a zajištění požadavku průjezdnosti linkového autobusu na otočku u školky. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 2.4.2024 (příloha č. 12). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 13), tak technickým dozorem (příloha č. 14). Následně, dopisem ze dne 9.4.2024, byl objednatelem vydán požadavek k realizaci změny a předložení souvisej ZBV (příloha č. 15). <u>Dílčí změna DZ3: Stoka "Brandýsek" - úprava směrového vedení včetně nezbytných změn v množství osazených revizních šachet, uličních vpustí i délek přípojek:</u> Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší, v PDPS, opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615 s tím, že odvodnění od km 2,615 směrem k napojení na komunikaci III/00712 v km 3,280 mělo být řešeno v koordinovanou se samostatnou akcí - výstavby chodníků (včetně odvodnění) pro investora obec Brandýsek. Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná koordinovaná výstavba nebyla z důvodu na straně investora obce Brandýsek realizována, bylo nezbytné zajistit funkční odvodnění komunikace v dotčeném úseku jiným způsobem. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhl zhotovitel, po konzultaci s AD a TDS, ověřit stav zastižené stávající dešťové stoky „Brandýsek“. Bylo provedeno pročištění stoky tlakovou vodou s použitím recyklačního vozu. Po pročištění stoky byla provedena kamerová prohlídka stávajícího potrubí, následně byla stoka využita pro odvod dešťových vod z předmětného úseku komunikace, a to pomocí 10 kusů nových uličních vpustí zaústěných do stoky a osazených podél silničních obrub na okraji vozovky.		

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 3.6.2026 (příloha č. 16). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 17), tak technickým dozorem (příloha č. 18). Následně, dopisem ze dne 7.6.2023, byl objednatel vydán požadavek k realizaci změny a předložení související ZBV (příloha č. 19).

Realizace výše uvedených dílčích změn DZ 1, DZ 2 a DZ 3 - Změny je potvrzena vyjádřením TDI k této ZBV 11 (příloha č.20).

Tato Změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položek č. 1, 10, 14, 21, 22, 26, 27, 36, 39, 40, 36, zvýšením množství položek č. 9, 12, 16, 15, 20, 24, 25, 29, 37 a 38 a přidáním nové položky č. 41.

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-255 543,87	486 242,56	230 698,69	741 786,43

Technická pomoc Objednatele: iméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Filip Landa	podpis
-----------------------------	-------	------------------	--------

Projektant (autorský dozor): iméno David Senohrábek, DiS podpis

[illegible]

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změn:

[illegible]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA, Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis
--------------------	-------	---	--------

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 301/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 301 Odvodnění komunikace

Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 688 075,62

Cena SO/PS v předchozích ZBV:	Údaje v Kč bez DPH			
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 241 506,04	3 584 396,07	10 030 965,65	342 890,03

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH			
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-255 543,87	486 242,56	4 070 638,63	42,02%

Cena SO/PS po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH			
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 497 049,91	10 261 664,34	573 588,72	5,92%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 301 Odvodnění komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 11 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 266,426	3 254,800	-11,626	123,43	403 174,96	-1 435,00	0,00	401 739,96	-1 435,00	-0,36%
9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	95,498	98,743	3,245	482,48	46 075,88	0,00	1 565,65	47 641,53	1 565,65	3,40%
10	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 051,928	2 042,856	-9,072	460,02	943 927,92	-4 173,30	0,00	939 754,62	-4 173,30	-0,44%
12	17481	ZÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	427,360	469,997	42,637	920,08	393 205,39	0,00	39 229,45	432 434,84	39 229,45	9,98%
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	920,630	1 009,100	88,470	1 021,06	940 018,47	0,00	90 333,18	1 030 351,65	90 333,18	9,61%
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 152,090	1 144,337	-7,753	13,46	15 507,13	-104,36	0,00	15 402,77	-104,36	-0,67%
15	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	171,234	172,120	0,886	2 659,23	455 350,59	0,00	2 356,08	457 706,67	2 356,08	0,52%
20	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	39,000	140,090	101,090	824,01	32 136,39	0,00	83 299,17	115 435,56	83 299,17	259,21%
21	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	335,000	296,160	-38,840	2 557,90	856 896,50	-99 348,84	0,00	757 547,66	-99 348,84	-11,59%
22	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	9,000	8,000	-1,000	24 658,34	221 925,06	-24 658,34	0,00	197 266,72	-24 658,34	-11,11%
24	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	13,000	24,000	11,000	7 927,27	103 054,51	0,00	87 199,97	190 254,48	87 199,97	84,62%
25	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	39,000	140,090	101,090	67,33	2 625,87	0,00	6 806,39	9 432,26	6 806,39	259,21%
26	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	335,000	296,160	-38,840	291,73	97 729,55	-11 330,79	0,00	86 398,76	-11 330,79	-11,59%
27	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	381,000	357,120	-23,880	426,38	162 450,78	-10 181,95	0,00	152 268,83	-10 181,95	-6,27%
29	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	716,000	773,280	57,280	100,98	72 301,68	0,00	5 784,13	78 085,81	5 784,13	8,00%
		Nové položky											
36	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	0,000	-23,880	-23,880	3 534,00	0,00	-84 391,92	0,00	-84 391,92	-84 391,92	-100,00%
37	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	0,000	3,000	3,000	33 154,00	0,00	0,00	99 462,00	99 462,00	99 462,00	100,00%
38	131835	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M	0,000	12,977	12,977	682,11	0,00	0,00	8 851,74	8 851,74	8 851,74	100,00%
39	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M	0,000	-13,609	-13,609	1 415,70	0,00	-19 266,26	0,00	-19 266,26	-19 266,26	-100,00%
40	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	-23,259	-23,259	28,08	0,00	-653,11	0,00	-653,11	-653,11	-100,00%
41	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	120,000	120,000	511,29	0,00	0,00	61 354,80	61 354,80	61 354,80	100,00%
		Celkem							- 255 543,87	486 242,56		230 698,69	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 Odvodnění komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301/2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	18
08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 25.10.2023	1
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 301 Odvodnění komunikace	1
10 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/25/10/2023-1 ze dne 25.10.2023	1
11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV) ze dne 31.10.2023	1
12 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 2.4.2024	1
13 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 301 Odvodnění komunikace	1
14 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/2/4/2024-1 ze dne 2.4.2024	1
15 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV) ze dne 9.4.2024	1
16 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 3.6.2024	1
17 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 301 Odvodnění komunikace	1
18 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/3/6/2024-1 ze dne 3.6.2024	1
19 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV) ze dne 7.6.2024	1
20 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené v ZBV č. 11	2
Počet listů celkem	32

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 301 Odvodnění komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 11 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						618 001,04	-1 435,00	0,00	616 566,04	-1 435,00	-0,23%
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 266,426	3 254,800	-11,626	123,43	403 174,96	-1 435,00	0,00	401 739,96	-1 435,00	-0,36%
	PP	zemina, předpoklad 1800 kg/m3											
	VV-SOD	k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku											
		(1814,681 m3)*1,8t/m3=3 266,426 [A]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek": Množství rozdílu celkem DZ1+DZ2+DZ3: kód položky: 13173 + 13273 + 131835 + 132835: (3,245-9,072+12,977-13,609)*1,8t/m3=-11,626 t											
	TS	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.											
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	911,514	911,514	0,000	44,88	40 908,75	0,00	0,00	40 908,75	0,00	0,00%
	PP	kámen, předpoklad 2600 kg/m3, železobeton, předpoklad 2600 kg/m3, beton, předpoklad 2100 kg/m3,											
	VV-SOD	k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku											
		pol. č. 96711: 162,880m3*2,6t/m3=423,488 [A] pol. č. 11332: 221,830 m3*2,2t/m3=488,026 [B] Celkem: A+B=911,514 [C]											
	TS	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.											
3	02852	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	84 153,55	84 153,55	0,00	0,00	84 153,55	0,00	0,00%
	PP	ověření průběhu kanalizační stoky a přípojek.											
	VV-SOD	předpokládaná délka 750 m											
		1=1,000 [A]											
	TS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi											
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	1,000	0,000	89 763,78	89 763,78	0,00	0,00	89 763,78	0,00	0,00%
	PP	zaměření stávající stoky a přípojek											
	VV-SOD	předpokládaná délka 750 m											
		1=1,000 [A]											
	TS	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi											
	1	Zemní práce						2 574 604,92	-615 428,55	131 128,28	2 090 304,65	-484 300,27	-18,81%
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	221,830	221,830	0,000	347,83	77 159,13	0,00	0,00	77 159,13	0,00	0,00%
	PP	odstranění podkladních vrstev tl. 0,2 m											
	VV-SOD	stoka D1: ((381)*1,95*0,2)+((15)*0,8*0,2)=150,990 [A] stoka D2: ((335)*1*0,2)+((24)*0,8*0,2)=70,840 [B] Celkem: A+B=221,830 [C]											
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	110,915	110,915	0,000	708,24	78 554,44	0,00	0,00	78 554,44	0,00	0,00%
	PP	frézování zpevněných asfaltových vrstev v tl. 0,1 m											
	VV-SOD	stoka D1: ((381)*1,95*0,1)+((15)*0,8*0,1)=75,495 [A] stoka D2: ((335)*1*0,1)+((24)*0,8*0,1)=35,420 [B] Celkem: A+B=110,915 [C]											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
7	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	500,000	500,000	0,000	84,15	42 075,00	0,00	0,00	42 075,00	0,00	0,00%
	PP	předpoklad 500 hodin											
	VV-SOD	500=500,000 [A]											
	TS	Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení											
8	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	110,915	110,915	0,000	302,96	33 602,81	0,00	0,00	33 602,81	0,00	0,00%
	PP	vykopávky na vozovkové vrstvy z R-materiálu											
	VV-SOD	110,915=110,915 [A]											
	TS	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:											
9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	95,498	21,445	-74,053	482,48	46 075,88	-37 294,74	1 565,65	10 346,79	-35 729,09	-77,54%
	PP	včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a, zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě											
	VV-SOD	stoka D1 UV: ((1,2*0,8*0,8)*5)=3,840 [A] DŠ: ((2,3*1,3*1,3)*13)=50,531 [B] stoka D2 UV: ((1,2*0,8*0,8)*8)=6,144 [C] DŠ: ((2,3*1,3*1,3)*9)=34,983 [D] Celkem: A+B+C+D=95,498 [E]											
	VV_ZBV2_DZ2	ZBV 2 - DZ2 - změna zatřídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace Množství ve Změně - Třída I: Množství ve Změně stanoveno rozdílem mezi původním množstvím dle ZDS (95,498) a množstvím zeminy/horniny zastížené ve třídě těžitelnosti II (77,298 - viz pol: 131835): Množství ve Změně - Třída I - celkem: 95,498 - 77,298 = 18,200			18,200	-77,298							

[illegible]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	427,360	469,997	42,637	920,08	393 205,39	0,00	39 229,45	432 434,84	39 229,45	9,98%
	PP	Zásyp rýhy bude s ohledem na nutnost řádného zhutnění rýhy v silnici III/10140 a v místech vjezdů proveden rovněž kamenivem fr. 0-63 mm až do úrovně budoucí zemní pláně pod podkladní konstrukční vrstvy silnice. Zásyp rýhy bude prováděn s hutněním po vrstvách max. 0,30 m na 95 % PS. Na pláni bude dosaženo Edef 2 min. 45 Mpa. Zhotovitel zajistí provedení dle požadavku správce statické (dynamické) zkoušky hutnění a za jeho přítomnosti a přítomnosti TDI a AD. V jednotlivých úsecích stok tyto zkoušky provede po max. vzdálenosti 50,0 m s předáním tištěného výstupu a s následným doložením protokolu. Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi dle ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR).											
	VV-SOD	STOKA D1: 381 m * 0,31 m2=118,110 [A] přípojky: 15 m * 0,8 m2=12,000 [B] STOKA D2: 335 m*0,83 m2=278,050 [C] přípojky: 24 m * 0,8 m2=19,200 [D] Celkem: A+B+C+D=427,360 [E]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : DZ1 - stoka D1: (-23,88*0,31)+(73,59*0,8)=51,469 DZ2 - stoka D2: (-38,84*0,8)+(9,2*0,83)=-23,436 DZ3 - stávající stoka "Brandýsek": 0+(18,3*0,8)=14,640 Množství rozdílu celkem: DZ1+DZ2+DZ3: 51,469-23,436+14,64=42,637											

42,637

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
13	17581	OBSTYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	920,630	1 009,100	88,470	1 021,06	940 018,47	0,00	90 333,18	1 030 351,65	90 333,18	9,61%
	PP	Obsyp potrubí bude proveden s ohledem na doporučení výrobce trub a na zásady dodržování technologické kázně štěrkopískem zrnitosti 0-16 mm, ve vrstvě min. 0,10 m nad horním vrcholem trouby pak zrnitostí 0-40 mm. Obsyp bude proveden do zhutněné výšky 0,30 m nad horní vrchol potrubí s hutněním max. po 0,30 m na min. 95 % Proctor Standart. Obsypy a obsypový materiál budou odpovídat ČSN EN 13242 a ČSN 721512.											
	VV-SOD	STOKA D1: 381 m * 1,76 m2=670,560 [A] přípojky: 15 m * 1,76 m2=26,400 [B] UV: 0,97 m3 * 2 ks=1,940 [C] DŠ: 0,85 m3 * 13 ks=11,050 [D] STOKA D2: 335 m * 0,56 m2=187,600 [E] přípojky: 24 m * 0,36 m2=8,640 [F] UV: 0,97 m3 * 7 ks=6,790 [G] DŠ: 0,85 m3 * 9 ks=7,650 [H] Celkem: A+B+C+D+F+G+H=920.630 [I]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : DZ1 - stoka D1: (-23,88*1,76)+(73,59*1,76)+(0,97*1)+(0,87*3)=91,070 DZ2 - stoka D2: (-38,84*0,56)+(9,2*0,36)+(0,97*0)+(0,85*-1)=-19,288 DZ3 - stávající stoka "Brandýsek": 0+(18,3*0,36)+(10*0,97)+0=16,288 Množství rozdílu celkem: DZ1+DZ2+DZ3= 91,070-19,288+16,288=88,470											

88,470

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry											
17	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 152,090	1 152,090	0,000	61,71	71 095,47	0,00	0,00	71 095,47	0,00	0,00%
	PP	vozovkové vrstvy z R-materiálu v tl. 0,1 m											
	VV-SOD	<i>stoka D1: (381*1,95)+(15*0,8)+((1,3*1,3)*13)+((0,8*0,8)*2)=778,200 [A]</i> <i>stoka D2: (335*1)+(24*0,8)+((1,3*1,3)*9)+((0,8*0,8)*7)=373,890 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 152,090 [C]</i>											
	TS	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry											
18	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 152,090	1 152,090	0,000	252,32	290 695,35	0,00	0,00	290 695,35	0,00	0,00%
	PP	ACL tl. 0,05 m											
	VV-SOD	<i>stoka D1: (381*1,95)+(15*0,8)+((1,3*1,3)*13)+((0,8*0,8)*2)=778,200 [A]</i> <i>stoka D2: (335*1)+(24*0,8)+((1,3*1,3)*9)+((0,8*0,8)*7)=373,890 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 152,090 [C]</i>											
	TS	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
	8	Potrubí						4 880 864,08	-2 775 875,06	183 089,66	2 288 078,68	-2 592 785,40	-53,12%
19	82460	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	381,000	0,000	-381,000	4 901,10	1 867 319,10	-1 867 319,10	0,00	0,00	-1 867 319,10	-100,00%
	PP												
	VV-SOD	<i>STOKA D1: 381m=381,000 [A]</i>											
	VV_ZBV2_DZ1	<i>ZBV 2 - DZ1 - Záměna materiálu a optimalizace průměru stoky D1</i> <i>Množství ve Změně převzato ze skutečně realizovaného množství:</i> <i>0,000</i>				0,000							

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VV_ZBV 11	TS	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : <u>DZ1 - stoka D1:</u> 0,000 <u>DZ2 - stoka D2:</u> <u>-1,000</u> <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 0,000 <u>Množství rozdílu celkem:</u> <u>DZ1 + DZ2 + DZ3 = 0 + 0,000 + 0 = 0,000</u>	KUS	13,000	0,000	-13,000	58 695,08	763 036,04	-763 036,04	0,00	0,00	-763 036,04	-100,00%
		položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce											
23	89416	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ PRŮM. 1,0 S TĚSNĚNÍM a stupadly např. KASI typ TBZ-Q PERFECT 300-1085 s výstelkou dna žlabu průtočného i připojovacího potrubí z kameninovou výstelkou (žlabem), dále ze skruží TBS-Q 1000/250/120- SP výšky 0,25 m, typ TBS-Q 1000/500/120-SP výšky 0,50 m a typ TBS-Q 1000/1000/120-SP výšky 1,0 m tloušťky stěn 120 mm osazené na betonové prefabrikované výše uvedené dno výšky 1000 mm. Po osazení přechodového kónusu typ TBR-Q 600/1000x625/120 SPK nebo přechodové zákrytové desky TZK-Q 200/120 T budou osazeny vyrovnávací prstence TBW- Q 40 až TBW Q 120/625/120 a ve stoupáních vyrovnávací prstence se sklonem např. TBW-Q 60-100/625/120 vždy uložené do maltové šachtové směsi např. ERGELIT SBM. Poklopy budou celolitinné třídy D 400 (40 tun) s celolitinným rámem a zámkem a těsněním osazené na maltu např. ERGELIT Verguss superfix 35. Spadištní šachty budou upraveny s obložením protilehlé stěny do 1/2 průměru šachty přímo z výroby čedičovým obkladem dna a stěny a dle samostatného výkresu. Skluzové šachty budou vytvořeny žlabem ve dně tvaru S (vlnovka mezi přítokem a odtokem). Úhly vtoku a odtoku budou objednány dle úhlů přítokových a odtokových potrubí ze šachet. Včetně lože z betonu tl. 0,10m a podsypu (vyrovnávky) ze štěrkopísku (štěrkodrti) fr. 0-32 tl. 0,15 m. Řešení kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí jejich zpřesnění zkonstruuje zhotovitel a TDI s projektantem (AD) a budoucím vlastníkem a správcem před zadáním do výroby.	KUS	13,000	0,000	-13,000	58 695,08	763 036,04	-763 036,04	0,00	0,00	-763 036,04	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek": <u>DZ1 - stoka D1:</u> 73,590 <u>DZ2 - stoka D2:</u> 9,200 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 18,300 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1+DZ2+DZ3= 73,590+9,200+18,300= 101,090	M	335,000	296,160	-38,840	291,73	97 729,55	-11 330,79	0,00	86 398,76	-11 330,79	-11,59%
	TS	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.											
26	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	335,000	296,160	-38,840	291,73	97 729,55	-11 330,79	0,00	86 398,76	-11 330,79	-11,59%
	PP		M	381,000	357,120	-23,880	426,38	162 450,78	-10 181,95	0,00	152 268,83	-10 181,95	-6,27%
	VV-SOD	STOKA D2: 335m=335,000 [B]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek": <u>DZ1 - stoka D1:</u> 0,000 <u>DZ2 - stoka D2:</u> -38,840 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 0,000 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1+DZ2+DZ3= 0,000-38,840+0=- 38,840	M	381,000	357,120	-23,880	426,38	162 450,78	-10 181,95	0,00	152 268,83	-10 181,95	-6,27%
	TS	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.											
27	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	381,000	357,120	-23,880	426,38	162 450,78	-10 181,95	0,00	152 268,83	-10 181,95	-6,27%
	PP		M	750,000	750,000	0,000	100,98	75 735,00	0,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00%
	VV-SOD	STOKA D1: 381m=381,000 [A]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek": <u>DZ1 - stoka D1:</u> -23,880 <u>DZ2 - stoka D2:</u> 0,000 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 0,000 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1+DZ2+DZ3= -23,880+0,000+0,000= -23,880	M	750,000	750,000	0,000	100,98	75 735,00	0,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00%
	TS	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.											
28	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	750,000	750,000	0,000	100,98	75 735,00	0,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00%
	PP	prohlídka před stavbou - ověření profilů a zaústění	M	750,000	750,000	0,000	100,98	75 735,00	0,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00%
	VV-SOD	předpokládaná délka 750 m 750 m =750,000 [A]											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu											
29	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	716,000	773,280	57,280	100,98	72 301,68	0,00	5 784,13	78 085,81	5 784,13	8,00%
	PP												
	VV-SOD	STOKA D1: 381m=381,000 [A] STOKA D2: 335m=335,000 [B] Celkem: A+B=716,000 [C]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : <u>DZ1 - stoka D1:</u> -38,840 <u>DZ2 - stoka D2:</u> -23,880 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 150,000 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1 + DZ2 + DZ3 = -38 840 -23 880 +150 000 = 57 280	57,280										
	TS	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu											
30	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	35,000	35,000	0,000	7 820,67	273 723,45	0,00	0,00	273 723,45	0,00	0,00%
	PP	vodovod bude fakturováno dle skutečnosti Fixní cena 6 970 Kč bez DPH/kus											
	VV-SOD	35=35,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur											
31	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	35,000	35,000	0,000	7 820,67	273 723,45	0,00	0,00	273 723,45	0,00	0,00%
	PP	kanalizace bude fakturováno dle skutečnosti Fixní cena 6 970 Kč bez DPH/kus											
	VV-SOD	35=35,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur											
32	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	10,000	10,000	0,000	7 820,67	78 206,70	0,00	0,00	78 206,70	0,00	0,00%
	PP	plyn bude fakturováno dle skutečnosti Fixní cena 6 970 Kč bez DPH/kus											
	VV-SOD	10=10,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur											
	9	Ostatní konstrukce a práce						630 699,14	0,00	0,00	630 699,14	0,00	0,00%
33	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	15,000	15,000	0,000	1 982,29	29 734,35	0,00	0,00	29 734,35	0,00	0,00%
	PP	Přesný počet UV bude stanoven vizuální prohlídkou za přítomnosti TDI a investora. Předpoklad 15ks (vč. přípojek). včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a vč. poplatku za skládku.											
	VV-SOD	15=15,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
34	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	20,000	20,000	0,000	2 075,80	41 516,00	0,00	0,00	41 516,00	0,00	0,00%
	PP	Přesný počet šachet bude stanoven vizuální prohlídkou za přítomnosti TDI a investora. Předpoklad 20ks. včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a vč. poplatku za skládku.											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	20=20,000 [A]											
	TS	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
35	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	160,150	160,150	0,000	3 493,28	559 448,79	0,00	0,00	559 448,79	0,00	0,00%
	PP	Vybourání stávající dešťové kanalizace, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b,											
	VV-SOD	STOKA D1: 381m*0,35m2=133,350 [A] STOKA D2: 335m*0,08m2=26,800 [B] Celkem: A+B=160,150 [C]											
	TS	položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
		Nové položky						0,00	- 104 311,29	3 754 064,61	3 649 753,32	3 649 753,32	100,00%
36	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	0,000	357,120	357,120	3 534,00	0,00	-84 391,92	1 346 454,00	1 262 062,08	1 262 062,08	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV_ZBV2_DZ1	ZBV 2 - DZ1 - Záměna materiálu a optimalizace průměru stoky D1 Množství ve Změně převzato ze skutečně realizovaného množství: 381,000 m			381,000	381,000							
		ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : DZ1 - stoka D1: -23,880											
	VV_ZBV 11	DZ2 - stoka D2: 0,000 DZ3 - stávající stoka "Brandýsek": 0,000 Množství rozdílu celkem: DZ1 - DZ2 - DZ3: -23,880											
		Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023				-23,880							
37	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	0,000	16,000	16,000	33 154,00	0,00	0,00	530 464,00	530 464,00	530 464,00	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV_ZBV2_DZ1	ZBV 2 - DZ1 - Záměna materiálu a optimalizace průměru stoky D1 Množství ve Změně převzato ze skutečně realizovaného množství: 13,000 kusů			13,000	13,000							

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : <u>DZ1 - stoka D1:</u> 3,000 <u>DZ2 - stoka D2:</u> 0,000 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 0,000 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1 + DZ2 + DZ3 = 3,000 + 0 + 0 = 3,000				3,000							
		Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
38	131835	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M	0,000	90,275	90,275	682,11	0,00	0,00	61 577,48	61 577,48	61 577,48	100,00%
	VV_ZBV2_DZ2	Množství dle smluvního rozpočtu				0,000							
		ZBV 2 - DZ2 - změna zatřídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace											
		Množství dle skutečnosti - Třída II: UV: ((0,8*0,8*0,8)*5)=2,560 [A] DŠ: ((1,9*1,3*1,3)*13)=41,743 [B] stoka D2 UV: ((0,8*0,8*0,8)*8)=4,096 [C] DŠ: ((1,9*1,3*1,3)*9)=28,899 [D] Celkem: A+B+C+D=77,298 [E]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : <u>DZ1 - stoka D1:</u> (((1,2*0,8*0,8)*1)+((2,3*1,3*1,3)*3))*0,8=9,943 <u>DZ2 - stoka D2:</u> (0+(2,3*1,3*1,3)*-1)*0,8=-3,110 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> (((1,2*0,8*0,8)*10)+0))*0,8=6,144 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1 + DZ2 + DZ3 = 9,943 + -3,110 + 6,144 = 12,977				12,977							
		Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
39	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M	0,000	1 207,944	1 207,944	1 415,70	0,00	-19 266,26	1 729 352,58	1 710 086,32	1 710 086,32	100,00%
	VV_ZBV2_DZ2	Množství dle smluvního rozpočtu				0,000							
		ZBV 2 - DZ2 - změna zatřídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace											
		Množství dle skutečnosti - Třída II: STOKA D1: ((381)*1,45*1,25)=690,563 [A] přípojky: ((15)*1,45*0,8)=17,400 [B] STOKA D2: ((335)*1,45*1)=485,750 [C] přípojky: ((24)*1,45*0,8)=27,840 [D] Celkem: A+B+C+D=1221,553 [E]											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : <u>DZ1 - stoka D1:</u> (-23,880*1,85*1,95)*0,6+(9,2*1,85*0,8)*0,6=13,660 <u>DZ2 - stoka D2:</u> (-38,840*1,85*1,95)*0,6+(73,59*1,85*0,8)*0,6=-43,519 <u>DZ3 - stávající stoka "Brandýsek":</u> 0+(18,300*1,85*0,8)*0,6=16,250 <u>Množství rozdílu celkem:</u> DZ1 + DZ2 + DZ3 = 13,660 + -43,519 + 16,250 = -13,609				-13,609							
		Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
40	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	862,131	862,131	28,08	0,00	-653,11	24 861,75	24 208,64	24 208,64	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu				0,000							

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV_ZBV2_DZ2	ZBV 2 - DZ2 - změna zařídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace Množství dle skutečnosti - Třída II: STOKA D1: 381 m * 1,25 m=476,25 [A] přípojky: 15 m * 0,8 m=12,000 [B] UV: 0,8 m *0,8 m * 2 ks=1,280 [C] DŠ: 1,3 m *1,3 m * 13 ks=21,970 [D] STOKA D2: 335 m * 1,0 m=335,000 [E] přípojky: 24 m * 0,8 m=19,200 [F] UV: 0,8 m *0,8 m * 7 ks=4,480 [G] DŠ: 1,3 m *1,3 m * 9 ks=15,210 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=885,390 [I]			885,390	885,390							
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : DZ1 - stoka D1: (-23,88*1,95)*0,75+(73,59*0,8)*0,75+(0,8*0,8*1)*0,75+(1,3*1,3*3)*0,75=13,512 DZ2 - stoka D2: (-38,84*1,95)*0,75+(9,2*0,8)*0,75+(0,8*0,8*0)*0,75+(1,3*1,3*-1)*0,75=52,551 DZ3 - stávající stoka "Brandýsek": (0*1,95)*0,75+(18,3*0,8)*0,75+(0,8*0,8*10)*0,75+(1,3*1,3*0)*0,75=15,780 Množství rozdílu celkem: DZ1 + DZ2 + DZ3 = 13,512 + 52,551 + 15,780 = 72,259 Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
41	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	120,000	120,000	511,29	0,00	0,00	61 354,80	61 354,80	61 354,80	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu											
	VV_ZBV 11	ZBV 11 - Množství rozdílu ve změně je dáno součtem rozdílového množství dílčích změn DZ 1 na stoce D1, DZ 2 na stoce D2 a DZ 3 na stávající stoce "Brandýsek" : DZ1 - stoka D1: 0,000 DZ2 - stoka D2: 0,000 DZ3 - stávající stoka "Brandýsek": 150,000 Množství rozdílu celkem: DZ1 + DZ2 + DZ3 = 0,000 + 120,000 + 150,000 Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023				120,000							
		Celkem						9 688 075,62	- 3 497 049,91	4 070 638,63	10 261 664,34	573 588,72	5,92%



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o.z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79

K rukám paní Šárky Balážové

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

LL/25/10/2023-1

Lukáš Lála

Dne:

25.10.2023

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na SO 301 Odvodnění komunikace došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolností, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Předmětem opravy je mj. realizace stoky dešťové kanalizace D1 z betonových trub DN 800 v celkové délce 381 m (dle zadávacího výkazu výměr). Na stoce má být vybudováno 13 kusů nových betonových kanalizačních šachet a 15 metrů přípojek a 2 kusy uličních vpustí. Trubní vedení včetně revizních šachet byly změněny, v návaznosti na změnu oznámenou dopisem LL/19/09/2023-2 ze dne 19.9.2023, odsouhlasenou objednatelem dopisem ze 23.10.2023 a procesovanou v ZBV 2, na potrubí plnostěnné z polypropylenu DN 500 SN 16 a revizní betonové šachty pro potrubí DN 500.

Zhotovitel informuje objednatele, že během realizace prací opakovaně dochází ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Zhotovitel též průběžně eviduje větší počet skutečně zastížených přípojek oproti předpokladu v PDPS.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje zhotovitel změnu směrového vedení trasy stoky D1 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 24 m a nezbytnou úpravu množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení stávajících přípojek. Funkčnost systému odvodnění zůstává zachována.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. J.
ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 26.10.2023

**Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 301 Odvodnění komunikace**

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL/25/10/2023-1 ze dne 25.10.2023 vydává autorský dozor následující stanovisko:

Navrhovaná změna: Úprava směrového vedení stoky D1

Projektant navrhl v PDPS trasu stoky s ohledem na průběh inženýrských sítí získaných od jejich správců.


Při provádění stavebních prací zhotovitel opakovaně naráží na nesoulad podkladů se skutečným průběhem podzemních sítí. Při prohlídkách stavby bylo toto zjištění opakovaně potvrzeno a na místě rozhodnuto a případných změnách průběhu kanalizační stoky.

Za autorský dozor souhlasím s navrženou změnou, tj. úpravou směrového vedení a zkrácení stoky při zachování funkčního způsobu odvodnění.

Navržené změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemá negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/25/10/2023-1 ze dne 25.10.2023

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/25/10/2023-1, která se týká stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace, a se znalostí dané problematiky TDS objednatele souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Předmětem opravy je mj. realizace stoky dešťové kanalizace D1 z betonových trub DN 800 v celkové délce 381 m (dle zadávacího výkazu výměr). Na stoce má být vybudováno 13 kusů nových betonových kanalizačních šachet a 15 metrů přípojek a 2 kusy uličních vpustí. Trubní vedení včetně revizních šachet byly změněny, v návaznosti na změnu oznámenou dopisem LL/19/09/2023-2 ze dne 19.9.2023, odsouhlasenou objednatelem dopisem ze 23.10.2023 a procesovanou v ZBV 2, na potrubí plnostěnné z polypropylenu DN 500 SN 16 a revizní betonové šachty pro potrubí DN 500.


Zhotovitel informuje objednatele, že během realizace prací opakovaně dochází ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Zhotovitel též průběžně eviduje větší počet skutečně zastižených přípojek oproti předpokladu v PDPS.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje zhotovitel změnu směrového vedení trasy stoky D1 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 24 m a nezbytnou úpravu množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení stávajících přípojek. Funkčnost systému odvodnění zůstává zachována.

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 27.10.2023 Josef Doksanský



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
31.10.2023

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 25.10.2023 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 301 Odvodnění komunikace: Stavební objekt SO 301 řeší opravu dešťové kanalizace v celé délce úseku komunikace III/10140. Změna na tomto stavebním objektu byla řešena už v ZBV 2, nyní je předmětem změny realizace stoky dešťové kanalizace D1 z betonových trub DN 800 v celkové délce 381m. Zhotovitel opět upozorňuje na opakující se kolize se stávajícími IS (evidence většího počtu skutečně zastižených přípojek oproti předpokladu v PDPS).

Na základě této skutečnosti byla navržena a odsouhlasena změna směrového vedení trasy stoky D1 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 24m s nezbytnou úpravou množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení na stávající přípojky.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 25.10.2023

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (152)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 000



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balážové

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby STRED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	E:	T:	Dne:
	LL/2/4/2024-1	Lukáš Lála			2.4.2024

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na SO 301 Odvodnění komunikace došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Předmětem opravy je mj. realizace stoky dešťové kanalizace D2 z plastových trub DN 300 až 400 v celkové délce 335 m (dle zadávacího výkazu výměr). Na stoce má být vybudováno 9 kusů nových betonových kanalizačních šachet a 24 metrů přípojek a 7 kusů uličních vpustí.

Zhotovitel informuje objednatele, že během realizace prací opakovaně dochází ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, zhotovitel též průběžně eviduje větší počet skutečně zastížených přípojek oproti předpokladu v PDPS. Objednatel rovněž vnesl požadavek na zachování dopravní obslužnosti obce linkovým autobusem během výkopových prací v ulici Za Školku.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje zhotovitel změnu směrového vedení trasy stoky D2 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 39 m a nezbytnou úpravu množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení stávajících přípojek.

Podél komunikace je vhodné místo pro vytvoření retenčně vsakovací jímky, která umožní dřívější vyústění dešťové stoky a zajištění požadavku průjezdnosti linkového autobusu na otočku u školky.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.



Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 3.4.2024

**Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 301 Odvodnění komunikace**

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL/2/4/2024-1 ze dne 2.4.2024 vydává autorský dozor následující stanovisko:

Navrhovaná změna: Úprava směrového vedení stoky D2

Projektant navrhl v PDPS trasu stoky s ohledem na průběh inženýrských sítí získaných od jejich správců.


Při provádění stavebních prací zhotovitel opakovaně naráží na nesoulad podkladů se skutečným průběhem podzemních sítí. Při prohlídkách stavby bylo toto zjištění opakovaně potvrzeno a na místě rozhodnuto a případných změnách průběhu kanalizační stoky. Dále byl doplněn požadavek na zachování dopravní obslužnosti obcí, zejména provozu otočky autobusů v ulici Za Školkou.

Za autorský dozor souhlasím s navrženou změnou, tj. úpravou směrového vedení a zkrácení stoky při zachování funkčního způsobu odvodnění.

Navržené změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemá negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/2/4/2024-1 ze dne 2.4.2024

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/2/4/2024-1, která se týká stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Předmětem opravy je mj. realizace stoky dešťové kanalizace D2 z plastových trub DN 300 až 400 v celkové délce 335 m (dle zadávacího výkazu výměr). Na stoce má být vybudováno 9 kusů nových betonových kanalizačních šachet a 24 metrů přípojek a 7 kusů uličních vpustí.

Zhotovitel informuje objednatele, že během realizace prací opakovaně dochází ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, zhotovitel též průběžně eviduje větší počet skutečně zastižených přípojek oproti předpokladu v PDPS. Objednatel rovněž vnesl požadavek na zachování dopravní obslužnosti obce linkovým autobusem během výkopových prací v ulici Za Školkou.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje zhotovitel změnu směrového vedení trasy stoky D1 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 39 m a nezbytnou úpravu množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení stávajících přípojek.

Podél komunikace je vhodné místo pro vytvoření retenčně vsakovací jímky, která umožní dřívější vyústění dešťové stoky a zajištění požadavku průjezdnosti linkového autobusu na otočku u školky.

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 4.4.2024 Josef Doksanský



list 2
548

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
09.04.2024

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 02.04.2024 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 301 Odvodnění komunikace: Stavební objekt SO 301 řeší opravu dešťové kanalizace v celé délce úseku komunikace III/10140. Změna na tomto stavebním objektu byla řešena už v ZBV 2, nyní je předmětem změny realizace stoky dešťové kanalizace D2 z plastových trub DN 300 až 400 v celkové délce 335m. Zhotovitel i nadále upozorňuje na opakující se kolize se stávajícími IS (evidence většího počtu skutečně zastížených přípojek oproti předpokladu v PDPS). Na základě požadavku obce Cvrčovice, Magistrátu města Kladno a dopravního podniku požaduje investor zachování dopravní obslužnosti obce linkovým autobusem i během výkopových prací v ulici Za Školkou. Na základě těchto skutečností byla navržena a odsouhlasena změna směrového vedení trasy stoky D2 s celkovým zkrácením délky stoky o cca 39m s nezbytnou úpravou množství počtu revizních šachet, uličních vpustí a nového napojení na stávající přípojky.

Podél komunikace je vhodné místo pro vytvoření retenční vsakovací jímky s možností dřívějšího vyústění dešťové stoky a zajištění průjezdnosti linkového autobusu na točku u školky.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 02.04.2024

S pozdravem

Šárka Balážová
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066152



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balážové

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	E:	T:	Dne:
	LL/3/6/2024-1	Lukáš Lála			3.6.2024

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na SO 301 Odvodnění komunikace došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Odvodnění od km 2,615 směrem k napojení na komunikaci III/00712 v km 3,280 mělo být řešeno v rámci samostatné akce - výstavby chodníků pro investora obec Brandýsek.


Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná koordinovaná výstavba nebude z důvodu na straně investora obce Brandýsek realizována, informuje zhotovitel objednatel o nutnosti zajistit funkční odvodnění komunikace v dotčeném úseku jiným způsobem.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje zhotovitel, po konzultaci s AD a TDS, ověřit stav zastižené stávající dešťové stoky „Brandýsek“. Bude provedeno pročištění stoky tlakovou vodou s použitím recyklačního vozu. Po pročištění stoky bude provedena kamerová prohlídka stávajícího potrubí. V případě kladného vyhodnocení kamerové prohlídky bude stoka využita pro odvod dešťových vod z předmětného úseku komunikace pomocí 10 kusů nových uličních vpustí zaústěných do stoky a osazených podél silničních obrub na okraji vozovky.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing.
ředitel oblasti Praha
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 4.6.2024

**Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 301 Odvodnění komunikace**

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL/3/6/2024-1 ze dne 3.6.2024 vydává autorský dozor následující stanovisko:

Navrhovaná změna: Odvodnění části komunikace (od km 2,615 směrem ke komunikaci III/00712) stávající betonovou stokou DN 500 „Brandýsek“

Projektant v PDPS uvažoval s výstavbou dešťové kanalizace, která měla být realizována v rámci akce výstavby chodníků v obci Brandýsek. Tato stavba však nebyla realizována.


V lokalitě se nachází stávající dešťová kanalizace v neznámém stavebně technickém stavu. Pro ověření stavu kanalizace doporučuji pročištění a televizní prohlídku stoky, která bude následně sloužit k odvodu dešťových vod.

Za autorský dozor souhlasím s navrženou změnou, tj. využitím stávající stoky při zachování funkčního způsobu odvodnění a doplněním potřebných uličních vpustí a jejich přípojek.

Navržená změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemá negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/3/6/2024-1 ze dne 3.6.2024

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/3/6/2024-1, která se týká stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace řeší opravu (rekonstrukci) všech úseků dešťové kanalizace v silnici III/10140 v km 1,900 – km 2,270 a km 2,290- 2,615. Odvodnění od km 2,615 směrem k napojení na komunikaci III/00712 v km 3,280 mělo být řešeno v rámci samostatné akce - výstavby chodníků pro investora obec Brandýsek.


Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná koordinovaná výstavba nebude z důvodu na straně investora obce Brandýsek realizována, informuje zhotovitel objednatel o nutnosti zajistit funkční odvodnění komunikace v dotčeném úseku jiným způsobem.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje zhotovitel, po konzultaci s AD a TDS, ověřit stav zastižené stávající dešťové stoky „Brandýsek“. Bude provedeno pročištění stoky tlakovou vodou s použitím recyklačního vozu. Po pročištění stoky bude provedena kamerová prohlídka stávajícího potrubí. V případě kladného vyhodnocení kamerové prohlídky bude stoka využita pro odvod dešťových vod z předmětného úseku komunikace pomocí 10 kusů nových uličních vpustí zaústěných do stoky a osazených podél silničních obrub na okraji vozovky.

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 6.6.2024 Josef Doksanský/



01945548
Praha 2
134548

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
07.06.2024

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 03.06.2024 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 301 Odvodnění komunikace: Stavební objekt SO 301 řeší opravu dešťové kanalizace v celé délce úseku komunikace III/10140. Změna na tomto stavebním objektu byla řešena už v ZBV 2, nyní je předmětem změny odvodnění od km 2,615 směrem k napojení na komunikaci III/00712 v km 3,280, které mělo být řešeno v rámci samostatné akce obce Brandýsek - výstavba chodníků.

Jelikož k předpokládané koordinační výstavbě ze strany obce Brandýsek nedošlo, byl zhotovitel nucen zajistit funkční odvodnění komunikace jiným způsobem.

Po konzultaci s AD a TDS se prověří stav zastižené stávající dešťové stoky (provede se pročištění tlakovou vodou s použitím recyklačního vozu) a následně se provede kamerová prohlídka. Na základě výstupu z kamerové prohlídky bude stoka využita pro odvod dešťových vod z předmětného úseku komunikace do nových uličních vpustí zaústěných do stoky osazených podél silničních obrub.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 03.06.2024

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 301 předložené v ZBV č. 11

TDS provedl kontrolu Změny ZBV č. 11, jež je součástí stavebního objektu SO 301 Odvodnění komunikace Rekonstrukce silnice III/10140 a obsahuje dílčí změny DZ 1, DZ 2, které spočívají ve směrových úpravách dešťových stok D1 a D2 včetně nezbytných změn v množství osazených revizních šachet, uličních vpustí i délek přípojek a dílčí změnu DZ 3, spočívající v odvodnění části komunikace (od km 2,615 směrem ke komunikaci III/00712) stávající betonovou stokou DN 500 „Brandýsek“ prostřednictvím nových uličních vpustí. Předmětné změny jsou specifikovány změnovými položkami s čísly: 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 40 a 41.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 266,426	3 254,800	-11,626
9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	95,498	98,743	3,245
10	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 051,928	2 042,856	-9,072
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	427,360	469,997	42,637
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	920,630	1 009,100	88,470
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 152,090	1 144,337	-7,753
15	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	171,234	172,120	0,886
20	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	39,000	140,090	101,090
21	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	335,000	296,160	-38,840
22	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	9,000	8,000	-1,000
24	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	13,000	24,000	11,000
25	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	39,000	140,090	101,090
26	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	335,000	296,160	-38,840
27	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	381,000	357,120	-23,880
29	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	716,000	773,280	57,280
		Nové položky				
36	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	0,000	-23,880	-23,880
37	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	0,000	3,000	3,000
38	131835	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M	0,000	12,977	12,977
39	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M	0,000	-13,609	-13,609
40	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	-23,259	-23,259
41	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	120,000	120,000

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 11 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDS odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čístopis ZBV 11 objednateli ke schválení.

V Praze 5.12.2024 Josef Doksanský

