

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 120/1	Číslo ZBV: 13
---	--	------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČC 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	43 364,37	43 364,37

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	43 364,37	43 364,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 120/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 12.3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny:

Název (dílčí) Změny: Oprava krytu nástupiště autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů a doplnění reliéfní dlažby u přechodu v km 1,870

Stavební objekt SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice řeší, v PDPS, výstavbu chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců. V místě plné konstrukce vozovky měli být chodníky přeskládány v šířce 0,50 m v celé své délce a v určitých úsecích měly být přeskládány přeskládány celé.

Během realizace prací vznesl objednatel požadavek na obnovu krytu stávající autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů položením šedé zámkové dlažby, tl. 60 mm a barevné "slepecké" zámkové reliéfní dlažby tl 60 mm. Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl upřechodu v km 1,870 signalizační pás pro slepce z barevné zámkové reliéfní dlažby tl 60 mm doplněn také.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází touto Změnou k navýšení množství zámkové dlažby tl. 60 mm o 42,1 m2 a navýšení množství barevné zámkové reliéfní dlažby tl 60 mm o 20,640 m2.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 6.11.2023 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 09), tak technickým dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 13.11.2023, byl objednatelem vydán požadavek k realizaci změny a předložení souvisejí ZBV (příloha č. 11). Realizace změny byla poté potvrzena vyjádřením TDI (příloha č.12).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - zvýšením množství položky č. 7 a přidáním nové položky č. 12.

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.
Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	43 364,37	43 364,37	43 364,37

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Filip Landa podpis

Projektant (autorský dozor): jméno David Senohrábek, DiS podpis

Stavební dozor: jméno Josef Doksanský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Šárka Balážová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Merunka, MBA, Ing. Jaroslav Vopalecký podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 120/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
586 699,99

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	586 699,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	43 364,37	43 364,37	7,39%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	630 064,36	43 364,37	7,39%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice Číslo a název rozpočtu: ZBV 13 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 120					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	315,000	357,100	42,100	485,46	152 919,90	0,00	20 437,87	173 357,77	20 437,87	13,37%
		Nové položky											
12	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	20,640	20,640	1 110,78	0,00	0,00	22 926,50	22 926,50	22 926,50	100,00%
		Celkem							0,00	43 364,37		43 364,37	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	51 643 518,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	53 297 129,53
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	64 489 526,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,20%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-2 326 617,99
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 493 055,54

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	8,23%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	4 249 520,40

501871,21

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“	- 16 604 703,64	18 258 314,69	1 653 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 470 057,96	14 143 439,97	-2 326 617,99	0,00	0,00	0,00	- 134 645,68	4 114 874,72	4 249 520,40
101	1	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 / Studená recyklace plné konstrukce vozovky + Frézování plné tloušťky AC + Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200 + a recyklace za studena na ploše "obnovy povrchu" + Vypuštění vrstvy ACP 16+ včetně spojovacího postřiku	- 9 704 526,75	13 536 544,45	3 832 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 704 526,75	9 421 669,73	-282 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 874,72	4 114 874,72
301	2	SO 301 Odvodnění komunikace / Záměna materiálu a optimalizace průměru stoky D1 a Změna zatřídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu dešťové kanalizace	- 3 241 506,04	3 584 396,07	342 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 241 506,04	3 584 396,07	342 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	3	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady / Odpočet geodetické zaměření skutečného provedení stavby	- 134 645,68	0,00	- 134 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 134 645,68	0,00	134 645,68
101.1	4	SO101.1 Propustek v km 0,571 / Kompletní odpočet propustku v km 0,571	- 185 692,37	0,00	- 185 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 185 692,37	0,00	-185 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3	5	SO 101.03 Propustek v km 1,160 / Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,160	- 4 526,34	0,00	- 4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 526,34	0,00	-4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	6	SO 101.04 Propustek v km 1,415 / Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,415	- 4 526,34	0,00	- 4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 526,34	0,00	-4 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.5	7	SO 101.05 Propustek v km 2,615 / Kompletní odpočet propustku v km 2,615	- 170 092,09	0,00	- 170 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 092,09	0,00	-170 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.6	8	SO 101.05 Propustek v km 2,615 / Kompletní odpočet propustku v km 2,765	- 163 084,52	0,00	- 163 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 163 084,52	0,00	-163 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.7	9	SO 101.07 Propustek v km 2,8825 / Kompletní odpočet propustku v km 2,8825	- 118 796,91	0,00	- 118 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118 796,91	0,00	-118 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.8	10	SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220 / Úprava odvodnění v km 0,220 a navazujících úsecích	- 766 299,02	0,00	- 766 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 766 299,02	0,00	-766 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	11	SO 301 Odvodnění komunikace / Odvodnění - úprava směrového vedení kanalizačních stok D1 a D2 a využití stávající stoky DN500 "Brandýsek"	- 255 543,87	486 242,56	230 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 255 543,87	486 242,56	230 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	12	SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 / Komunikace a odvodnění - dílčí změny během realizace v množství dle skutečného provedení	- 1 855 463,71	607 767,24	- 1 247 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 855 463,71	607 767,24	-1 247 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	13	SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice / Oprava krytu nástupíště autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů a doplnění reliéfní dlažby u přechodu v km 1,870	0,00	43 364,37	43 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 364,37	43 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 120/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 6.11.2023	2
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101 a SO 120	1
10 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 a SO 120 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/6/11/2023-1 ze dne 6.11.2023	2
11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV ze dne 13.11.2023)	2
12 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 120 předložené v ZBV č. 13	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice Číslo a název rozpočtu: ZBV 13 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 120					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						15 863,22	0,00	0,00	15 863,22	0,00	0,00%
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	128,520	128,520	0,000	123,43	15 863,22	0,00	0,00	15 863,22	0,00	0,00%
	PP	betonová dlažba, předpoklad 2300 kg/m3, podkladní vrstvy, předpoklad 1800 kg/m3 k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku											
	VV-SOD	<i>z položky č. 11332: 47,250 m3 * 1,8 t/m3=85,050 [A]</i> <i>z položky č. 11348: 18,900 m3 * 2,3 t/m3=43,470 [B]</i> <i>Celkem: A+B=128,520 [C]</i>											
	PP	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.											
1		Zemní práce						58 312,87	0,00	0,00	58 312,87	0,00	0,00
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	47,250	47,250	0,000	448,82	21 206,75	0,00	0,00	21 206,75	0,00	0,00%
	PP	odstranění podkladních vrstev z ŠD v tl. 0,15 m; předpoklad 30 % z celkové plochy											
	VV-SOD	<i>315m2 * 0,15 m=47,250 [A]</i>											
	PP	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	18,900	18,900	0,000	1 077,17	20 358,51	0,00	0,00	20 358,51	0,00	0,00%
	PP	Betonová dlažba tl. 60 mm; předpoklad 30 % z celkové plochy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b											
	VV-SOD	<i>315m2 * 0,06 m=18,900 [A]</i>											
	PP	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	47,250	47,250	0,000	13,46	635,99	0,00	0,00	635,99	0,00	0,00%
	VV-SOD	<i>z položky č. 11332: 47,250=47,250 [A]</i>											
	PP	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 197,000	1 197,000	0,000	13,46	16 111,62	0,00	0,00	16 111,62	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	20m2+1051m2+126m2=1 197,000 [A]											
	PP	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.											
	5	Komunikace						505 808,10	0,00	20 437,87	526 245,97	20 437,87	4,04%
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	47,250	47,250	0,000	964,96	45 594,36	0,00	0,00	45 594,36	0,00	0,00%
	PP	Štěrkodrt' ŠDb fr. 0-63 v tl. min. 150 mm											
	VV-SOD	315m2 * 0,15 m=47,250 [A]											
	PP	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry											
7	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	315,000	357,100	42,100	485,46	152 919,90	0,00	20 437,87	173 357,77	20 437,87	13,37%
	PP	do lože z ŠD 4-8 tl. 30mm, předpoklad 30 % z celkové plochy											
	VV-SOD	315m2=315,000 [A]											
	ZBV13	ZBV13 - Oprava krytu nástupiště autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů a doplnění reliéfní dlažby u přechodu v km 1,870): Množství po Změně - Celkem: 315,000+42,100=357,100 m2											
	PP	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
8	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	20,000	20,000	0,000	256,72	5 134,40	0,00	0,00	5 134,40	0,00	0,00%
	PP	předláždění a výšková úprava plochy v km 0,044											
	VV-SOD	20m2=20,000 [A]											
	PP	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582											
9	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	1 051,000	1 051,000	0,000	256,72	269 812,72	0,00	0,00	269 812,72	0,00	0,00%
	PP	úprava stávajících chodníků, předpoklad 30 % z celkové plochy bude doplněno novým materiálem,											
	VV-SOD	1040m2+6m2+5m2=1 051,000 [A]											
	PP	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582											
10	58740	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	126,000	126,000	0,000	256,72	32 346,72	0,00	0,00	32 346,72	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PP	předláždění a výšková úprava plochy pro parkování v km 0,060											
	VV-SOD	126m2=126,000 [A]											
	PP	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582											
7		Přidružená stavební výroba						6 715,80	0,00	0,00	6 715,80	0,00	0,00
11	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	90,000	90,000	0,000	74,62	6 715,80	0,00	0,00	6 715,80	0,00	0,00%
	PP	nopová folie v místě stávající zdi											
	VV-SOD	0,5m*180m=90,000 [A]											
	PP	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii											
		Nové položky						0,00	0,00	22 926,50	22 926,50	22 926,50	100,00%
12	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	20,640	20,640	1 110,78	0,00	0,00	22 926,50	22 926,50	22 926,50	100,00%
	PP	do lože z ŠD 4-8 tl. 30mm											
	VV-SOD	0,000m											
	ZBV13	ZBV13 - Oprava krytu nástupiště autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů a doplnění reliéfní dlažby u přechodu v km 1,870]: Množství po Změně - Celkem: 0+20,640=20,640 m2 Jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2023											
	PP	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
		Celkem						586 699,99	0,00	43 364,37	630 064,36	43 364,37	7,39%



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balážové

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
o.z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	E:	T:	Dne:
	LU/611/2023-1	Lukáš Lála			6.11.2023

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu


Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Zhotovitel informuje objednatele, že z důvodů skutečně zastiženého stavu – množství a kvality stávajících prvků a konstrukcí, dodatečných požadavků objednatele, popř. třetích stran a doměřováním realizovaného množství nevyhnutelně dochází a dále bude během realizace díla docházet k odchylkám v druhu a množství skutečně provedených prací a dodávek oproti předpokladům uvažovaných v PDPS Jedná se zejména o změny, které objednatel nemohl během tvorby zadávací dokumentace stavby předvídat, popřípadě jsou nezbytné pro funkční a bezvadnou realizaci díla.

Změny se týkají především:

- SO 101 - Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885, ke kterému dochází v důsledku požadavku od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků.
- SO 101 a SO 120 - Zpřesnění množství dlážděných ploch (vjezdů, chodníků) včetně obrub, ke kterému dochází/dojde v důsledku nutnosti opravy stávajících dlážděných ploch navazujících na trasu rekonstruované kanalizace (zejména stoky D1), kvůli dodatečnému požadavku objednatele na sjednocení vzhledu – povrchu vjezdů a požadavku objednatele na opravu autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů (směr Brandýsek) s nevyhovujícím nástupišťem.
- SO 101 - Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860), ke kterému dojde kvůli, pro přirozený odtok vody nevhodnému spádu vozovky na uvedených místech.
- SO 101 - Úpravy množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace, ke které dojde podle skutečně realizovaného množství – doměření plochy jednotlivých vrstev.
- SO 101 – Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců podle skutečně realizovaného množství.



Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje objednateli zohlednit změny v realizovaných pracích a dodávkách podle skutečně provedeného množství do smluvního soupisu prací s tím, že konkrétní druh a množství dotčených prací a dodávek bude, vzhledem k charakteru a rozsahu dílčích změn, upřesněno po jejich provedení v příslušných ZBV. Rozsah skutečně provedené množství takto měněných dodávek a prací bude v rámci ZBV odsouhlasen TDS.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 7.11.2023

Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL/6/11/2023-1 ze dne 6.11.2023 vydává autorský dozor následující stanovisko:


Navrhovaná změna: Úprava množství dle požadavků a skutečně zastížených podmínek na místě.

- Projektant v PDPS uvažoval se zpevněním příkopů s ohledem na jejich podélný sklon. Následný správce požaduje provedení nezpevněných příkopů vyjma úseku km 2,770 – 2,885 z důvodu snazšího, strojního čištění. Tento požadavek lze akceptovat s ohledem na písčité podloží, které umožňuje maximální zasakování a nehrozí tak eroze vlivem protékající srážkové vody příkopem ve velkém podélném sklonu.
- Projektant v PDPS vycházel z jemu známých podkladů. V průběhu stavby dochází ke kolizím s podzemními sítěmi a je nutné odlišné vedení trasy dešťové kanalizace. Odlišné vedení má za důsledek změnu rozsahu oprav dlážděných ploch v SO 101 a SO 120. Dále je s ohledem na změnu vedení stoky D1 a jejích přípojek nutné předláždění a úprava nástupiště autobusové zastávky Cvrčovice U Taušů.
- Ve vybraných místech km 1,870, km 2,390 a 2,860 dochází k úpravě odvodnění komunikace a je nutné zajištění řádného odvodnění. Navržené liniové žlaby zajišťují odvedení srážkové vody a jejímu přetékaní na sousední pozemky, nebo ze sousedních pozemků na vozovku.
- Úprava množství prováděných prací v rámci provádění konstrukčních vrstev vozovky. Dle místního šetření dochází k úpravě rozsahu provádění recyklace vozovky za studena na místě a tím úpravě jejího množství a navazujících položek. Položky budou vykázány na základě zaměření skutečného provedení prací.
- Množství úpravy povrchových znaků bude provedeno na základě skutečného provedení. Při provádění prací byly odhaleny skryté povrchové znaky a došlo k rekonstrukci stávajícího vodovodu, který generuje zvýšené množství povrchových znaků.

Navržené změny je v souladu s platnými právními předpisy a nemají negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 a SO 120 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/6/11/2023-1 ze dne 6.11.2023

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/6/11/2023-1, která se týká stavebního objektu SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:

Zhotovitel informuje objednatele, že z důvodů skutečně zastiženého stavu – množství a kvality stávajících prvků a konstrukcí, dodatečných požadavků objednatele, popř. třetích stran a doměřování realizovaného množství nevyhnutelně dochází a dále bude během realizace díla docházet k odchylkám v druhu a množství skutečně provedených prací a dodávek oproti předpokladům uvažovaných v PDPS Jedná se zejména o změny, které objednatel nemohl během tvorby zadávací dokumentace stavby předvídat, popřípadě jsou nezbytné pro funkční a bezvadnou realizaci díla.

Změny se týkají především:

- SO 101 - Upuštění od zpevňování příkopů a rigolů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 – 2,885, ke kterému dochází v důsledku požadavku od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků.
- SO 101 a SO 120 - Zpřesnění množství dlážděných ploch (vjezdů, chodníků) včetně obrub, ke kterému dochází/dojde v důsledku nutnosti opravy stávajících dlážděných ploch navazujících na trasu rekonstruované kanalizace (zejména stoky D1), kvůli dodatečnému požadavku objednatele na sjednocení vzhledu – povrchu vjezdů a požadavku objednatele na opravu autobusové zastávky Cvrčovice, U Taušů (směr Brandýsek) s nevyhovujícím nástupištěm.
- SO 101 - Odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860), ke kterému dojde kvůli, pro přirozený odtok vody nevhodnému spádu vozovky na uvedených místech.
- SO 101 - Úpravy množství podkladní vrstvy komunikace recyklací za studena, postřiků a asfaltových vrstev komunikace, ke které dojde podle skutečně realizovaného množství – doměření plochy jednotlivých vrstev.
- SO 101 – Úprava množství rektifikace poklopů, mříží a krycích hrnců podle skutečně realizovaného množství.


Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhl objednateli zohlednit změny v realizovaných pracích a dodávkách podle skutečně provedeného množství do smluvního soupisu

prací s tím, že konkrétní druh a množství dotčených prací a dodávek bude, vzhledem k charakteru a rozsahu dílčích změn, upřesněno po jejich provedení v příslušných ZBV. Rozsah skutečně provedené množství takto měněných dodávek a prací bude v rámci ZBV odsouhlasen TDS.

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedené změny za oprávněné a doporučuje zpracování souvisejících Změn dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 8.11.2023 Josef Doksanský



ř.o.
0 Praha 2
1945548

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
13.11.2023

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 06.11.2023 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 a SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice:

SO 101 - upuštění od zpevňování příkopů podél komunikace vyjma úseku v km 2,770 - 2,885 na základě požadavku provozního cestmistra z důvodu strojní údržby příkopů a propustků

SO 101 a SO 120 - upřesnění množství dlážděných ploch včetně obrub, ke kterému dochází právě z důvodu oprav stávajících dlážděných ploch navazujících na trasu rekonstruované kanalizace (zejména stoky D1), dále na požadavek objednatele - sjednocení povrchu vjezdů a oprava autobusové zastávky „U Taušů“ (Cvrčovice) s nevyhovujícím nástupištěm (dopravní podnik)

SO 101 - odvodnění komunikace liniovými odvodňovacími žlaby (u přechodu pro chodce v km 1,870 a vjezdů v km 2,390 a 2,860) z důvodu nevhodného spádu vozovky v uvedených místech pro odtok dešťové vody

SO 101 - doměrky ploch jednotlivých vrstev (podkladní vrstvy recyklace za studena, postřiky asfaltových vrstev)

SO 101 - doměrky (rektifikace poklopů, mříží a krycích hrců podle skutečně realizovaného množství)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnici KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 06.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová

Kra
Stř
pří
Zbo
IČO:





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail [REDACTED]

Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 120 předložené v ZBV č. 13

TDS provedl kontrolu Změny ZBV č. 13, jež je součástí stavebního objektu SO 120 Úprava chodníků Cvrčovice a obsahuje dílčí změny, které spočívají ve zpřesnění množství dlážděných ploch chodníků dle skutečně provedeného množství. Předmětné změny jsou specifikovány změnovými položkami s čísly: 7 a 12.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu
7	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	315,000	357,100	42,100
		Nové položky				
12	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	20,640	20,640

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 13 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDS odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 13 objednateli ke schválení.

V Praze 8.12.2024 Josef Doksanský

Josef
Doksa

