

2 Doba a místo provedení Díla

2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

(a) zahájení: **nejpozději do 3 pracovních dnů od data podpisu smlouvy**

(b) dokončení: **nejpozději do 31.8.2016**

(c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.

2/2 Místem plnění je **MŠ U Sluncové, U Sluncové 10a, č.p.135, Praha 8, k.ú. Karlín**

3 Cena za Dílo a platební podmínky

3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí [redacted] bez DPH.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.

3/2 Cena za Dílo bude Objednatelům uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4 Povinnosti Zhotovitele

4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:

(a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,

(b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatel; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatel na nedostatky či jiné vady takových podkladů,

(c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN) a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,

(d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.

4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatel zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

5 Přejednost vlastnického práva a nebezpečí škody

5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatel.

6 Předání a převzetí Díla

- 6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

7 Záruka za jakost Díla

- 7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí Díla.
- 7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.
- 7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.
- 7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

8 Smluvní pokuty

- 8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.
- 8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl.4/1 písm. (a) a v čl.4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,
 - (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která

by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:

- (a) Zhotovitel je v prodlení se započítáním provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
- (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
- (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.

9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.

9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10 Závěrečná ustanovení

10/1 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

10/2 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

10/3 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10/4 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatel. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Příloha: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 20.7.2016

Za Objednatele:

Datum: 1.8.2016

.....
Ing. Stanislav Hladiš
ředitel Servisního střediska

Za Zhotovitele:

Datum: 1.8.2016

.....
Fr
104
IČ:
jeanator společnosti


Špravec rozpočtu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0959	MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zázemí kuchyně-škrábání brambor		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	S com ENERGO s.r.o.		Zakázkové číslo	959
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 20.7.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 S com ENERGO František 104 00 IČ: 247	
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně	Rozpočet :	0959
Objekt :	01 Zázemí kuchyně-škrábání brambor		MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce				0
3	Svislé a kompletní konstrukce				0
61	Upravy povrchů vnitřní				0
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0
64	Výplně otvorů				0
94	Lešení a stavební výtahy				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb				0
96	Bourání konstrukcí				0
99	Staveništní přesun hmot				0
711	Izolace proti vodě				0
721	Vnitřní kanalizace				0
722	Vnitřní vodovod				0
725	Zařizovací předměty				0
766	Konstrukce truhlářské				0
771	Podlahy z dlaždic a obklady				0
781	Obklady keramické				0
783	Nátěry				0
784	Malby				0
M21	Elektromontáže				0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0
CELKEM OBJEKT					0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0			
Oborová přírážka	0			
Přesun stavebních kapacit	0			
Mimostaveništní doprava	0			
Zařízení staveniště	0			
Provoz investora	0			
Kompletační činnost (IČD)	0			
Rezerva rozpočtu	0			
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně	Rozpočet: 0959
Objekt :	01 Zázemí kuchyně-škrábání brambor	MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního vybavení	kpl			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	kpl			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	kpl			
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 dveře	t			
5	340271510R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3			
6	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm vyzdění soklíku	m2			
7	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2			
8	13330310	Úhelník rovnoramenný L jakost 10000 50x50x4 mm	t			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
9	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m			
10	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m			
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi-sokl	m			
12	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
13	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2			
14	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
15	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2			
16	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
17	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3			
18	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm pod dlažbu	m2			
19	632451034R0v	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm ve spádu	m2			
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64 Výplně otvorů						
20	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus			
Celkem za		64 Výplně otvorů				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
23	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných zástěna kovová - 2 m2	m2			
24	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
25	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2-2 vrstvy	m2			
26	962052211R00	Bourání soklíku betonového	m3			
27	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 5 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3			
28	965048150Vv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% odstr. lepidla - koberce, PVC	m2			
29	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně	Rozpočet: 0959
Objekt :	01 Zázemí kuchyně-škrábání brambor	MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
32	971033251R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus			
33	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2			
34	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m			
35	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m			
36	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m			
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obklad	m2			
38	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2			
39	722200010RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m			
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
41	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2			
42	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr-stěny Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2			
43	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
44	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m			
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
46	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m			
47	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m			
48	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m			
49	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus			
50	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus			
51	721211502R00	Vpust' podlahová Geberit Varino D 110 mm	kus			
52	721290129R0v	Stavební přípomoci	kpl			
53	721100010RA0	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky	kus			
54	721100010RAv	Oprava potrubí novodur - revize stáv. vpusti do průměru 110 mm, pročištění odpadu	kus			
55	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
56	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m			
57	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m			
58	722290129R0v	Stavební přípomoci	kpl			
59	722200003Vmv	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon - Dn 25	m			
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725	Zařizovací předměty					
60	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
61	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor			
62	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus			
63	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
64	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus			
65	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně	Rozpočet: 0959
Objekt :	01 Zázemí kuchyně-škrábání brambor	MŠ U Sluncové, Praha 8-zázemí kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
67	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm sklad	m2			
68	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
69	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
70	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
71	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
72	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
73	59764210	Dlažba hladká protiskluzová, 300x300x9 mm	m2			
74	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 781		Obklady keramické				
75	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, tmel, 20x25 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m2			
76	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům - soklík profil IL, pro tloušťku obkladu 10 mm	m			
77	597813601	Obkládačka keram. 20x25 cm	m2			
78	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl: 783		Nátěry				
79	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukci syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
Celkem za		783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
80	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2			
81	784191301R00	Penetrace podkladu protiplišňová 1x	m2			
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
Celkem za		784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
83	210000001	Eektroinstalace - ochranné pospojování	kpl			
84	210000001R0x	Svítilidlo zářivkové vč.mont.	kus			
85	210000002R0x	Dvozásuvky vč.příslušenství vč.mont.	kus			
86	210000003R0x	Vypínač vč.příslušenství vč.mont.	kus			
87	210000004R0x	Kabelové rozvody vč.mont.	m			
88	210000005R0x	Ventiátor-Elko vč.mont.,potrubí PVC a mřížky	kpl			
89	210000006R0x	Drobný materiál vč.montáže	kpl			
90	210000007R0x	Revize	kpl			
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
93	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
94	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
95	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
96	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t			
97	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina koberce	t			
98	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				