

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/101 Kladno, Vrapická - havárie odvodnění

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo a název podobjektu:

-

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

101/01

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SUBTERRA a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 45309612

Rekapitulace ZBV č. 001 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.4	0,00	39 031,39	39 031,39

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001	0,00	39 031,39	39 031,39

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název stavby die SoD

II/101 Kladno, Vrapická - havárie odvodnění

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Komunikace

CISIO SU/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

101/01

CISIO ZBV 7

Skupina změny:

01/3

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0211/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 02.01.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Zhotovitel: SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací	2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Statební dozor

Supervize

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Komunikace - Změna napojení kanalizace, dodatečné požadavky vodárny

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Změna technologie přechodu kanalizace pod tělesem silnice II/101 a změna místa napojení do stáv. stoky DN 900

Oproti PD došlo ke změně technologie přechodu kanalizace pod tělesem silnice II/101

Kdy místo řízeného protlaku byl proveden otevřený výkop kanalizačního řádu DN 400 přes komunikaci v úseku Š1 - DN 900. Při provádění řízeného protlaku se po 2,5 m řízený protlak odchýlil doprava ve směru toku. Z vyvrátaného materiálu bylo zřejmé, že je v cestě hornina, která řízený protlak po několika pokusech, vždy odchýlila. Z tohoto důvodu byla projednána a následně investorem povolena změna na otevřený výkop pro trasu kanalizace DN 400.

Dále po skutečném vytyčení napojovacího bodu pro napojení stoky DN 400 do stoky DN 900 a provedení sondy, bylo zjištěno, že vytyčené souřadnice nejsou v souladu ze skutečností trasy DN 900 pro napojení. Bylo nezbytné rozšířit cílovou jámu.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství materiálu, montáže a jiných souvisejících prací, naopak ubyl řízený protlak. Proto navrhujeme zařazení do skupiny 3 nepředvídatelné podmínky.

2.Zrušení horských vpustí

Na základě jednání a požadavku vodáren se ruší horská vpusť (HV1, HV2) a nahrazuje se UV (se šikmo osazenou mříží). Nahrazená HV2 - UV2, bude mít samostatný odtok DN 200 v trase DN 400 a bude protažena do zeleně, do vsakovacího objektu ze ŠD. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství materiálu, montáže a jiných souvisejících prací, naopak ubyly práce a materiál spojený s instalací HV. Proto navrhuje zařazení do skupiny 3 nepředvídatelné podmínky.

3. Osazení revizní šachty TEGRA

Na základě jednání během realizace stavby a požadavku vodáren byla dodána a osazena revizní šachta TEGRA s příslušným poklopem na splaškové přípojky jednotlivých RD vč. nově zbudované přípojky KG DN 200 SN 16 od hlavního řádu k RD. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství materiálu, montáže a jiných souvisejících prací. Proto navrhuje zařazení do skupiny 3 nepředvídatelné podmínky.

Výše uvedené změny probíhají na SO 01 a SO 101, V rámci tohoto ZBV č. 01 je řešen SO 101.

Současné jsou výše uvedené skutečnosti pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož nutnost provedení těchto změn bylo možné zaregistrovat až v samotném průběhu provádění prací, konkrétně při provádění řízeného protlaku (Skutečnost č. 1). Zbýlé skutečnosti (č. 2 a č.3) vznikly taktéž až v průběhu provádění prací a vzešly z požadavku třetí stany, což nemohl zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace rozumně předvídat.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Sředočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	39 031,39	39 031,39	39 031,39

Technická pomoc Objednatele

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Martin Vlk	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Marek Pejchal	podpis
Stavební dozor	jméno		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	—	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Karel Motal	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel	jméno	Martin Vlk	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:

II/101 Kladno, Vrapická - havárie odvodnění

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101/01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo a název podobjektu:

—

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 996 846,71

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 996 846,71	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	39 031,39	39 031,39	1,95%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 035 878,10	39 031,39	1,95%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/101 Kladno, Vrapická - havárie odvodnění								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 Komunikace								SO 101					
Číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace								Skupina změn 03					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z SoD											
1	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	172,300	205,800	33,500	83,600	14 404,28	0,00	2 800,60	17 204,88	2 800,60	19,44
2	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400M2	m	172,300	205,800	33,500	65,000	11 199,50	0,00	2 177,50	13 377,00	2 177,50	19,44
3	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	424,700	489,100	64,400	5,000	2 123,50	0,00	322,00	2 445,50	322,00	15,16
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15 CM	m2	424,700	489,100	64,400	55,000	23 358,50	0,00	3 542,00	26 900,50	3 542,00	15,16
5	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	424,700	489,100	64,400	15,000	6 370,50	0,00	966,00	7 336,50	966,00	15,16
7	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2	51,300	78,410	27,110	99,400	5 099,22	0,00	2 694,73	7 793,95	2 694,73	52,85
8	12932	Čištění příkopu od nánosů do 0,5m 3/m	m	9,000	22,000	13,000	120,000	1 080,00	0,00	1 560,00	2 640,00	1 560,00	144,44
9	17120	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	167,700	193,405	25,705	15,000	2 515,50	0,00	385,58	2 901,08	385,58	15,33
10	014212	Poplatek za zemník - ornice	t	114,669	132,246	17,577	480,000	55 041,12	0,00	8 436,96	63 478,08	8 436,96	15,33
		Nové položky							0,00	22 885,37		22 885,37	
11	96615N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	m3	0,000	2,000	2,000	4684,440	0,00	0,00	9 368,88	9 368,88	9 368,88	100,00
12	574E76N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	m2	0,000	4,865	4,865	495,470	0,00	0,00	2 410,46	2 410,46	2 410,46	100,00
13	574A43N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	m2	0,000	4,865	4,865	344,290	0,00	0,00	1 674,97	1 674,97	1 674,97	100,00
14	572121N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	0,000	4,865	4,865	22,110	0,00	0,00	107,57	107,57	107,57	100,00
15	572211N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	0,000	4,865	4,865	12,360	0,00	0,00	60,13	60,13	60,13	100,00
16	56144FN	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMĚLENÉ CEMENTEM SC C 5/6 TL DO 200MM	m2	0,000	4,865	4,865	518,810	0,00	0,00	2 524,01	2 524,01	2 524,01	100,00
										16 146,02		16 146,02	
		Celkem								39 031,39		39 031,39	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Pícka, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Kladno,Vrapická – havárie odvodnění

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 053 484,11
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 092 515,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 741 943,76
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,28%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	39 031,39
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,28%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	916 045,23

12=(1)*0,15	Limit	458 022,62
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/101 Kladno,Vrapická – havárie odvodnění	0,00	39 031,39	39 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 031,39	39 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Komunikace / Změna napojení kanalizace, dodatečné požadavky vodárny	0,00	39 031,39	39 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	001
Název stavby:	II/101 Kladno, Vrapická - havárie odvodnění
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo a název podobjektu:	–
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	2
08 Žádost o vydání pokynu, včetně pokynu Města Kladno	2
09 Pokyn objednatele KSÚS	1
10 Vyjádření AD	1
11 Fotodokumentace	uloženo fyzicky u Objednatele
12 Zápisy ve SD	uloženo fyzicky u Objednatele
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/101 Kladno,Vrapická – havárie odvodnění Číslo a název SO/PS: 101 Komunikace Číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	309,960	309,960	0,000	375,00	116 235,00	0,00	0,00	116 235,00	0,00	0,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,600	9,600	0,000	240,00	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,669	8,669	0,000	650,00	5 634,85	0,00	0,00	5 634,85	0,00	0,00
4	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	114,669	114,669	0,000	480,00	55 041,12	0,00	0,00	55 041,12	0,00	0,00
5	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1,000	0,000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,500	0,500	0,000	2 113 274,80	1 056 637,40	0,00	0,00	1 056 637,40	0,00	0,00
7	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KLS	1,000	1,000	0,000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
9	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
13	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
14	03100	ZAPŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
15	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	35,100	35,100	0,000	50,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00
16	113336	ODSTRAN POČKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJÍVEM. ODVOZ DO 12KM	M3	3,769	3,769	0,000	690,00	2 600,61	0,00	0,00	2 600,61	0,00	0,00
17	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,025	5,025	0,000	150,00	753,75	0,00	0,00	753,75	0,00	0,00
18	113764	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	172,300	172,300	0,000	83,60	14 404,28	0,00	0,00	14 404,28	0,00	0,00
19	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM	M3	167,700	167,700	0,000	420,00	70 434,00	0,00	0,00	70 434,00	0,00	0,00
20	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍHO A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ DO 12KM	M3	63,705	63,705	0,000	320,00	20 385,60	0,00	0,00	20 385,60	0,00	0,00
21	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	9,000	9,000	0,000	120,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSVYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	167,700	167,700	0,000	15,00	2 515,50	0,00	0,00	2 515,50	0,00	0,00

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/101 Kladno,Vrapická – havárie odvodnění Číslo a název SO/PS: 101 Komunikace Číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Č.01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	424,700	424,700	0,000	5,00	2 123,50	0,00	0,00	2 123,50	0,00	0,00
24	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	424,700	424,700	0,000	55,00	23 358,50	0,00	0,00	23 358,50	0,00	0,00
25	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	424,700	424,700	0,000	15,00	6 370,50	0,00	0,00	6 370,50	0,00	0,00
26	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	31,200	31,200	0,000	1 050,00	32 760,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00
27	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL DO 200MM	M2	20,875	20,875	0,000	513,00	10 708,88	0,00	0,00	10 708,88	0,00	0,00
28	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	51,300	51,300	0,000	99,40	5 099,22	0,00	0,00	5 099,22	0,00	0,00
29	575A53	UTY ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL 40MM	M2	125,250	125,250	0,000	714,00	89 428,50	0,00	0,00	89 428,50	0,00	0,00
30	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	850,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
31	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNČŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	850,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
32	915111	VOZODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	20,875	20,875	0,000	166,00	3 465,25	0,00	0,00	3 465,25	0,00	0,00
33	915221	VOZODR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	20,875	20,875	0,000	266,00	5 552,75	0,00	0,00	5 552,75	0,00	0,00
34	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	172,300	172,300	0,000	460,00	79 258,00	0,00	0,00	79 258,00	0,00	0,00
35	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	344,600	344,600	0,000	85,00	29 291,00	0,00	0,00	29 291,00	0,00	0,00
36	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	172,300	172,300	0,000	65,00	11 199,50	0,00	0,00	11 199,50	0,00	0,00
37	935812	ŽLABY A RÍCOVY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	14,100	14,100	0,000	2 500,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00
38	965116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	4,000	4,000	0,000	4 950,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								1 996 846,71	0,00	0,00	1 996 846,71	0,00	0,00
1	113764	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	172,300	205,800	33,500	83,600	14 404,28	0,00	2 800,60	17 204,88	2 800,60	19,44
2	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400M2	m	172,300	205,800	33,500	65,000	11 199,50	0,00	2 177,50	13 377,00	2 177,50	19,44
3	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	424,700	489,100	64,400	5,000	2 123,50	0,00	322,00	2 445,50	322,00	15,16
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15 CM	m2	424,700	489,100	64,400	55,000	23 358,50	0,00	3 542,00	26 900,50	3 542,00	15,16
5	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	424,700	489,100	64,400	15,000	6 370,50	0,00	966,00	7 336,50	966,00	15,16
7	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2	51,300	78,410	27,110	99,400	5 099,22	0,00	2 694,73	7 793,95	2 694,73	52,85
8	12932	Čištění příkopu od násovo do 0,5m 3m	m	9,000	22,000	13,000	120,000	1 080,00	0,00	1 560,00	2 640,00	1 560,00	144,44
9	17120	Uložení sypaniny na skládky nebo maziskládky	m3	167,700	193,405	25,705	15,000	2 515,50	0,00	385,58	2 901,08	385,58	15,33
10	014212	Poplatek za zemník - ornice	l	114,669	132,246	17,577	480,000	55 041,12	0,00	8 436,96	63 478,08	8 436,96	15,33
11	96615N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	m3	0,000	2,000	2,000	4684,440	0,00	0,00	9 368,88	9 368,88	9 368,88	100,00
12	574E76N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 18S TL 80MM	m2	0,000	4,865	4,865	495,470	0,00	0,00	2 410,46	2 410,46	2 410,46	100,00
13	574A43N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACP 11 TL 50MM	m2	0,000	4,865	4,865	344,290	0,00	0,00	1 674,97	1 674,97	1 674,97	100,00
14	572121N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2	m2	0,000	4,865	4,865	22,110	0,00	0,00	107,57	107,57	107,57	100,00
15	572211N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	0,000	4,865	4,865	12,360	0,00	0,00	60,13	60,13	60,13	100,00
16	56144FN	SMĚS Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 5/9 TL DO 200MM	m2	0,000	4,865	4,865	518,810	0,00	0,00	2 524,01	2 524,01	2 524,01	100,00
								121 192,12	0,00	39 031,39	160 223,51	39 031,39	912,32
Celkem za všechny změněné položky								2 118 038,83	0,00	39 031,39	2 157 070,21	39 031,39	1,84%

Statutární město Kladno**Ing. Tomáš Fujan****Náměstí Starosty Pavla 44****272 01 Kladno**

V Kladně dne 22. července 2024

Žádost o souhlas ke změně z důvodu nepředvídatelných skutečností v průběhu stavby.
Stavba: II/101 Kladno, Vrapická – havárie odvodnění

Oznámení o změně

1. Změna technologie přechodu kanalizace pod tělesem silnice II/101 a změna místa napojení do stáv. stoky DN 900

Oproti PD došlo ke změně technologie přechodu kanalizace pod tělesem silnice II/101.

Kdy místo řízeného protlaku byl proveden otevřený výkop kanalizačního řádu DN 400 přes komunikaci v úseku Š1 – DN 900. Při provádění řízeného protlaku se po 2,5 m řízený protlak odchytil doprava ve směru toku. Z vyvrtaného materiálu bylo zřejmé, že je v cestě hornina, která řízený protlak po několika pokusech, vždy odchytila. Z tohoto důvodu byla projednána a následně investorem povolena změna na otevřený výkop pro trasu kanalizace DN 400.

Dále po skutečném vytyčení napojovacího bodu pro napojení stoky DN 400 do stoky DN 900 a provedení sondy, bylo zjištěno, že vytyčené souřadnice nejsou v souladu ze skutečností trasy DN 900 pro napojení. Bylo nezbytné rozšířit cílovou jámu.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství materiálu, montáže a jiných souvisejících prací, naopak ubyl řízený protlak.

2. Zrušení horských vpustí

Na základě jednání a požadavku vodáren se ruší horská vpust' (HV1, HV2) a nahrazuje se UV (se šikmo osazenou mříží). Nahrazená HV2 – UV2, bude mít samostatný odtok DN 200 v trase DN 400 a bude protažená do zeleně, do vsakovacího objektu ze ŠD. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství materiálu, montáže a jiných souvisejících prací, naopak ubyly práce a materiál spojený s instalací HV.

3. Osazení revizní šachta TEGRA

Na základě jednání během realizace stavby a požadavku vodáren byla dodána a osazena revizní šachta TEGRA s příslušným poklopem na splaškové přípojky jednotlivých RD vč. nově zbudované přípojky KG DN 200 SN 16 od hlavního řádu k RD. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství materiálu, montáže a jiných souvisejících prací.

1964



2024

SUBTERRA

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o vydání pokynu k dalšímu postupu Zhotovitele, případně pokynu k zpracování ZBV.

Zhotovitel sděluje, že v souvislosti s okolnostmi popsány v tomto Oznámení přijme veškerá rozumná opatření s cílem minimalizace negativních účinků popsanych okolností na provádění díla. | přesto si Vás dovolueme upozornit, že výše uvedené skutečnosti budou mít vliv na cenu díla.


S pozdravem

Pavel Picka

.....

SE ZMĚNOU SOUHLASÍM.

22.7.2024



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Subterra a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Vás dopis značky/ze dne
12.7.2024

Vyřizuje/telefon
Motal / [REDACTED]

Praha
12.7.2024

Věc: „II/101 Kladno, Vrapická – havárie odvodnění“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 12.7.2024 se jedná o následující změny, které vznikly v průběhu realizace stavby „II/101 Kladno, Vrapická – havárie odvodnění“, níže uvedené změny nešlo předem předvídat:

- Změna technologie křížení kanalizace s tělesem silnice II/101 a změna místa napojení
- Zrušení horských vpustí
- Osazení revizních šachet

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/101 a jako zadavatel akce „II/101 Kladno, Vrapická – havárie odvodnění“ tímto **souhlasí** s uvedenými změnami a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

[REDACTED]
Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 12.7.2024





Subterra a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

Ing. Pejchal

Praha, 24.7.2024

Věc: II/101 Kladno, Vrapická – havárie odvodnění

Stanovisko AD k ZBV

AD stavby **souhlasí** s předloženým ZBV, které se týká:

- změny technologie přechodu kanalizace pod tělesem silnice II/101 a změny místa napojení do stáv. stoky DN 900
- zrušení horských vpustí
- osazení revizních šachet

Veškeré změny byly s projektantem řádně projednány a konzultovány v místě stavby.

