



Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace
Sirotkova 371/36, 616 00 Brno www.zssirotkova.cz
ID datové schránky: mpi3naw IČO: 621 56 781
e-mail: zssir@zssirotkova.cz tel./fax.: 541 211 944

Č. j.: ZSSIR/1385/2024

V Brně dne 13. 12. 2024

UNITEL elektro s r.o.

Vackova 31, 612 00 Brno

IČO: 28280156

Objednávka

Objednáváme u Vás slaboproudé rozvody a zařízení – oprava a úprava viz soupis.

Cena celkem: 192.384,60 Kč bez DPH

Objednávající není plátcem DPH. Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Mgr. Dan Jedlička
ředitel školy

Vyjádření dodavatele:

Objednávku přijímáme 13. 12. 2024 a souhlasíme s uveřejněním v registru smluv.

Roman Nesveda
jednatel

Popis	Počet
Kamerový systém CCTV	
DS-2CD2143G2-I(2.8mm) IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, audio, VA, IP67	7,0
DS-1280ZJ-DM46 Instalační krabice pro vybrané dome kamery Hikvision	7,0
DS-7616NXI-K2 NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, VA, bez HDD	1,0
WD85PURZ Přídavný HDD k rekordérům, WD Purple, 8TB, SATA, CMR, 256MB	1,0
Gigabitový PoE/PoE+ injektor, 30W TPE-115GI	2,0
Switch 10 portů 10/100Mbps, (8x PoE, 2x bez PoE), 5.6Gbps, 60W, kov DS-3E0310P-E/M	2,0
DS-D5024FN10/EU LCD LED monitor, 24", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI , 1x VGA, 230V	1,0
WBXMB1332TSS Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď, 13" až 42"	1,0
Drobný materiál	1,0
Montáž CCTV, odzkoušení, zaučení obsluhy a zkušební provoz	1,0
Dopravné	1,0
Rozvodné vedení pro CCTV	
Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE venkovní 305m/box SXXD-5E-UTP-PE	500,0
měření, vystavení měřicího protokolu	7,0
forma kabelová na kabelu UTP	14,0
Lišta PVC na omítku KOPOS LIŠTA PLASTOVÁ EKD 80X40 2M/10M	12,0
Hmoždinka s vrutem	50,0
Vytvoření kabelové trasy, demontáž a montáž podhledů, průrazy, atd. - hodinová sazba	26,0
Drobný materiál	1,0
Dopravné	1,0
Celkem	
Rozvodné vedení pro DATA do učebny	
Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE venkovní 305m/box SXXD-5E-UTP-PE	100,0
měření, vystavení měřicího protokolu	1,0
forma kabelová na kabelu UTP	2,0
Lišta PVC na omítku	16,0
Hmoždinka s vrutem	50,0
Vytvoření kabelové trasy, demontáž a montáž podhledů, průrazy, atd. - hodinová sazba	16,0
Drobný materiál	1,0
Dopravné	1,0
Celkem	
Úprava a oprava slaboproudých rozvodů	
Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE venkovní 305m/box SXXD-5E-UTP-PE	610,0
měření, vystavení měřicího protokolu	16,0
forma kabelová na kabelu UTP	32,0
Lišta PVC na omítku	48,0
Hmoždinka s vrutem	150,0
Vytvoření kabelové trasy, demontáž a montáž podhledů, průrazy, atd. - hodinová sazba	66,0
Drobný materiál	1,0
Dopravné	1,0
Celkem	