

SMLOUVA O DÍLO 2024/OMP/1735

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, tel.: 267 093 555, e-mail: jitka.pawingerova@praha10.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

Zastoupená: Richardem Vojířem, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 192341597 / 0300

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14212

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel

e-mail: 

tel.: 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Lukáš Tuma, jednatel

e-mail: 

tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **10 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce smlouvy).
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 2 849 023,41 Kč (slovy: dvamilionyošmsetčrřicetdevěttisícđvacettřikorun českýcha čtyřicetđjednahalěřů).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel. Sazba DPH je stanovena na 21%.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Faktury zhotovitel doručuje výhradně prostřednictvím datové schránky.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
 8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

V. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými

právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Původcem veškerého vzniklého odpadu při realizaci zakázky je vybraný dodavatel. Pokud zákonné normy nebo jiné závazné předpisy, platné na území ČR, týkající se ochrany životního prostředí a/nebo nakládání s odpady, vyžadují předložení dokladů o ekologické nebo jiné likvidaci odpadu, bude takový doklad předán také zadavateli VŘ pro případné použití vůči orgánům státní správy
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: Petra Vinčálka, tel: 267 093 611, e-mail: petr.vincalek@praha10.cz

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.12.11
18:18:19 +01'00'

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

V Praze dne

**Richard
Vojíř**

Digitálně podepsal
Richard Vojíř
Datum: 2024.12.12
07:41:02 +01'00'

Richard Vojíř
jednatel
AUTOTRAK, spol. s r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240910
Stavba: Oprava jižní části ulice Mrštíková

KSO:
Místo: Praha 10


Zadavatel:
CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Uchazeč:
AUTOTRAK, spol. s r.o.
IČ: 45306028
DIČ: CZ45306028

Projektant:
d plus projektová a inženýrská a.s.
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.



Cena bez DPH		2 849 023,41
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 12,00%	2 849 023,41 0,00
Cena s DPH		3 447 318,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 240910

Stavba: Oprava jižní části ulice Mrštíkova

Místo: Praha 10

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

d plus projektová a
inženýrská a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AUTOTRAK, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Komunikace	2 849 023,41	3 447 318,33	STA
v	VON	2 750 023,41	3 327 528,33	VON
		99 000,00	119 790,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava jižní části ulice Mrštíkova
Objekt: 01 - Komunikace

KSO: Praha 10
Místo:

Zadavatel: CC-CZ: 18.10.2024
IČ: 45306028
DIČ: CZ45306028

Uchazeč: AUTOTRAK, spol. s r.o.
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel: IČ: 45306028
DIČ: CZ45306028

Poznámka:

Cena bez DPH		2 750 023,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 750 023,41 0,00	21,00% 12,00%	577 504,92 0,00
Cena s DPH		V CZK	3 327 528,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava jižní části ulice Mrštíkova

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Praha 10

Zadavatel:

Uchazeč:

AUTOTRAK, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

18.10.2024

Projektant:

d plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 750 023,41
HSV - Práce a dodávky HSV		2 750 023,41
1 - Zemní práce		578 488,53
5 - Komunikace pozemní		1 400 232,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		514 297,92
997 - Přesun sutě		186 240,61
998 - Přesun hmot		70 763,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava jižní části ulice Mrštíkova
Objekt: 01 - Komunikace
Místo: Praha 10
Zadavatel:
Uchazeč: AUTOTRAK, spol. s r.o.

Datum: 18.10.2024
Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 750 023,41

D HSV Práce a dodávky HSV

2 750 023,41

D 1 Zemní práce

578 488,53

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	366,500	520,00	190 580,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162					
		VV	"Stávající chodník v ulici Mrštíkova" 366,5					

2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	366,500	418,00	153 197,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182					

3	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	51,500	836,00	43 054,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324					
		VV	oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby					
		VV	"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 51,5					

4	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	51,500	528,00	27 192,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343					

5	K	113201112	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	102,700	150,00	15 405,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Množství sůl redukováno - obruby budou znovu použité					
		VV	kamenný obrubník k dalšímu použití					
		VV	"V ulici Mrštíkova" 102,7					

6	K	113203111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	107,500	150,00	16 125,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Množství sůl redukováno - kostky budou znovu použité					
		VV	rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova					
		VV	"Rozhraní chodník - stání" 26,8+2,9+9,5+9,0					

48,200

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"Obruba stromů" 59,3		59,300			
WV		Součet		107,500			
7	K 131251102	Hloubení nezapážených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	47,160	558,00	26 315,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102					
WV		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova					
WV		"Prohloubení o 0,1 m v místě sklady C (parkovací stání)" 107,0*0,1		10,700			
WV		chodník Bečvářova – Saratovská		36,460			
WV		"Prohloubení o 0,2 m v místě sklady B" 182,3*0,2		47,160			
WV		Součet					
8	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	47,160	375,00	17 685,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
WV		zemina na skládce					
WV		"Výkopek" 47,16		47,160			
9	K 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	235,800	28,75	6 779,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
WV		47,16*5 "Přepočtené koeficientem množství"		235,800			
10	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,456	409,00	30 861,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
WV		"Výkopek" 47,160*1,6		75,456			
11	K 183117312	Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu šíře do 300 mm technologií pneumatického ryče, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 400 mm	m	59,300	865,00	51 294,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183117312					
WV		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova					
WV		"Obruba stromů" 59,3		59,300			
D	5	Komunikace pozemní				1 400 232,57	
12	K 564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	182,300	287,50	52 411,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
WV		chodník Bečvářova – Saratovská					
WV		"Chodník" 182,3		182,300			
13	K 564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	171,300	357,00	61 154,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
WV		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova					
WV		"Chodník, hladké dlaždice, signální a varovný pás" 163,9+2,7+4,7		171,300			
14	K 564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	155,600	440,00	68 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
WV		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova					
WV		"Parkovací a odstavné stání" 107,0		107,000			
WV		"Chodníkový přejezd" 48,6		48,600			
WV		Součet		155,600			
15	K 567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	51,500	765,00	39 397,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567134111					
WV		oprava vozovky v místě výškové upravované kamenné obruby					
WV		"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 51,5		51,500			
16	K 577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	51,500	560,00	28 840,00	CS ÚRS 2024 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC W W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/57134031 oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby "Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 51,5		51,500			
17	K 578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozproštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	51,500	850,00	43 775,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578143113 oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby "Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 51,5		51,500			
18	K 578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválčováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	51,500	57,50	2 961,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578901112 oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby "Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 51,5		51,500			
19	K 591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	155,600	675,00	105 030,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W W W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111 rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova "Parkovací a odstavné stání" 107,0 "Chodníkový přejezd" 48,6 Součet		107,000 48,600 155,600			
20	M 58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	158,712	1 270,00	201 564,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W W		155,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		158,712			
21	K 591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	163,900	750,00	122 925,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591412111 rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova "Chodník" 163,9		163,900			
22	M 58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	167,178	2 370,00	396 211,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W W		163,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,178			
23	K 596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	182,300	535,00	97 530,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112 chodník Bečvářova – Saratovská "Chodník" 182,3		182,300			
24	M 59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	185,946	665,00	123 654,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC W W W		182,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		185,946			
25	K 596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	7,400	710,00	5 254,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120 Poznámká k položce: Varovné a signální pásy, reliéfní dlažba (např. 200 x 200 tl. 60 mm) Plocha kolem varovných pásů: hladké chodníkové dlaždice (např. 255 x 255 tl. 60 mm)					
26	M 592474R01	polymerbetonová profilovaná dlažba tl. 60 mm	m2	4,841	6 699,00	32 429,86	
Online PSC W W W		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova "Signální a varovný pás" 4,7 4,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,700 4,841			
27	M 592474R02	polymerbetonová hladká chodníková dlažba tl. 60 mm	m2	2,781	6 699,00	18 629,92	
Online PSC W W		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova "Hladké dlaždice" 2,7		2,700			

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
WV		2,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			2,781				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					514 297,92		
28	K 914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		kus	5,000	1 280,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111									
WV		"Nové značky"							
WV		"B1" 1			1,000				
WV		"E13" 2			2,000				
WV		"IP6" 1			1,000				
WV		"IP12" 1			1,000				
WV		Součet			5,000				
29	M 40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm		kus	1,000	942,00	942,00	CS ÚRS 2024 02	
30	M 40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm		kus	1,000	1 194,00	1 194,00	CS ÚRS 2024 02	
31	M 40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm		kus	1,000	1 665,00	1 665,00	CS ÚRS 2024 02	
32	M 40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm		kus	1,000	1 194,00	1 194,00	CS ÚRS 2024 02	
33	M 40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2024 02	
34	K 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu		kus	3,000	1 276,00	3 828,00	CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111									
35	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02	
36	K 916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého těžé značky		m	107,500	500,00	53 750,00	CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111113									
WV		rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova			48,200				
WV		"Rozhraní chodník - stání" 26,8+2,9+9,5+9,0			59,300				
WV		"Obruba stromů" 59,3			107,500				
WV		Součet							
37	M 58381008	kostka šípaná dlažební žula velká 15/17		m2	1,828	2 120,00	3 875,36	CS ÚRS 2024 02	
WV		"Náhrada poškozených prvků (předpoklad: 10 %)" 107,5*0,1			10,750				
WV		10,75*0,17 'Přepočtené koeficientem množství			1,828				
38	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	134,700	550,00	74 085,00	CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213									
39	M 59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní		m	12,342	196,00	2 419,03	CS ÚRS 2024 02	
WV		"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 12,1			12,100				
WV		12,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			12,342				
40	M 59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní		m	125,052	277,00	34 639,40	CS ÚRS 2024 02	
WV		"Chodník Bečvářova – Saratovská" 122,6			122,600				
WV		122,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			125,052				
41	K 916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	102,700	550,00	56 485,00	CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113									
WV		kamenný obrubník k dalšímu použití							
WV		"V ulici Mrštíkova" 102,7			102,700				
42	M 58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm		m	10,475	3 640,00	38 129,00	CS ÚRS 2024 02	
WV		"Náhrada poškozených prvků (předpoklad: 10 %)" 102,7*0,1			10,270				
WV		10,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			10,475				
43	K 919112112	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm		m	104,200	104,00	10 836,80	CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112112									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 104,2		104,200			
44	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	104,200	150,00	15 630,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233					
VV			oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 104,2		104,200			
45	K	919122132	Utlisnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	104,200	99,00	10 315,80	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122132					
VV			oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 104,2		104,200			
46	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	51,500	105,00	5 407,50	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
VV			oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 51,5		51,500			
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	104,200	150,00	15 630,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
VV			oprava vozovky v místě výškově upravované kamenné obruby					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova a Saratovská" 104,2		104,200			
48	K	919791051	Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně (mříže) se zabetonováním ocelového rámu, plochy do 1 m2	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919791051					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova" 14		14,000			
49	M	749101R01	ochrana stromové mísy	kus	14,000	9 000,00	126 000,00	
			Poznámka k položce: Provedení dle příloh D.1.1.5 a D.1.1.6 - včetně povrchové úpravy, navařovacích nýtů a katvení					
50	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
51	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
52	K	966007211	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živičného povrchu značeného barvou čáry šířky do 125 mm	m	34,200	450,00	15 390,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966007211					
VV			"Rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova" 34,2		34,200			
53	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	102,700	72,00	7 394,40	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
VV			kamenný obrubník k dalšímu použití					
VV			"v ulici Mrštíkova" 102,7		102,700			
54	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	20,425	65,00	1 327,63	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071111					
VV			rekonstrukce chodníku ulice Mrštíkova					
VV			"Rozhraní chodník - stání" 26,8+2,9+9,5+9,0		48,200			
VV			"Obruba stromů" 59,3		59,300			
VV			Součet		107,500			
VV			107,5*0,19 Přepočtené koeficientem množství		20,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				186 240,61	
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 16,274+29,870+80,630+106,285+0,164	t	233,223	52,00	12 127,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			233,223			
56	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 233,223*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	3 265,122	13,00	42 446,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			3 265,122			
57	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 1,236+2,978	t	4,214	95,00	400,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			4,214			
58	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 4,214*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	58,996	18,00	1 061,93	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			58,996			
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 1,236+2,978+0,164	t	4,378	420,00	1 838,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			4,378			
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 29,870+106,285	t	136,155	409,00	55 687,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			136,155			
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 16,274+80,630	t	96,904	750,00	72 678,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV			96,904			
D	998		Přesun hmot				70 763,78	
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011	t	277,505	255,00	70 763,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava jižní části ulice Mrštíkova
Objekt: v - VON

KSO: Praha 10

Zadavatel: CC-CZ: 18.10.2024

Uchazeč: AUTOTRAK, spol. s r.o.
IČ: 45306028
DIČ: CZ45306028

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		99 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 000,00 0,00	21,00% 12,00%	20 790,00 0,00
Cena s DPH		119 790,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:	Oprava jižní části ulice Mrštíkova		Datum:	18.10.2024
Objekt:	v - VON		Projektant:	d plus projektová a inženýrská a.s.
Místo:	Praha 10		Zpracovatel:	
Zadavatel:				
Uchazeč:	AUTOTRAK, spol. s r.o.			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		99 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		99 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		22 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		25 000,00
VRN6 - Územní vlivy		16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava jižní části ulice Mrštíkova
Objekt: v - VON
Místo: Praha 10
Zadavatel: AUTOTRAK, spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 18.10.2024
Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				99 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				99 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								
D	VRN6		Územní vlivy				16 000,00	
4	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000								
D	VRN7		Provozní vlivy				16 000,00	
5	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000								

Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 - STRAŠNICE
SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200
K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE

[illegible]

Předpokládaný termín zahájení: 11. 11. 2024
Předpokládaný termín dokončení: 19.1.2025 dle klimatických podmínek

V Praze dne 18. 10. 2024
Richard Vojtř, jednatel společnosti

