

ZMĚNOVÝ LIST PRO ZMĚNY DLE § 222 Odst. (5) ZZVZ - ZMĚNY NEZBYTNÉ

<i>Název a evidenční číslo stavby:</i> „Most, P018..3, K Barrandovu, VBK 0223, P5“		<i>Stavební část:</i> SO 201
<i>Identifikátor Smlouvy o Dílo:</i> Dílčí smlouvy č. 3/24/5600/033 na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027		
<i>Objednatel:</i> Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČO: 03447286 DIČ: CZ03447286	<i>Zhotovitel:</i> Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň IČ: 250 21 915 DIČ: CZ25021915	

<i>Označení Změnového listu:</i> ZL 1 – ZMĚNA VÝKOPU	<i>číslo:</i> 1
<i>Přílohy Změnového listu:</i> 1. Rozpis ocenění 2. Přehled změn stavby	
<i>Iniciátor změny:</i> Zhotovitel	
<i>Zařazení změny:</i> Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – změny nezbytné Vzhledem k tomu, že provedení popsaných prací bylo nezbytné pro plnění závazku plynoucího ze Smlouvy, tedy pro pokračování stavebních prací a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, jedná se o změnu podle § 222 odst. (5) ZZVZ. Nejedná se o změnu podstatnou ve smyslu § 222 ZZVZ.	
<i>Popis a zdůvodnění Změny:</i> Odůvodnění změny č. 1 Dle zadávací dokumentace stavby byl v místě výkopu předpokládán mezerovitý beton. Při realizaci výkopu bylo zjištěno, že se v místě výkopu nachází nesoudržný beton, v některých místech pouze zemina. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření výkopu (pomocí vysávání) a zapažení výkopu na vnitřní (strana průjezdu vozidel) straně. Tento postup byl dodržen v obou etapách (první a druhé polovině) výkopu. Vzhledem k rozšíření výkopu a zvětšení jeho výměry došlo i k navýšení výměr zpětného zabetonování a zásypu zeminou. (položky p.č. 6,51,54,62,74,89, 209, 210, 211) Z důvodu rozšíření výkopu došlo k rozšíření výměr frézovaných ploch a asfaltových vrstev. (položky p.č. 1,41,96,97,159, 196, 197, 198, 199, 205) Na základě rozhodnutí technického dozoru a prohlídky skutečného stavu vytrhaných obrub bylo rozhodnuto o jejich zpětném vrácení místo nového nákupu. (položky obrub p.č. 156 a 203) Pro bezpečnost procházejících chodců v oblasti stavby se odstoupilo od původní technologie očištění betonu otryskáním na sucho křemičitým pískem a beton byl očištěn tlakovou vodou. V rámci zadávací dokumentace bylo popsáno otryskání stěn podchodu pomocí technologie na sucho křemičitým pískem nebo tlakovou vodou 1000bar, vzhledem k tomu, že se podchod musel provádět po polovinách za připuštění provozu chodců, byla zvolena varianta tryskání vodou z důvodu větší šetrnosti vůči chodcům (nevznikání prachové zátěže.) Cena nebyla navýšena. (položky p.č.206 a 174)	

Po dokončení výrobně technické dokumentace (součást realizační dokumentace) byla stanovena skutečná výměra ocelového prvku. (p.č. 170)

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla v důsledku zjištěných rozdílů mezi předpokladem ve výkazu výměr a skutečným množstvím.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
911 776,21	4 077 505,52	3 165 729,33

Rekapitulace dopadu Změny na termín Stavby:

Bez termínového dopadu.

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

<i>TSK hl. m. Prahy Pověřený Zaměstnanec</i>	
<i>TSK hl. m. Prahy Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy</i>	
<i>Technický dozor</i>	
<i>Projektant</i>	
Objednatel: TSK hl. m. Prahy člen představenstva	
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. jednatel	