

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024096

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku): [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VK projekt cz s.r.o.

se sídlem Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 02595826, DIČ: CZ02595826

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 22437

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedených výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 2024096 (dále jen „smlouva“) na základě, které se zhotovitel zavázal provést dílo s názvem: „REKONSTRUKCE VSTUPU DO AREÁLU HORNÍ 22“ a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla.

2. Předmět dodatku

2.1. V souladu s odstavcem 13.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým

- za podmínek dle odstavce 4.3. smlouvy na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 11. 2024 z důvodu provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejichž soupis, ocenění a podrobné odůvodnění je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, smluvní strany sjednávají změnu zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy v rozsahu vymezených položek. Provedenou změnou položkového rozpočtu nedochází ke změně celkové ceny za dílo dle článku 4. odstavce 4.1. smlouvy;
- z důvodu skutečností uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 20. 11. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, jakož i provádění víceprací dle požadavku objednatele (viz předchozí odstavce tohoto dodatku), prodlužují termín dokončení a předání díla. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly, že článek 3. odstavce 3.1. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 31. 12. 2024“

- 2.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku upravený harmonogram provádění prací ve smyslu odstavce 10.1. smlouvy.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinností týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Žádost zhotovitele ze dne 20. 11. 2024 včetně soupisu a ocenění provedených méně prací a víceprací

V Českých Budějovicích dne


V Hluboké nad Vltavou dne

Za objednatele:



ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Za zhotovitele:



jednatelka
VK projekt cz s.r.o.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115

Žádost o změnu termínu dokončení a předání díla

Vážení,

na základě objektivních a nezpochybnitelných skutečností vzniklých během provádění díla Vás žádáme o změnu termínu dokončení a předání díla „REKONSTRUKCE VSTUPU DO AREÁLU HORNÍ 22“ prováděného dle Smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 2024096, uzavřené mezi společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (dále jen „objednatel“) a VK projekt cz s.r.o., IČO: 02595826, se sídlem Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen „zhotovitel“) dne 16. 7. 2024 (dále jen „smlouva“), a to na termín 31.12.2024.


Skutečnosti vzniklé během výstavby jsou:

- požadavek objednatele na změnu provedení vstupu do areálu – posunutí závor a napojení na stávající dílce plotu
- a dále z důvodu provedení víceprací (z důvodu na straně objednatele) dle odstavce 4.3. smlouvy, jejichž soupis a ocenění tvoří přílohu této žádosti a je současně tímto předkládán objednateli dle uvedeného odstavce smlouvy k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě.

S díky za vyhovění žádosti o posunutí termínu dokončení a předání díla z **30.11.2024** na **31.1.2025** jsem v úctě.

V Hluboké nad Vltavou dne

Za zhotovitele:



jednatelka
VK projekt cz s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240423

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

KSO:

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant:

INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 025 95 826

DIČ: CZ02595826

IČ: 251 87 911

DIČ: CZ25187911

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			997 350,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	997 350,96	209 443,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 206 794,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240423		
Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa		
Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		997 350,96	1 181 561,85
00	Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)	52 500,00	63 525,00
01	Stavební část	60 451,44	73 146,24
02	ELEKTROINSTALACE	764 243,26	924 734,34
E11	SILNOPROUD	88 897,00	107 565,37
E12	SLABOPROUD	555 190,00	671 779,90
E14	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI	120 156,26	145 389,07
Vysvětlivky k rozpočtu stavby :			
Neprovedené práce / odpočty			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

KSO:

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o.

IČ:

025 95 826

DIČ:

CZ02595826

Projektant:

INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

52 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 500,00	21,00%	11 025,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 525,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo:POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3Datum:23. 4. 2024

Zadavatel:DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01Projektant:INPROPO,s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč:VK projekt cz s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem52 500,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady52 500,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce20 000,00

1	K	013002001	Geodetické zaměření	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
3	K	013254001	Dílenská dokumentace (Zhotovení výrobní dokumentace pro prefa prvky a oplocení, včetně odsouhlasení výrobního plánu investorem)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

P
Poznámka k položce:
Zhotovení výrobní dokumentace pro prefa prvky a oplocení, včetně odsouhlasení výrobního plánu investorem

DVRN3Zařízení staveniště17 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště :
- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál

- sociál a zázemí pro dělníky (pronájem toi toi ; buňky pro převlékání atd...)
- zřízení přenosného elektroměru pro měření energií spotřebované pro stavbu
- odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu
- zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám
- zajištění vody a elektřiny pro možný chod stavby (elektrocentrály zásoby vody atd)
- informační tabule

DVRN4Inženýrská činnost10 500,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
plány BOZP dle nařízení vlády atd....

DVRN9Ostatní náklady5 000,00

6	K	0900010012	Generální finální úklid	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	------------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

025 95 826

DIČ:

CZ02595826

Projektant:

INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

60 451,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 451,44	21,00%	12 694,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 146,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 01 - Stavební část

Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	60 451,44
HSV - Práce a dodávky HSV	38 986,04
1 - Zemní práce	7 962,15
2 - Zakládání	16 531,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-52 335,77
5 - Komunikace pozemní	13 083,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 415,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 678,56
997 - Přesun sutě	27 650,04
998 - Přesun hmot	3 835,13
PSV - Práce a dodávky PSV	40 432,00
767 - Konstrukce zámečnické	40 432,00
M - Práce a dodávky M	983,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	983,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-19 950,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 Datum: 23. 4. 2024
Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01 Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou Zpracovatel: Okružní 237, Hrdějovice 373 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 60 451,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 986,04	
D	1	Zemní práce				7 962,15	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11,000	100,00	1 100,00
	VV		rozebrání pro zpětné použití				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
2	K	113107042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	2,900	356,00	1 032,40
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	22,000	69,80	1 535,60
4	K	131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	2,174	725,00	1 576,15
	VV		základové kce pod prvky a oplocení OP1 a OP2				
	VV		0,8*(0,5*0,5+0,5*1,175+1,13+0,5*0,5*3)		2,174		
	VV		Součet		2,174		
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,800	1 510,00	2 718,00
	VV		základ pro novou část zídky pod plot- ručně - s opatrností před možným podzemním vedením				
	VV		2*0,9		1,800		
	VV		Součet		1,800		
D	2	Zakládání				16 531,84	
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,800	4 160,00	7 488,00
	VV		základový pás pod doplnění plotu				
	VV		2*0,9		1,800		
	VV		Součet		1,800		
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,174	4 160,00	9 043,84
	VV		základové kce pod prvky a oplocení OP1 a OP2				
	VV		0,8*(0,5*0,5+0,5*1,175+1,13+0,5*0,5*3)		2,174		
	VV		Součet		2,174		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-52 335,77	
8	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,629	-4 460,00	-2 805,34
	VV		doplnění plotu				
	VV		0,52*1,21		0,629		
	VV		Součet		0,629		
9	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,524	-546,00	-2 470,10
	VV		bednění doplnění plotu				
	VV		8,7*0,52		4,524		
	VV		Součet		4,524		
10	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,524	-143,00	-646,93
	VV		bednění doplnění plotu				
	VV		8,7*0,52		4,524		
	VV		Součet		4,524		
11	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	-37 400,00	-785,40
	VV		kari 6/6/100				
	VV		(8,7*0,45*4,44*1,2)/1000		0,021		
	VV		Součet		0,021		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	34R1-SCH1	D+M schodišťový stupeň prefa se zabroušenou hranou 560/3800/190 mm	ks	1,000	-30 000,00	-30 000,00
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
13	K	34R1-SCH2	D+M schodišťový stupeň prefa se zabroušenou hranou 280/3520/189 mm	ks	1,000	-15 500,00	-15 500,00
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
14	K	34R1-SCH3	D+M betonová prefabrikovaná deska 882/2636/80 mm s výbrusem na zapuštěnou venkovní rohož	ks	1,000	-21 500,00	-21 500,00
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
15	K	34R1-ST1	D+M prefa zídka se zabroušenou hranou kotvena do základových pasů pomocí ocelových trnů včetně zálivky (1000/1500/150 mm)	ks	1,000	-17 500,00	-17 500,00
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
16	K	34R1-ST2	D+M prefa zídka se zabroušenou hranou kotvena do základových pasů pomocí ocelových trnů včetně zálivky (700/1500/150 mm)	ks	1,000	-21 000,00	-21 000,00
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
17	K	34R2-OP3-6	D+M nová plotová pole (OP3,OP4,OP5,OP6) tahokov s osazením nových sloupků na stávající sloupky včetně povrchové úpravy	m	11,443	3 000,00	34 329,00
	P		Poznámka k položce: -NA STÁVAJÍCÍ SLOUPKY BUDOU NASAZENY OCELOVÉ JAKLY(120/120/4, 5 ks - výška 1480 mm) -V NOVÉ ČÁSTI BUDOU TYTO JEKLY (120/120/4 -2ks výška 1680 mm) DO ZÍDKY ZABETONOVÁNY -SLOUPKY BUDOU ZADÝNKOVÁNY A BUDE K NIM KOTVENA POMOCÍ PŘÍPONEK VÝPLŇ Z TAHOKOVU, VŠE BUDE OPATŘENO KOMAXIT. NÁSTRÍKEM - ČERNĚNÝ viz PD a TZ				
	VV		"OP3"3*2		6,000		
	VV		"OP4"1,374		1,374		
	VV		"OP5"1,981		1,981		
	VV		"OP6"2,088		2,088		
	VV		Součet		11,443		
18	K	3481R3	D+M chránička pro osazení sloupků DN 200	m	0,700	650,00	455,00
	P		Poznámka k položce: včetně rozměření a osazení chráničků do betonu viz PD a TZ				
	VV		2*0,35		0,700		
	VV		Součet		0,700		
N1			Zdi betonové, skládané z pohledových tvárníc s broušenou hranou, přírodní, včetně svislé a vodorovné výztuže a krycí hlavy z betonového prefabrikátu.	m2	3,200	7840,00	25088,00
	D	5	Komunikace pozemní				13 083,44
19	K	564710003	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	5,500	147,00	808,50
	VV		doplnění podkladních šterkových vrstev pod dlažbu, předpoklad 50% plochy při tl. 70 mm				
	VV		11*0,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
20	K	564740002	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	4,480	233,00	1 043,84
	VV		asfaltování kolem nové zídky a začištění po původní				
	VV		2*0,3+0,4*9,7		4,480		
	VV		Součet		4,480		
21	K	577135031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,480	438,00	1 962,24
	VV		asfaltování kolem nové zídky a začištění po původní				
	VV		2*0,3+0,4*9,7		4,480		
	VV		Součet		4,480		
22	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,480	457,00	2 047,36
	VV		asfaltování kolem nové zídky a začištění po původní				
	VV		2*0,3+0,4*9,7		4,480		
	VV		Součet		4,480		
23	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	11,000	454,00	4 994,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV zpětná pokládka dlažby zámkové				
			VV 11		11,000		
			VV Součet		11,000		
24	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5,940	375,00	2 227,50
	P		Poznámka k položce: celkové množství výměny dlažby nutno odsouhlasit investorem a projektantem, viz PD a TZ				
			VV doplnění stávající očištěné dlažby, předpoklad výměny 50% plochy				
			VV 11*0,5		5,500		
			VV Součet		5,500		
			VV 5,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		5,940		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 415,78
25	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	6,588	1 470,00	9 684,36
			VV vyrovnání podkladu po odbourání vstupní podesty a schodů (4,77+0,18*10,1)		6,588		
			VV Součet		6,588		
26	K	634663114	Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	2,636	560,00	1 476,16
27	K	634R	D+M dilatační lišta pro venkovní podestu	m	2,636	-475,00	-1 252,10
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
28	K	634R1	D+M vyspravení stávající zídky pod plotem (oprava zatřenou cementovou maltou)	m2	7,874	375,00	2 952,75
	P		Poznámka k položce: včetně potřebné penetrace vyspravovaných ploch viz PD a TZ				
			VV 0,52*(7,571*2)		7,874		
			VV Součet		7,874		
N2			Dodávka a montáž, keramická dlažba mrazuvzdorná, formát 30/30, kladena do lepidla, včetně spárovací hmoty, dodávka, včetně prořezu dlažby	m2	6,589	1450,00	9554,61
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 678,56
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,625	288,00	4 212,00
			VV lemování dlažby				
			VV 14,625		14,625		
			VV Součet		14,625		
30	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	15,795	142,00	2 242,89
			VV lemování dlažby				
			VV 14,625		14,625		
			VV Součet		14,625		
			VV 14,625*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		15,795		
31	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,636	187,00	3 110,93
			VV oplocení OP3-6				
			VV 2,646*2+2,182*2		9,656		
			VV oříznutí okolo rozebírané zámkové dlažby				
			VV 3,18+3,8		6,980		
			VV Součet		16,636		
32	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,677	5 990,00	4 055,23
			VV odbourání nepotřebné zídky pod plotem				
			VV 0,3*0,52*(2,2+2,14)		0,677		
			VV Součet		0,677		
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,659	3 690,00	2 431,71
			VV bourání plochy venkovního schodiště				
			VV 4,77*0,1+(0,18*10,1*0,1)		0,659		
			VV Součet		0,659		
34	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,659	2 060,00	1 357,54
			VV bourání plochy venkovního schodiště				
			VV 4,77*0,1+(0,18*10,1*0,1)		0,659		
			VV Součet		0,659		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m (včetně sloupků 2 ks)	m	2,300	72,20	166,06
	P		Poznámka k položce: viz DP a TZ				
	VV		2,3		2,300		
	VV		Součet		2,300		
36	K	9660728R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 2 m (bez sloupků-ty budou ponechány)	m	7,300	85,70	625,61
	VV		7,3		7,300		
	VV		Součet		7,300		
37	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m (včetně sloupků -3 ks)	m	4,300	107,00	460,10
	VV		2,2+2,1		4,300		
	VV		Součet		4,300		
38	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	222,00	222,00
39	K	968R2	D+M STÍNÍČÍ PLACHTA VODĚODOLNÁ - ASYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVÁ VČETNĚ KOTVÍČÍCH A DRŽÍČÍCH PRVKŮ S POVRCHVOU ÚPRAVOU	m2	13,000	-950,00	-12 350,00
	P		Poznámka k položce: např. výrobce MAANTA				
40	K	968R3	D+M sloupek pro vynesení plachty 120x80/6 zn s komaxit výška celková 4,1 m (nad terén 4m), zadýnkováno, včetně kotvení a kotevní platle do základové patky pomocí chem kotev	soubor	1,000	-3 950,00	-3 950,00
	P		Poznámka k položce: viz PD a TZ				
41	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	7,874	139,00	1 094,49
	VV		očištění stávající zidky				
	VV		7,874		7,874		
	VV		Součet		7,874		
D	997		Přesun sutě				27 650,04
42	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,632	581,00	5 596,19
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových i sypkých materiálů do 1 km	t	9,632	57,20	550,95
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových i sypkých materiálů	t	279,328	14,50	4 050,26
	P		Poznámka k položce: celková vzdálenost stavba-skládka-stavba = 30 km				
	VV		9,632*29 'Přepočtené koeficientem množství		279,328		
45	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,784	1 750,00	13 622,00
46	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,638	2 780,00	1 773,64
47	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,210	1 700,00	2 057,00
D	998		Přesun hmot				3 835,13
48	K	998223011	Přesun hmot	t	16,182	237,00	3 835,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 432,00
D	767		Konstrukce zámečnické				40 432,00
49	K	767R2	D+M venkovní čistící zóna osazena do hliníkového rámu 30x30x3 mm v provedení s pryžovými pásky (čistící zóna R1)	m2	1,292	-7 500,00	-9 690,00
	P		Poznámka k položce: čistící zóna R1 viz PD a TZ				
	VV		2,135*0,605		1,292		
	VV		Součet		1,292		
50	K	767R4-OP 1	D+M oplocení OP 1 tahokov včetně sloupků a osazení platí pro sloupky do základové patky kotveno přes chem. maltu	m	2,030	3 950,00	8 018,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> oplocení: OP1 výplň tahokov výšky 1,4 m, kotveno ke sloupkům pomocí příponek- černá, plotové sloupky (2 ks , 80/80 ZN s komaxit nástřikem, černěný zadýnkovaný, celková výška 1,5 m,- nad terén 1,4 m) sloupky kotveny do základové patky přes kotevní platle pomocí chem. kotev viz PD a TZ 2,03 Součet							
	P						
	WV				2,030		
	WV				2,030		
51	K	767R5-OP2	D+M oplocení OP 2 tahokov včetně sloupků a osazení platí pro sloupky do základové patky kotveno přes chem. maltu	m	4,330	3 950,00	17 103,50
<i>Poznámka k položce:</i> oplocení: OP2 výplň tahokov výšky 1,4 m, kotveno ke sloupkům pomocí příponek- černá, plotové sloupky (2 ks , 80/80 ZN s komaxit nástřikem, černěný zadýnkovaný, celková výška 1,5 m,- nad terén 1,4 m) sloupky kotveny do základové patky přes kotevní platle pomocí chem. kotev viz PD a TZ 2,25+2,08 Součet							
	P						
	WV				4,330		
	WV				4,330		
N3			Oprava a natření dvoukřídlých vjezdových vart, demontáž očištění a nátěr, včetně zpětné montáže a seřízení	kus	2,000	12500,00	25000,00
D	M		Práce a dodávky M				983,40
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				983,40
52	K	460911122R	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	11,000	89,40	983,40
	WV		11		11,000		
	WV		Součet		11,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-19 950,00
53	K	HZS4131R	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb vč strojníka	hod	19,000	-1 050,00	-19 950,00
	WV		jeřábnické práce pro osazení prefa prvků				
	WV		předpoklad				
	WV		19		19,000		
	WV		Součet		19,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt:
02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis:
E11 - SILNOPROUD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:
DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 025 95 826
DIČ: CZ02595826

Projektant:
INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 897,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 897,00	21,00%	18 668,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	107 565,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis: **EI1 - SILNOPROUD**

Místo:		Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 897,00
ELEKTROMONTÁŽE – SIL - ELEKTROMONTÁŽE – SIL	69 970,00
MATERIÁL - SILNOPROU - MATERIÁL - SILNOPROU	9 927,00
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - s - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - s	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis: EI1 - SILNOPROUD

Místo: Datum: 23. 4. 2024
Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01 Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou Zpracovatel: Okružní 237, Hrdějovice 373 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 88 897,00

D ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUD 69 970,00

1	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	2,000	45,00	90,00
2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	4,000	50,00	200,00
3	K	741 11-0041	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	35,000	95,00	3 325,00
4	K	741 11-0042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	25,000	105,00	2 625,00
5	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	15,000	59,00	885,00
6	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	35,000	49,00	1 715,00
8	K	741 12-2031	CYKY-J 5x1,5mm2	m	30,000	59,00	1 770,00
9	K	741 12-2041	CYKY-J 7x1,5mm2	m	25,000	57,00	1 425,00
10	K	741 12-0001	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	35,000	51,00	1 785,00
19	K	741 23-1012	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
21	K	741 81-0002	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
22	K	998 74-1102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	1,000	1 100,00	1 100,00
23	K	998 74-1181	příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	t	1,000	850,00	850,00
24	K	741 13-2103.2	připojení spotřebičů – závor, reklamního totemu, kontroléru, apod.	ks	7,000	150,00	1 050,00
27	K	Pol3	demontáž stávající elektroinstalace	h	8,000	550,00	4 400,00
28	K	Pol4	ekologická likvidace elektroodpadu	t	0,500	1 500,00	750,00
29	K	Pol5	vypracování DSPS	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00

D MATERIÁL - SILNOPROUD 9 927,00

30	K	Pol6	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	35,000	51,00	1 785,00
31	K	Pol7	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	25,000	53,00	1 325,00
32	K	Pol8	CYKY-J 5x1,5mm2	m	30,000	35,00	1 050,00
33	K	Pol9	CYKY-J 7x1,5mm2	m	25,000	51,00	1 275,00
34	K	Pol10	CYKY-J 3x2,5mm2	m	15,000	47,00	705,00
35	K	Pol11	CYKY-J 3x1,5mm2	m	35,000	34,00	1 190,00
37	K	Pol13	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	35,000	31,00	1 085,00
53	K	Pol29	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	1,000	1 512,00	1 512,00

D DODÁVKY ZAŘÍZENÍ 9 000,00

58	K	Pol34	sloupek pro osazení komunikačního videotabla, žárový pozink	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt:
02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis:
EI2 - SLABOPROUD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:
DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 025 95 826
DIČ: CZ02595826

Projektant:
INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			555 190,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 190,00	21,00%	116 589,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	671 779,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis: EI2 - SLABOPROUD

Místo:		Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	555 190,00
ELEKTROMONTÁŽE – SLA - ELEKTROMONTÁŽE – SLA	198 755,00
DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST - DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST	152 755,00
LAN - LAN	36 500,00
EPS - EPS	9 500,00
MATERIÁL – SLABOPROU - MATERIÁL – SLABOPROU	356 435,00
DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST - DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST	350 461,00
LAN - LAN	5 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

02 - ELEKTROINSTALACE

Soupis:

EI2 - SLABOPROUD

Místo:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

555 190,00

D ELEKTROMONTÁŽE – SLP

198 755,00

D DT / PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

152 755,00

2	K	742 12-1001.1	STP Cat.5e venkovní	m	85,000	55,00	4 675,00
7	K	742 11-0003	trubka ohebná vrapovaná, vnitřní průměr 32mm / vnější průměr 40mm	m	35,000	49,00	1 715,00
9	K	742 31-0001	montáž napájecího modulu	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
10	K	742 31-0002	komunikační tablo pro 1 účastníka	ks	2,000	850,00	1 700,00
11	K	742 31-0003	klimatický kryt pro tablo	ks	2,000	515,00	1 030,00
12	K	742 31-0004	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	2,000	1 050,00	2 100,00
13	K	742 31-0005	distributor signálu	ks	1,000	2 015,00	2 015,00
14	K	742 31-0006	vnitřní jednotka audio telefonu	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
15	K	742 22-0871	instalace turniketu plněautomatizovaný vč. napojení čteček na docházkový systém	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
19	K	742 22-0081.1	montáž závory	ks	4,000	-5 500,00	-22 000,00
20	K	742 22-0081.2	demontáž závory	ks	4,000	-2 500,00	-10 000,00
72	K	Pol799	instalace videotelefon (1x venkovní tablo+1x videotelefon 4,3" sada 1 účastník)	sada	1,000	-15 000,00	-15 000,00

P

Poznámka k položce:
včetně veškerých potřebných úkonů a materiálů

N4	K	Pol799	instalace 2NP IPtelefon (2x venkovní tablo+1x IP stolní TF sada 1 účastník)	sada	1,000	30 000,00	30 000,00
N5			Čtečka EVS EM125 úzká - propojení, adresace, oživení	ks	2,000	9 800,00	19 600,00
N6			Řídící jednotka- 2 dveřový kontroler včetně akumulátoru 7Ah,	ks	1,000	19 800,00	19 800,00
N7			Stolní čtečka pro zadávání/editaci uživatelů	ks	1,000	16 950,00	16 950,00
N8			Zapojení,nastavení, zprovoznění, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	19 550,00	19 550,00
N9	K	742 22-0081.1	Zpětná montáž závor, nastavení, kotvící prvky, znovupřipojení a položení zemních smyček	ks	4,000	11 800,00	47 200,00
N10	K	742 22-0081.2	Demontáž závory, uskladnění, úprava kabeláží	ks	4,000	6 000,00	24 000,00

D LAN

LAN

36 500,00

24	K	742 12-2001	ukončení kabelu UTP Cat 6	ks	12,000	500,00	6 000,00
26	K	742 33-0004.1	instalace racku 19" 32" - nástěnné provedení vč. zdroje s přepětovou ochrannou	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
28	K	742 33-0101	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
32	K	Pol43	implementace SLP / LAN rozvodů do stávající infrastruktury DPMCB	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00

D EPS

EPS

9 500,00

52	K	Pol45	DSPS – slaboproudých rozvodů	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
----	---	-------	------------------------------	----	-------	----------	----------

D MATERIÁL – SLP

356 435,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D DT / PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM							350 461,00
59	K	Pol51	trubka ohebná vrapovaná, vnitřní průměr 32mm / vnější průměr 40mm	m	35,000	59,00	2 065,00
60	K	Pol52	dodávka turniketu plně automatizovaný vč. napojení čteček na docházkový systém	ks	1,000	199 715,00	199 715,00
61	K	Pol53	napájecí modul	ks	1,000	5 950,00	5 950,00
62	K	Pol54	komunikační tablo	ks	2,000	9 970,00	19 940,00
63	K	Pol55	klimatický kryt pro tablo	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
64	K	Pol56	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	1,000	1 015,00	1 015,00
65	K	Pol57	distributor signálu	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
66	K	Pol58	vnitřní jednotka audio telefonu	ks	1,000	5 990,00	5 990,00
67	K	Pol59	kontrolér přístupového systému	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
71	K	Pol778	videotelefon	sada	1,000	-41 500,00	-41 500,00
P			Poznámka k položce: včetně veškerých potřebných úkonů a materiálů				
N11			Čtečka EVS EM125 úzká	ks	2,000	16 700,00	33 400,00
N12			Řídící jednotka- 2 dveřový kontrole včetně akumulátoru 7Ah	ks	1,000	27 600,00	27 600,00
N13			Stolní čtečka pro zadávání/editaci uživatelů	ks	1,000	11 336,00	11 336,00
N14	K		Sloupek pro IP audio jednotku žárové zinkování	ks	2,000	9 600,00	19 200,00
N15	K	Pol778	2N Panel IP domácího audiotelefonu včetně stříšky, rámečku pro povrchovou instalaci, PoE switch 4p.průmyslový na din lištu,	sada	1,000	51 200,00	51 200,00
D LAN							5 974,00
70	K	Pol50	dodávka racku 19" 32U - nástěnné provedení vč. zdroje s přepětovou ochranou	ks	1,000	5 974,00	5 974,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt:
02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis:
EI4 - ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI

KSO:
Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:
DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 025 95 826
DIČ: CZ02595826

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		120 156,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 156,26	21,00%	25 232,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 389,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

02 - ELEKTROINSTALACE

Soupis:

EI4 - ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI

Místo:

POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

Datum:

23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

Projektant:

INPROPO,s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 156,26

ZEMNÍ PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE:

120 156,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis: EI4 - ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI

Místo:POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3Datum:23. 4. 2024

Zadavatel:DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01Projektant:INPROPO,s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč:VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad VltavouZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem120 156,26

DZEMNÍ PRÁCE:120 156,26

1	K	460010024	VYTÝČENÍ TRASY UZEMNĚNÍ DO 1km	km	0,042	1 510,00	63,42
P			Poznámka k položce: celková délka výkopů 42m: 14m (50x120) + 28m (35x80)				
2	K	460010024.1	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
P			Poznámka k položce: dle skutečnosti				
3	K	460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	7,200	45,00	324,00
P			Poznámka k položce: 0,35m x 42m				
4	K	468041123	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	m	192,000	130,00	24 960,00
P			Poznámka k položce: 42m				
5	K	468011143	ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	m2	4,900	205,00	1 004,50
P			Poznámka k položce: 0,35m x 14m				
6	K	460371125	NALOŽENÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	m3	0,740	111,00	82,14
P			Poznámka k položce: 0,35m x 14m x 0,15m				
7	K	469972111	ODVOZ DO VZDÁLENOSTI 1km	t	1,780	410,00	729,80
P			Poznámka k položce: 0,35m x 14m x 0,15m				
8	K	469972121	ODVOZ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	17,800	11,00	195,80
P			Poznámka k položce: (0,35m x 14m x 0,15m) x 10km				
9	K	469973117	ULOŽENÍ NA ŘÍZENÉ SKLÁDCE (kód odpadu 17 03 02)	t	1,780	1 741,00	3 098,98
P			Poznámka k položce: 0,35m x 14m x 0,15m x 2,4 t/m3				
10	K	460171142	VÝKOP RÝHY 35x50, 42m	m	42,000	55,00	2 310,00
P			Poznámka k položce: 0,35m(šířka výkopu) x 0,5m(hloubka výkopu) x 42m(celková délka výkopu)				
11	K	460171322	VÝKOP RÝHY 50x120, 14m	m	14,000	195,00	2 730,00
P			Poznámka k položce: 0,5m(šířka výkopu) x 1,2m(hloubka výkopu) x 14m(celková délka výkopu)				
12	K	460131113	VÝKOP JAM PRO KABELOVÉ KOMORY	m3	1,500	850,00	1 275,00
P			Poznámka k položce: 3ks x 1,0m x 1,0m x 0,5m				
13	K	460131113.1	VÝKOP JAM PRO ZÁKLADY SLOUPKŮ, ZÁVOR A TURNIKETU	m3	1,740	980,00	1 705,20
P			Poznámka k položce: 2ks x 0,4m x 0,4m x 0,8m + 1ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + 4ks x 0,8m x 0,5m x 0,8m				
14	K	460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 42m	m	42,000	25,00	1 050,00
P			Poznámka k položce: 0,35m(šířka výkopu) x 0,5m(hloubka výkopu) x 42m(celková délka výkopu)				
15	K	460451332	ZÁHOZ RÝHY 50x120 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 14m	m	14,000	89,00	1 246,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: 0,5m(šířka výkopu) x 1,2m(hloubka výkopu) x 14m(celková délka výkopu)				
16	K	460391123	ZÁSYP JAM	m3	1,500	251,00	376,50
	P		Poznámka k položce: 3ks x 1,0m x 1,0m x 0,5m				
17	K	460841112	OSAZENÍ KABELOVÉ KOMORY	ks	3,000	830,00	2 490,00
	P		Poznámka k položce: 3ks				
18	K	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	21,700	11,00	238,70
	P		Poznámka k položce: 0,35m x 42m + 0,5m x 14m				
19	K	460581111	POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU	m2	44,100	15,00	661,50
	P		Poznámka k položce: 0,35m x 42m				
20	K	460921111	ZŘÍZENÍ LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 32/63 TL. 30 cm	m2	49,000	40,00	1 960,00
	P		Poznámka k položce: 10 x 0,35m x 14m				
21	K	Pol82	KAMENIVO TĚŽENÉ 32/63	t	5,040	239,00	1 204,56
	P		Poznámka k položce: 0,5m x 14,0m x 0,3m x 2,67 t/m3				
22	K	460921122	VYSPRAVENÍ KRYTŮ KOMUNIKACE ŽIVIČNOU SMĚSÍ	m2	14,000	371,00	5 194,00
	P		Poznámka k položce: 2 x 0,5m x 14m				
23	K	Pol83	ŽIVIČNÁ SMĚS (ASFALTOVÝ BETON)	t	2,000	1 995,00	3 990,00
	P		Poznámka k položce: 0,5m x 14m x 0,12m x 2,4 t/m3				
24	K	Pol84	BETON PROSTÝ C8/10 X0 (S1)	m3	0,630	3 000,00	1 890,00
	P		Poznámka k položce: 0,5m x 0,09m x 14,0m				
25	K	Pol85	BETON C20/25 XC1 (S4)	m3	1,070	3 144,00	3 364,08
	P		Poznámka k položce: (0,5m x 0,21m x 14,0m) – (3x3,14x0,055x0,055m x 14,0m)				
26	K	Pol86	BETON PROSTÝ C25/30 XF2	m3	1,740	3 392,00	5 902,08
	P		Poznámka k položce: 2ks x 0,4m x 0,4m x 0,8m + 1ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + 4ks x 0,8m x 0,5m x 0,8m				
27	K	Pol87	ZÁLIVKA ASFALTOVÁ / BITUMENOVÁ INDUKČNÍCH SMYČEK VČETNĚ MATERIÁLU	m	72,000	680,00	48 960,00
	P		Poznámka k položce: 8 smyček x 6,0m + (4 ks x 2,0m (přívod kratší) + 4 ks x 4,0m (přívod delší)) x 2 ks (vjezd + výjezd)				