



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: LC Dolinky

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 584,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 584,06	33 932,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 195 516,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: LC Dolinky

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>161 584,06</b>	<b>195 516,76</b>
1	Propust jedna	102 126,23	123 572,83
2	Čelo 2	59 457,83	71 944,03

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dolinky

Objekt:

2 - Čelo 2

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59 457,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	59 457,83
1 - Zemní práce	7 496,83
2 - Zakládání	11 830,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	784,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 800,00
998 - Přesun hmot	8 547,00

# SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Dolinky

Objekt:

2 - Čelo 2

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

59 457,83

D HSV Práce a dodávky HSV

59 457,83

D 1 Zemní práce

7 496,83

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	759,00	2 914,56
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 4\*0,8\*1,2 3,840

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,840	83,30	319,87
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

3	K	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:2 do 1:1	m3	3,840	1 110,00	4 262,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV 3,84 3,840

D 2 Zakládání

11 830,00

4	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,600	4 010,00	6 416,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

VV 4\*0,8\*0,5 1,600

7	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	37 100,00	3 561,60
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV 3\*0,032 0,096

5	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,000	388,00	1 552,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 4\*2\*0,5 4,000

6	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,000	75,10	300,40
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 5 Komunikace pozemní

784,00

9	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,200	245,00	784,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 4\*0,8 3,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 800,00

13	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 998 Přesun hmot

8 547,00

11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	19,425	440,00	8 547,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dolinky

Objekt:

**1 - Propust jedna**

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>102 126,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	102 126,23
1 - Zemní práce	7 496,83
2 - Zakládání	8 268,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 561,60
4 - Vodorovné konstrukce	36 240,00
5 - Komunikace pozemní	784,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 800,00
998 - Přesun hmot	14 975,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Dolinky

Objekt:

1 - Propust jedna

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 102 126,23**

D HSV Práce a dodávky HSV 102 126,23

D 1 Zemní práce 7 496,83

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	759,00	2 914,56
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 4\*0,8\*1,2 3,840

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,840	83,30	319,87
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

3	K	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:2 do 1:1	m3	3,840	1 110,00	4 262,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV 3,84 3,840

D 2 Zakládání 8 268,40

4	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,600	4 010,00	6 416,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

VV 4\*0,8\*0,5 1,600

10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,000	388,00	1 552,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 4\*2\*0,5 4,000

11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,000	75,10	300,40
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 561,60

6	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	37 100,00	3 561,60
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV 3\*0,032 0,096

D 4 Vodorovné konstrukce 36 240,00

7	K	465512327	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 300 mm	m2	24,000	1 510,00	36 240,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV 6\*4 24,000

D 5 Komunikace pozemní 784,00

8	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,200	245,00	784,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 4\*0,8 3,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 800,00

14	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 998 Přesun hmot 14 975,40

12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	34,035	440,00	14 975,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------