



S00JP01HPN02



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

zastoupená:

Ing. Ondřej Řezníček, Jan Munzar, prokuristé

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Řezníček, Jan Munzar, prokuristé

zástupce ve věcech technických:

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

„Zlín Štípa, chodník podél silnice III-4912 v ul. Velíkovská“

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240645 / 3

číslo smlouvy zhotovitele: 09-1473A23

číslo veřejné zakázky: N006/23/V00031798

I. PREAMBULE:

1. Dne 28. 2. 2024 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností PORR a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400240645 (dále jen „smlouva“), na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín Štípa, chodník podél silnice III-4912 v ul. Velíkovská“.

2. Dne 4. 4. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 1., který upravuje změnu termínu zahájení provádění stavební části díla v souladu s § 222 odst. 2 (vyhrazená změna závazku dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy) a § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a s tím související změnu termínu dokončení a předání díla.



S00JP01HPN02

3. Dne 12. 9. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 2, který upravuje článek 4. Cena za dílo o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1 v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

4. Při realizaci stavebních prací a dodávek se objevily další skutečnosti, které nebyly známy v průběhu zpracování projektové dokumentace a je nutné uvedené vícepráce a méněpráce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla realizovat. Vzhledem k navýšení objemu stavebních prací a provádění rekonstrukce jednoho jízdního pruhu na komunikaci ŘSZK v průběhu listopadu 2024, vše podél chodníku budovaného SMZ, je nutné prodloužit termín pro dokončení díla. Práce na komunikaci ŘSZK zahrnující sanace a obnovu ohrubné živé vrstvy. V rámci prodloužení termínu plnění je nutné rovněž zohlednit zimní klimatické podmínky a dále plánovanou zimní údržbu ŘSZK v termínu 1. 12. 2024 – 15. 3. 2025.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 3 spočívají v následujících změnách SOD:

- **Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.3 se ruší a nahrazuje novým zněním:**

3.3. Ukončení provedení díla:

a) stavební část: nejpozději do 15. 5. 2025

b) kompletní předání celého díla: nejpozději do 15. 6. 2025

Změna Článku č. 4. Cena za dílo odst. 4.2.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace došlo k následujícím změnám.

Chodník pro pěší - Z důvodu dodržení podmínek životního prostředí s ohledem na možnost kácení stromů v době vegetačního klidu bylo zajištěno kácení stromů investorem. Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – **144 577,50 Kč bez DPH**

Na základě požadavku investora došlo k upřesnění poloh a počtu sjezdů k jednotlivým nemovitostem, vybudování nového místa pro kontejnery na odpad a úpravy napojení na účelové komunikace.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + **202 311,68,- Kč bez DPH**

SO 301.1 Kanalizace

K1a, K1b, K1c, K2 - S ohledem na zvolenou technologii provádění výkopových prací zhotovitelem nebude nutno provádět pažení výkopu v celém rozsahu.

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – **193 791,74 Kč bez DPH**

Při realizaci výkopových prací stávajícího zatravněného příkopu bylo zjištěno, že vykopanou zeminu nelze zpětně použít do zásypů dle PD z důvodu její nezhutitelnosti. Bude ji nutno odvézt na skládku a navézt zeminu s betonovým recyklátem. Na základě skutečně zjištěných a provedených napojení stávajících a nových přípojek k jednotlivým nemovitostem byla upřesněna jejich výměra a počet.

Z důvodu úpravy trasy kanalizace a jejího provedení na základě požadavku správního orgánu Odboru životního prostředí a zemědělství – oddělení vodního hospodářství je upraveno množství provedených prací. Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + **817 463,03 Kč bez DPH**

Z důvodu změny technologie provádění nebude proveden protlak pod komunikací III/4912 – umístění inženýrských sítí. U stoky K1c dochází ke zkrácení napojení na stávající potrubí.

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – **76 263,18 Kč bez DPH**



S00JP01HPN02

SO 401 Veřejné osvětlení

Na základě požadavku investora a správce sítě VO bude instalován sloup VO včetně výložníku a svítidla u místa pro kontejnery na odpad.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku **+103 990,70,- Kč bez DPH**

Shrnutí:

Celkem méněpráce: - 414 632,42 Kč bez DPH

Celkem vícepráce: 1 123 765,41 Kč bez DPH

Celkem navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3: 709 132,99 Kč bez DPH

- Dle výše uvedeného dochází k následující změně článku 4. Cena za dílo odst. 4.2:

Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo: 21 389 389,00 Kč (bez DPH)

Cena za dílo ve znění změn Dodatku č. 2: 21 753 098,50 Kč (bez DPH)

Cena za dílo ve znění změn Dodatku č. 3: 22 462 231,49 Kč bez DPH

4 717 068,61 Kč DPH

27 179 300,10 Kč včetně DPH

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), se jedná o změnu nepodstatnou, v celkové výši 3,32 % z původní hodnoty závazku. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny ve znění předchozích dodatků byly ve výši 1,7 % z původní hodnoty závazku. Celkem se tedy jedná o změny ve výši 5,02 % z původní hodnoty závazku, které objednatel podřadil pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Jedná se o částku, odpovídající rozšířenému předmětu Smlouvy, dle změnového listu č. 2 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku) a zdůvodnění v čl. 1 odst. 4 a čl. 2 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací: 7.12.2023, 3/9Z/2023, 22.1.2024, 54 /2R/2024, RO 2/2024 T10

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č. 1, schválení dodatku č. 2, schválení dodatku č. 3

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2024, 65/1R/2024-smlouva

Datum a číslo jednací: 25. 3. 2024, 78/6R/2024- dodatek č.1

Datum a číslo jednací: 12. 8. 2024, 63/15R/2024 – dodatek č.2

Datum a číslo jednací: 18. 11. 2024, 70/22R/2024 – dodatek č.3




S00JP01HPN02




Ve Zlíně dne

Ve dne




Michal Čížek
náměstek primátora
statutární město Zlín



Ing. Ondřej Rezníček, Jan Munzar
prokuristé
PORR a.s.

objednatel

zhotovitel



Název akce
" Chodník podél silnice III/4912 v ulici Velíkovská, Zlín – Štípa "

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: 2

1. Zpracovatel změnového listu:

PORR a.s.

Radim Kokeš

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. Kontrolní den (běžný)

KD č. 1 - 17

2.2. Stavební deník

2.3. Oceněný výkaz výměr ke smlouvě o dílo

3. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace akce na základě nových skutečností bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Předmětem změnového listu je soubor prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat (nebudou realizovat) jako vícepráce (méněpráce).

3.1. V průběhu realizace došlo k následujícím změnám.

SO 101. Chodník pro pěší

Z důvodu dodržení podmínek životního prostředí s ohledem na možnost kácení stromů v době vegetačního klidu bylo zajištěno kácení stromů investorem

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 144 577,50 Kč bez DPH

Na základě požadavku investora došlo k upřesnění poloh a počtu sjezdů k jednotlivým nemovitostem, vybudování nového místa pro kontejnery na odpad a úpravy napojení na účelové komunikace.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 202 311,68,- Kč bez DPH

SO 301.1 Kanalizace K1a, K1b, K1c, K2

S ohledem na zvolenou technologii provádění výkopových prací zhotovitelem nebude nutno provádět pažení výkopu v celém rozsahu.

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 193 791,74 Kč bez DPH

Při realizaci výkopových prací stávajícího zatravněného příkopu bylo zjištěno, že vykopanou zeminu nelze zpětně použít do zásypů dle PD z důvodu její nezhuťnitelnosti. Bude ji nutno odvézt na skládku a navézt zeminu s betonovým recyklátem. Na základě skutečně zjištěných a provedených napojení stávajících a nových přípojek k jednotlivým nemovitostem byla upřesněna jejich výměra a počet.

Z důvodu úpravy trasy kanalizace a jejího provedení na základě požadavku správního orgánu Odboru životního prostředí a zemědělství – oddělení vodního hospodářství je upraveno množství provedených prací.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 817 463,03,- Kč bez DPH

Z důvodu změny technologie provádění nebude proveden protlak pod komunikací III/4912 – umístění inženýrských sítí. U stoky K1c dochází ke zkrácení napojení na stávající potrubí.

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 76 263,18 Kč bez DPH

SO 401 Veřejné osvětlení

Na základě požadavku investora a správce sítě VO bude instalován sloup VO včetně výložníku a svítidla u místa pro kontejnery na odpad.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku +103 990,70,- Kč bez DPH

Celková cena ZBV 2 je:

MNP - 414 632,42 Kč bez DPH

VCP 1 123 765,41 Kč bez DPH

Celkem 709 132,99 Kč bez DPH

Viz. rozpočet ZBV č. 2


4. Stanovisko zhotovitele stavby:

4.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Výše uvedené soubory prací a činností dle článku č.3. jsou pro zhotovitele **vícepráce** které objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy zvyšuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má i s ohledem na termín ukončení povolení pro provádění stavebních prací z důvodu zimní údržby přímý vliv na konečný termín dokončení akce.

Datum: 31.10.2024



p. Radim Kokeš


5. Rekapitulace nákladů stavby:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
SOD vč. dodatku č.2	21 753 098,50	26 321 249,19
Celková hodnota ZL č.2	709 132,99	858 050,91
Celková cena díla včetně ZL č.2	22 462 231,49	27 179 300,10

6. Stanovisko generálního projektanta:

„Provedení prací je nezbytné pro zajištění kvalitního provedení stavby.“

Datum: 31.10.2024



Zdeněk Vladyka
projektant

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

7. Stanovisko TDI:


S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se objevily při realizaci stavebních prací a dodávek je nutné uvedené práce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla realizovat.

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 2 odsouhlasit.

Datum: 31.10.2024




Ing. Pavel Zimčík
TDI

8. Stanovisko objednatele díla:

S navrženým řešením souhlasí a doporučuje provedení uvedených změn.

Datum: 31.10.2024



Ing. Martin Poláček
zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Rozpočet k bodu 3.1.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 N	CHODNÍK PRO PĚŠÍ -N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				144 577,50
20	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	37,00000	3 907,50	144 577,50
Celkem						144 577,50

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO301	Kanalizace
R:	SO 301.1	Kanalizace "K1a", "K1b", "K1c" a "K2"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				501 343,59
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	89,55981	217,30	19 461,35
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	89,55981	54,30	4 863,10
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	89,55981	310,40	27 799,37
5	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	89,55981	77,60	6 949,84
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	89,55981	56,30	5 042,22
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 398,72324	207,90	290 794,56

-zásyp : -681,6136 nepoužito pro zásyp
dovoz vhodné zhutnitelné zeminy pro zásyp

10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	1 377,72324	69,50	95 751,77
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	696,10964	20,60	14 339,86
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,62362	122,60	17 608,26
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,24635	254,10	3 111,80
18	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	30,49280	512,30	15 621,46

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 403,35
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,49097	974,90	3 403,35

Díl: 8		Trubní vedení				308 740,33
21	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	48,00000	518,60	24 892,80
22	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	7,31300	471,40	3 447,35
23	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	1,03000	576,20	593,49
24	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	47,00000	259,30	12 187,10
25	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	10,00000	296,30	2 963,00
26	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	5,00000	345,70	1 728,50
	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos.. plast. gum. kroužek DN 250	kus	42,00000	148,50	6 237,00
	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos.. plast. gum. kroužek DN 300	kus	24,00000	167,00	4 008,00
30	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	6,90000	48,10	331,89
33	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,00000	6 062,00	6 062,00
35	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	469,70	469,70
37	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	99,00000	462,00	45 738,00
43	286111923	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000	kus	1,00000	3 535,00	3 535,00
46	28651712.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	47,00000	980,00	46 060,00
47	28651717.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	10,00000	1 566,00	15 660,00
	286650623R	Přesuvka kanalizační KGEA 250 PVC	kus	42,00000	1 137,00	47 754,00
	286650624R	Přesuvka kanalizační KGEA 300 PVC	kus	24,00000	1 790,00	42 960,00
48	28651723.AR	Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC	kus	5,00000	5 520,00	27 600,00
49	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600	kus	1,00000	3 156,00	3 156,00
52	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00000	279,00	279,00
54	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00000	366,80	733,60
55	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	331,90	331,90
56	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	1 672,00	1 672,00
60	59224359.AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	2,00000	1 382,00	2 764,00
61	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00000	7 576,00	7 576,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 975,76
65	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	28,85166	137,80	3 975,76

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem						817 463,03
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO301	Kanalizace
R:	SO 301.1	Kanalizace "K1a", "K1b", "K1c" a "K2"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

JKSO:

827.21.A8	Profil potrubí DN do 800 mm
1224 m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
	novostavba objektu

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO301	Kanalizace
R:	SO 301.1	Kanalizace "K1a", "K1b", "K1c" a "K2"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-193 791,74
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	-780,16000	187,90	-146 592,06
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-780,16000	60,50	-47 199,68
Díl: 8		Trubní vedení				-76 263,18
20	812472121R00	Montáž trub betonových hrdlových pryž. kr. DN 800	m	-1,21200	2 348,00	-2 845,78
36	nc01	Protlak z trub ocelových DN 400 v hor.1 - 4	m	-10,50000	4 690,00	-49 245,00
50	59223130R	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/250	kus	-1,00000	21 464,00	-21 464,00
53	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	-1,00000	305,40	-305,40
59	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	-3,00000	801,00	-2 403,00
Celkem						-270 054,92

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 SJ	CHODNÍK PRO PĚŠÍ - SJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 590,38
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP : 20 viz situace, řezy, zpráva :	m3	20,00000	115,90	2 318,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000 viz odkop :	m3	20,00000	23,20	464,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,65000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000*-0,15	m3	29,75000	207,90	6 185,03
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,75000	m3	29,75000	20,60	612,85
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 51,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,32000	m2	71,44000	28,50	2 036,04
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,75000	m3	29,75000	279,20	8 306,20
7	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii VYTĚŽENÍ DRNU TL. 150mm : 71*0,15 viz situace, zpráva :	m3	10,65000	112,70	1 200,26
8	181050010RA0	Terénní modelace Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000	m2	6,00000	24,80	148,80
9	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m. osetí travou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 6 viz situace, řezy, zpráva :	m2	6,00000	53,20	319,20
Díl: 5		Komunikace				106 984,43
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 16,00000*1,02	m2	16,32000	266,40	4 347,65
11	567411115R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 50,00000 SJEZD - ŠCM (část sjezdu) : 30	m2	80,00000	464,60	37 168,00
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 50,00000*1,02	m2	51,00000	210,50	10 735,50
13	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 22 cm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000*1,03	m2	4,12000	288,80	1 189,86
14	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 4 viz situace, řezy, zpráva :	m2	4,00000	497,50	1 990,00
15	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000	m2	4,00000	416,40	1 665,60
16	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000	m2	4,00000	17,50	70,00
17	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000	m2	4,00000	14,90	59,60

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 SJ	CHODNÍK PRO PĚŠÍ - SJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	4,00000	437,70	1 750,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000		4,00000		
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,00000	285,60	14 280,00
		SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm - ŠEDÁ :		31,00000		
		31				
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60mm -		16,00000		
		ČERVENÁ BARVA : 16				
		VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 3		3,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,00000	285,60	4 569,60
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm -		16,00000		
		ŠEDÁ : 16				
		viz situace, řezy, zpráva :				
21	59245040	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6	m2	3,06000	768,40	2 351,30
		VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA :		3,06000		
		3*1.02				
		viz situace, řezy, zpráva :				
22	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	47,94000	346,30	16 601,62
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm -		16,32000		
		ŠEDÁ : 16*1.02				
		SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm - ŠEDÁ :		31,62000		
		31*1.02				
		viz situace, řezy, zpráva :				
23	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	16,32000	625,30	10 204,90
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60mm -		16,32000		
		ČERVENÁ BARVA : 16*1.02				
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				67 762,69
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	123,00000	390,50	48 031,50
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) -		60,00000		
		NÁŠLAP 20mm : 60				
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 6		6,00000		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) -		12,00000		
		NÁŠLAP 60mm : 12				
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) -		45,00000		
		ZAPUŠTĚNÝ : 45				
		viz situace, řezy, zpráva :				
25	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	58,14000	137,10	7 970,99
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) -		12,24000		
		NÁŠLAP 60mm : 12*1.02				
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) -		45,90000		
		ZAPUŠTĚNÝ : 45*1.02				
		viz situace, řezy, zpráva :				
26	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	61,20000	145,50	8 904,60
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) -		61,20000		
		NÁŠLAP 20mm : 60*1.02				
		viz situace, řezy, zpráva :				
27	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,06000	466,60	1 427,80
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 3*1.02		3,06000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
28	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,06000	466,60	1 427,80
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 3*1.02		3,06000		
		viz situace, řezy, zpráva :				

Položkový rozpočet

S:	ZV10017	CHODNÍK PODÉL III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZL-ŠTÍPA
O:	SO101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 SJ	CHODNÍK PRO PĚŠÍ - SJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 974,18
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	142,24234	42,00	5 974,18

Celkem	202 311,68
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4912 V UL. VELÍKOVSKÁ, ZLÍN - ŠTÍPA
SO 401 – NASVĚTLENÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže - rozšíření VO ul. K Letišti								
Uliční svítidlo, Alpha street 30W, Osram předradník nastavení pro Zlín	ks	1,00	10 080,00	10 080,00	600,00	600,00	10 680,00	10 680,00
Stožár SB5, lakosto termoplast. nátěr	ks	1,00	14 176,00	14 176,00	1 740,00	1 740,00	15 916,00	15 916,00
Výložník UD1 300	ks	1,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1 920,00	1 920,00
CVKY-J 5x1.5 , pevně	m	8,00	36,00	288,00	30,00	240,00	276,00	528,00
Stožárová svorkovnice SR 72, 1 x E 27	ks	1,00	1 194,00	1 194,00	1 072,00	1 072,00	2 266,00	2 266,00
pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	1,00	181,00	181,00	60,00	60,00	241,00	241,00
pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	1,00	181,00	181,00	60,00	60,00	241,00	241,00
Pojistka PN 00 25A gG	ks	3,00	181,00	543,00	60,00	180,00	361,00	723,00
AVKY-J 4x16 mm2, pevně	m	36,00	72,00	2 592,00	54,00	1 944,00	2 016,00	4 536,00
KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50	m	31,00	60,00	1 860,00	54,00	1 674,00	1 734,00	3 534,00
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	20,00	96,00	1 920,00	60,00	1 200,00	1 296,00	3 120,00
Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	5,00	84,00	420,00	60,00	300,00	384,00	720,00
SR02 odbočná a spojovací - 2ks pro spoj v zemi	ks	2,00	145,00	290,00	145,00	290,00	435,00	580,00
SR03 spojovací - 2ks pro spoj v zemi	ks	2,00	145,00	290,00	145,00	290,00	435,00	580,00
pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	4,00	48,00	192,00	48,00	192,00	240,00	384,00
UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	ks	18,00	0,00	0,00	337,00	6 066,00	6 066,00	6 066,00
Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	1,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00
Výšková plošina pro výškové práce 4 hod / stožár	hod	4,00	0,00	0,00	1 181,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00
Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	1,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - 1hod / stožár	hod	1,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00
Isolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár + RVO	kabel	1,00	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00
Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	1,00	0,00	0,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00
Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00
Vytváření kabelové vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, Zemina třídy 3-4,ručně	m3	1,10	0,00	0,00	1 808,00	1 988,80	1 988,80	1 988,80
ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU, Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,10	0,00	0,00	6 025,00	6 627,50	6 627,50	6 627,50
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK: D 350x1500 mm	ks	1,00	2 111,00	2 111,00	542,00	542,00	2 653,00	2 653,00
Písková výplň základu stožáru	m3	0,30	965,00	289,50	723,00	216,90	1 181,90	506,40
hloubení rýhy Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	27,00	0,00	0,00	470,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00
zřízení lože Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	27,00	0,00	0,00	84,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00
Krycí fólie Do šířky 33cm	m	27,00	12,00	324,00	12,00	324,00	336,00	648,00
Zához rýhy Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	27,00	0,00	0,00	96,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00
Geodetické zaměření trasy	m	27,00	0,00	0,00	108,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00

Cena celkem bez DPH				37 891,50		66 099,20		103 990,70
----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	-------------------