



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CHODNÍK VNITROBLOK

Zakázka:

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

Objekt:

SO 103 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO 103.1 - Parkoviště, chodníky a komunikace

KSO:

Místo: k.ú. Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel:

Město Nový Bor

IČ:

00260771

DIČ:

CZ00260771

Uchazeč:

VFSITE s.r.o.

IČ:

27355144

DIČ:

cz27355144

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

316 325,17

DPH základní
snížená

Základ daně

316 325,17

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

66 428,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

382 753,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ – CHODNÍK, VNITROBLOK

Zakázka:

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

Objekt:

SO 103 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO 103.1 - Parkoviště, chodníky a komunikace

Místo: k.ú. Nový Bor
Zadavatel: Město Nový Bor
Uchazeč: VFSITE s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	316 325,17
HSV - Práce a dodávky HSV	316 325,17

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

Objekt: SO 103 - Zpevněné plochy

Soupis: **SO 103.1 - Parkoviště, chodníky a komunikace**

Místo: k.ú. Nový Bor
Zadavatel: Město Nový Bor
Uchazeč: VFSITE s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							316 325,17	
HSV Práce a dodávky HSV							316 325,17	

1	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm – Viz. zaměření dle skutečnosti Geodetem	m2	278,000			CS ÚRS 2024 01
2	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých - Viz. zaměření dle skutečnosti	m	38,000			CS ÚRS 2024 01
3	K	113204111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových - Viz. zaměření dle skutečnosti	m	185,000			CS ÚRS 2024 01
4	K	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm - Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 - Viz. zaměření dle skutečnosti	m3	24,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy - Viz. zaměření dle skutečnosti	m3	8,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m - Viz. zaměření dle skutečnosti	m3	24,000			CS ÚRS 2024 01

8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním - Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	265,240		CS ÚRS 2024 01
9	K	182351023	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm - Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	230,000		CS ÚRS 2024 01
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	85,000		CS ÚRS 2024 01
11	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm - Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	225,240		CS ÚRS 2024 01
12	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm - Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	40,000		CS ÚRS 2024 01
13	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 Viz. zaměření dle skutečnosti	m2	265,240		CS ÚRS 2024 01
14	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní - Viz. zaměření dle skutečnosti</i>	<i>m2</i>	<i>267,892</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 - Viz. zaměření dle skutečnosti	m	187,220		CS ÚRS 2024 01
16	M	59217001	<i>obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm - Viz. zaměření dle skutečnosti</i>	<i>m</i>	<i>190,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km - Viz. zaměření dle skutečnosti	t	45,000		CS ÚRS 2024 01
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km - Viz. zaměření dle skutečnosti	t	45,000		CS ÚRS 2024 01
19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 - Viz. zaměření dle skutečnosti	t	45,000		CS ÚRS 2024 01
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu - Viz. zaměření dle skutečnosti	t	56,000		CS ÚRS 2024 01