

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební  
13, Rokycany (zadání)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 304 402,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 304 402,72	273 924,57
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 578 327,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13, Rokycany (zadání)

Místo:

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 304 402,72</b>	<b>1 578 327,29</b>
01	Elektroinstalace	1 054 402,72	1 275 827,29
02	Vedlejší náklady	250 000,00	302 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13,  
Rokycany (zadání)

Objekt:

**01 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 054 402,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 054 402,72	21,00%	221 424,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 275 827,29**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13, Rokycany (zadání)

Objekt:

**01 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 054 402,72**

HSV - Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV	196 052,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 875,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 367,80
997 - Přesun sutě - Přesun sutě	22 037,27
998 - Přesun hmot - Přesun hmot	2 772,45
PSV - Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV	858 350,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize - Elektromontáže - zkoušky a revize	30 000,00
740D - Elektromontáže - demontáže - Elektromontáže - demontáže	28 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud - Elektroinstalace - silnoproud	39 702,60
742 - Elektromontáže - rozvodný systém - Elektromontáže - rozvodný systém	140 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž - Elektromontáže - hrubá montáž	262 020,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů - Elektromontáže - kompletace rozvodů	251 227,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety - Dokončovací práce - malby a tapety	107 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13, Rokycany (zadání)

Objekt:

01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 054 402,72**

D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				196 052,72
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				59 875,20
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	79,200	577,00	45 698,40
2	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	79,200	179,00	14 176,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 367,80
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	450,000	65,70	29 565,00
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	450,000	145,00	65 250,00
5	K	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm	m	264,000	62,70	16 552,80
D	997		Přesun sutě - Přesun sutě				22 037,27
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,360	998,00	6 347,28
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,360	304,00	1 933,44
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,590	13,30	845,75
9	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,360	2 030,00	12 910,80
D	998		Přesun hmot - Přesun hmot				2 772,45
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,490	505,00	2 772,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV				858 350,00
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize - Elektromontáže - zkoušky a revize				30 000,00
11	K	74099110R2	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
D	740D		Elektromontáže - demontáže - Elektromontáže - demontáže				28 000,00
12	K	742R1	Demontáže při úpravě rozvaděčů	kus	14,000	2 000,00	28 000,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud - Elektroinstalace - silnoproud				39 702,60
13	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	126,000	105,00	13 230,00
14	M	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	138,600	191,00	26 472,60
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém - Elektromontáže - rozvodný systém				140 000,00
15	K	74212R1	Repase spodní skříně "JOP" stávajícího patrového rozvaděče OCEP IP40/IP20 - min. 2x18 pozic (2 řady) - RPx.1	kus	14,000	5 000,00	70 000,00
16	K	74212R2	Repase spodní skříně "JOP" stávajícího patrového rozvaděče OCEP IP40/IP20 - min. 2x18 pozic (2 řady) - RPx.2	kus	14,000	5 000,00	70 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž - Elektromontáže - hrubá montáž				262 020,00
17	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	242,000	103,00	24 926,00
18	M	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm2	m	242,000	962,00	232 804,00
19	K	744221211	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV volně uložený	m	22,000	50,00	1 100,00
20	M	3412100R	vodič izolovaný s Cu jádrem 3 x 4 x 25	m	22,000	145,00	3 190,00
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů - Elektromontáže - kompletace rozvodů				251 227,40
21	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	73,000	200,00	14 600,00
22	M	358221120	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1	kus	73,000	3,00	219,00
23	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	73,000	250,00	18 250,00
24	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	1,000	780,00	780,00
25	M	34564000R5	stoupačková svorkovnice 50-90 mm2	kus	14,000	800,00	11 200,00
26	M	35442015R4	patrová ochranná svorka OSx.2 80A	kus	14,000	400,00	5 600,00
27	K	741372027R	Montáž svítidlo LED interiérové kruhové s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	50,000	250,00	12 500,00
28	M	34575600	Svítidlo LED interiérové s čidlem pohybu	kus	50,000	950,00	47 500,00
29	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 250 mm	m	126,000	261,00	32 886,00
30	M	34575602	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 500/100mm (3m)	kus	50,000	563,00	28 150,00
31	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 250 do 500 mm	kus	66,000	174,00	11 484,00
32	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	84,000	32,20	2 704,80
33	M	34575392	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 500mm	kus	66,000	278,00	18 348,00
34	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
35	M	38226108	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 32 tlačítek, rámeček pod omítkou	kus	1,000	17 700,00	17 700,00
36	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	440,000	23,20	10 208,00
37	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	528,000	34,20	18 057,60
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety - Dokončovací práce - malby a tapety				107 400,00
38	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 500,000	25,40	38 100,00
39	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 500,000	46,20	69 300,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13,  
Rokycany (zadání)

Objekt:

**02 - Vedlejší náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**250 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 000,00	21,00%	52 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 500,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13, Rokycany (zadání)

Objekt:

**02 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>250 000,00</b>
M - Práce a dodávky M - Práce a dodávky M	10 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení - Revize vyhrazených technických zařízení	10 000,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>240 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN5 - Finanční náklady - Finanční náklady	150 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024-8-6 - Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13, Rokycany (zadání)

Objekt:

**02 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>250 000,00</b>
D	M		Práce a dodávky M - Práce a dodávky M				10 000,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení - Revize vyhrazených technických zařízení				10 000,00
1	K	580106001	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady				240 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce - Průzkumné, geodetické a projektové prác				20 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště - Zařízení staveniště				30 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost - Inženýrská činnost				40 000,00
5	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
D	VRN5		Finanční náklady - Finanční náklady				150 000,00
7	K	052002000	Finanční rezerva ( 150 000,-)	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00